

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2018

na dodávku stavby:

„Statické zajištění fary v Božicích“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Sídlo: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno - Husovice
Zastoupen: Ing. Radomírem Zamazalem, jednatelem firmy
IČ: 60712384
DIČ: CZ60712384
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 15718, KS v Brně
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.: 1353025339/0800
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Božice

Sídlo: Břežany 2, 671 65
Zastoupen: Mgr. Petrem Bartoňkem, administrátorem
IČ: 70857989
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2018 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 250.148,- Kč vč. 21% DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).



2. Ostatní články SOD ze dne 7. 2. 2018 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně 16. 7. 2018

**Římskokatolická farnost
Božice
Božice 303
PSČ 671 64**

.....
za objednatele

 & spol.,
s.r.o.
Kohoutova 34
613 00 BRNO
IČ: 60712384
DIČ: CZ60712384

.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: Statické zajištění fary v Božicích - I. etapa

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.
Kohoutova 1455/34
61300 Brno-Husovice

IČO: 60712384
DIČ: CZ60712384

Objednatel: Římskokatolická farnost Božice
2
67165 Břežany

IČO: 70857989
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	206 733,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	206 733,97 CZK
Základní DPH	21 %	43 414,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,03 CZK

Cena celkem: **250 148,00 CZK**

**Římskokatolická farnost
Božice
Božice 303
PSČ 671 64**

Za zhotovitele

**Zamazal ml. & spol.,
s.r.o.
ZAMAZAL ml.**
Kohoutova 34
613 00 B R N O
IČO: 60712384
DIČ: CZ60712384

Za objednatele

Místo

29.6.2018

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	125 321,40	2,91194
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV	16 640,00	0,22750
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	26 857,40	12,06438
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	0,00	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	21 372,00	0,46081
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	7 537,20	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 950,80	0,00000
VN	Vedlejší náklady	HSV	3 055,17	0,00000
Celkem:			206 733,97	15,66463

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,00	1 420,00	0,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00	850,00	0,00
3	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	0,00	207,00	0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00	70,00	0,00
5	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,00	65,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00	270,00	0,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00	21,00	0,00
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,00	125,00	0,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,00	14,00	0,00
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,00	275,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				125 321,40
11	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	0,00	4 200,00	0,00
12	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	0,00	116,00	0,00
13	262501171R00	Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.5	m	33,50	221,00	7 403,50
14	281604111R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl.vzestupné do 0,6 MPa	h	9,50	1 540,00	14 630,00
15	285175111R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg	kg	365,20	62,00	22 642,40
16	000000000101	ocelová k-ce - dodávka vč.nátěru	kg	365,20	34,00	12 416,80
17	285375111R00	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,16 MN	m	31,60	365,00	11 534,00
18	285375112R00	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,31 MN	m	38,00	483,00	18 354,00
19	285375191R00	Příplatek za úpravu trvalých kotev do 0,47 MN	m	69,60	120,00	8 352,00
20	285376111R00	Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,16 MN	kus	0,00	2 740,00	0,00
21	285376112R00	Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,31 MN	kus	0,00	3 280,00	0,00
22	285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m	kus	28,00	430,00	12 040,00
23	289471211R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.5 cm, hl.15 cm	m	73,50	160,00	11 760,00
24	289901111R00	Vyčištění trhlin skal. stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	73,50	84,20	6 188,70
25	289903123R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene drobné.	m2	0,00	520,00	0,00
26	155281112	Vyklínování uvolněných cihel ve zdivu řádkovém	m2	0,00	258,00	0,00
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				16 640,00
27	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo , Helibar 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo	m	26,00	640,00	16 640,00
28	000000003	Uhlíková tkanina 230 C/45 SikaWrap	m	0,00	1 220,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 857,40
29	310237241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	0,00	380,00	0,00
30	317354111R00	Bednění věnců kleneb a říms	m2	12,26	450,00	5 517,00
31	317361161R00	Výztuž ztužujících věnců kleneb z oceli 10505 (R)	t	0,28	29 230,00	8 184,40
32	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	4,60	2 860,00	13 156,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
33	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,00	347,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 372,00
34	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	4,00	258,00	1 032,00
35	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	4,00	350,00	1 400,00
36	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	65,00	108,00	7 020,00
37	975011331R00	Podpěr.dřevení zákl.zdivo do 2m tl.zdi 60 cm do 3 m	m	0,00	1 190,00	0,00
38	975011551R00	Podpěr.dřevení zákl.zdi do 2m tl.zdi 120 cm do 5 m	m	8,00	1 490,00	11 920,00
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00	257,00	0,00
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	194,50	0,00
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00	10,50	0,00
42	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	0,00	180,00	0,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 537,20
43	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	66,00	41,40	2 732,40
44	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení SPRINT	m2	66,00	40,30	2 659,80
45	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m , lešení SPRINT	m2	66,00	32,50	2 145,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 950,80
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,66	380,00	5 950,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 055,17
47	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50	2 036,78	3 055,17