

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Stavební úpravy budovy bývalé fary č.p. 70, Dobrovice

mezi:

Město Dobrovice

se sídlem: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

Zastoupeno: Mgr. Tomášem Sedláčkem, starostou města

IČ: 00237663

DIČ: CZ00237663

Tel.: +420 326 398 428, e-mail: sedlacek@dobrovice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 0483210319, kód banky: 0800

Datová schránka: gwabttqc

Kontaktní osoba objednatele – technický dozor investora v průběhu realizace díla:

Jméno:

Mobil:

E-mail:

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

se sídlem Františka Diviše 5, Praha 10

zastoupeným Jaroslavem Vasilevem - jednatelem společnosti

IČ: ***24761923 DIČ: CZ24761923

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

č. ú.: 5041103949

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jaroslav VAsilev

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Potoček

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 172194

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preamble

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy a zabezpečení dodržení stanovených podmínek, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne6.2.2020..... (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Stavební úpravy budovy bývalé fary č.p. 70, Dobrovice“, zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby pod názvem „Stavební úpravy budovy bývalé fary č.p. 70, Dobrovice“ (dále jen „dílo“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel řádnému k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracoval - zodpovědný projektant ak. arch. V. Axmannová, architektonický ateliér ARCHAX, číslo autorizace: 00475, vypracování projektové dokumentace - září/2018 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Dílem se rozumí kompletní stavební práce stavební práce spočívající v generální opravě a stavebních úpravách stávajícího objektu bývalé fary č.p.70 včetně vstupní brány (parc. č. 843) za účelem dalšího využití pro spolkovou činnost města a pro Základní uměleckou školu.
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby ve dvou vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro

- řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.
- 2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje se tyto podmínky dodržovat a současně jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací akce zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 2.10 Místem plnění veřejné zakázky je areál fary Dobrovice - budova č.p. 70 na pozemku parc.č. 842, 843 a 845 v k.ú. Dobrovice.
- 2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne ***, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
Poznámka: v místě vyznačeném třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede datum své nabídky.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu geodetického zaměření stavby, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako

dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

2.15 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1** Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště.
- 3.2** Práce budou probíhat dle časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny podmínky stanovené v této smlouvě a musí v něm být vyznačeny uzlové body výstavby a financování. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdně.
- 3.3** Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky v místě stavby, které neumožní realizaci potřebných prací a dodávek, prodlužuje se doba provádění díla o tuto dobu, po který nepříznivé klimatické podmínky trvaly.

- 3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
- 3.5 Prodlení zhotovitele s pracemi dle uzlových bodů časového harmonogramu stavby delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně objednatele.
- 3.6 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. Předpokládaný termín zhotovení a předání díla: 20. 12. 2020.
- 3.7 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
- 3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla zpracovanou dle požadavků bodu 2.15 této smlouvy.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH: | 11.120.013,47 Kč |
| Sazba DPH: | 21% |
| DPH: | 2.335.202,83 Kč |
| Cena s DPH: | 13.455.216,30 Kč. |
- Pozn. V místech vyznačených třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede částku v Kč.*
- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnosti při výkonu veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH).
- 4.4 V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 15 % ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno následujícím způsobem.

- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných RTS, a. s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.4.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.5 Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 15 % z ceny díla dle čl. 4.1, budou zadány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele) v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní rozpočet stavby. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.
- 5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:
- razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“).
 - každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy bývalé fary č.p. 70, Dobrovice“.
- 5.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

- 5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám

nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

- 6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII.

Provádění díla

- 7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.3 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 7.7 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 7.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a

nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 7.11 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je ***** (technický dozor, dále TD). Objednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.4.
- 7.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 7.13 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

- 7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; v případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

- 7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu, a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 7.30 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
- 7.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
 - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
 - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
 - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
 - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
 - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - geometrické zaměření stavby,
- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v bodě 2.15 této smlouvy o dílo.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání v bodě 5.8 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil nebo vlivem lidské činnosti,
 - vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele.

- 9.10 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
- 9.10.1 Zhotovitel se zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 5 % ze sjednané ceny díla.
- 9.10.2 Bankovní garance lze doložit originálem poskytnuté bankovní záruky, platné po celou dobu záruční doby, který bude zhotovitelem předán při převzetí díla objednatelem. Záruční lhůta začíná dnem převzetí díla.
- 9.10.3 V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla a bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.
- 9.10.4 Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 9.10.5 Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 9.10.6 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI.

Sankce

- 11.1 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů,

- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 20,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
- 13.1.5 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 13.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
 - 13.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 13.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 13.3.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.3.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně, výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě.

- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

XIV.

Závěrečná ustanovení


- 14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 14.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 318 až 321 občanského zákoníku).
- 14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 14.7 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.9 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.10 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.11 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.12 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- 14.13 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.14 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.15 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.16 Do této doby je současně i zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s předmětnou zakázkou a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 14.17 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.18 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.19 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 14.20 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.21 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.22 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 14.23 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
- 14.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
- 2 - časový harmonogram výstavby
- 3 - finanční harmonogram výstavby
- 4 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě

V Dobrovici2.4.2020.....

V PRAZE dne 1.4.2020


Mgr. Tomáš Sedláček
starosta města


Jaroslav Vasilev

Město DOBROVICE
PSČ 294 41 11
okres Mladá Boleslav

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 06_2018

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

JKSO: 801 4

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovice

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 1

Datum: 16. 6. 2018

CZ-CPA: 41

Objednatel:

MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S com ENERGO s.r.o.

IČ:

24761923

DIČ:

Projektant:

Akad. arch. Vladimíra Axmannová

IČ:

15305953

DIČ:

Zpracovatel:

ak.arch. V. Axmannová, architekt. atel. ARCHAX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZPRACOVÁN NA PD - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 05/2018

Náklady z rozpočtů 11 120 013,47

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 11 120 013,47

DPH základní	21,00%	ze	11 120 013,46	2 335 202,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 13 455 216,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 06_2018

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovice

Datum: 16. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

Projektant: Akad. arch. Vladimíra Axman

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

Zpracovatel: ak.arch. V. Axmannová, archi

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	11 120 013,47	13 455 216,30
01	SO01 - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT	10 444 682,73	12 638 066,10
04	SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ	322 330,74	390 020,20
05	VRN	353 000,00	427 130,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 120 013,47	13 455 216,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 01 - SO01 - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT

JKSO: 801 4

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovice

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 1

Datum: 16. 6. 2018

CZ-CPA: 41

Objednatel:

MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S com ENERGO s.r.o.

IČ:

24761923

DIČ:

Projektant:

Akad. arch. Vladimíra Axmannová

IČ:

15305953

DIČ:

Zpracovatel:

ak.arch. V. Axmannová, architekt. atel. ARCHAX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 444 682,72

Ostatní náklady

0,01

Cena bez DPH

10 444 682,73

DPH základní

21,00%

ze

10 444 682,72

2 193 383,37

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 638 066,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 01 - SO01 - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovic Datum:

16. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

Projektant:

Akad. arch. Vladimíra Axmanno

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

Zpracovatel:

ak.arch. V. Axmannová, archite

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

10 444 682,72

HSV - Práce a dodávky HSV

4 486 252,74

1 - Zemní práce	251 941,13
2 - Zakládání	48 187,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	81 429,81
4 - Vodorovné konstrukce	12 695,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 122 317,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 170 612,39
997 - Přesun sutě	586 945,20
998 - Přesun hmot	212 123,87

PSV - Práce a dodávky PSV

4 352 458,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	276 541,64
712 - Povlakové krytiny	30 698,82
713 - Izolace tepelné	127 574,90
714 - Akustická a protiotřesová opatření	967 781,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	80 161,72
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	76 488,23
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	34 018,70
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	134 404,63
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 015,40
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 510,00
730 - Ústřední vytápění	450 445,25
762 - Konstrukce tesařské	314 818,78
763 - Konstrukce suché výstavby	561 511,04
764 - Konstrukce klempířské	41 600,51
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	572 752,02
767 - Konstrukce zámečnické	60 701,01
771 - Podlahy z dlaždic	217 961,66
772 - Podlahy z kamene	33 506,26
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	3 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	130 055,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	229 910,61

M - Práce a dodávky M

1 106 929,78

21-M - Elektromontáže	1 106 929,78
-----------------------	--------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 560,00

N00 - Nepojmenované práce

82 681,25

OST - Ostatní	401 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 444 682,72

ROZPOČET

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 01 - SO01 - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovic Datum: 16. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28 Projektant: Akad. arch. Vladimíra Axmanno
Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o. Zpracovatel: ak.arch. V. Axmannová, archite

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 444 682,72

HSV - Práce a dodávky HSV

4 486 252,74

1 - Zemní práce

251 941,13

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"(23,8+3,0)*1,5*2+(13,2+3,0)*1,5*2	m2	129,000	40,20	5 185,80
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	129,000	26,80	3 457,20
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"((23,8+3,0)*0,8*2+(13,2+3,0)*0,8*2)*1,1	m3	75,680	382,00	28 909,76
4	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 "suterén - zazdění z cihel pálených plných - základ pod zdívo"1,45*0,5*0,6*2 "přízemí - větraná mezera" "č.m.5"(0,95+3,3+0,8+1,325+1,65+1,425+2,625+1,15+1,275+1,25+1,9+1,25)*0,9*0,5 "č.m.6"(1,05+1,6+0,45+1,2+0,35+1,1+2,4+1,4+2,0+1,65+0,675*2+2,0)*0,9*0,5 "č.m.7"(1,6+3,25)*2*0,9*0,5 "č.m.10,11"(1,35+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2*0,9*0,5 "č.m.8"(2,5+1,35+0,7+1,3)*2*0,9*0,5 "č.m.9"(1,45+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2*0,9*0,5 "č.m.4"(4,6+6,3)*2*0,9*0,5 "č.m.3"(2,55+1,2+2,55+5,65)*2*0,9*0,5 "č.m.2"(7,2+2,025+1,56+1,825)*2*0,9*0,5 Součet	m3	70,517	1 510,00	106 480,67
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"((23,8+3,0)*0,8*2+(13,2+3,0)*0,8*2)*1,1+0,870	m3	76,550	78,60	6 016,83
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 62,178+19,918 "pro venkovní úpravy"10,191 Součet	m3	92,287	34,60	3 193,13
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (75,680+70,517)-92,287	m3	53,910	230,00	12 399,30
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 53,910	m3	107,820	17,50	1 886,85
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,647	650,00	59 570,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			53,910*1,7		91,647		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,178	83,80	5 210,52
			62,178		62,178		
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	19,918	289,00	5 756,30
			"půdorys 1.PP - prostor zasypán - klenba"3,13*1,6*2,66+1,6*1,55*2,66		19,918		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	82,096	169,00	13 874,22
			"půdorys 1.PP - prostor zasypán - klenba"3,13*1,6*2,66+1,6*1,55*2,66		19,918		
			"zásyp kolem drenáže"62,178		62,178		
			Součet		82,096		
2 - Zakládání							48 187,39
13	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným	m3	21,603	673,00	14 538,82
			"pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"(23,8+3,0)*2+(13,2+3,0)*2		86,000		
			2*3,14*0,1*86*0,40		21,603		
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	54,008	22,80	1 231,38
			"pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"(23,8+3,0)*2+(13,2+3,0)*2		86,000		
			2*3,14*0,1*86		54,008		
15	M	6931101R	geotextilie tkaná 300 g/m2	m2	62,109	49,80	3 093,03
16	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkokopisku tříděného	m3	19,350	792,00	15 325,20
			"pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"((23,8+3,0)*2+(13,2+3,0)*2)*0,9*0,25		19,350		
17	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	9,220	178,00	1 641,16
			"suterén - drenáž spodních vod"1,42+3,25+4,55		9,220		
18	K	2127552R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 150 mm bez lože	m	86,000	118,00	10 148,00
			"pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"(23,8+3,0)*2+(13,2+3,0)*2		86,000		
19	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,870	2 540,00	2 209,80
			"suterén - zazdění z cihel pálených plných - základ pod zdívo"1,45*0,5*0,6*2		0,870		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							81 429,81
20	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	5,077	4 280,00	21 729,56
			"2.patro- dozdění parapetu"0,45*1,1*0,8		0,396		
			"dozdění ostění"0,45*0,15*0,9*2*2+0,95*0,9*0,15+0,75*3,7		4,681		
			3*0,15+(1,7*2,87*0,75-				
			(1,2*2,15*0,75))*2+1,25*3,73*0,15-				
			(0,8*2,15*0,15)				
			Součet		5,077		
21	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	11,677	4 000,00	46 708,00
			"suterén - otvor"1,45*1,45*2,68		5,635		
			1,7*3,8*0,3		1,938		
			1,2*0,9*3,8		4,104		
			Součet		11,677		
23	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,058	38 400,00	2 227,20
			"přízemí nové nadpraží"(3*2,3*8,34)/1000		0,058		
24	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,225	682,00	153,45
			3*2*0,15*0,25		0,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válnových nosníků cihlami 2,3*0,45 "2.patro - stávající I profily"2,05*0,75*6 Součet	m2	10,260 1,035 9,225 10,260	573,00	5 878,98
26	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem (2,3*0,45+2,3*0,1*2)*1,15 "2.patro - stávající I profily"(2,05*0,75*6+2,05*2*6*0,120)*1,15 Součet	m2	15,723 1,719 14,004 15,723	301,00	4 732,62
4 - Vodorovné konstrukce							12 695,32
27	K	411323333	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 16/20 "sutenen"4,330*2,2*0,2	m3	1,905 1,905	2 890,00	5 505,45
28	K	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm "po obvodě"4,33*0,15*2+2,2*0,15*2	m2	1,959 1,959	458,00	897,22
29	K	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm	m2	1,959	106,00	207,65
30	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari "kari sit 6/150"(4,330*2,2*3,033)/1000	t	0,029 0,029	31 400,00	910,60
31	K	4341914R	Osazení schodišťových stupňů kamenných 5*1,12	m	5,600 5,600	476,00	2 665,60
32	M	5838466R	kámen 5*1,12*0,5	m2	2,800 2,800	896,00	2 508,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 122 317,63
33	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "1.NP kde nejsou klenby"9,10+4,66+5,70+6,60+2,20+5,80 Součet	m2	34,060 34,060 34,060	267,00	9 094,02
34	K	611311195	Příplatek k vápenné omítce vnitřních schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	78,414	63,20	4 955,76
35	K	611311145	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně (1,46+1,4+1,45+2,55+1,55+1,46+1,4+1,46+1,4)*3 ,95 "půdorys 3.NP-schodiště stěny"(4,9*2+1,5)*2,0 Součet	m2	78,414 55,814 22,600 78,414	274,00	21 485,44
36	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,060	61,70	2 101,50
37	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel 55,814+415,785+625,33	m2	1 096,929 1 096,929	75,10	82 379,37
38	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "práce týkající se snížení vlhkosti - drážky potaženy pletivem"9,5 "půdorys 3.NP-schodiště stěny"(4,9*2+1,5)*2,0 Součet	m2	32,100 9,500 22,600 32,100	191,00	6 131,10
39	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "2.patro, pod akustické obklady" "č.m.101"2,7*1,2*2+1,7*1,2+1,9*1,2+0,65*1,2+0, 65*1,2+1,9*1,2+1,9*1,2 "č.m.103"1,6*1,2+1,3*1,2+1,7*1,2+1,3*1,2+1,95* 1,2+1,95*1,2+0,65*1,2 "č.m.105"0,65*1,2+2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*1,2+2,7* 1,2+2,7*1,2+2,7*1,2 "č.m.104"10,0 "č.m.106"10,0 Součet	m2	69,680 16,920 12,540 20,220 10,000 10,000 69,680	205,00	14 284,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "2.patro" "č.m.106,104"((4,5*2+4,95)*3,05)*2 -(1,1*1,8+1,1*1,8)*2 "ostění"(1,1*0,85+1,8*0,85*2)*2*2 "č.m.106a, 106b, 104a, 104b"((2,012+2,1)*3,05-(0,98*2,2+1,6*2,2)+1,5*2*3,05)*2 "ostění"2,2*0,75*2*2 "č.m.107"(1,4*2+3,0*2)*3,05-(0,8*2,15+0,45*0,9) "ostění"0,45*0,45+0,9*0,45*2 "č.m.102"(7,425*2+2,5*2)*3,05-(1,45*3,05+0,8*2,15+1,5*3,05+1,6*2,3+1,6*2,3) "ostění"1,6*0,75+2,3*0,75*2 "č.m.108"(1,5*2+0,9*2)*3,05-0,9*2,15 "č.m.105"(6,45*2+5,8*2)*3,28-(1,1*1,8*3+1,2*2,15) "ostění"(1,1*0,75+1,8*0,75*2)*3+1,2*0,75+2,15*0,75*2 "č.m.101"(7,15*2+5,625*2)*3,28-(1,2*2,15*3+1,1*1,8*3) "ostění"(1,2*0,75+2,15*0,75*2)*3+(1,1*0,75+1,8*0,75*2)*3 "č.m.103"(6,38*2+6,15*2)*3,28-(1,1*1,8*3+1,2*2,15) "ostění"(1,1*0,75+1,8*0,75*2)*3+1,1*0,75+2,15*0,75*2 "obklady akustické"-69,680 Součet	m2	415,785	234,00	97 293,69
41	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 415,785	m2	415,785	58,70	24 406,58
42	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně "přízemí, odhad - bude určeno po dohodě mezi zpracovatelem návrhu sanačních opatření a zástupců NPÚ" "VV počítáno na celou výšku stěny odhadem, jedná se o klenby - počítáno bez odpočtů ohledně ostění" "č.m.5"((3,3+1,45+1,3+1,05*2+1,825+1,65+1,925+1,05*2+1,775+1,15+3,125+1,75+1,9+1,75+1,05*2)*1,8)*1,55 "č.m.6"((1,55+1,6+0,45+1,7+0,55+1,05*2+0,85+1,1+2,4+0,5+2,150+2,0+1,9+1,05*2+1,175+2,0+1,175+1,05*2)*1,8)*1,55 "č.m.10+11"((0,45+0,95+0,4+0,45+0,9+0,4+1,35+1,05*2+3,25*2+1,35+1,05*2)*1,8)*1,55 "č.m.9"((1,45*2+4,15*2+1,3*2+0,76*2)*1,8)*1,55 "č.m.8"((2,5+1,35+0,7+2,5+1,35+0,7+1,35*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.7"((1,6*2+3,25*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.4"((6,3*2+4,6*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.3"((6,3*2+5,65*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.2"((7,2*2+2,025*2+1,56*2+1,825*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.5"((1,775*2+1,150*2+3,125*2+1,825*2+1,65*2+1,925*2+1,05*2)*1,8)*1,35 Součet	m2	625,133	850,00	531 363,05
43	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně "přízemí - po odsekání obkladů" "č.m.5"3,125*2,0 "č.m.6"(1,7+0,5+0,5+0,45*2)*2,0 "č.m.10"1,35*2,0	m2	641,283	530,00	339 879,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přízemí, odhad - bude určeno po dohodě mezi zpracovatelem návrhu sanačních opatření a zástupců NPÚ" "VV počítáno na celou výšku stěny odhadem, jedná se o klenby - počítáno bez odpočtů ohledně ostění" "č.m.5"((3,3+1,45+1,3+1,05*2+1,825+1,65+1,925+1,05*2+1,775+1,15+3,125+1,75+1,9+1,75+1,05*2)*1,8)*1,55 "č.m.6"((1,55+1,6+0,45+1,7+0,55+1,05*2+0,85+1,1+2,4+0,5+2,150+2,0+1,9+1,05*2+1,175+2,0+1,175+1,05*2)*1,8)*1,55 "č.m.10+11"((0,45+0,95+0,4+0,45+0,9+0,4+1,35+1,05*2+3,25*2+1,35+1,05*2)*1,8)*1,55 "č.m.9"((1,45*2+4,15*2+1,3*2+0,76*2)*1,8)*1,55 "č.m.8"((2,5+1,35+0,7+2,5+1,35+0,7+1,35*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.7"((1,6*2+3,25*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.4"((6,3*2+4,6*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.3"((6,3*2+5,65*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2)*1,8)*1,35 "č.m.2"((7,2*2+2,025*2+1,56*2+1,825*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2*5)*1,8)*1,35 "č.m.5"((1,775*2+1,150*2+3,125*2+1,825*2+1,65*2+1,925*2+1,05*2*3)*1,8)*1,35 Součet		81,468 <		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ostění"(1,2*2*0,40)*27+1,8*2*0,40*27+1,5*0,40*2+3,0*0,40*2+1,125*0,40*2+2,175*0,40*2		71,040		
			"podhled vstup"3,375*3,9		13,163		
			Součet		726,286		
50	K	62299	OSTĚNÍ OKEN - FASÁDA OBNOVA	m2	71,040	490,00	34 809,60
			"ostění"(1,2*2*0,40)*27+1,8*2*0,40*27+1,5*0,40*2+3,0*0,40*2+1,125*0,40*2+2,175*0,40*2		71,040		
			Součet		71,040		
52	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	29,800	66,70	1 987,66
			29,8		29,800		
53	K	6299910R	Zakrytí výplní otvorů fólií	m2	231,546	49,00	11 345,75
			"dveře na repasi - zakryté"1,280*2,560*2		6,554		
			1,550*2,7*2		8,370		
			1,550*2,7*2		8,370		
			1,210*2,210*2		5,348		
			1,2*2,2*2		5,280		
			1,2*2,150*2		5,160		
			0,9*(2,150+0,650)*2		5,040		
			1,150*2,7*2		6,210		
			1,150*1,89*2		4,347		
			1,2*2,150*2		5,160		
			"okna při stavebních pracech, zakryté fólií"				
			1,2*1,8*26*2		112,320		
			1,2*1,8*1*2		4,320		
			1,2*1,8*1*2		4,320		
			0,45*0,85*4*2		3,060		
			0,5*0,6*2*2		1,200		
			"dveře - repliky"				
			1,55*2,7*2*1		8,370		
			1,0*2,55*1*2		5,100		
			0,7*2,7*1*2		3,780		
			0,96*1,79*1*2		3,437		
			1,2*2,15*1*2		5,160		
			1,2*2,15*2*2		10,320		
			1,2*2,15*2*2		10,320		
			Součet		231,546		
56	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	726,286	49,70	36 096,41
			"PV, PZ"13,2*8,65*2+13,2*1,0		241,560		
			-(1,2*1,8)*4*2		-17,280		
			"PS"23,8*8,65+11,5*1,0		217,370		
			-((1,2*1,8)*6+(1,5*3,0))		-17,460		
			"PJ"23,8*8,65+23,65*1,0		229,520		
			(3,375+3,375+3,375)*3,3		33,413		
			-(2,625*1,8*2+2,25*2,25)		-14,513		
			-(1,2*1,8*13+1,125*2,175)		-30,527		
			"ostění"(1,2*2*0,40)*27+1,8*2*0,40*27+1,5*0,40*2+3,0*0,40*2+1,125*0,40*2+2,175*0,40*2		71,040		
			"podhled vstup"3,375*3,9		13,163		
			Součet		726,286		
57	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	18,251	3 370,00	61 505,87
			"přízemí skladba na rostlém terénu"(31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21)*0,05		4,881		
			"přízemí skladba na rostlém terénu"(31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21)*0,06		5,857		
			"přízemí skladba na klenbě"(39,30+4,66+35,17+9,10+36,99)*0,06		7,513		
			Součet		18,251		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	6313111R	Mazanina vápenná	m3	8,690	3 120,00	27 112,80
			"2.patro"(43,07+18,25+22,60+5,50+4,60+23,19+5,46+4,90+3,78+1,28+12,20)*0,06		8,690		
			Součet		8,690		
59	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,251	244,00	4 453,24
60	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,582	166,00	96,61
			"přízemí"(3,60+2,20)*0,05+4,86*0,06		0,582		
			Součet		0,582		
61	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	6,042	31 400,00	189 718,80
			"přízemí skladba na rostlém terénu"(31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21)*0,05		4,881		
			(4,881/0,05*1,999)/1000		0,195		
			(13,370/0,06*4,335)/1000		0,966		
			Součet		6,042		
62	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	68,225	178,00	12 144,05
			"pod parapety"1,2*1,4*6		10,080		
			2,7*2,8*2		15,120		
			1,3*1,75*2		4,550		
			1,5*1,6*9		21,600		
			2,7*2,8*2		15,120		
			1,35*1,3*1		1,755		
			Součet		68,225		
63	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	270,050	121,00	32 676,05
			"přízemí skladba na klenbě"39,30+4,66+35,17+9,10+36,99		125,220		
			"2.patro"43,07+18,25+22,60+5,50+4,60+23,19+5,46+4,90+3,78+1,28+12,20		144,830		
			Součet		270,050		
64	K	6324510R	Maltové lože tl do 20 mm provedené v ploše pod dlažbu	m2	288,510	178,00	51 354,78
			"přízemí skladba na rostlém terénu"31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21		97,610		
			"přízemí skladba na klenbě"39,30+4,66+35,17+9,10+36,99		125,220		
			"2.patro"18,25+5,50+4,60+23,19+5,46+4,90+3,78		65,680		
			Součet		288,510		
65	K	6324510R1	Maltové lože pod I profily, nové nadpraží	m2	0,300	178,00	53,40
			3*2*0,2*0,25		0,300		
66	K	6352111R	Násyp pod podlahy	m3	70,758	2 450,00	173 357,10
			"přízemí skladba na klenbě"(39,30+4,66+35,17+9,10+36,99)*0,2		25,044		
			"2.NP"				
			"č.m.106"33,50*0,2		6,700		
			"č.m.105"40,76*0,2		8,152		
			"č.m.101"43,07*0,2		8,614		
			"č.m.102"18,25*0,2		3,650		
			"č.m.107"3,78*0,2		0,756		
			"č.m.108"1,28*0,2		0,256		
			"č.m.109"12,20*0,2		2,440		
			"č.m.104"32,70*0,2		6,540		
			"č.m.103"43,03*0,2		8,606		
			Součet		70,758		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 170 612,39

69	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	674,223	65,00	43 824,50
			"PV, PZ"(13,2+1,2)*8,65*2+13,2*1,0		262,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PS"(23,8+1,2)*8,65+11,5*1,0		227,750		
			"PJ"(23,8+1,2)*8,65+23,65*1,0		239,900		
			(3,375+3,375+3,375)*3,3		33,413		
			"vstup"4,05*4*3		48,600		
			Součet		674,223		
70	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	48 718,980	2,50	121 797,45
			674,223		674,223		
71	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	674,223	41,00	27 643,14
			"PV, PZ"(13,2+1,2)*8,65*2+13,2*1,0		124,560		
			"PS"(23,8+1,2)*8,65+11,5*1,0		227,750		
			"PJ"(23,8+1,2)*8,65+23,65*1,0		239,900		
			(3,375+3,375+3,375)*3,3		33,413		
			"vstup"4,05*4*3		48,600		
			Součet		674,223		
72	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	674,223	14,60	9 843,66
73	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	48 718,980	0,35	17 051,64
			674,223		674,223		
74	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	674,223	9,80	6 607,39
75	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	47,600	108,00	5 140,80
			23,8*2		47,600		
76	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	2 856,000	2,40	6 854,40
77	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	47,600	60,10	2 860,76
78	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,920	42,40	2 752,61
			"ve schodišti"5,35*2,5*2		26,750		
			"ve schodišti"5,5*2*3,47		38,170		
			Součet		64,920		
79	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	474,750	56,90	27 013,28
			"suterén"23,35		23,350		
			"přízemí"9,10+35,17+4,66+39,30+31,70+36,99+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21		222,830		
			"2.patro"43,07+18,25+43,03+32,70+40,76+33,50+3,78+1,28+12,2		228,570		
			Součet		474,750		
80	K	953845213	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	4,000	12 900,00	51 600,00
			"čtyři průduchy"4		4,000		
81	K	953845223	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	50,680	1 080,00	54 734,40
			((14,92+0,75)-3,0)*4		50,680		
83	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	14,000	101,00	1 414,00
			"stavební práce související s elektromontáží"12+2		14,000		
84	K	9730313R	SEKÁNÍ KAPES ZDI CIH.KRABIC	kus	216,000	177,00	38 232,00
			"stavební práce související s elektromontáží"216		216,000		
85	K	9730316R	SEKÁNÍ KAPES ZDI CIH.KRABIC15X15X10	kus	5,000	22,50	112,50
			"stavební práce související s elektromontáží"4+1		5,000		
86	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	210,000	62,30	13 083,00
			"stavební práce související s elektromontáží"210		210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [ČZK]	Cena celkem [ČZK]
87	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	95,000	66,00	6 270,00
			"stavební práce související s elektromontáží"90+5		95,000		
88	K	978019351-1	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 5 do 40%	m2	726,286	52,40	38 057,39
			"PV, PZ"13,2*8,65*2+13,2*1,0		241,560		
			-(1,2*1,8)*4*2		-17,280		
			"PS"23,8*8,65+11,5*1,0		217,370		
			-((1,2*1,8)*6+(1,5*3,0))		-17,460		
			"PJ"23,8*8,65+23,65*1,0		229,520		
			(3,375+3,375+3,375)*3,3		33,413		
			-(2,625*1,8*2+2,25*2,25)		-14,513		
			-(1,2*1,8*13+1,125*2,175)		-30,527		
			"ostění"(1,2*2*0,4)*27+1,8*2*0,4*27+1,5*0,4*2+3,0*0,4*2+1,125*0,4*2+2,175*0,4*2		71,040		
			"podhled vstup"3,375*3,9		13,163		
			Součet		726,286		
94	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	474,750	82,90	39 356,78
			"suterén"23,35		23,350		
			"přízemí"9,10+35,17+4,66+39,30+31,70+36,99+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21		222,830		
			"2.patro"43,07+18,25+43,03+32,70+40,76+33,50+3,78+1,28+12,2		228,570		
			Součet		474,750		
95	K	952903001	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	222,830	12,20	2 718,53
			"přízemí"9,10+35,17+4,66+39,30+31,70+36,99+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21		222,830		
			Součet		222,830		
96	K	9539451R	Kotevní trny R14, včetně vyvrtání	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
			"suterén zazdění z plných cihel"3*2*0,6*1,425		5,130		
			1		1,000		
97	K	959231113	Kanálky větrací v násypech a lehkých betonech z cihel CDM 240x115x113 mm	m	154,770	223,00	34 513,71
			"přízemí - větraná mezera"				
			"č.m.5"(0,95+3,3+0,8+1,325+1,65+1,425+2,625+1,15+1,275+1,25+1,9+1,25)		18,900		
			"č.m.6"(1,05+1,6+0,45+1,2+0,35+1,1+2,4+1,4+2,0+1,65+0,675*2+2,0)		16,550		
			"č.m.7"(1,6+3,25)*2		9,700		
			"č.m.10,11"(1,35+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2		13,400		
			"č.m.8"(2,5+1,35+0,7+1,3)*2		11,700		
			"č.m.9"(1,45+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2		13,600		
			"č.m.4"(4,6+6,3)*2		21,800		
			"č.m.3"(2,55+1,2+2,55+5,65)*2		23,900		
			"č.m.2"(7,2+2,025+1,56+1,825)*2		25,220		
			Součet		154,770		
98	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,466	97,80	436,77
			"přízemí"1,1*3,47-(1,2*2,0)		1,417		
			1,56*3,47-(1,2*1,97)		3,049		
			Součet		4,466		
99	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,685	605,00	1 624,43
			"přízemí č.m.6"1,7*1,0*0,85		1,445		
			"přízemí"1,35*3,47*0,3-(1,2*2,0*0,3)		0,685		
			1,608*3,47*0,3-(1,608*2,32*0,3)		0,555		
			Součet		2,685		
100	K	9630214R	Bourání kamenných kleneb	m2	7,948	246,00	1 955,21
			3,13*1,6+0,9*1,5		6,358		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	2,150	170,00	365,50
			"přízemí"2,150		2,150		
102	K	965081223-1	Bourání podlah z dlaždic	m2	20,210	79,80	1 612,76
			"přízemí"				
			"č.m.8"6,60		6,600		
			"č.m.10"2,50		2,500		
			"č.m.11"4,90		4,900		
			6,21		6,210		
			Součet		20,210		
103	K	9650812R	Odstranění podlah z dlaždic, včetně uchování a odvozu na místa dle rozhodnutí NPÚ	m2	63,650	131,00	8 338,15
			"přízemí"				
			"č.m.1"9,10		9,100		
			"č.m.2"39,85		39,850		
			"č.m.7"5,70		5,700		
			"č.m.9"9,0		9,000		
			Součet		63,650		
104	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	45,714	358,00	16 365,61
			"2.NP"				
			"č.m.106"33,50*0,2		6,700		
			"č.m.105"40,76*0,2		8,152		
			"č.m.101"43,07*0,2		8,614		
			"č.m.102"18,25*0,2		3,650		
			"č.m.107"3,78*0,2		0,756		
			"č.m.108"1,28*0,2		0,256		
			"č.m.109"12,20*0,2		2,440		
			"č.m.104"32,70*0,2		6,540		
			"č.m.103"43,03*0,2		8,606		
			Součet		45,714		
105	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	66,792	292,00	19 503,26
			"přízemí - odstranění škváry tl. 300 mm"				
			"č.m.1"9,10*0,3		2,730		
			"č.m.2"39,85*0,3		11,955		
			"č.m.3"39,30*0,3		11,790		
			"č.m.4"31,70*0,3		9,510		
			"č.m.5"36,99*0,3		11,097		
			"č.m.6"30,50*0,3		9,150		
			"č.m.7"5,70*0,3		1,710		
			"č.m.8"6,60*0,3		1,980		
			"č.m.9"9,0*0,3		2,700		
			"č.m.10"2,50*0,3		0,750		
			"č.m.11"4,90*0,3		1,470		
			"odhad - pro realizaci táhel"1,95		1,950		
			Součet		66,792		
106	K	9680622R	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých	m2	63,033	178,00	11 219,87
			"přízemí"				
			"výplně otvorů"				
			"přízemí"1,1*1,8*13+1,0*2,5+1,28*2,5		31,440		
			"2.NP"1,1*1,8*14+1,1*2,6+0,45*0,85+0,7*0,9		31,593		
			Součet		63,033		
107	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	4,000	780,00	3 120,00
			"přízemí - prostup pro komín"4		4,000		
108	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,398	114,00	159,37
			"pro niku - přízemí"1,3*0,75		0,975		
			0,65*0,65		0,423		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1,398		
109	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,483	957,00	1 419,23
"přízemí"0,95*3,47*0,45					1,483		
110	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	7,460	193,00	1 439,78
"2.patro"3,73*2					7,460		
111	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	22,400	322,00	7 212,80
"2.patro"0,8*2+0,9*2+0,9*2+2,15*8					22,400		
112	K	973045141	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	6,000	244,00	1 464,00
"přízemí nové nadpraží"3*2					6,000		
113	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,900	377,00	2 601,30
"přízemí nové nadpraží"3*2,3					6,900		
114	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	132,500	351,00	46 507,50
"přízemí, č.m.2"6*5,4+4*7,2					61,200		
"č.m.101 - dle restaurátorského průzkumu"6*5,8+5*7,3					71,300		
Součet					132,500		
115	K	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	132,500	18,20	2 411,50
132,500					132,500		
116	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	10,500	2 860,00	30 030,00
"pro nasávání otvory"							
"PJ"3*1,05					3,150		
"PV, PZ"4*1,05					4,200		
"PS"3*1,05					3,150		
Součet					10,500		
117	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	77,848	101,00	7 862,65
"suterén - klenby strop"23,35*1,55					36,193		
"schodiště strop"4,9*1,55					7,595		
"1.NP kde nejsou klenby"9,10+4,66+5,70+6,60+2,20+5,80					34,060		
Součet					77,848		
118	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	625,133	42,00	26 255,59
"přízemí, odhad - bude určeno po dohodě mezi zpracovatelem návrhu sanačních opatření a zástupců NPÚ"							
"VV počítáno na celou výšku stěny odhadem, jedná se o klenby - počítáno bez odpočtů ohledně ostění"							
"č.m.5"((3,3+1,45+1,3+1,05*2+1,825+1,65+1,925+1,05*2+1,775+1,15+3,125+1,75+1,9+1,75+1,05*2)*1,8)*1,55					81,468		
"č.m.6"((1,55+1,6+0,45+1,7+0,55+1,05*2+0,85+1,1+2,4+0,5+2,150+2,0+1,9+1,05*2+1,175+2,0+1,175+1,05*2)*1,8)*1,55					76,446		
"č.m.10+11"((0,45+0,95+0,4+0,45+0,9+0,4+1,35+1,05*2+3,25*2+1,35+1,05*2)*1,8)*1,55					47,291		
"č.m.9"((1,45*2+4,15*2+1,3*2+0,76*2)*1,8)*1,55					42,743		
"č.m.8"((2,5+1,35+0,7+2,5+1,35+0,7+1,35*2+1,05*2)*1,8)*1,35					33,777		
"č.m.7"((1,6*2+3,25*2+1,05*2)*1,8)*1,35					28,674		
"č.m.4"((6,3*2+4,6*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2)*1,8)*1,35					68,283		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"č.m.3"((6,3*2+5,65*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2)*1,8)*1,35		78,489		
			"č.m.2"((7,2*2+2,025*2+1,56*2+1,825*2+1,05*2+1,05*2+1,05*2*5)*1,8)*1,35		97,006		
			"č.m.5"((1,775*2+1,150*2+3,125*2+1,825*2+1,65*2+1,925*2+1,05*2*3)*1,8)*1,35		70,956		
			Součet		625,133		
119	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	198,602	69,00	13 703,54
			"suterén - klenby		157,139		
			"((4,45*2+4,9*2)*3,7+(2,9*3,7+1,45*3,7)*2)*1,55		41,463		
			"schodiště"5,35*2,5*2*1,55		198,602		
			Součet		198,602		
120	K	978023411	Výškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	276,450	58,40	16 144,68
			"suterén - klenby stěny		157,139		
			"((4,45*2+4,9*2)*3,7+(2,9*3,7+1,45*3,7)*2)*1,55		41,463		
			"schodiště"5,35*2,5*2*1,55		36,193		
			"suterén - klenby strop "23,35*1,55		7,595		
			"schodiště strop"4,9*1,55		34,060		
			"1.NP kde nejsou klenby"9,10+4,66+5,70+6,60+2,20+5,80		276,450		
			Součet		276,450		
121	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,150	79,60	1 285,54
			"přízemí"		6,250		
			"č.m.5"3,125*2,0		7,200		
			"č.m.6"(1,7+0,5+0,5+0,45*2)*2,0		2,700		
			"č.m.10"1,35*2,0		16,150		
			Součet		16,150		
122	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	232,662	129,00	30 013,40
			"suterén - klenby		157,139		
			"((4,45*2+4,9*2)*3,7+(2,9*3,7+1,45*3,7)*2)*1,55		41,463		
			"schodiště"5,35*2,5*2*1,55		34,060		
			"1.NP kde nejsou klenby"9,10+4,66+5,70+6,60+2,20+5,80		232,662		
			Součet		232,662		
123	K	9851313R	Ruční dočištění podlah - stávající cihelná dlažba	m2	28,250	129,00	3 644,25
			"suterén"23,35+4,90		28,250		
124	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,900	20,30	99,47
			"suterén"4,90		4,900		
125	K	9851314R	Vysušení ploch stěn stlačeným vzduchem	m2	92,500	139,00	12 857,50
			"pro stavební práce týkající se provětrávání mezery pod terénem kolem objektu"(23,8)*2*1,25+(13,2)*2*1,25		92,500		
126	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	66,388	129,00	8 564,05
			"suterén - klenby "23,35*1,55		36,193		
			"schodiště"4,9*1,55		7,595		
			"půdorys 3.NP-schodiště stěny"(4,9*2+1,5)*2,0		22,600		
			Součet		66,388		
127	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	49,058	5,30	260,01
			"schodiště"4,9*1,55		7,595		
			"schodiště"5,35*2,5*2*1,55		41,463		
			Součet		49,058		
128	K	9852321R	Hloubkové spárování zdiva	m2	242,390	603,00	146 161,17
			"suterén - klenby		157,139		
			"((4,45*2+4,9*2)*3,7+(2,9*3,7+1,45*3,7)*2)*1,55		41,463		
			"schodiště"5,35*2,5*2*1,55		36,193		
			"suterén - klenby "23,35*1,55		7,595		
			"schodiště"4,9*1,55		242,390		
			Součet		242,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stisněném prostoru "schodiště"4,9*1,55 "schodiště"5,35*2,5*2*1,55 Součet	m2	49,058 7,595 41,463 49,058	230,00	11 283,34
130	K	9852331R	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením "suterén - klenby "((4,45*2+4,9*2)*3,7+(2,9*3,7+1,45*3,7)*2)*1,55 "schodiště"5,35*2,5*2*1,55 "suterén - klenby "23,35*1,55 "schodiště"4,9*1,55 Součet	m2	242,390 157,139 41,463 36,193 7,595 242,390	208,00	50 417,12
131	K	9853241R	Impregnační nátěr na bázi přírodní - původní cihelná dlažba "suterén"23,35+4,90	m2	28,250 28,250	244,00	6 893,00
132	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění "2.patro"(0,95+0,1)*12	m	12,600 12,600	951,00	11 982,60
133	K	985622222	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 28 mm s napínací maticí "2.patro"(0,1+0,85+6,5+0,75)*3 (0,1+0,95+6,5+0,75)*3 Součet	m	49,500 24,600 24,900 49,500	1 140,00	56 430,00
134	K	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm "2.patro"6*2	kus	12,000 12,000	3 770,00	45 240,00
135	K	985R	Spárování dlažby cihelné, včetně doplnění poškozené dlažby "suterén"23,35+4,90	m2	28,250 28,250	214,00	6 045,50
997 - Přesun sutě					674,223		586 945,20
137	K	997013011	Vyklizení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m "suterén - sklep vyklizení sutě - odhad"0,58	m3	0,580 0,580	2 050,00	1 189,00
138	K	997013019	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení uhlé suti z prostorů přes 15 m2	m3	0,580	456,00	264,48
139	K	997013012	Vyklizení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m "přízemí - odhad, jedná se o vyklizení nejen suti ale materiálu, např. skříň, pračka, bojler atd..." (9,10+39,85+39,30+31,70+36,99+30,50+5,70+6,60+9+2,50+4,90+6,21)*0,008	m3	1,779 1,779	4 690,00	8 343,51
140	K	997013019	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 1,779	m3	1,779 1,779	456,00	811,22
141	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	271,375	1 060,00	287 657,50
142	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	271,375	58,40	15 848,30
143	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m 7,92	m	7,920 7,920	439,00	3 476,88
144	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití 7,92*18	m	142,560 142,560	60,00	8 553,60
145	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	271,375	213,00	57 802,88
146	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 441,375	9,27	22 631,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) 2,906+1,166+4,833+1,655+1,954+0,397	t	12,911	680,00	8 779,48
149	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 271,375-12,911	t	238,315	720,00	171 586,80

998 - Přesun hmot

212 123,87

150	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	281,705	753,00	212 123,87
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 352 458,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

276 541,64

151	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "suterén"2,66*1,45 "přízemí skladba na rostlém terénu"31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+ 5,80+6,21 "přízemí skladba na klenbě"39,30+4,66+35,17+9,10+36,99 "2.patro"43,07+18,25+22,60+5,50+4,60+23,19+5, 46+4,90+3,78+1,28+12,20 Součet	m2	371,517	85,40	31 727,55
152	M	6283213R	pás asfaltový	m2	4,628	108,00	499,82
153	M	6285100R	pás podkladní asfaltový "přízemí skladba na rostlém terénu"31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+ 5,80+6,21 "přízemí skladba na klenbě"39,30+4,66+35,17+9,10+36,99 "2.patro"43,07+18,25+22,60+5,50+4,60+23,19+5, 46+4,90+3,78+1,28+12,20 Součet	m2	422,809	146,00	61 730,11
154	K	711161511	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2 "pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"(23,8)*2*1,50+(13,2)*2*1,50 "přízemí - větraná mezera" "č.m.5"(0,95+3,3+0,8+1,325+1,65+1,425+2,625+ 1,15+1,275+1,25+1,9+1,25)*0,9 "č.m.6"(1,05+1,6+0,45+1,2+0,35+1,1+2,4+1,4+2, 0+1,65+0,675*2+2,0)*0,9 "č.m.7"(1,6+3,25)*2*0,9 "č.m.10,11"(1,35+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2*0, 9 "č.m.8"(2,5+1,35+0,7+1,3)*2*0,9 "č.m.9"(1,45+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2*0,9 "č.m.4"(4,6+6,3)*2*0,9 "č.m.3"(2,55+1,2+2,55+5,65)*2*0,9 "č.m.2"(7,2+2,025+1,56+1,825)*2*0,9 Součet	m2	250,293	92,60	23 177,13
155	K	711161573	Provětrávací profil pro nopové fólie Delta PT "pro stavební práce týkající se provětrávané mezery pod terénem kolem objektu"(23,8)*2+(13,2)*2 "přízemí - větraná mezera" "č.m.5"(0,95+3,3+0,8+1,325+1,65+1,425+2,625+ 1,15+1,275+1,25+1,9+1,25) "č.m.6"(1,05+1,6+0,45+1,2+0,35+1,1+2,4+1,4+2, 0+1,65+0,675*2+2,0) "č.m.7"(1,6+3,25)*2 "č.m.10,11"(1,35+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2 "č.m.8"(2,5+1,35+0,7+1,3)*2 "č.m.9"(1,45+3,25+0,3+0,4+0,95+0,45)*2	m	228,770	134,00	30 655,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"č.m.4"(4,6+6,3)*2		21,800		
			"č.m.3"(2,55+1,2+2,55+5,65)*2		23,900		
			"č.m.2"(7,2+2,025+1,56+1,825)*2		25,220		
			Součet		228,770		
156	K	711211112	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 80 mm se zabetonováním	m2	97,610	385,00	37 579,85
			"přízemí skladba na rostlém terénu"31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21		97,610		
			Součet		97,610		
157	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	97,610	182,00	17 765,02
			"přízemí skladba na rostlém terénu"(31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21)		97,610		
			Součet		97,610		
158	M	283231130	fólie PE hydroizolační PENEFOIL 950, š. 1,4 m tl. 2,0 mm	m2	112,252	206,00	23 123,91
159	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	592,150	35,50	21 021,33
			"přízemí"9,10+35,17+4,66+39,30+31,70+36,99+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21		222,830		
			"přízemí skladba na rostlém terénu"(31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21)		97,610		
			"2.patro"43,07+18,25+22,60+5,50+4,60+23,19+5,46+4,90+3,78+1,28+12,20+43,07+43,03+40,78		271,710		
			Součet		592,150		
160	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	621,758	15,10	9 388,55
			geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m				
161	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	14,185	973,00	13 802,01
162	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	14,185	428,00	6 071,18
712 - Povlakové krytiny							30 698,82
163	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	499,000	42,50	21 207,50
			"strop 2.patra"((23,8-1,7)*(13,2-1,7)-(3,0*1,55))*2		499,000		
164	M	2832933R	fólie parotěsná	m2	292,273	15,20	4 442,55
165	M	2832932R	fólie difúzní	m2	254,490	19,30	4 911,66
166	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,087	1 070,00	93,09
167	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	506,00	44,02
713 - Izolace tepelné							127 574,90
168	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	499,000	28,30	14 121,70
			"strop 2.patra"((23,8-1,7)*(13,2-1,7)-(3,0*1,55))*2		499,000		
169	M	631480110	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	254,490	182,00	46 317,18
170	M	631481040	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	254,490	92,00	23 413,08
171	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	222,830	18,90	4 211,49
			"přízemí skladba na rostlém terénu"31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21		97,610		
			"přízemí skladba na klenbě"39,30+4,66+35,17+9,10+36,99		125,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					222,830		
172	M	283758860	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 120 mm <i>lambda=0,037 [W / m K]</i>	m2	291,577	38,30	11 167,40
173	K	7131211R	Montáž izolace tepelné - schodišťové stupně 14*1,5*0,6*2	m2	25,200	49,00	1 234,80
174	M	6314815R1	deska minerální izolační tl. 150 mm	m2	25,704	44,80	1 151,54
175	K	713121R1	Izolace parotěsná folie + větrotesná folie - schodišťové stupně, D+M 14*1,5*0,6*2*2	m2	50,400	17,40	876,96
176	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky (13,2*7+23,8*5)*2	m	422,800	14,10	5 961,48
177	M	631402730	pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl. 12 mm	m	465,080	12,00	5 580,96
178	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "půdorys 3.NP-schodiště stěny"(4,9*2+1,5)*2,0	m2	22,600	155,00	3 503,00
179	M	6314816R	deska minerální izolační, tl. 150 mm	m2	23,052	229,00	5 278,91
180	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,136	694,00	2 870,38
181	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	4,136	456,00	1 886,02

714 - Akustická a protitřesová opatření

967 781,85

182	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt "2.patro"	m2	112,736	454,00	51 182,14
"č.m.101"6,0*4,43					26,580		
"č.m.103"5,4*4,87					26,298		
"č.m.104"3,0*3,7					11,100		
"č.m.105"5,25*4,87					25,568		
"č.m.106"23,19					23,190		
Součet					112,736		
183	M	631522R	deska akustická minerální 600x600 mm	m2	118,373	959,00	113 519,71
184	K	714121041	Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu "2.patro"	m	94,240	95,80	9 028,19
"č.m.101"6,0*2+4,43*2					20,860		
"č.m.103"5,4*2+4,87*2					20,540		
"č.m.104"3,0*2+3,7*2					13,400		
"č.m.105"5,25*2+4,87*2					20,240		
"č.m.106"4,5*2+5,1*2					19,200		
Součet					94,240		
185	M	5903625R	obvodová lišta	m	98,952	84,00	8 311,97
186	K	714R7/Os	AKUSTICKÝ STĚNOVÝ PANEL, VČETNĚ RASTRU, D+M	m2	109,680	4 136,04	453 640,79

"přízemí"

"č.m. 3"10,0

10,000

"č.m.5"10,0

10,000

"č.m.4"10,0

10,000

"č.m.6"10,0

10,000

"2.patro"

"č.m.101"2,7*1,2*2+1,7*1,2+1,9*1,2+0,65*1,2+0,65*1,2+1,9*1,2+1,9*1,2

16,920

"č.m.103"1,6*1,2+1,3*1,2+1,7*1,2+1,3*1,2+1,95*1,2+1,95*1,2+0,65*1,2

12,540

"č.m.105"0,65*1,2+2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*1,2

20,220

"č.m.104"10,0

10,000

"č.m.106"10,0

10,000

Součet

109,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	714R8/Os	AKUSTICKÝ STROPNÍ PANEL V BARVĚ BÍLÉ CIRCLE, D+M "8/Os"4,125*2,25+4,125*3,375+4,35*2,625+4,35* 3,675	m2	50,608	4 560,00	230 772,48
					50,608		
188	K	714R9/Os	AKUSTICKÉ SLOUPY MOBILNÍ TYP A, ATYPICKÉ ŘEŠENÍ, D+M "přízemí" 0,6*1,8*7	m2	7,560	4 560,00	34 473,60
					7,560		
189	K	714R9/Osa	AKUSTICKÉ SLOUPY MOBILNÍ TYP B, ATYPICKÉ ŘEŠENÍ, D+M "přízemí" 0,6*1,8*9	m2	9,720	4 560,00	44 323,20
					9,720		
190	K	714R10/Os	AKUSTICKÉ STĚNOVÝ OBKLAD DVEŘNÍHO MEZIPROSTORU, 2300X1600X450X40mm, D+M	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
191	K	998714203	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	%	9 572,521	1,10	10 529,77

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

80 161,72

192	K	7211736R	Potrubí ventilační PVC 150 mm, včetně obalení tl. 20 mm Mirelon, D+M	m	10,500	918,00	9 639,00
193	K	721R	VNITŘNÍ KANALIZACE, D+M, VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ, viz příloha č.4	kpl	1,000	70 522,72	70 522,72

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

76 488,23

194	K	722R	VNITŘNÍ VODOVOD, D+M, viz příloha č.4	kpl	1,000	76 488,23	76 488,23
-----	---	------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

34 018,70

195	K	723R	VNITŘNÍ PLYNOVOD, D+M, VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ, viz příloha č.3	kpl	1,000	34 018,70	34 018,70
-----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

134 404,63

196	K	725R	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, D+M, VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ, viz příloha č.4	kpl	1,000	133 306,63	133 306,63
197	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží 1+1	soub or	2,000	172,00	344,00
					2,000		
198	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	2,000	114,00	228,00
199	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soub or	2,000	263,00	526,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

7 015,40

200	K	726R	PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE, D+M, VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ, viz příloha č.4c	kpl	1,000	7 015,40	7 015,40
-----	---	------	--	-----	-------	----------	----------

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

1 510,00

201	K	727R	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA, D+M, viz příloha č.4	kpl	1,000	1 510,00	1 510,00
-----	---	------	--	-----	-------	----------	----------

730 - Ústřední vytápění

450 445,25

202	K	730R	ÚT, D+M, VČETNĚ STAVEBNÍCH A POMOCNÝCH PRACÍ, viz příloha č.1	kpl	1,000	450 445,25	450 445,25
-----	---	------	--	-----	-------	------------	------------

762 - Konstrukce tesařské

314 818,78

211	K	7623418R	Demontáž bednění z desek "výplně otvorů" "přízemí"1,1*1,8*13+1,0*2,5+1,28*2,5 "2.NP"1,1*1,8*14+1,1*2,6+0,45*0,85+0,7*0,9 Součet	m2	63,033	28,30	1 783,83
					31,440		
					31,593		
					63,033		
213	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných "strop 2.patru"((23,8-1,7)*(13,2-1,7)-(3,0*1,55))	m2	249,500	663,00	165 418,50
					249,500		
214	K	7625111R	Obložení schodišťových stupňů, tl. 12 mm, D+M 14*1,5*0,6*2	m2	25,200	395,00	9 954,00
					25,200		
215	K	7625228R	Demontáž podlah z prken,včetně lišt pro zpětné použití včetně uchování a opravy	m2	270,117	61,30	16 558,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přízemí"				
			"č.m.3"39,30*0,3		11,790		
			"č.m.4"31,70*0,3		9,510		
			"č.m.5"36,99*0,3		11,097		
			"č.m.6"30,50*0,3		9,150		
			"2.NP"				
			"č.m.106"33,50		33,500		
			"č.m.105"40,76		40,760		
			"č.m.101"43,07		43,070		
			"č.m.102"18,25		18,250		
			"č.m.107"3,78		3,780		
			"č.m.108"1,28		1,280		
			"č.m.109"12,20		12,200		
			"č.m.104"32,70		32,700		
			"č.m.103"43,03		43,030		
			Součet		270,117		
216	K	7625228R1	Demontáž podlah - polštáře	m2	270,117	61,00	16 477,14
			"č.m.3"39,30*0,3		11,790		
			"č.m.4"31,70*0,3		9,510		
			"č.m.5"36,99*0,3		11,097		
			"č.m.6"30,50*0,3		9,150		
			"2.NP"				
			"č.m.106"33,50		33,500		
			"č.m.105"40,76		40,760		
			"č.m.101"43,07		43,070		
			"č.m.102"18,25		18,250		
			"č.m.107"3,78		3,780		
			"č.m.108"1,28		1,280		
			"č.m.109"12,20		12,200		
			"č.m.104"32,70		32,700		
			"č.m.103"43,03		43,030		
			Součet		270,117		
217	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 100 cm	m2	149,460	59,10	8 833,09
			"2.patro"43,07+43,03+22,60+40,76		149,460		
218	M	6051200R	řezivo jehličnaté hranol	m3	2,207	5 800,00	12 800,60
			0,140*0,1*(6*7,3+6*6,5+5*4,3+6*6,5)		2,006		
219	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	398,960	26,60	10 612,34
			"2.patro"43,07+43,03+22,60+40,76		149,460		
			"strop 2.patra"((23,8-1,7)*(13,2-1,7)-(3,0*1,55))		249,500		
			Součet		398,960		
220	K	76299R	PODLAHOVÁ PRKNA, PŮVODNÍ REPASE PRKEN, MONTÁŽ, VČETNĚ LIŠT A DOPRAVY	m2	149,460	369,00	55 150,74
			"2.patro"43,07+43,03+22,60+40,76		149,460		
232	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	2 975,884	5,79	17 230,37
763 - Konstrukce suché výstavby							561 511,04
233	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	16,425	1 060,00	17 410,50
			"2.patro - S1"(1,875*2*3,05)*2-(0,7*2,15+0,8*2,15)*2		16,425		
			Součet		16,425		
234	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	44,974	1 070,00	48 122,18
			"S2 - přízemí, zádveří"(1,4+1,28+1,4+1,28+3,0)*3,73		31,183		
			-(1,55*2,7)		-4,185		
			"S2"1,6*3,73		5,968		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.patro"1,937*3,05+2,0*3,05		12,008		
			Součet		44,974		
235	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	110,790	44,80	4 963,39
			"S2 - přízemí, zádveří"(1,4+1,28+1,4+1,28+3,0)*3,73*2		62,366		
			-(1,55*2,7)*2		-8,370		
			"S2"1,6*3,73*2		11,936		
			"2.patro"1,937*3,05+2,0*3,05		12,008		
			16,425*2		32,850		
			Součet		110,790		
236	K	763111761	Příplatek k SDK přičce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	26,998	31,00	836,94
			"S2 - přízemí, zádveří"(1,4+1,28+1,4+1,28+3,0)*3,73		31,183		
			-(1,55*2,7)		-4,185		
			Součet		26,998		
237	K	763111772	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q4	m2	61,399	212,00	13 016,59
			"S2 - přízemí, zádveří"(1,4+1,28+1,4+1,28+3,0)*3,73		31,183		
			-(1,55*2,7)		-4,185		
			"S2"1,6*3,73		5,968		
			"2.patro"1,937*3,05+2,0*3,05		12,008		
			16,425		16,425		
			Součet		61,399		
238	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	21,201	1 440,00	30 529,44
			"přízemí S3"1,35*3,73		5,036		
			"2.patro"2,65*3,05*2		16,165		
			Součet		21,201		
239	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	92,744	794,00	73 638,74
			"2.patro"				
			"č.m.102"18,25		18,250		
			"č.m.1044b"4,60		4,600		
			"č.m.106b"4,90		4,900		
			"č.m.107, 108"3,78+1,28		5,060		
			"č.m.101, 103, 104, 105, 106 - pouze pruhy po okraji"				
			(43,07+43,03+22,60+40,78+23,19)-112,736		59,934		
			Součet		92,744		
240	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,980	668,00	7 334,64
			"2.patro 104a, 106a"5,50+5,48		10,980		
			Součet		10,980		
241	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	207,125	115,00	23 819,38
			(6,5*13+5,8*14)*1,25		207,125		
242	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	103,724	25,50	2 644,96
243	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	103,724	130,00	13 484,12
			"2.patro"				
			"č.m.102"18,25		18,250		
			"č.m.1044b"4,60		4,600		
			"č.m.106b"4,90		4,900		
			"č.m.107, 108"3,78+1,28		5,060		
			"č.m.101, 103, 104, 105, 106 - pouze pruhy po okraji"				
			(43,07+43,03+22,60+40,78+23,19)-112,736		59,934		
			"2.patro 104a, 106a"5,50+5,48		10,980		
			Součet		103,724		
244	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	18,068	5 960,00	107 685,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1/Os"1,3*2,03*2		5,278		
			"2/Os"1,22*2,03+1,93*2,03		6,395		
			"3/Os"1,22*2,03+1,93*2,03		6,395		
			Součet		18,068		
245	K	763411126	Dveře sanitárních přiček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	5,000	7 330,00	36 650,00
			1+2+2		5,000		
246	K	7634112R	Obklad kompaktní desky tl 13 mm	m2	73,926	2 300,00	170 029,80
			"přízemí č.m.7, 10, 11"(1,4*2+1,35+1,4*2+1,2*2+1,2*2+3,2*2+1,6*2)*2,03		43,341		
			-(0,7*2,05+0,9*2,150+0,9*2,150)		-5,305		
			"2.patru, č.m.104a, 106a, 106b"(2,0*2+1,415*2)*2,03-(0,7*2,15)		12,360		
			(1,937*2+1,6*2+2,1*2+2,012*2)*2,03-(0,7*2,15+0,8*2,15+1,2*2,15+0,8*2,15)		23,530		
			Součet		73,926		
247	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	8,435	930,00	7 844,55
248	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	8,435	415,00	3 500,53

764 - Konstrukce klempířské

41 600,51

250	K	7642463-1/K	Oplechování parapetů z TiZn lesklého plechu RŠ 250 mm	m	29,800	353,00	10 519,40
			29,8		29,800		
251	K	7641413-2/K	Krytina střechy - OPLECHOVÁNÍ STRIŠKY VSTUPNÍHO PORTÁLU	m2	10,000	1 240,00	12 400,00
253	K	7642443-5/K	Oplechování horních ploch a nadezdívek, RŠ 330 mm - LEMOVÁNÍ ZDÍ MEZI VSTUPNÍM PORTÁLEM A OBVODOVOU ZDÍ	m	3,500	582,00	2 037,00
			3,5		3,500		
257	K	76499-9/K	Žlab podokapní půlkulatý RŠ 300 mm, TiZn, D+M	m	10,000	320,00	3 200,00
			10		10,000		
258	K	7645483-10/K	Swody z TiZn průměru 100 mm	m	3,800	436,00	1 656,80
259	K	7643464-13/K	LEMOVACÍ MANŽETA PROSTUPU VZT STŘECHOV, DN 200	kus	2,000	298,00	596,00
260	K	7643464-14/K	LEMOVACÍ MANŽETA PROSTUPU ZT STŘECHOV, DN 110	kus	2,000	245,00	490,00
			2		2,000		
261	K	7643464-15/K	LEMOVACÍ MANŽETA PROSTUPU UT STŘECHOV, DN 80	kus	1,000	204,00	204,00
			1		1,000		
262	K	7645483-16/K	FALEŠNÁ SVISLÁ ODPADNÍ TROUBA PRO ODVĚTRÁNÍ, DN 125, RŠ 400	m	17,500	412,00	7 210,00
271	K	76499R10	Podkladní pás do rš 150 Tizn, D+M	m	8,000	314,00	2 512,00
273	K	76499R12	Štitové lemování do RŠ 330 mm Tizn, D+M	m	8,000	612,00	4 896,00
275	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	457,212	1,61	736,11

765 - Krytina skládaná

0,00

276	K		Demontáž krytiny do sutí	m2	0,000	0,00	0,00
-----	---	--	--------------------------	----	-------	------	------

766 - Konstrukce truhlářské

572 752,02

295	K	766-16/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ DVOJKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 1200x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	5 780,00	5 780,00
296	K	766-17/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ DVOJKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 1200x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	13 780,00	13 780,00
297	K	766-18/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ DVOJKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 1200x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	16 850,00	16 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
298	K	766-19/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 1200x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	16 850,00	16 850,00
299	K	766-20/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 800x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	8 410,00	8 410,00
300	K	766-21/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 800x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
301	K	766-22/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 1200x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
302	K	766-23/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 800x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
303	K	766-24/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 800x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
304	K	766-25/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 700x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
305	K	766-26/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 800x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
306	K	766-27/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 800x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
307	K	766-28/D	DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK A KOVÁNÍ, BEZ PRAHU, D+M, 700x2150, viz truhlářské výrobky		1,000	7 410,00	7 410,00
308	K	766-29/D	DVÍRKA PRO VSTUPNÍ REVIZNÍ OTVOR NOVA, DŘEVĚNÁ, JEDNOKŘÍDLOVÁ, OTEVÍRAVÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN DO SDK, BEZ PRAHU, 800x1800, D+M,		1,000	6 374,00	6 374,00
309	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	22,000	56,40	1 240,80
6+2+2+9+2+1					22,000		
310	K	7666601R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š nad 0,8m masivní dřevo "přízemí - PRO REPASI"	kus	9,000	100,00	900,00
			"1/D 1280/2560"1		1,000		
			"2/D 1550/2700"1		1,000		
			"3/D 1550/2700"1		1,000		
			"4/D 1210/2210"1		1,000		
			"6/D 900/2150+650"1		1,000		
			"7/D 900/2150+60"1		1,000		
			"9/D 1150/2700"1		1,000		
			"12/D 1150/1890"1		1,000		
			"13/D 1200/2100"1		1,000		
			Součet		9,000		
311	K	7666818R	Demontáž zárubní dveří do 2 m2	m2	16,720	50,00	836,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*1,9*2,2	16,720			
312	K	7666818R1	Demontáž zárubní dveří přes 2 m2	m2	5,130	50,00	256,50
			1,2*2,15+1,0*2,55	5,130			
313	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	15,00	60,00
			"přízemí"4	4,000			
314	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	15,00	30,00
			"přízemí"2	2,000			
315	K	7666919R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 - PRO REPASI, včetně odvozu do dílny a složení a po provedené repasi dovoz na stavbu	kus	9,000	250,00	2 250,00
			"přízemí - PRO REPASI"				
			"1/D 1280/2560"1	1,000			
			"2/D 1550/2700"1	1,000			
			"3/D 1550/2700"1	1,000			
			"4/D 1210/2210"1	1,000			
			"6/D 900/2150+650"1	1,000			
			"7/D 900/2150+60"1	1,000			
			"9/D 1150/2700"1	1,000			
			"12/D 1150/1890"1	1,000			
			"13/D 1200/2100"1	1,000			
			Součet	9,000			
316	K	7661-8/D	REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1550x2700+650, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, VČETNĚ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, D+M	kpl	1,000	32 600,00	32 600,00
317	K	7661-10/D	REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1000x2500 mm, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, KOVÁNÍ, D+M	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
318	K	7661-11/D	REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 700x2700, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, KOVÁNÍ, D+M	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
319	K	7661-1/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1280x2560	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
320	K	7661-2/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1550x2700	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
321	K	7661-3/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1550x2700	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
322	K	7661-4/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1210x2210	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
323	K	7661-5/D	REPLIKA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1200x2200, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, D+M, VČETNĚ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
324	K	7661-6/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 900x2150+650	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
325	K	7661-7/D	REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 900x2150+650, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, D+M, VČETNĚ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
326	K	7661-9/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1150x2700	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
327	K	7661-12/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1150x1890	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
328	K	7661-13/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1200x2150	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
329	K	7661-14/D	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 960x1790, VČETNĚ OBLOŽKY	kpl	1,000	1 670,00	1 670,00
330	K	7661-15/D	PEVNÝ NADSVĚTLÍK 1550x650, REPLIKA DLE STÁVAJÍCÍCH, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, TESAŘSKÁ ZÁRUBĚŇ, D+M	kpl	1,000	4 125,00	4 125,00
331	K	76613/0	NADSVĚTLÍK 500x2100 mm, REPASE, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, D+M	kpl	3,000	1 600,00	4 800,00
332	K	766-1/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, 1280x2560	kpl	1,000	500,00	500,00
333	K	766-2/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, 1550x2700	kpl	1,000	500,00	500,00
334	K	766-3/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, 1550x2700	kpl	1,000	500,00	500,00
335	K	766-4/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, 1210x2100	kpl	1,000	500,00	500,00
336	K	766-5/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, 1200x2200	kpl	1,000	500,00	500,00
337	K	766-6/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, VČETNĚ NADSVĚTLÍKU, 900x2150+650	kpl	1,000	800,00	800,00
338	K	76669R7/O	PARAPETNÍ DESKA - REPASE, REPLIKA, DŘEVO, 1200/1400x200, D+M	kpl	6,000	1 100,00	6 600,00
339	K	76669R8/O	PARAPETNÍ DESKA - REPASE, REPLIKA, DŘEVO, 2700/2800x200, D+M	kpl	2,000	1 900,00	3 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
340	K	76669R9/O	PARAPETNÍ DESKA - REPASE, REPLIKA, DŘEVO, 1300/1750x750, D+M	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00
341	K	76669R10/O	PARAPETNÍ DESKA - REPASE, REPLIKA, DŘEVO, 1500/1600x180, D+M	kpl	9,000	1 500,00	13 500,00
342	K	76669R11/O	PARAPETNÍ DESKA - REPASE, REPLIKA, DŘEVO, 2700/2800x180, D+M	kpl	2,000	1 900,00	3 800,00
343	K	76669R12/O	PARAPETNÍ DESKA - REPASE, REPLIKA, DŘEVO, 1350/1300x180, D+M	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
344	K	766-7/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, VČETNĚ NADSVĚTLÍKU, 900x2150+650	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
345	K	766-9/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, VČETNĚ NADSVĚTLÍKU, 1150X2700	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
346	K	766-12/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, 1150X1890	kpl	1,000	500,00	500,00
347	K	766-13/D	REPASE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA MÍSTĚ, 1200X2150	kpl	1,000	500,00	500,00
348	K	76699R	REPASE SCHODIŠTĚ - NÁŠLAPNÁ DŘEVĚNÁ VRSTVA	kus	28,000	336,00	9 408,00

14*2

28,000

349	K	7669R-1/O	OKNO 1200x1800 mm, D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	26,000	9 180,00	238 680,00
350	K	7669R-2/O	OKNO 1200x1800 mm (2x800+200 mm poutec), D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	1,000	11 630,00	11 630,00
351	K	7669R-3/O	OKNO 1200x1800 mm, VNITŘNÍ KŘÍDLO 1200x900 mm, D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	1,000	10 250,00	10 250,00
352	K	7669R-4/O	OKNO 450x850 mm, D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	4,000	5 600,00	22 400,00
355	K	766R	REPASE - OPRAVA DŘEVĚNÝCH PRAHŮ	kpl	3,000	250,00	750,00

"přízemí - PRO REPASI"

"4/D 1210/2210"1

1,000

"12/D 1150/1890"1

1,000

"13/D 1200/2100"1

1,000

Součet

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

356	K	766R2-9/D	DUBOVÝ PRÁH, 1,150 m, D+M	kpl	1,000	410,00	410,00
357	K	766R2-9/D1	DUBOVÝ PRÁH, 0,7 m, D+M	kpl	2,000	350,00	700,00

"9/D, 11/D"2

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

358	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	5 665,203	1,10	6 231,72
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

60 701,01

359	K	767810112-1	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2, atyp	kus	11,000	296,00	3 256,00
					"13/Z"11	11,000	
360	M	5534142R	mřížka větrací, atyp	kus	11,000	665,00	7 315,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"13/Z"11		11,000		
361	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	90,000	20,10	1 809,00
			"mříže přízemí odhad hmotnosti"2*45		90,000		
362	K	7679R4/Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ ATYPICKÁ, VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMU, 1130x2400, D+M	kpl	1,000	3 960,00	3 960,00
			1		1,000		
363	K	7679R5/Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ ATYPICKÁ, VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMU, 1450x2500, D+M	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00
			1		1,000		
364	K	7679R5/Z	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ, Z 1. P NA PŮDU, JEDNODUCHÉ KOVANÉ ZÁBRADLÍ, 1800mm, D+M	m	3,600	1 560,00	5 616,00
			1,8*2		3,600		
365	K	7679R6/Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ ATYPICKÁ, VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMU, 2600x2100, D+M	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
			1		1,000		
366	K	7679R15/Z	REPASE, REPLIKA KOMINOVÝCH DVÍREK PŮVODNÍCH, VČETNĚ ŽELEZNÉ PETICE A KOVÁNÍ, 400/200 mm, D+M	kpl	8,000	350,00	2 800,00
368	K	7679R6/Z	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ, Z 1. P NA PŮDU, JEDNODUCHÉ KOVANÉ ZÁBRADLÍ, 1800mm, D+M	m	1,800	1 560,00	2 808,00
			1,8*1		1,800		
369	K	7679R7/Z	JEDNODUCHÉ KOVANÉ ZÁBRADLÍ - VYJIMATELNÉ Z PLNOSTĚNNÝCH TYČEK, 1450x850 mm, D+M	m	1,450	1 560,00	2 262,00
			1,45		1,450		
370	K	7679R8/Z	REPLIKA KOVOVÝCH VRÁTEK, VČ. ŽELEZNÉ PETICE A KOVÁNÍ, 650/750 mm, D+M	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
			1		1,000		
371	K	7679R9/Z	REPLIKA KOVOVÝCH VRÁTEK, VČ. ŽELEZNÉ PETICE A KOVÁNÍ, 650/1050 mm, D+M	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00
			1		1,000		
372	K	7679R10/Z	REPLIKA KOVOVÝCH VRÁTEK, VČ. ŽELEZNÉ PETICE A KOVÁNÍ, 900/500 mm, D+M	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
			1		1,000		
373	K	7679R11/Z	REPLIKA KOVOVÝCH VRÁTEK, VČ. ŽELEZNÉ PETICE A KOVÁNÍ, 600/500 mm, D+M	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00
			1		1,000		
374	K	7679R12/Z	JEDNODUCHÁ KOVANÁ MŘÍŽ, POVRCH GRAFITOVANÝ, 1280x430 mm, D+M	kpl	1,000	4 360,00	4 360,00
			1		1,000		
375	K	7679R14/Z	LISOVANÝ PODLAHOVÝ ROST NA ZAKRYTÍ VĚTRACÍ ŠACHTY, D+M, 1280x450 mm	kpl	1,000	950,00	950,00
			1		1,000		
376	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	596,160	1,82	1 085,01

771 - Podlahy z dlaždic

217 961,66

377	K	771531007	Montáž podlahy dlaždic, původní dlažba, včetně dopravy z místa uskladněního	m2	63,530	380,00	24 141,40
			"přízemí"				
			"č.m. 1"9,10		9,100		
			"č.m. 2"35,17+4,66		39,830		
			"č.m. 7"5,70		5,700		
			"č.m. 9, 9a"5,30+3,60		8,900		
			Součet		63,530		
378	M	590R	Doplnění dlažby materiálu dle staré původní dlažby - ODHAD DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
379	K	7715911R	Spárování dlažby	m2	288,510	65,00	18 753,15
			"přízemí skladba na rostlém terénu"(31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21)		97,610		
			"přízemí skladba na klenbě"(39,30+4,66+35,17+9,10+36,99)		125,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.patro"18,25+5,50+4,60+23,19+5,46+4,90+3,78		65,680		
			Součet		288,510		
380	K	77199R	DLAŽBA, včetně soklů dřevěných, dle rozhodnutí NPÚ, D+M	m2	224,980	640,00	143 987,20
			"zbývající část, která není pokryta stávající dochovalou dlažbou, vše záleží na vyjádření NPÚ"				
			"přízemí skladba na rostlém terénu"(31,70+30,50+5,70+6,60+5,30+3,60+2,20+5,80+6,21)		97,610		
			"přízemí skladba na klenbě"(39,30+4,66+35,17+9,10+36,99)		125,220		
			"stávající dochovalá dlažba použití zpětné"-63,530		-63,530		
			"2.patro"18,25+5,50+4,60+23,19+5,46+4,90+3,78		65,680		
			Součet		224,980		
381	K	771R	Ošetření stávající dochovalé dlažby	m2	63,650	31,00	1 973,15
			"přízemí"				
			"č.m.1"9,10		9,100		
			"č.m.2"39,85		39,850		
			"č.m.7"5,70		5,700		
			"č.m.9"9,0		9,000		
			Součet		63,650		
382	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	2 038,549	6,92	14 106,76
772 - Podlahy z kamene							33 506,26
383	K	772R	Repase stávajícího kamenného schodiště, suterén	m2	20,160	974,00	19 635,84
			1,12*0,5*20+1,12*0,4*20		20,160		
384	K	772R1	Oprava stávajícího schodiště - dřevěné stupnice	kus	28,000	415,00	11 620,00
			28		28,000		
385	K	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	312,558	7,20	2 250,42
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene							3 000,00
386	K	782R	Ochrana stávajícího pískovcového ostění, suterén - restaurátorská práce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			"suterén"1		1,000		
783 - Dokončovací práce - nátěry							130 055,92
387	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	149,460	3,88	579,90
388	K	7832641r	Základní nátěr	m2	149,460	124,00	18 533,04
389	K	7832682R	MATNÝ ZÁTĚŽOVÝ LAK VYSOCE ODOLNÝ	m2	149,460	213,00	31 834,98
			"2.patro"43,07+43,03+22,60+40,76		149,460		
390	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	163,446	44,80	7 322,38
			"nátěr ocelových stávajících I profilů"				
			0,768*(6*6,378+4*4,363+5*7,38+6*6,5+4*6,5+4*7,3+4*6,5)		163,446		
			Součet		163,446		
391	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	194,541	124,00	24 123,08
			"nátěr ocelových stávajících I profilů"				
			0,768*(6*6,378+4*4,363+5*7,38+6*6,5+4*6,5+4*7,3+4*6,5)		163,446		
			"ocelová táhla - odhad"				
			7,5*6*0,691		31,095		
			Součet		194,541		
392	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	194,541	121,00	23 539,46
393	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	194,541	124,00	24 123,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

229 910,61

394	K	7843129R	Malba BIO VÁPENNÁ - v místnostech do 5,0 m	m2	889,675	68,00	60 497,90
			69,680+415,785+110,790+103,724+73,926		773,905		
			"otvory do 4,0 m2 přičítáme"115,77		115,770		
			Součet		889,675		
395	K	7843129R1	Malba BIO VÁPENNÁ - schodiště	m2	78,414	68,00	5 332,15
			78,414		78,414		
396	K	7843129R2	Malba BIO VÁPENNÁ, 3xnátěr, speciální provedení	m2	944,337	165,00	155 815,61
			"1.NP"641,283		641,283		
			"strop klenby - nelze spočítat s přesností m2 kleneb, přidáno ztratné		243,194		
			1,65"(39,30+31,70+36,99+30,50+5,30+3,60)*1,65				
			"strop 1.NP kde nejsou klenby"9,10+4,66+5,70+6,60+2,20+5,80		34,060		
			"otvory"25,8		25,800		
			Součet		944,337		
397	K	7843129R3	Malba BIO VÁPENNÁ, 3xnátěr, speciální provedení - CHRÁNĚNÁ MALBA, RESTAURÁTORSKÁ PRÁCE	m2	35,170	235,00	8 264,95
			"1.NP - cena odhadem"35,17		35,170		
			Součet		35,170		

M - Práce a dodávky M

1 106 929,78

21-M - Elektromontáže

1 106 929,78

398	K	21-M	SLABOPROUD, D+M, VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ, viz příloha č.2	kpl	1,000	529 758,05	529 758,05
399	K	21-M2	ELEKTROMONTÁŽE, D+M, viz příloha č.3	kpl	1,000	577 171,73	577 171,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 560,00

401	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	40,000	280,00	11 200,00
			"odhad, odvoz nepotřebného materiálu, např. skříně, bojler atd..."5*8		40,000		
402	K	HZS2492-1	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	12,000	280,00	3 360,00
			"odhad, odvoz uskladněných výplní okenních po stávající firmě, nutno rozmyslet, co se bude dělat s těmito okenními otvory"1,5*8		12,000		

N00 - Nepojmenované práce

82 681,25

403	K	R1	DEPOZITÁŘ - Podlahová prkna, spolupráce s památkáři - pro zpětné použití	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			"č.m.3"39,30*0,3		11,790		
			"č.m.4"31,70*0,3		9,510		
			"č.m.5"36,99*0,3		11,097		
			"č.m.6"30,50*0,3		9,150		
			Součet		41,547		
			1		1,000		
404	K	R3	HISTORICKÉ ARTEFAKTY A USKLADĚNÉ PŘEDMĚTY - ODVOZ + USKLADĚNÍ NA SUCHÉM MÍSTĚ	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
405	K	R4	OCHRANA PÍSKOVCOVÉHO PORTÁLU	m	1,450	125,00	181,25
			"přízemí"1,45		1,450		
406	K	R6	RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE, včetně dohledu, předběžný odhad	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
407	K	R7	PÍSKOVCOVÝ STUPEŇ- úprava	m	2,500	1 400,00	3 500,00
			"přízemí"2,50		2,500		
408	K	R8	ODVOZ OKEN USKLADĚNÝCH NA FAŘE	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
409	K	R9	ŠTUKATÉRSKÉ DEKORY - FASÁDA OBNOVA - OPRAVA	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
410	K	R10	ŠAMBRÁNY OBNOVA DLE STÁVAJÍCÍ STRUKTURY OMÍTKY - FASÁDA	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

OST - Ostatní

401 800,00

411	K	11/Os	PRACOVNÍ LINKA PRO VYTVARNOU VÝCHOVU , 1800 mm, D+M 1,8*3	m	5,400	20 000,00	108 000,00
					5,400		
412	K	12/Os	PRACOVNÍ LINKA PRO VYTVARNOU VÝCHOVU, 2400 mm, D+M 2,4	m	2,400	22 000,00	52 800,00
					2,400		
413	K	13/Os	KUCHYNSKÁ LINKA DO ZÁZEMÍ PERSONÁLU, 2400 mm, D+M 2,4	m	2,400	25 000,00	60 000,00
					2,400		
414	K	14/Os	PRACOVNÍ LINKA PRO VYTVARNOU VÝCHOVU, 2400 mm, D+M 2,4	m	2,400	22 000,00	52 800,00
					2,400		
415	K	15/Os	KUCHYNSKÁ LINKA DO ZÁZEMÍ PERSONÁLU, 2400 mm, D+M 2,4	m	2,400	25 000,00	60 000,00
					2,400		
416	K	16/Os	HASICÍ PŘÍSTROJ 34A, D+M 2	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00
					2,000		
417	K	OsR	INFORMAČNÍ TABULE 1875x1000, D+M "přízemí"4	kpl	4,000	2 100,00	8 400,00
					4,000		
418	K	OSR1	KONTROLA ZHLAVÍ TRÁMŮ "č.m.101 - odhad dle skutečnosti"1	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
					1,000		
419	K	OSR11	ROZKRYTÍ + VÝMĚNA A ZESÍLENÍ ZHLAVÍ TRÁMŮ "č.m.101-dle skutečnosti na stavbě"1	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
					1,000		
420	K	OSR11a	KONTROLA ZHLAVÍ - STŘÍŠKA NAD VSTUPEM "cena odhadem, není specifikováno v PD, dle skutečnosti na stavbě"1	kpl	1,000	500,00	500,00
					1,000		

Stavba: stavební úpravy bývalé fary Dobrovice č.p.70 na pozemku parc.č.842,843 a 845 v k.ú. Dobrovice
Objekt:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV Práce a dodávky PSV 1,074											
731 Ústřední vytápění - kotelny 118,00 78 816,43 246 658,81 427 665,24 0,001											
1	731	731244149	sada svislého odkouření s koncovkou AZB 919(AZB 601/2, AZB 931) délka 1277 mm 80/125 mm černá	ks	1,000	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,000	0,000
2	731	731244150	koleno odkouření 80/125 mm 2x 45° AZB 608/1	ks	2,000	1 674,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,000	0,000
3	731	731244151	prodloužení 1000 mm ,80/125 mm AZB 605/1	ks	6,000	1 190,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,000	0,000
4	731	731244152	prodloužení 500mm, 80/125 mm AZB 604/1	ks	2,000	620,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,000	0,000
5	731	731244153	trubka odkouření s revizním otvorem 80/125 mm, délka 250mm AZB 603/1	ks	1,000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,000	0,000
6	731	731244156	Systémový ekvitermní regulátor včetně venkovního čidla CW400	ks	1,000	3 705,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,000	0,000
7	731	731244158	externí spínací modul pro jeden okruh MM100	ks	2,000	3 252,00	0,00	6 504,00	6 504,00	0,000	0,000
8	731	731244154	manžeta svislého odkouření - střeška 25-45° černá AZB 925	ks	1,000	983,00	0,00	983,00	983,00	0,000	0,000
9	731	731244157	plynový kondenzační závěsný kotel pro vytápění s možností připojit zásobník o max. jmen. výkonu při 50/30°C 40,4 kW(440x850x350)	ks	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000
10	731	731244158	energeticky úsporné oběhové čerpadlo pro kotel (40,4 kW) vestavné do kotle , 230/50Hz	ks	1,000	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,000	0,000
11	731	731130115	vestavná přepínací sada pro připojení nepřímo ohřívaného zásobníku TV	ks	1,000	3 059,00	0,00	3 059,00	3 059,00	0,000	0,000

12 731	73134113 0	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m		2,000	59,00	118,00	0,00	118,00	0,000	0,001
13 731	99873120 1	Přesun hmot pro kotelný stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		76 777,00	2,81	0,00	2 157,43	2 157,43	0,000	0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny

14 731	73211214 8	Rozdělovač pro 2 topné okruhy obj.č. 66301.2	ks		1,000	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,000	0,000
15 731	73211214 9	Konzole na stěnu pro rozdělovač obj.č. 66337.3	ks		1,000	752,00	0,00	752,00	752,00	0,000	0,000
16 731	73211215 1	směšovačem obj.č. VXB -6,3A 66721.30 - 1" Alpha 2 25-60 , Kvs směšovače 6,3 , servopohon 230V/50Hz	ks		1,000	7 259,00	0,00	7 259,00	7 259,00	0,000	0,000
17 731	73211215 2	Čerpadlová skupina UK - 1" oběhové čerpadlo 25-40 , 230V	ks		1,000	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,000	0,000
18 731	73211244	hydraulický stabilizátor MHK 25, 2m3/hod, DN25, PN6	ks		1,000	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,000	0,000
19 731	73124416 9	objem 115 lit. hranatý s horními vývody (VxSxH - 929x500x585), jmen. výkon tepelného výměníku 25kW	ks		1,000	14 230,00	0,00	14 230,00	14 230,00	0,000	0,000
20 731	73233161 6	Nádobový expanzní tlakový s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l	soubor		1,000	3 500,00	3 325,00	175,00	3 500,00	0,008	0,008
21 731	73233177 7	Nádobový expanzní tlakový prístusensivní k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k	kus		1,000	1 400,00	1 260,00	140,00	1 400,00	0,001	0,001
22 731	73242148 1	čerpadlo kondenzátu ČP1 230V/50Hz	ks		1,000	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000
23 731	99873220 1	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		43 301,00	1,52	0,00	658,18	658,18	0,000	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 731	73322210 2	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m		115,000	300,00	15 525,00	18 975,00	34 500,00	0,000	0,052
25 731	73322210 3	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m		61,000	346,00	10 975,12	10 130,88	21 106,00	0,001	0,034
26 731	73322210 4	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m		12,000	397,00	2 858,40	1 905,60	4 764,00	0,001	0,008
27 731	73322210 5	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m		20,000	588,00	7 644,00	3 528,00	11 760,00	0,001	0,021

28 731	73322210 6	Potrubi z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5	m	32,000	714,00	17 136,00	5 712,00	22 848,00	0,002	0,051
29 731	73329110 1	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 Cena za potrubí termoisolované a tloušťkou z	m	240,000	1,00	15,00	237,60	240,00	0,000	0,000
30 731	73381123 1	pénového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	188,000	76,00	5 715,20	8 572,80	14 288,00	0,000	0,013
31 731	73381123 2	pénového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	52,000	28,38	811,80	664,20	1 476,00	0,000	0,005
32 731	99873320 1	Přesun nákladu pro rozvod potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	110 982,00	3,19	0,00	3 540,33	3 540,33	0,000	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

2 437,91 14 168,81 16 606,72 0,011

33 731	73421112 7	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C 1/2	kus	4,000	189,00	642,60	113,40	756,00	0,000	0,001
34 731	73422010 9	ruční vyvažovací ventily D9505 DN20, Kvs=4, 1m3/hod	ks	1,000	177,00	0,00	177,00	177,00	0,000	0,000
35 731	73422168 8	termostatická hlavice kap. T 5000 M30x1,5	kus	17,000	650,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,000	0,003
36 731	73426140 8	šroubení regulační Vekolux rohový DS 346 , EK 3/4" , Kvs=0,955 m3/hod	KS	12,000	117,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,000	0,000
37 731	73426140 9	šroubení regulační Vekolux přímý DD 345, EK , 3/4" , Kvs=0,955 m3/hod	KS	5,000	205,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,000	0,000
38 731	73429112 3	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C 1/2	kus	4,000	260,00	884,00	156,00	1 040,00	0,000	0,001
39 731	73429124 4	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů G 1	kus	3,000	111,00	266,40	66,60	333,00	0,001	0,002
40 731	73429277 4	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit G 1"	kus	7,000	111,00	644,91	132,09	777,00	0,001	0,004
41 731	99873420 1	sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	16 562,00	0,27	0,00	44,72	44,72	0,000	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

112 609,60 61 032,99 173 642,59 0,871

42 731	73515227 1	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, 1 do 110 st.C jednosoková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 400 mm /	kus	5,000	3 500,00	16 975,00	525,00	17 500,00	0,010	0,052
--------	---------------	---	-----	-------	----------	-----------	--------	-----------	-------	-------

43	731	73515257 2	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přístupnými plochami výšky tělesa 600 mm 500	kus	1,000	3 600,00	3 510,00	90,00	3 600,00	0,019	0,019
44	731	73515257 3	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přístupnými plochami výšky tělesa 600 mm 600 mm / 1007 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	3 690,00	7 158,60	221,40	7 380,00	0,022	0,044
45	731	73515257 6	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přístupnými plochami výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1511 W stavební délky / výkonu	kus	4,000	4 200,00	16 464,00	336,00	16 800,00	0,032	0,126
46	731	73515257 8	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přístupnými plochami výšky tělesa 600 mm 1100 mm / 1847 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	5 100,00	9 996,00	204,00	10 200,00	0,037	0,074
47	731	73515257 9	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přístupnými plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	5 100,00	4 998,00	102,00	5 100,00	0,041	0,041
48	731	73515258 0	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přístupnými plochami výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	5 300,00	10 388,00	212,00	10 600,00	0,048	0,096
49	731	73551101 3	systémová izolační deska TH 30 P 1200x600 mm tl.celk.55mm	m2	196,000	45,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,002	0,294
50	731	73551101 4	potrubí rozvodné typ Alplex TURATEC 16x2mm	m	1 000,000	49,00	43 120,00	5 880,00	49 000,00	0,000	0,110
51	731	73551106 5	obvodový dilatační pás samolep. DP 50 š. 160mm, tl. 10mm	m	220,000	14,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,000	0,011
52	731	73551106 6	ochranná hadice husí krk HK 1620 20/25 pro potr. 16-20mm	m	200,000	33,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,000	0,002
53	731	73551109 8	rozdělovač podl. vytápění CS 553 VP/11 1" xEK + skříň P4	ks	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000	0,000
54	731	73551113 51	pripojovací svazek sroubení na vicevrstve poir. Alplex TA 4420 16x 2 ALU-EK	ks	22,000	75,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,002
55	731	73551114 4	tydení prostorový termostat MAGICTIME PLUS , +10 až +30°C , denní a noční provoz	ks	5,000	3 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,000	0,000
56	731	73551128 9	elektrotermická hlavice TE 3040, 230V, bez proudu zavřeno	ks	5,000	740,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,000	0,000
57	731	73551129 3	rozvodnice ALC 012M	ks	1,000	2 812,00	0,00	2 812,00	2 812,00	0,000	0,000
58	731	73551129 6	hlídač teploty pro podlah. vytápění TB1, příložený termostat se zláčenými kontakty, rozsah 30-60°C	ks	1,000	963,00	0,00	963,00	963,00	0,000	0,000
59	731	99873520 1	procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	169 805,00	2,26	0,00	3 837,59	3 837,59	0,000	0,000

N00 ostatní rozpočtové náklady
pomocné práce a chemické prostředky

		N01		prostředky		0,00		22 780,00		22 780,00		0,000	
60	100	c00001	hydraulického vyregulování topné soustavy- doba trvání 18hod	hod	18,000	250,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000	0,000		
61	100	c00002	zednické výpomocné práce - sekání drážek ve zdivu, průrazy konstrukcemi a další	hod	34,000	400,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,000	0,000		
62	100	c1	chemické přípravky pro čištění a proplach otopné soustavy	lit	5,000	360,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000		
63	100	c2	chemický přípravek - inhibitor pro topné systémy	lit	4,000	720,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,000	0,000		

Název materiálu	Množství	Kč/jed.	Kč celkem
-----------------	----------	---------	-----------

723 Vnitřní plynovod

1.	723 15-0306	Potrubí z ocelových trubek 44,5/3,2	5 m	633,00	3 165,00
2.	723 15-0367	Chránička pro potrubí DN 57/2,9	4 m	396,00	1 584,00
3.	723 15-0368	Chránička pro potrubí DN 76/3,2	2 m	500,00	1 000,00
7.	723 18-1015	Potrubí z měděných trubek lisovaných DN 32	7 m	484,00	3 388,00
8.	732 18-1013	Dtto, ale DN20	1 m	321,00	321,00
9.	723 19-0203	Přípojky ke kotli DN20	1 soubor	2 500,00	2 500,00
10.	723 19-0252	Vývedení a upevnění výpustek DN20	1 kus	398,00	398,00
11.	723 23-1163	Kohoty kulové G 3/4" plnoprůtokové	1 kus	247,00	247,00
12.	723 23-1164	Dtto, ale G1"	3 kus	174,00	522,00
13.	položka	Objímky	10 ks	15,00	150,00
14.	998 72-3202	Přesun hmot pro plynovod	13 275,00 %	1,09	144,70
15.	položka	Odvzdušnění a napouštění plynu	52 m	14,00	728,00
16.	položka	Stavební přípomoc			
17.	položka	Okouření kotlů viz. ÚT			
18.	položka	Kotle viz. ÚT			
19.	položka	Zkouška tlaku plynu viz. revizní technik			
20.	položka	Výkop pro potrubí	30 m3	650,00	19 500,00
21.	položka	Podsyp potrubí	7 m3	53,00	371,00
Vnitřní plynovod celkem : bez DPH					34 018,70

Název materiálu			Množství	Kč/jed.	Kč celkem
721 Kanalizace					
3.	721 17-3401	Potrubí spl. kanalizace KGEM DN100	15 m	284,00	4 260,00
4.	721 17-3402	Potrubí spl. kanalizace KGEM DN 125	20 m	314,00	6 280,00
5.	721 17-3403	Potrubí spl. kanalizace KGEM DN 160	3 m	385,00	1 155,00
6.	725 17-3704	Potrubí HT odpadní DN 70	22 m	304,00	6 688,00
7.	721 17-4025	Potrubí HT systém odpadní svislé DN 110	25 m	284,00	7 100,00
8.	721 17-3722	Potrubí HT systém - přípojovací DN40	20 m	311,00	6 220,00
9.	721 17-3723	Dtto, DN 50	25 m	190,00	4 750,00
10.	721 17-3726	Dtto, DN 100	15 m	234,00	3 510,00
11.	721 19-4104	Vyvedení a upevnění přípojek DN40	19 kus	160,00	3 040,00
12.	721 19-4105	Dtto, ale DN 50	7 kus	225,00	1 575,00
13.	721 19-4109	Dtto, ale DN100	8 kus	324,00	2 592,00
14.	721 22-6511	Záp.uzávěrka kotel	2 kus	200,00	400,00
15.	721 24-2115	Lapače střešních splavenin PP HL 600-DN 110	5 kus	960,00	4 800,00
16.	721 27-3153	Ventilační hlavice DN 100	4 kus	1 420,00	5 680,00
17.	722 18-1118	Izolace plstěnými pásy	36 m	29,00	1 044,00
18.	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	157 m	2,50	392,50
19.	712 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	3 m	2,50	7,50
20.	položka	Přívzdušňovací ventil DN 100	1 kus	746,00	746,00
21.	položka	Objímky pro kanalizaci KGPO	20 ks	140,00	2 800,00
22.	položka	Napojení do bet.šachty	1 x	1 500,00	1 500,00
23.	998 72-1201	Přesun hmot pro kanalizaci	63 040,00 %	1,80	1 134,72
24.	Stavební přípomoc	výkopy kanalizaci	2 m3	1 987,00	3 974,00
25.	Podsyp a obsyp kanalizace		1 m3	874,00	874,00

Kanalizace celkem : bez DPH

#####

Název materiálu			množství	Kč/jed	Kč celkem
722 Vodovod					
1.	722 13-0233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných DN:	2 m	427,00	854,00
2.	722 17-4021	Potrubí PPR S2,5 PN 20 D16x2,7	45 m	365,00	16 425,00
3.	722 17-4022	Dtto, D20x3,4	100 m	25,00	2 500,00
4.	722 17-4023	Dtto, D25x4,2	35 m	34,00	1 190,00
7.	položka	Objímky	70 ks	70,00	4 900,00
8.	722 18-1212	Tepelná izolace pro potrubí 15 -25	170 m	42,00	7 140,00
10.	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN25	60 kus	68,00	4 080,00
11.	722 00-0111	Nástěnky pro výtok 1/2"	1 kus	83,49	83,49
12.	722 22-0121	Nástěnky pro baterie 1/2"	2 kus	83,49	166,98
13.	722 22-1134	Ventil výtokový 1/2"	1 kus	249,00	249,00
14.	722 23-1073	Zpětné ventily G3/4"	2 kus	229,00	458,00
15.	722 23-1222	Ventil pojistný k ohřivači	1 kus	559,00	559,00
16.	722 23-2044	Kulový kohout 3/4"	5 kus	179,00	895,00
17.	722 23-2045	Kulový kohout 1"	1 kus	236,00	236,00
18.	722 23-1202	Ventil redukční 3/4"	1 kus	699,00	699,00
19.	položka	Cirkulační regulační ventil 1/2"	4 kus	2 008,00	8 032,00
20.	722 24-0141	Odvzdušňovací ventil	4 kus	234,00	936,00
21.	položka	Ventilky roháčky	46 kus	114,00	5 244,00
22.	722 25-0132	Hydrantové systémy s tvar. stálou hadicí D25x25m	1 soub.	9 051,00	9 051,00
23.	položka	Cirkulační oběhové čerp.20/1	1 soub.	3 500,00	3 500,00
24.	722 29-0226	Zkouška tlaku potrubí	212 m	15,00	3 180,00
25.	722 29-0234	Proplach a dezinfekce potrubí	212 m	25,00	5 300,00
26.	998 72-2201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	75 678,47 %	1,07	809,76

Vodovod celkem : bez DPH

76 488,23

725 Zařizovací předměty**Zařizovací předměty včetně mísících baterií nuto uvažovat ve standardu např. JIKA**

1.	725 11-2015	Klozety zavěšené	5 soub.	6 500,00	32 500,00
2.	položka	Klozet zdravotní - zvýšený	1 soub.	7 200,00	7 200,00
3.	725 11-9122	Montáž klozetů kombi	1 soub.	5 000,00	5 000,00
4.	položka	Klozetové sedátko s poklopem	5 kus	560,00	2 800,00
5.	položka	Klozetové sedátko bez poklopu	1 kus	480,00	480,00
6.	725 12-1525	Urínál a radarovým senzorem	1 soub.	8 434,00	8 434,00
7.	725 21-1601	Umyvadlo keramické 500 mm	2 soub.	1 200,00	2 400,00
8.	725 21-1705	Umyvadlo 45 cm	5 soub.	600,00	3 000,00
9.	725 21-1661	Umyvadlo zápusné	7 soub.	1 700,00	11 900,00
10.	725 21-1681	Umyvadlo zdravotní	1 soub.	2 100,00	2 100,00
11.	725 23-1201	Bidet klasický	1 soub.	5 000,00	5 000,00
12.	725 29-1703	Madlo rovné k umyvadlu	1 soub.	850,00	850,00
13.	725 29-1712	madlo sklopné k WC	2 soub.	1 050,00	2 100,00
14.	725 31-9111	Montáž dřezů	7 soub.	500,00	3 500,00
15.	725 33-1111	Uklidová výlevka zavěšená+ mřížka DN10C	2 soub.	5 500,00	11 000,00
16.	725 82-1326	Baterie stojánková páková dřezová	6 soub.	1 250,00	7 500,00
17.	725 82-1312	Batrie nástěnná pro výlevku	2 soub.	1 250,00	2 500,00
18.	725 82-2611	Baterie umyvadlová páková stojánková	14 soub.	1 250,00	17 500,00
19.	položka	Lékařská páka pro zdravotní umyvadlo	1 kus	740,00	740,00
20.	725 82-3122	Baterie bidetová	1 soub.	1 250,00	1 250,00
21.	položka	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN32 -	7 kus	233,00	1 631,00
22.	725 86-1312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla - šetřící	7 kus	233,00	1 631,00
23.	725 86-2123	Zápachová uzávěrka pro dřez DN50	6 kus	233,00	1 398,00
24.	725 98-0123	Dvířka	4 kus	150,00	600,00
25.	998 72-5201	Přesun hmot	133 014,00 %	0,22	292,63

Zařizovací předměty celkem : bez DPH**#####**

726 Předstěnové instalace

1.	726 11-1031	Montážní podomítkový rám	5 soub	1 400,00
2.	998 72-6212	Přesun hmot	7 000,00 %	0,22

Celkem : bez DPH**727 Protipožární ochrana**

1.	727 12-1107	Protipožární ochranná manžeta D110	4 kus	315,00
2.	položka	Protipožární tmel	1 soub	250,00

Celkem : bez DPH

Kč celkem

7 000,00

15,40

7 015,40

1 260,00

250,00

1 510,00

8 525,40

Stavební úpravy budovy bývalé fary – Dobrovice č.p. 70
D1.4 – Slaboproudé elektroinstalace

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky a materiál celkem			339 842,20 Kč
Montáže celkem			157 291,00 Kč
Mimostav. doprava 4.6% z dodávky	ze základu	339 842,20 Kč	15 632,74 Kč
Spotřební materiál 5% z dodávky	ze základu	339 842,20 Kč	16 992,11 Kč
Zkušební provoz	10 hod	0,00 Kč	0,00 Kč
Revize	1 kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem			529 758,05 Kč

Rozpočet

Dodávka SKS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
01	Propojovací kabel CAT.6 UTP, 0.5m	32	ks	29,00 Kč	928,00 Kč
02	Kabel UTP Cat. 6 4x2	2240	m	36,00 Kč	80 640,00 Kč
	Datova zasuvka - 2 konektory kat 6				
03	UTP, 2 montážní	32	ks	412,00 Kč	13 184,00 Kč
04	Instalační krabice s vložkou	32	ks	37,00 Kč	1 184,00 Kč
05	Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL703	2	ks	2 640,00 Kč	5 280,00 Kč
06	FO Adapter plate, 6x ST	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
07	FO panel 1U, universal	1	ks	895,00 Kč	895,00 Kč
08	Rozvaděč 12U, H:450 mm	1	ks	5 687,00 Kč	5 687,00 Kč
09	UTP connector cat.6	128	ks	27,90 Kč	3 571,20 Kč
	Mounting frame with dustcover,				
10	white, gray	128	ks	185,00 Kč	23 680,00 Kč
11	Mounting frame, white, gray, red,	128	ks	185,00 Kč	23 680,00 Kč
12	poe switch 8 portů	2	ks	5 142,00 Kč	10 284,00 Kč
Celkem					169 263,20 Kč

Dodávka PZTS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
13	PIR Detektor	12	ks	370,00 Kč	4 440,00 Kč
14	Vnitřní piezoel. Siréna	2	ks	1 240,00 Kč	2 480,00 Kč
15	AKU 12VDC/7Ah	1	ks	242,00 Kč	242,00 Kč
16	Zabezpeč. ústředna v kov. Krytu	1	ks	332,00 Kč	332,00 Kč
17	Ovládací klávesnice	1	ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
18	Koncentrátor pro 8 zón	5	ks	3 214,00 Kč	16 070,00 Kč
19	Krabice pro koncentrátor	5	ks	1 220,00 Kč	6 100,00 Kč
20	Propojovací krabice pro povrch. Mont.	3	ks	42,00 Kč	126,00 Kč
21	Datový kabel s krouceným párem	120	m	120,00 Kč	14 400,00 Kč
22	Magnetický spínač	2	ks	811,00 Kč	1 622,00 Kč
21	Požární optický hlásič	17	ks	690,00 Kč	11 730,00 Kč
Celkem					42 572,00 Kč

**Dodávka Nouzového
přivolání pomoci**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
22	Signální tlačítko tahové	1	ks	214,00 Kč	214,00 Kč
23	Ovladač šňůrový koncový	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
24	Resetovací tlačítko	1	m	142,00 Kč	142,00 Kč
25	Kontrolní modu s alarmem	1	ks	1 460,00 Kč	1 460,00 Kč

26	Transformátor	1	ks	550,00 Kč	550,00 Kč
27	Rámeček jednonásobný	2	ks	140,00 Kč	280,00 Kč
28	Rámeček 2násobný	1	ks	210,00 Kč	210,00 Kč
29	Instalační krabice	4	ks	42,00 Kč	168,00 Kč
Celkem					3 174,00 Kč

Dodávka CCTV

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
30	Záznam. zařízení - digit. Videorekordér	1	ks	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
31	Barevná venkovní IP kamera v krytu	4	ks	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč
32	SWITCH	1	ks	199,00 Kč	199,00 Kč
33	Přepěťová ochrana	2	ks	1 613,00 Kč	3 226,00 Kč
34	Kabel FTP 4x2 6.e.cat	150	m	15,00 Kč	2 250,00 Kč
Celkem					16 275,00 Kč

Dodávka STA

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
35	Účastnická zásuvka koncová STA	9	ks	260,00 Kč	2 340,00 Kč
36	Rozbočovač 1/16	1	ks	130,00 Kč	130,00 Kč
37	Skříň STA	1	ks	980,00 Kč	980,00 Kč
38	Anténa FM Cirkul	1	ks	214,00 Kč	214,00 Kč
39	Anténa UHF DVB-T	1	ks	349,00 Kč	349,00 Kč
	Antennní stožár vc. uchycení zar.				
40	zinkovaný	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč
41	Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB	1	ks	1 460,00 Kč	1 460,00 Kč
42	Stupačka	4	ks	250,00 Kč	1 000,00 Kč
43	Kotvení na pilíř	1	ks	160,00 Kč	160,00 Kč
44	Kryt stožáru	1	ks	20,00 Kč	20,00 Kč
45	Náklonový člen 900-2200 -12dB/F, SL	1	ks	151,00 Kč	151,00 Kč
46	F - konektor	9	ks	31,00 Kč	279,00 Kč
47	Zakončovací odpor	9	ks	15,00 Kč	135,00 Kč
48	WIFI router	1	ks	499,00 Kč	499,00 Kč
49	Zemní lišta pro 6 koaxiálních kabelů	2	ks	149,00 Kč	298,00 Kč
Celkem					8 815,00 Kč

Dodávka DVTEL

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
50	Základní jednotka s kamerou	1	ks	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč
51	Krabice instalační na zeď	1	ks	62,00 Kč	62,00 Kč
52	Modul 3 tlačítka	1	ks	315,00 Kč	315,00 Kč
53	Záslepka tlačítka	3	ks	25,00 Kč	75,00 Kč
54	Rám pro instalaci na zeď	1	ks	320,00 Kč	320,00 Kč
55	IP vnitřní dotykový panel	3	ks	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč
56	Licence	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
57	Kabel UTP	100	m	29,00 Kč	2 900,00 Kč
58	Switch – 5 portů	1	ks	199,00 Kč	199,00 Kč
Celkem					38 871,00 Kč

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
59	Stítek označovací PVC	70	ks	35,00 Kč	2 450,00 Kč
60	Krabice KP 68	10	ks	46,00 Kč	460,00 Kč
61	Krabice prázdná KU 68/2	10	ks	38,00 Kč	380,00 Kč
62	Protipožární ucpávková pěna	5	ka	250,00 Kč	1 250,00 Kč
63	Hmoždinka HM 8	70	ks	3,50 Kč	245,00 Kč

64	Elektromagnet. zámek	1	ks	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
65	Plech čelní k zámku	1	ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
66	Kabel JYTY2*1	380	m	19,40 Kč	7 372,00 Kč
67	Sňůra CYH 2*1	35	m	14,70 Kč	514,50 Kč
68	Kabel koaxiální - pro SIA	380	m	24,90 Kč	9 462,00 Kč
69	Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4	360	m	44,00 Kč	15 840,00 Kč
70	Kabel J-Y(St)Y - 2x2	30	m	22,10 Kč	663,00 Kč
71	Krabice KT	1	ks	415,00 Kč	415,00 Kč
72	Svorkovnice	1	ks	165,00 Kč	165,00 Kč
73	Elektroinstal. Lišta LV 24x22	50	m	52,91 Kč	2 645,50 Kč
74	Elektroinstal. Lišta LV 60x40 I rubka # 16 1416/1 onebna	20	m	92,00 Kč	1 840,00 Kč
75	nárazuvzdor. I rubka # 23 1423/1 onebna	100	m	8,20 Kč	820,00 Kč
76	nárazuvzdor. I rubka # 29 1429/1 onebna	80	m	15,40 Kč	1 232,00 Kč
77	nárazuvzdor. I rubka # 36 1436/1 onebna	110	m	23,80 Kč	2 618,00 Kč
78	nárazuvzdor.	250	m	36,00 Kč	9 000,00 Kč
Celkem					60 872,00 Kč

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Zedn.prace vc.vysek.zazd.a ocis.-				
79	drážka do prů. 29mm	290	m	89,00 Kč	25 810,00 Kč
80	Průraz stropem	4	ks	500,00 Kč	2 000,00 Kč
	Zedn.prace vc.vysek.zazd.a ocis.-				
81	drážka do prů. 48mm	250	m	101,00 Kč	25 250,00 Kč
Celkem					53 060,00 Kč

Montáže dle ceníku C22M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
82	Trubka PVC pod omítkou 16 mm	100	m	10,00 Kč	1 000,00 Kč
83	Trubka PVC v podlaze 23 mm	80	m	11,00 Kč	880,00 Kč
84	Trubka PVC v podlaze 29 mm	110	m	14,00 Kč	1 540,00 Kč
85	Trubka PVC v podlaze 36 mm	250	m	18,00 Kč	4 500,00 Kč
86	Lišta vkládací	70	m	25,00 Kč	1 750,00 Kč
87	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	70	ks	5,00 Kč	350,00 Kč
88	Krabice KP 68 pod omítkou	10	ks	160,00 Kč	1 600,00 Kč
89	Montáž kamer	4	ks	500,00 Kč	2 000,00 Kč
90	Zprovoznění kamer kamer	4	ks	340,00 Kč	1 360,00 Kč
91	Montáž EZ	1	ks	260,00 Kč	260,00 Kč
92	Montáž krytu EZ	1	ks	140,00 Kč	140,00 Kč
93	Značení trasy vedení	230	ks	5,00 Kč	1 150,00 Kč
Celkem					16 530,00 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
94	Montáž účastnické zásuvky	32	ks	140,00 Kč	4 480,00 Kč
95	Montáž 1 vývodu RJ 45	128	ks	85,00 Kč	10 880,00 Kč
96	Měření trasy + protokol Montaz datoveho kabelu UTP 4*2 v	64	ks	14,00 Kč	896,00 Kč
97	trubce, liště -SKS Montaz datoveho kabelu UTP 4*2 v	2240	m	15,00 Kč	33 600,00 Kč
98	trubce, liště -DVTEL	100	m	15,00 Kč	1 500,00 Kč
99	Montáž kabelu - FTP - kamery	150	m	15,00 Kč	2 250,00 Kč
100	Montáž ústředny PZTS	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
101	Montáž ovládací klávesnice	1	ks	210,00 Kč	210,00 Kč
102	Montáž koncentrátoru	5	ks	30,00 Kč	150,00 Kč

103	Montáž PIR čidla	12	ks	45,00 Kč	540,00 Kč
104	Montáž požárního čidla	17	ks	45,00 Kč	765,00 Kč
105	Montáž SWITCHE	2	ks	20,00 Kč	40,00 Kč
106	Montáž patchpanelů	2	ks	333,00 Kč	666,00 Kč
Záver.ozivení,tunkcni odzkous.PZIS					
107	v rozsahu 1 ústř.	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
108	Montáž dat. Kabelu - PZTS	120	m	15,00 Kč	1 800,00 Kč
109	Montáž LAM	360	m	15,00 Kč	5 400,00 Kč
110	Montáž kabelů koax. - STA	380	m	15,00 Kč	5 700,00 Kč
111	Montáž JYTY	360	m	15,00 Kč	5 400,00 Kč
112	Montáž EV DTEL	1	sa	15,00 Kč	15,00 Kč
113	Montáž zás. STA	9	ks	140,00 Kč	1 260,00 Kč
114	Montáž skříně STA	1	ks	500,00 Kč	500,00 Kč
115	Montáž zesilovače STA	1	ks	700,00 Kč	700,00 Kč
116	Montáž rozbočovač 1/12 STA	1	ks	314,00 Kč	314,00 Kč
117	Montáž antén STA	2	ks	680,00 Kč	1 360,00 Kč
118	Montáž krabiček KP	5	ks	14,00 Kč	70,00 Kč
119	MontážWIFI routru	1	ks	140,00 Kč	140,00 Kč
112	Instalace dig. Záznamu prop CCTV	1	ks	900,00 Kč	900,00 Kč
121	Montáž skřín-rozváděče	1	sa	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem					84 036,00 Kč

Ostatni práce dle ceniku C46M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Pruraz zdívem, cihlova zed, tloušťka					
122	15 cm	20	ks	95,00 Kč	1 900,00 Kč
Pruraz zdívem z betonu, z tvrdeho					
123	kamene,tloušťka 30cm	5	ks	125,00 Kč	625,00 Kč
Pruraz zdívem z tvrde					
124	pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm	6	ks	140,00 Kč	840,00 Kč
125	Stítek označovací PVC	20	ks	15,00 Kč	300,00 Kč
Celkem					3 665,00 Kč

**Stavební úpravy budovy bývalé fary
Dobrovice č.p.70
na pozemku parc.č. 842, 843 a 845 v k.ú. Dobrovice**

**HSV+PSV (MONTÁŽNÍ PRÁCE)
FINANČNÍ PROPOČET**

PSV CELKEM		577 171,73
ROZVADEČE		68 996,48
OSTATNÍ DODAVKY		50 743,00
DOPRAVA	3,60%	4 310,62
PŘESUN	1,00%	1 197,39
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE SILNOPROUD		451 924,23

CELKEM OBJEKTY HSV+PSV+MONT.PRÁCE 577 171,73

PSV				
ROZVADEČE				
RE				
210190021 MTŽ ROZVÁDEČ ROZVODNA -100KG-RE	KUS	1,000	6000,00	6000,00
210000001 OCE.PLECH.ROZVADEC TYP ZAPUSTENY IP43/20-RE	KUS	1,000	1500,00	1500,00
210000002 ELETROMER 3F/2T-dodávka firmy ČEZ	KUS	1,000	1,00	1,00
210000003 PRIJMAC HDO-dodávka firmy ČEZ	KUS	1,000	1,00	1,00
210000006 JISTIC 40B/3	KUS	1,000	492,00	492,00
210000007 JISTIC 2C/1	KUS	1,000	196,00	196,00
210000008 SVORKA RADOVA 25MM2	KUS	4,000	11,16	44,64
210000009 SVORKA RADOVA 6MM2	KUS	2,000	5,71	11,42
210000032 MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROVAD.-RE	KUS	1,000	3500,00	3500,00
R1				
210190002 MTŽ ROZVODNICE PLECH/PLAST -50KG-R01	KUS	1,000	1500,00	1500,00
210000010 OCEL.PLECH ROZV.TYP SKRIN 500/970/130 IP40/20	KUS	1,000	1500,00	1500,00
210000034 HLAVNI SBERNICE PE+N	KUS	1,000	451,00	451,00
210000009 SVORKA RADOVA 6MM2	KUS	2,000	5,71	11,42
210000015 OBAL NA VYKRESY	KUS	1,000	15,00	15,00
210000016 OZNACOVACI STITEK PRISTROJE	KUS	70,000	25,00	1750,00
210000017 OZNACOVACI STITEK OKRUHU	KUS	73,000	25,00	1825,00
210000055 HLAVNI VYPINAC 63A/3	KUS	1,000	554,00	554,00
210000019 SVODIC PREPETI B+C 1POL	KUS	3,000	2342,00	7026,00
210000024 JISTIC 6B/1	KUS	6,000	135,00	810,00
210000041 JISTIC 16B/1	KUS	20,000	319,00	6380,00
210000045 JISTIC 16B/3	KUS	1,000	625,00	625,00
210000046 PROUD.CHRANIC S NADPROUDOVOU OCHR. 10B/1N/003	KUS	10,000	741,00	7410,00
210000028 PROUD.CHRANIC S NADPROUDOVOU OCHR. 16B/1N/003	KUS	17,000	779,00	13243,00
210000120 PROUD.CHRANIC S NADPROUDOVOU OCHR. 16B/3N/003	KUS	2,000	4215,00	8430,00
210000047 IMP.RELE 16A/1 PRO LED ZÁTĚŽ	KUS	12,000	185,00	2220,00
210000031 MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROVAD.-R1	KUS	1,000	3500,00	3500,00
SOUČET				68 996,48
OSTATNÍ DODAVKY				
210000191 VENTILATOR VC.CAS.RELE DOBEHU, MRIZKY, ZALUZIE	KUS	3,000	1250,00	3750,00
210000195 CIRKULACNI CERPADLO TUV-dodávka ZTI	KUS	1,000	1,00	1,00
210000198 MODUL KONTROLNI+ALARM-WC INVALID.	KUS	1,000	1400,00	1400,00
210000199 MODUL SIGNALIZACNI	KUS	1,000	900,00	900,00
210000200 TLACITKO SIGNALNI TAHOVE	KUS	1,000	540,00	540,00
210000201 TRAF0+TLACITKO RESET DO INST.KRABICE	KUS	1,000	1020,00	1020,00
##### PIR ČIDLO NÁSTĚNNÉ IP44 pro LED osv. těleso	KUS	2,000	238,00	476,00
210000203 KRABICE PODLAHOVÁ DO BET. PODLAHY vč. 4x sil zás. /230V, 16/1	KPL	16,000	25,00	400,00
##### SVODIČ PŘEPĚTÍ SP-D AKUSTICKÝ	KUS	16,000	2641,00	42256,00

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

743112315	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB OMÍTKA D 25	M	120,000	10,00	1200,00
741000006	DOD PLAST TRUBKA OHEBNA D25	M	123,600	18,00	2224,80
743112316	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB OMÍTKA D 32	M	85,000	15,00	1275,00
741000007	DOD PLAST OHEB TRUBKA D32	M	87,550	34,00	2976,70
743112317	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB OMÍTKA D 40	M	196,000	18,00	3528,00
741000008	DOD PLAST OHEB TRUBKA D40	M	201,880	41,00	8277,08
743111115	MTŽ TRUBKA PLAST TUHÁ PEVNĚ D 25	M	50,000	10,00	500,00
741000009	DOD PLAST TUHA TRUBKA D25 VC.PRICHYTEK bezhalogen	M	50,000	36,00	1800,00
743131112	MTŽ TRUBKA OCHR PH TUHÁ PEVNĚ D -32	M	70,000	32,00	2240,00
741000010	DOD PLAST TUHA TRUBKA D32 VC.PRICHYTEK bezhalogen	M	70,000	42,00	2940,00
741000011	MTŽ+DOD PROTIPOZARNI UCPAVKY	M2	2,000	250,00	500,00
743412111	MTŽ KRABICE PŘÍSTROJ ZAPUŠŤ PH KRUH	KUS	158,000	50,00	7900,00
741000012	DOD PLAST KRABICE KU68	KUS	158,000	25,00	3950,00
743411111	MTŽ KRABICE ZAPUŠŤ PH KRUH KU,KO	KUS	50,000	50,00	2500,00
741000013	DOD KRABICE PLAST KO68	KUS	50,000	50,00	2500,00
743411121	MTŽ KRABICE ZAPUŠŤ PH 4HR KO100,125	KUS	10,000	25,00	250,00
741000015	DOD PLAST KRABICE KO100	KUS	10,000	50,00	500,00
743414122	MTŽ ROZVODKA ZAPUŠTĚNÝCH KT 250	KUS	6,000	96,00	576,00
741000016	DOD PLAST KRABICE KT250	KUS	6,000	50,00	300,00
743411321	MTŽ KRABICE NÁSTĚN PH 4HR 100X100MM	KUS	2,000	25,00	50,00
741000017	DOD PLAST KRABICE 4HR 100x100MM IP44	KUS	2,000	50,00	100,00
744411220	MTŽ KABEL CU-1KV STĚN SK2 -0,2KG	M	1790,000	15,00	26850,00
741000018	DOD KABEL CYKY-J/O 2x1.5	M	210,000	19,00	3990,00
741000019	DOD KABEL CYKY-J/O 3x1.5	M	675,000	29,00	19575,00
741000020	DOD KABEL CYKY-J/O 3x2.5	M	850,000	39,00	33150,00
#####	DOD KABEL CYKY-J/O 5x2.5	M	55,000	49,00	2695,00
744411240	MTŽ KABEL CU-1KV STĚN SK2 -0,6KG	M	35,000	15,00	525,00
741000026	DOD KABEL CYKY-J 4x25	M	35,000	29,10	1018,50
744731110	MTŽ KABEL CU SDĚL VOLNĚ SK1-0,4KG	M	160,000	15,00	2400,00
741000028	DOD KABEL JYTY 2x1	M	20,000	8,22	164,40
741000029	DOD KABEL JYTY 4x1	M	85,000	15,35	1304,75
741000030	DOD KABEL JYTY 7x1	M	55,000	31,00	1705,00
744341241	MTŽ ŠNŮR CU-1KV STŘ PEVNĚ SK4-0,4KG	M	6,000	15,00	90,00
741000031	DOD KABEL CYSY 3x1.5	M	6,000	29,00	174,00
744211111	MTŽ VODIČ CU-1KV STĚNA SK1 -6MM2	M	65,000	15,00	975,00
741000032	DOD VODIC CY6 ZŽ	M	65,000	33,00	2145,00
744211113	MTŽ VODIČ CU-1KV STĚNA SK1 -35MM2	M	35,000	15,00	525,00
741000034	DOD VODIC CY16 ZŽ	M	35,000	63,00	2205,00
746212150	UKONČENÍ VODIČ NA SVORKOV -16MM2	KUS	2,000	20,00	40,00
746212160	UKONČENÍ VODIČ NA SVORKOV -25MM2	KUS	8,000	20,00	160,00
746413560	UKONČENÍ KABEL SMRŠŤOV ZÁKLOP 5X4	KUS	76,000	20,00	1520,00
746413450	UKONČENÍ KABEL SMRŠŤOV ZÁKLOP 4X25	KUS	2,000	20,00	40,00
747112011	MTŽ VYPÍNAČ ZAP BEZŠROUB 1-1PÓL	KUS	9,000	150,00	1350,00
741000038	DOD VYPINAC RAZENI 1 IP20 VC.RAMECEK+KRYT	KUS	9,000	250,00	2250,00
#####	MTZ OVLADAC ZAP BEZŠROUB 1/0	KUS	32,000	150,00	4800,00
#####	DOD OVLADAČ ZAP BEZŠROUB 1/0+RAMECEK+KRYT	KUS	32,000	250,00	8000,00
747112031	MTŽ PŘEPÍNAČ ZAP BEZŠROUB 5-SÉR	KUS	12,000	150,00	1800,00
741000040	DOD PREPINAC RAZENI 5 VC.RAMECEK+KRYT	KUS	12,000	250,00	3000,00
747131400	MTŽ SPÍNAČ 3-POL. 400V/16A IP44	KUS	2,000	150,00	300,00
741000043	DOD SPÍNAČ 3-POL. 400V/16A IP44	KUS	2,000	250,00	500,00
747161010	MTŽ ZÁSUVKA ZAP BEZŠROUB 2P+PE	KUS	18,000	150,00	2700,00
741000044	DOD ZASUVKA 2P+PE VC.RAMECEK+KRYT	KUS	18,000	250,00	4500,00
747161030	MTŽ ZÁSUVKA ZAP BEZŠROUB 2X(2P+PE)	KUS	66,000	150,00	9900,00
741000045	DOD ZASUVKA 2P+PE 2x VC.RAMECEK+KRYT	KUS	56,000	250,00	14000,00
741000047	DOD ZAS.2P+PE 2x SVOD.PREP.BARVA VC.RAM.+KRYT	KUS	10,000	280,00	2800,00
747111111	MTŽ VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 1-1PÓL OBYČ	KUS	6,000	150,00	900,00
741000048	DOD VYPINAC RAZENI 1 IP44	KUS	6,000	250,00	1500,00
747112021	MTŽ ZÁSUVKA KRAB BEZŠR OBYČ 4P+PE	KUS	1,000	150,00	150,00
741000053	DOD ZASUVKA 4P+PE , 16A IP44	KUS	1,000	250,00	250,00
747161050	MTŽ ZÁSUVKA KRAB BEZŠR OBYČ 2P+PE	KUS	6,000	150,00	900,00
741000054	DOD ZASUVKA 2P+PE IP44	KUS	6,000	250,00	1500,00
741000063	POMOCNE PRACE PRO ELEKTROMONTAZE	KUS	1,000	5000,00	5000,00
748123143	MONTÁŽ SVÍTIDLO LED BYT/KANC VESTAVNÉ PODHLEDV	KUS	65,000	250,00	16250,00
#####	MONTÁŽ SVÍTIDLO LED BYT/KANC ZÁVĚSNÉ	KUS	36,000	250,00	9000,00
748123119	MONTÁŽ SVÍTIDLO LED BYT/KANC PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ	KUS	42,000	250,00	10500,00
740000001	ZAPOJENÍ A OSAZENÍ PIR PRO OSVĚTLENÍ	KUS	2,000	320,00	640,00
740000002	DOD LED viz. výpočet osvětlení I	KUS	48,000	1240,00	59520,00
740000003	DOD LED viz. výpočet osvětlení J	KUS	14,000	1240,00	17360,00
740000004	DOD LED viz. výpočet osvětlení K	KUS	20,000	1240,00	24800,00
740000005	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x22W, IP 44	KUS	3,000	950,00	2850,00

740000006 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x58W, IP 43	KUS	1,000	950,00	950,00
740000007 LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x25W, IP55	KUS	1,000	1400,00	1400,00
740000008 LED SVÍTIDLO 1x25W / lucis /	KUS	8,000	1400,00	11200,00
##### SVÍTIDLO VESTAVNÉ 5W/LED, IP 20	KUS	11,000	1800,00	19800,00
##### SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 5-10W/LED, IP 20	KUS	17,000	1800,00	30600,00
##### SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 5-10W/LED, IP 20 + NOUZ. INVERTÉR	KUS	2,000	2000,00	4000,00
##### SVÍTIDLO VESTAVNÉ 5-10W/LED, IP 20	KUS	5,000	1800,00	9000,00
##### SVÍTIDLO VESTAVNÉ 5-10W/LED, IP 20 + NOUZ. INVERTÉR	KUS	1,000	2000,00	2000,00
##### LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1H - vč. příslušenství	KUS	1,000	2400,00	2400,00
##### LED PÁSEK VYS. SVÍTIVOST výkon dle délky, IP43+trafo	KUS	5,000	500,00	2500,00
##### NOUZOVÝ INVERTÉR pro 1x25W / lucis /	KUS	1,000	1400,00	1400,00
740000010 ZAPOJENÍ CÍRKUL.CERPADLO TUV	KUS	1,000	350,00	350,00
740000011 ZAPOJENÍ VENTILATOR	KUS	3,000	150,00	450,00
740000012 ZAPOJENÍ A OSAZENÍ TERMOSTAT	KUS	1,000	400,00	400,00
740000014 ZAPOJENÍ A OSAZENÍ KONTROLNÍ MODUL+ALARM	KUS	1,000	600,00	600,00
740000015 ZAPOJENÍ A OSAZENÍ MODUL SIGNALIZACE	KUS	1,000	190,00	190,00
740000016 ZAPOJENÍ A OSAZENÍ TLACITKO SIGNAL.TAHOVE	KUS	1,000	250,00	250,00
740000017 ZAPOJENÍ A OSAZENÍ TRAFO+TLACITKO RESET	KUS	1,000	900,00	900,00
##### ZAPOJENÍ USTŘEDNÁ PZTS	KUS	1,000	500,00	500,00
740000024 HMOZDINKA D8 VC.SROUBU	KUS	160,000	2,50	400,00
740000025 HMOZDINKA D10 VC.SROUBU	KUS	110,000	2,50	275,00
740000026 ZKOUSKY A REVIZE	KPL	1,000	5000,00	5000,00
##### DMTZ STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	KPL	1,000	3000,00	3000,00

SOUČET

451 924,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 04 - SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

JKSO: 823

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovice

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2

Datum: 16. 6. 2018

CZ-CPA: 42

Objednatel:

MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S com ENERGO s.r.o.

IČ:

24761923

DIČ:

Projektant:

Akad. arch. Vladimíra Axmannová

IČ:

15305953

DIČ:

Zpracovatel:

ak.arch. V. Axmannová, architekt. atel. ARCHAX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	322 330,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	322 330,74
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	322 330,74	67 689,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	390 020,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 04 - S004 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovic Datum:

16. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

Projektant:

Akad. arch. Vladimíra Axmanno

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

Zpracovatel:

ak.arch. V. Axmannová, archite

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	322 330,74
HSV - Práce a dodávky HSV	292 910,74
1 - Zemní práce	69 468,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 493,00
5 - Komunikace pozemní	146 357,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 872,92
997 - Přesun sutě	10 502,14
998 - Přesun hmot	5 217,45
PSV - Práce a dodávky PSV	23 300,00
767 - Konstrukce zámečnické	23 300,00
OST - Ostatní	6 120,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	322 330,74

ROZPOČET

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 04 - SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovic Datum: 16. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28 Projektant: Akad. arch. Vladimíra Axmannová
Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o. Zpracovatel: ak.arch. V. Axmannová, archite

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

322 330,74

HSV - Práce a dodávky HSV

292 910,74

1 - Zemní práce

69 468,15

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	81,840	40,20	3 289,97
"východní + západní strana"13,2*3,1*2					81,840		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	81,840	26,80	2 193,31
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	126,271	53,00	6 692,36
101,896+24,375					126,271		
4	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	126,271	31,90	4 028,04
101,896+24,375					126,271		
5	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	101,896	40,30	4 106,41
13,2*3,0+5,02*2,28+13,2*3,0+3,75*3,0					101,896		
6	K	18132	Dovoz ornice tl. 15 cm + 20 % na slehnutí, včetně dopravy	m3	18,341	1 632,00	29 932,51
(13,2*3,0+5,02*2,28+13,2*3,0+3,75*3,0)*0,150*1,2					18,341		
7	K	1821011R	Svahování	m2	24,375	42,00	1 023,75
18,75*1,3					24,375		
8	K	18230311R	Doplnění zeminy - zemina použita z odkopávek u hlavního objektu	m2	101,896	13,60	1 385,79
(13,2*3,0+5,02*2,28+13,2*3,0+3,75*3,0)					101,896		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hromin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,190	169,00	1 722,11
101,896*0,1					10,190		
10	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	101,896	1,90	193,60
11	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	101,896	0,86	87,63
12	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	126,271	24,00	3 030,50
101,896+24,375					126,271		
13	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	3,157	90,90	286,97
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	126,271	1,80	227,29
13,2*3,0+5,02*2,28+13,2*3,0+3,75*3,0+24,375					126,271		
15	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	126,271	3,27	412,91
101,896+24,375					126,271		
16	K	1812023R	Úprava pláně se zhuťněním	m2	155,977	16,30	2 542,43
(13,2*2+23,8*2)*0,40					29,600		
23,8*2,7+23,8*1,6+2,25*2,1					107,065		
-2,25*2,25					-5,063		
24,375					24,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		155,977		
17	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	11,446	55,20	631,82
			5,02*2,28		11,446		
18	K	1131061R1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic pro zpětné použití	m2	102,002	75,30	7 680,75
			23,8*2,7+23,8*1,6+2,25*2,1		107,065		
			-2,25*2,25		-5,063		
			Součet		102,002		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 493,00

19	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	10,000	272,00	2 720,00
20	M	5534225r	sloupek plotový	kus	10,000	268,00	2 680,00
21	K	3481722r	Montáž bran	kus	2,000	3 415,00	6 830,00
22	M	5534234R	brána kovová	kus	2,000	8 641,00	17 282,00
			2		2,000		
23	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	10,000	76,00	760,00
			5*2		10,000		
24	M	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm	m	11,000	111,00	1 221,00
			Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit				

5 - Komunikace pozemní

146 357,08

25	K	5914121R	Kladení dlažby z kamene komunikací pro pěší do lože	m2	131,602	741,00	97 517,08
			"uvažován celý nový chodník, nutno rozhodnout při realizaci, zda bude provedena pouze obnova některých dlažeb"(13,2*2+23,8*2)*0,40		29,600		
			"očistěná dlažba zpět položena"				
			23,8*2,7+23,8*1,6+2,25*2,1		107,065		
			-2,25*2,25		-5,063		
			Součet		131,602		
26	M	583800R	kamenné desky 500/400	m2	32,560	1 500,00	48 840,00
			Těšínský pískovec_ 1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)				

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 872,92

27	K	916231211	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného	m	14,500	360,00	5 220,00
			14,5		14,500		
28	M	5921749R	obrubník betonový chodníkový 80/250/1000	kus	15,950	222,00	3 540,90
			14,5		14,500		
29	K	9620522R	Bourání opěrné zídky	m3	3,475	3 520,00	12 232,00
			"opěrná zeď"13,9*0,5*0,5		3,475		
30	K	9630228R	Bourání schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	3,000	1 200,00	3 600,00
			1,5*2		3,000		
31	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	10,000	26,00	260,00
			5,0*2		10,000		
32	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00
33	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	102,002	10,00	1 020,02
			23,8*2,7+23,8*1,6+2,25*2,1		107,065		
			-2,25*2,25		-5,063		
			Součet		102,002		
34	K	979R	Vodorovná doprava kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m, včetně naložení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"jedná se o převoz dlažby kamenné, která se bude čistit a zpět ukládat, doprava tam i zpět"				
			23,8*2,7+23,8*1,6+2,25*2,1		107,065		
			-2,25*2,25		-5,063		
			Součet		102,002		
			102,002/(0,5*0,4)		510,010		
			(510,010*0,17)/1000*2		0,173		
			1		1,000		

997 - Přesun sutě

10 502,14

35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,891	545,00	4 300,60
			2,69+4,865+0,336		7,891		
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	71,019	15,10	1 072,39
			7,891		7,891		
37	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,891	650,00	5 129,15
			7,891		7,891		

998 - Přesun hmot

5 217,45

38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,814	175,00	5 217,45
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

23 300,00

767 - Konstrukce zámečnické

23 300,00

39	K	76716/Z	REPASE PŮVODNÍCH LITINOVÝCH PLOTOVÝCH POLÍ 2500/900, VČ. NOVÉHO OSAZENÍ A NOVÝCH OCELOVÝCH SLOUPKŮ	kpl	5,000	2 500,00	12 500,00
40	K	76717/Z	DOPLNĚNÍ PŮVODNÍCH LITINOVÝCH PLOTOVÝCH POLÍ 2500/900, VČ. NOVÉHO OSAZENÍ A NOVÝCH OCELOVÝCH SLOUPKŮ	kpl	2,000	5 400,00	10 800,00

OST - Ostatní

6 120,00

41	K	OSR1	KONTROLA ZHLAVÍ - BRÁNA	kpl	1,000	120,00	120,00
			"cena odhadem, není specifikováno v PD, dle skutečnosti na stavbě"1		1,000		
42	K	OS_30/D	BRÁNA STÁVAJÍCÍ DVOUKŘÍDLÁ 3800/3400 - REPLIKA S POUŽITÍM PŮVODNÍCH PRVKŮ S VLOŽENOU BRANKOU, VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
			"cena odhadem"1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 05 - VRN

JKSO: 823

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovice

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2018

Objednatel:

MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S com ENERGO s.r.o.

IČ:

24761923

DIČ:

Projektant:

Akad. arch. Vladimíra Axmannová

IČ:

15305953

DIČ:

Zpracovatel:

ak.arch. V. Axmannová, architekt. atel. ARCHAX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	353 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	353 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	353 000,00	74 130,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	427 130,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

energo
s.r.o.
IČ: 24761923
DIČ: CZ0000000000
V. Axmannová
ak.arch.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 05 - VRN

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovic Datum:

16. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28

Projektant:

Akad. arch. Vladimíra Axmanno

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

Zpracovatel:

ak.arch. V. Axmannová, archite

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

353 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

353 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

115 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

85 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

28 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

353 000,00

7/2018

ROZPOČET

Stavba: FARA DOBROVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.70

Objekt: 05 - VRN

Místo: DOBROVICE, parc.č.842, 843 a 845 k.ú. Dobrovic Datum: 16. 6. 2018

Objednatel: MĚSTO DOBROVICE, Palackého náměstí 28 Projektant: Akad. arch. Vladimíra Axmanno
Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o. Zpracovatel: ak.arch. V. Axmannová, archite

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **353 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **353 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **25 000,00**

1	K	0132640R	Výrobní a dílenská dokumentace	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště **100 000,00**

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------

VRN4 - Inženýrská činnost **115 000,00**

3	K	043002000	Zkoušky a revize stavebních konstrukcí	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00

VRN7 - Provozní vlivy **85 000,00**

5	K	070001R	Provozní vlivy - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY	Kč	1,000	85 000,00	85 000,00
---	---	---------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady **28 000,00**

6	K	0900010R	Vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí	kč	1,000	8 000,00	8 000,00
7	K	09000R	PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Faza - Dobrovíce

název práce					
	1	2	3	4	5
Předání staveniště, přípravné práce, zemní práce,demontáže	→				
úpravy povrchů,izolace,podlahová konstrukce		→	→	→	
Profese : ZTJ,ELEKTRO,PL,VN , ÚT			→		
Výměna oken a dveří			→		
Restaurátorské práce		→		→	
Dokončovací práce-kompletace				→	
Předání stavby					→

Ve Praze dne 31.1.2020

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavební úpravy budovy bývalé fany č.p.70 , Dobruvka

		částka bez DPH
Měsíce		
1.		1.000.000,-Kč
2.		1.800.000,-Kč
3.		3.600.000,-Kč
4.		2.400.000,-Kč
5.		2.320.013,47Kč

Předpokládany termín zahájení: 1.5.2020

Předpokládany termín zahájení: 30.9.2020

Ve Praze dne 1.4.2020

Insurance Certificate

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

POLICY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: 503 511 072



INSURER | Pojistitel

Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 241 170 000
info@allianz.cz; www.allianz.cz



INSURED | Pojištěný

NAME | Jméno: S com ENERGO s.r.o.
IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 24761923

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 11. 5. 2016 byla uzavřena tato pojistná smlouva.
Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 11. 5. 2016 was signed up following insurance contract.

Arts of Coverage/Druhy pojištění:

General third part liability / Pojištění odpovědnosti

Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 10 000 000 CZK

Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí
Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 22

Inception of the Insurance / Počátek pojištění: 12. 5. 2016

Insurance contract is signed up for indefinite period and is valid at current date.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu dni je v platnosti.

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract.
Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

In Prague / v Praze, 6. 12. 2019

Allianz pojišťovna, a.s.
Generální ředitelství
Korporativní komunikace a pojištění
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
(35)
11/11/19
Insurer / Pojistitel