



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069

ZADAVATEL:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Statutární zástupce: Ing. Lubomír Trachtulec – předseda představenstva

IČ: 49453866

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

všem zájemcům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

V Brně dne 24. 10. 2014

Veřejná zakázka: „Kanalizace, Šumice“

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. V

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Kanalizace, Šumice“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **25. 9. 2014** pod značkou VZ **494697** v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/V:

Ve výkazu výměr obj. SO 01.1 je uvedena položka :

266	9PC02	Rozebrání a znovuobnovení svodidel vč. uložení po dobu výstavby	m	10,00000		0,00
		stoka G : 10,0		10,00000		

Dotaz č. 1 : Ocenit stávající nebo nové svodidlo ?

Jak ocenit spojovací prostředky ?

Jaký způsob ukotvení ocenit (beranění, bet. patky) ?

Odpověď č. 1/V:

Předpokládá se znovupoužití stávající pásnice a spojek, sloupky budou nové.

Dodání spojovacích prostředků je standardně započteno v položce osazení svodidla. Uchazeč jej nacení v obvyklém množství.

Uchazeč ocení ukotvení svodidel zaberaněním sloupků.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Dotaz č.2/V:

Ve výkazu výměr obj. SO 01.1 je uvedena položka :

Díl:	M46	Zemní práce při montážích				0,00
285	460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozežrání asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozežrání asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.	460510243RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu kabel NN : (1,0+1,5+1,0)*23	m	80,50000	0,00
					80,50000	

Dotaz č. 2 : Dle této formulace nejde položku objektivně ocenit.
Bude tato položka upřesněna ?
Bude specifikace prvků ?

Odpověď č. 2/V:

Tato položka nebude upřesněna. Jedná se o ceníkovou položku (v tomto případě firmy RTS) a žlab je v ní specifikovaný dostatečně.

Dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti