



Nemojany

Smlouva o dílo	
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)	
Objednatel	
Název:	Obec Nemojany
Sídlo/místo podnikání/bydliště	č.p. 10, 68303 Nemojany
IČ	00292125
DIČ	CZ00292125
Osoba oprávněná jednat za nebo jménem objednatele, funkce	Mgr. Dalibor Hlavsa, starosta
na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“	
Zhotovitel	
Obchodní firma/ název/jméno a příjmení	EDMA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání/bydliště	Luleč 407, 683 03 Luleč
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33471
IČ	25558391
DIČ	CZ25558391
Je/není plátce DPH	Je plátcem DPH
Uchazeč je kótovaný na burze cenných papírů ANO/NE	NE
Osoba oprávněná jednat za nebo jménem uchazeče, funkce	Ing. Martin Vaškeba, Leoš Filip - jednatelé
Telefon	
E-mail	
na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“	
(dále společně i jako „Smluvní strany“)	
Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.	
Osoby pověřené objednatelem:	
Jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:	
Jméno: Mgr. Dalibor Hlavsa, starosta obce tel.	
Jednáním o technických záležitostech, včetně převzetí stavby:	
Jméno: David Plášil, projektant tel.	
Technický dozor stavebníka:	
Jméno: Ing. Slavomír Černý,	



Nemojany

Osoby pověřené zhotovitelem:

Jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

Jméno: Ing. Martin Vaškeba, jednatel tel.: [REDACTED]

Jednáním o technických záležitostech, včetně převzetí stavby:

Jméno: Michal Běták, stavbyvedoucí tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí:

Jméno: Michal Běták, stavbyvedoucí tel.: [REDACTED]

Změnu výše uvedených osob je možné provést jednostranně, přičemž takové změna musí být vždy prokazatelně písemně oznámena druhé smluvní straně.

Čl. I

Předmět a účel smlouvy o dílo

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla podle projektové dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněných soupisů prací, tvořících cenovou nabídku Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, (dále jen „Cenová nabídka“).

Nabídka byla Zhotovitelem předložena v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU parc. č. 470, 1417/12, k.ú. Nemojany

2. Předmětem plnění Zhotovitele je zejména:

provedení prací v rozsahu dle Projektové dokumentace vypracované: Davidem Plášilem, sídlo: Osvobození 662/39, 682 01 Vyškov, IČ: 72514701 v souladu s oceněným výkazem výměr a touto smlouvou, vydanými rozhodnutími a platnými právními a technickými předpisy včetně všech souvisejících činností. S ohledem na charakter stavby (původně „drážní budova“) je nutné během realizace postupovat v souladu se všemi vyjádřeními dotčených orgánů.

3. Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací na pracemi dotčených pozemcích bude zhotovitel o tomto prokazatelně informovat jejich vlastníky či správce. V souladu s vyjádřeními správců pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi stanovených lhůtách.

4. Zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činnostmi vlastníkům nemovitostí, včetně úhrady škod na porostech.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat časový harmonogram postupu prací. Na pravidelných týdenních kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram a dále bude zhotovitel specifikovat, které práce a konstrukce předpokládá v následujícím týdnu provádět.

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele shora uvedené dílo jako zcela funkční a zcela dokončený a komplexní celek, a to i v rozsahu, v jakém případně některé činnosti či konstrukce nejsou v uvedených soupisech prací výslovně zmíněny, a to za cenu díla uvedenou v této smlouvě a jejích dodatcích.

7. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení prací, které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat, a tyto je nutné provést pro to, aby mohlo být dílo dále prováděno v souladu se smlouvou, je zhotovitel povinen provést soupis navržených změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových katalogů URS a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po schválení změnového listu zhotovitel tyto vícepráce provede a vznikne mu nárok na jejich úhradu. Případné vícepráce jsou přípustné, pouze pokud jsou v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel předloží objednateli před započítím prací seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a vymezení jejich podílu na akci.

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za poddodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení



Nemojany

objednatel formou zápisu v záznamu z kontrolního dne stavby. Objednatel nemůže bez vážného důvodu svůj souhlas odepřít.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
11. Místo plnění: parc. č. 470, 1417/12, k.ú. Nemojany
12. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
13. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, zhotovené v souladu s touto smlouvou, převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu podle čl. IV této smlouvy.
Čl. II
Způsob provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale, nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele, je nezávislý a mimo střet zájmu se Zhotovitelem. Technický dozor objednatele je průběžný. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků pohybujících se v prostoru staveniště. Pokud se bude v prostoru staveniště pohybovat osoba objednatele nedodržující pokyny zhotovitele pro ochranu zdraví nebo pokud tato osoba nebude vybavena příslušnými ochrannými prostředky, má zhotovitel právo tuto osobu vykázat ze staveniště. Pokud vykázaná osoba neuposlechne výzvy zhotovitele k opuštění staveniště, zbavuje se zhotovitel odpovědnosti na bezpečnost této osoby.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnost, požární, hygienické a ekologické (DNSH) předpisy na pracovištích a zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních předpisů.
5. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.
6. Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Pokud zhotovitel tento doklad do 5 dnů od požádání objednatele nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v nejvyšší kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. K urychlení komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem se smluvní strany dohodly na přednostním využívání e-mailových zpráv se zpětným potvrzením převzetí zprávy.
9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
10. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to ve výši ceny za celé dílo dle čl. IV. této Smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli.



Nemojany

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, standardně 1x za týden. Pořízení záznamu z jednání kontrolního dne zajišťuje objednatel. Konkrétní termín a hodina následujícího kontrolního bude domluvena v rámci probíhajícího kontrolního dne.
16. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných URS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
17. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování.
18. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících předpisů.
19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou dokumentací. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Součástí plnění zhotovitele je případné doplnění této dokumentace o detailní a dílenské výkresy.
20. Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
21. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se této zakázky min. 10 let od předání díla, nebo pokud to stanovují platné české předpisy, déle. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).
22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci, Národní památkový ústav, stavební úřad, poskytovatel grantu a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES.
23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací s objednatelem vzhledem k souvisejícím investicím.
24. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené v technické specifikaci, zejména v předstihu informovat vlastníky a správce dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat stanovené podmínky ve vyjádření správců pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky dotčených pozemků. Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány při převzetí staveniště.
25. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů včetně jejich podílů na akci a o těchto poddodavatelích informovat v souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatele ještě před zahájením plnění zakázky poddodavatelem. Tato povinnost se považuje za splněnou, je-li identifikace poddodavatele v souladu s § 105 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedena ve stavebním deníku a v záznamu z kontrolního dne stavby.
Práva a povinnosti objednatele
26. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme v případě, že bude řádně a kvalitně provedeno a zaplatí cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel se také zavazuje, že nebude bránit zhotoviteli v plynulém provádění prací.



Nemojany

27. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zhotovitel je povinen zajistit s ním patřičnou součinnost a respektovat jeho požadavky k zajištění bezpečnosti práce.
28. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Stavební deník
29. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení zhotovování díla stavební deník (dále jen SD), kde budou průběžně zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla v souladu se zákonem Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost vést SD končí dnem předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem
Staveniště
30. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště.
31. Objednatel (lze prostřednictvím TDI) předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob kdykoli, nejpozději však v den zahájení prací. Z předávacího řízení bude sepsán písemný protokol, kdy objednatel vymezí i přístupové a příjezdové komunikace s tím, že Zápis o předání staveniště tak zajišťuje Zhotovitel
32. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
33. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
34. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na své náklady.
35. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení k zamezení vstupu nepovolených osob a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
36. Nejpozději do 10-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
37. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
Předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
38. Po ukončení díla vyzve zhotovitel písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem objednatele, kdy bude dílo připraveno k předání. O předání a převzetí díla sepsí obě strany protokol, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Den sepsání písemného protokolu o předání díla bude považován smluvními stranami za den dokončení díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, musí být o této skutečnosti sepsán písemný zápis a do tohoto zápisu uvede objednatel své důvody.
39. Dílo je způsobilé k předání po jeho úplném dokončení a po předání všech potřebných dokladů, které je zhotovitel povinen připravit k převzatému řízení.
40. Po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do lhůty 10 dnů od převzetí díla.
Nebezpečí škody a přechod vlastnictví
41. Nebezpečí škody na díle nese po dobu zhotovování díla zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem a předání díla zhotovitelem.
Čl. III
Termín plnění
1. Termín plnění
Předpokládaný termín zahájení plnění červenec 2026 Maximální termín plnění je 6 měsíců od předání místa plnění (Zadavatel předpokládá plnění rovněž v průběhu letních prázdnin 2026)
2. Přílohou č. 2, této smlouvy je harmonogram prací zpracovaný po týdnech a jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech.



Nemojany

3. V případě změny rozsahu díla (v cenové hodnotě nad 10% smluvní ceny) může být dohodou stran termín realizace upraven podle této změny a to písemným dodatkem ke smlouvě. V případě změny rozsahu do 10% smluvní ceny se termín realizace nemění.

Čl. IV

Cena díla

1. Nabídková cena je stanovena na základě rozpočtu stavebních prací, který je přílohou této smlouvy a je sjednána ve výši:

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	Cena Bez DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč	Částka DPH v Kč	Sazba DPH %
	2 720 908,10 Kč	3 292 298,80 Kč	571 390,70 Kč	21%

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné.

3. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s řádným zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky.

4. Změna nabídkové ceny je možná i v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Případná změna ceny díla bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě.

Čl. V

Jakost budoucího díla, reklamační řád

Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka na stavební práce od předání díla činí:

Garantovaná délka záruky díla	6	let
-------------------------------	---	-----

2. Zárukou na jakost se zhotovitel zaručuje, že dílo bude po výše uvedené dobu způsobilé k účelu, pro který objednatel provedení díla objednal a současně bude mít po celou dobu trvání záruky vlastnosti stanovené projektovou dokumentací díla, případně vlastnosti obvyklé pro tento druh díla.

Čl. VI

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na režimu dílčích plnění realizovaných v rámci příslušného kalendářního měsíce ve smyslu §21 odst. 7 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je dílčí plnění realizováno. S tímto datem uskutečnění zdanitelného plnění bude dodavatelem vystaven daňový doklad.

2. Objednatel neposkytuje zálohy předem. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů.

3. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát za měsíc a faktura bude obsahovat odsouhlasené nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce budou fakturovány samostatně.

4. Faktury zhotovitele musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak se nepokládají za doručené, na což bude zhotovitel objednatelem bezodkladně upozorněn. Každá faktura bude předložena ve DVOU vyhotoveních..

5. Ke každé faktuře bude přiložen zjišťovací protokol – rozpis a vyúčtování prováděných prací, odsouhlasené technickým dozorem objednatele. Ty budou uváděny s příslušnými kódy, počtem měrných jednotek a cenou prací, kterou potvrdí technický dozor. Technický dozor stavby nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly zakryty bez jeho souhlasu.

Čl. VII

Majetkové sankce

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.





Nemojany

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání dokončeného díla, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody zůstává nedotčen
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za reklamovanou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek a den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní všechny závady, zjištěné ze zápisu koordinátora BOZP v požadovaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou zjištěnou a zapsanou vadu a za den prodlení. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na odstranění vad, nedodělků, nebo reklamované vady díla, je lhůta k odstranění stanovena na 10 kalendářních dní.
Čl. VIII
Řešení sporů
1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní.
2. V případě, že jednání dle odst. 1. tohoto článku skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně příslušným soudem.
Čl. IX
Zrušení smlouvy
1. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady za všechny práce kvalitně provedené před odstoupením od smlouvy pokud nebyly zaplacený
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost:
• že zhotovitel je v prodlení s předáním díla v době delší než měsíc • odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě • přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele, • jakož i další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.
Čl. X
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
3. Smluvní strany zároveň vyhrazení možnost v případě nepříznivých klimatických podmínek dodatkem prodloužit termín plnění přesně o dobu, po kterou takové podmínky trvají, nejdéle však v souhrnu o 40 kalendářních dní, přičemž prokázání takových podmínek bude podloženo zápisem ve stavebním deníku a záznamem ČHMÚ (např. printscreen...). Smluvní strany berou na vědomí, že nelze předem definovat veškeré v úvahu přicházející situace. Pro účely smlouvy o dílo lze za nepříznivé klimatické podmínky označit vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně nebo trvale znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení



Nemojany

1. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy a výslovně neošetřené touto smlouvou se řídí právní úpravou platnou v ČR.	
2. Tato smlouva je založena na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy.	
3. Pro účely doručování mezi smluvními stranami platí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.	
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet a harmonogram plnění zakázky.	
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.	
6. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího oboustranného podpisu.	
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísní, ani za jinak nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí s touto smlouvou a se skutečnostmi v ní uvedenými. Na důkaz toho připojují své podpisy.	
8. Pro odstranění pochybností si strany ujednaly, že zápis ve stavebním deníku není písemným dodatkem této smlouvy.	
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Nemojany na jeho zasedání konaném dne 3.6.2026, usnesením č. 9/27/2026	
Dne 12.06.2026	Dne 12.06.2026
Za Zhotovitele	Za Objednatele
 Ing. Martin Vaškeba, jednatel EDMA 683 03 Luleč 407 IČ: 255558391, DIČ: CZ255558391 e-mail: edma@edma.cz	 Mgr. Dalibor Hlavsa, starosta OBEC NEMOJANY 683 03 p. Luleč okres Vyškov
Příloha č. 1:	Položkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis Prací dle nabídky Zhotovitele).
Příloha č. 2:	Harmonogram plnění zakázky
Příloha č. 3:	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4:	Pojistná smlouva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-11
Stavba: Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Účastník:
EDMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 720 908,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 720 908,10	571 390,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 292 298,80



683 03 Luleč 407
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz

10

OBEC NEMOJANY
683 03/p. Luleč
okres Vyškov

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-11

Stavba: Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Místo: Datum: 29. 4. 2026

Zadavatel: Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč Projektant:

Účastník: EDMA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 720 908,10	3 292 298,80	
01	stavební úpravy objektu skladu	1 059 961,11	1 282 552,94	STA
02	oprava opěrných zídek	952 247,13	1 152 219,03	STA
03	VRN	125 470,00	151 818,70	STA
04	přípojka vody a splaškové kanalizace	378 238,02	457 668,00	STA
05	elektroinstalace	204 991,84	248 040,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

01 - stavební úpravy objektu skladu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Účastník:

EDMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 059 961,11

DPH základní
snížená

Základ daně
1 059 961,11
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
222 591,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 282 552,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

01 - stavební úpravy objektu skladu

Místo:

Datum: 29. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Projektant:

Účastník:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 059 961,11

HSV - Práce a dodávky HSV

725 712,53

1 - Zemní práce	2 723,46
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	2 723,46
2 - Zakládání	6 212,57
27 - Zakládání - základy	6 212,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	124 036,67
31 - Zdi pozemních staveb	124 036,67
4 - Vodorovné konstrukce	16 013,25
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	16 013,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	339 643,50
61 - Úprava povrchů vnitřních	69 966,16
62 - Úprava povrchů vnějších	151 799,54
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	109 902,84
64 - Osazování výplní otvorů	7 974,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 651,69
94 - Lešení a stavební výtahy	27 896,31
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 897,41
96 - Bourání konstrukcí	61 273,09
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	43 584,88
997 - Přesun sutě	66 557,44
998 - Přesun hmot	27 873,95

PSV - Práce a dodávky PSV

334 248,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 725,03
713 - Izolace tepelné	46 187,96
763 - Konstrukce suché výstavby	75 362,22
764 - Konstrukce klempířské	1 814,71
766 - Konstrukce truhlářské	65 864,79
767 - Konstrukce zámečnické	74 135,87
771 - Podlahy z dlaždic	6 509,12
781 - Dokončovací práce - obklady	30 485,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	577,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 585,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

01 - stavební úpravy objektu skladu

Místo:

Datum: 29. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Projektant:

Účastník:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 059 961,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				725 712,53	
D	1		Zemní práce				2 723,46	
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				2 723,46	
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,954	2 579,19	2 460,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/139711111					
	VV		základ pod příčky		0,954			
	VV		0,4*0,45*(3,3+1+1)		0,954			
	VV		Součet					
2	K	162211311	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,954	148,74	141,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311					
3	K	162351104	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,954	104,02	99,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351104					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přebytková zemina bude uložena na skladových plochách investora.					
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,954	22,82	21,77	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
D	2		Zakládání				6 212,57	
D	27		Zakládání - základy				6 212,57	
5	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,272	4 259,85	5 418,53	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313811					
	VV		základ pod příčky		1,272			
	VV		0,4*0,6*(3,3+1+1)		1,272			
	VV		Součet					
6	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,538	431,14	663,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351121					
	VV		základ pod příčky		1,538			
	VV		0,15*(3,3+1,4+1*3+1,2+1,35)		1,538			
	VV		Součet					
7	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,538	85,14	130,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351122					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				124 036,67	
D	31		Zdi pozemních staveb				124 036,67	
8	K	310232075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 440 mm	m2	7,544	3 223,95	24 321,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310232075					
	VV		zazdění stávajících vrat		6,118			
	VV		2,477*2,47					
	VV		zazdění části vrat - parapet		1,426			
	VV		1,47*0,97		1,426			
	VV		Součet		7,544			
9	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm	m2	10,141	977,26	9 910,39	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311235111					
	VV		příčky soc.zař.		13,500			
	VV		2,5*(3,2+1,1+1,1)					
	VV		mezi okny		0,225			
	VV		0,45*0,5					
	VV		otvory		-3,584			
	VV		-(0,8*2,24*2)		10,141			
	VV		Součet					
10	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	7,500	133,27	999,53	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291112					
	VV		příčky soc.zař.		7,500			
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	3,000	433,10	1 299,30	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317121103					
		VV	překlad nad okny soc. zař.		3,000			
		VV	3		3,000			
		VV	Součet					
12	M	59321213	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm	kus	3,000	810,00	2 430,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	317168032	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	505,50	1 011,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168032					
		VV	soc. zař. - dveře		2,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Součet					
14	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm	t	0,090	13 955,26	1 255,97	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317941121					
		VV	zpevnění věnce nad vraty		0,090			
		VV	3*2*15,04/1000		0,090			
		VV	Součet					
15	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,090	32 300,00	2 907,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	zpevnění věnce nad vraty		0,090			
		VV	3*2*15,04/1000		0,090			
		VV	Součet					
16	K	319201253	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	14,475	5 520,00	79 902,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319201253					
		VV	0,45*(10,97+10,934+5,117+5,145)		14,475			
		VV	Součet		14,475			
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 013,25	
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				16 013,25	
17	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	11,000	285,88	3 144,68	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411121232					
		VV	strop soc.zař.		11,000			
		VV	11		11,000			
		VV	Součet					
18	M	59341051_R	deska stropní plná PZD 1500x290x70mm	kus	11,000	523,00	5 753,00	vlastní
19	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,208	4 869,45	1 012,85	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321414					
		VV	nad příchkami		0,208			
		VV	0,175*0,22*(3,2+1,1+1,1)		0,208			
		VV	Součet					
20	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,313	825,31	4 384,87	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115					
		VV	nad příchkami		5,313			
		VV	0,5*(3,2+1,275+1,45+1,4+1,1*3)		5,313			
		VV	Součet					
21	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,313	163,60	869,21	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116					
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,015	56 575,98	848,64	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821					
		VV	70 kg/m3		0,015			
		VV	0,208*70/1000		0,015			
		VV	Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				339 643,50	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				69 966,16	
23	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	3,135	128,91	404,13	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131101					
		VV	soc.zař.		3,135			
		VV	1,1*1,45+1,1*1,4		3,135			
		VV	Součet					
24	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	3,135	396,53	1 243,12	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611321121					
		VV	soc.zař.		3,135			
		VV	3,135		3,135			
		VV	Součet					
25	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	3,135	255,83	802,03	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611321131					
		VV	soc.zař.		3,135			
		VV	3,135		3,135			
		VV	Součet					
26	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	125,044	338,83	42 368,66	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sklad		119,011			
			3,92*(10,067+10,031+5,145+5,117)					
			otvory		-15,313			
			-(2,5*3,4+1,47*1,5+1,14*2,47+0,8*2,24)					
			soc. zař.		27,472			
			2,72*(1,45*2+1,4*2+1,1*4)					
			otvory		-6,126			
			-(0,75*0,5*2+0,8*2,24*3)		125,044			
			Součet					
27	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	99,087	200,86	19 902,61	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321131					
			sklad		112,332			
			3,7*(10,067+10,031+5,145+5,117)					
			otvory		-15,137			
			-(2,5*3,4+1,47*1,5+1,14*2,47+0,8*2,02)					
			obklady		-3,515			
			-1,85*1,9					
			soc. zař.		25,250			
			2,5*(1,45*2+1,4*2+1,1*4)					
			otvory		-5,598			
			-(0,75*0,5*2+0,8*2,02*3)					
			obklady		-18,685			
			-1,85*(1,45*2+1,4*2+1,1*4)		4,440			
			0,8*1,85*3		99,087			
			Součet					
28	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	2,210	1 103,86	2 439,53	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325302					
			sklad		1,510			
			0,2*(2,47*2+1,47+1,14)					
			soc. zař.		0,700			
			0,2*(0,75+0,5*2+0,75+0,5*2)		2,210			
			Součet					
29	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	23,150	62,12	1 438,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143003					
			kolem otvorů		20,350			
			2,5+3,4*2+1,47+1,14+2,47*2+0,75+0,5*2+0,75+0,5*2					
			roh		2,800			
			2,8		23,150			
			Součet					
30	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	24,308	47,80	1 161,92	CS ÚRS 2026 01
			23,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		24,308			
			Součet		24,308			
31	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	5,771	35,71	206,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619991005					
			1,47*1,5+1,14*2,47+0,75*0,5*2		5,771			
			Součet		5,771			
D	62		Úprava povrchů vnějších				151 799,54	
32	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	120,262	93,84	11 285,39	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131101					
			3,7*(10,97+10,934+6,046+6,016)		125,674			
			štiny		3,016			
			6,031*0,5					
			otvory		-14,271			
			-(2,5*3,4+1,47*1,5+1,14*2,47+0,75*0,5+0,75*0,5)					
			ostění		4,185			
			0,45*(2,5+3,4*2)		1,658			
			0,15*(2,47*2+1,47+1,14+0,75+0,5*2+0,75+0,5*2)		120,262			
			Součet					
33	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	120,262	325,50	39 145,28	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321111					
			3,7*(10,97+10,934+6,046+6,016)		125,674			
			štiny		3,016			
			6,031*0,5					
			otvory		-14,271			
			-(2,5*3,4+1,47*1,5+1,14*2,47+0,75*0,5+0,75*0,5)					
			ostění		4,185			
			0,45*(2,5+3,4*2)		1,658			
			0,15*(2,47*2+1,47+1,14+0,75+0,5*2+0,75+0,5*2)		120,262			
			Součet					
34	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	120,262	294,48	35 414,75	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001					
35	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	120,262	59,96	7 210,91	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622151031					
36	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	120,262	443,42	53 326,58	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622531012					
37	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	35,150	62,12	2 183,52	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143003 kolem otvorů 2,5+3,4*2+1,47+1,14+2,47*2+0,75+0,5*2+0,75+0,5*2 rohový objektu 3,7*4 Součet		20,350 14,800 35,150			
38	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	36,908	36,10	1 332,38	CS ÚRS 2026 01
			VV VV		36,908 36,908			
39	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacími samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	11,050	54,22	599,13	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143004 1,47+1,14+2,47*2+0,75+0,5*2+0,75+0,5*2 Součet		11,050 11,050			
40	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	11,603	89,00	1 032,67	CS ÚRS 2026 01
			VV VV		11,603 11,603			
41	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,771	46,60	268,93	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011 1,47*1,5+1,14*2,47+0,75*0,5*2 Součet		5,771 5,771			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				109 902,84	
42	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	7,734	5 356,69	41 428,64	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311135 podkladní beton 5,131*10,049*0,15 Součet		7,734 7,734			
43	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	7,734	115,77	895,37	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319175					
44	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,203	39 041,09	7 925,34	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021					
45	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	6,104	5 170,39	31 560,06	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311134 m.č. 101 (5,131*10,049-3,2*1,275)*0,12 m.č. 102 (1,1*1,45+1,1*1,4+0,175*0,7*2)*0,12 Součet		5,698 0,406 6,104			
46	K	633111111	Povrchová úprava vyspovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm	m2	47,481	216,64	10 286,28	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/633111111 m.č. 101 5,131*10,049-3,2*1,275 Součet		47,481 47,481			
47	K	634112127	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	40,460	53,37	2 159,35	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112127 m.č. 101 (5,131+10,049)*2 m.č. 102 1,1*4+1,45*2+1,4*2 Součet		30,360 10,100 40,460			
48	K	635111242	Násyp ze šterkopského písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	4,944	3 079,69	15 225,99	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635111242 násyp pod podlahu 5,131*10,049*0,1 -0,4*(3,3+1+1)*0,1 Součet		5,156 -0,212 4,944			
49	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,337	315,49	421,81	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451022 parapety 0,45*(1,47+0,75+0,75) Součet		1,337 1,337			
D 64			Osazování výplní otvorů				7 974,96	
50	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	1 017,48	2 034,96	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642942111 soc. zař. 2 Součet		2,000 2,000			
51	M	55331491	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	2 970,00	5 940,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 651,69	
D	94		Lešení a stavební výtahy				27 896,31	
52	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	125,674	99,73	12 533,47	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111121					
		VV	3,7*(10,97+10,934+6,046+6,016)		125,674			
		VV	Součet		125,674			
53	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 770,220	1,10	4 147,24	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111221					
		VV	125,674*30 "Přepočtené koeficientem množství"		3 770,220			
		VV	Součet		3 770,220			
54	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	125,674	61,02	7 668,63	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111821					
55	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	50,671	70,00	3 546,97	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111					
		VV	m.č. 101					
		VV	5,131*10,049-3,2*1,275		47,481			
		VV	m.č. 102					
		VV	1,1*1,45+1,1*1,45		3,190			
		VV	Součet		50,671			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 897,41	
56	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	50,616	160,57	8 127,41	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111					
		VV	m.č. 101					
		VV	(5,131*10,049-3,2*1,275)		47,481			
		VV	m.č. 102					
		VV	(1,1*1,45+1,1*1,4)		3,135			
		VV	Součet		50,616			
57	K	953943212_R	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny držáku pro hasicí přístroj	kus	1,000	650,00	650,00	vlastní
58	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2026 01
D	96		Bourání konstrukcí				61 273,09	
59	K	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,825	1 066,45	4 079,17	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032231					
		VV	otvor pro nová vrata					
		VV	0,45*2,5*3,4		3,825			
		VV	Součet		3,825			
60	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,312	3 448,94	35 565,47	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042241					
		VV	vybourání stávající podlahy					
		VV	5,131*10,049*0,2		10,312			
		VV	Součet		10,312			
61	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	5,156	1 997,46	10 298,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049112					
		VV	vybourání stávající podlahy					
		VV	5,131*10,049*0,1		5,156			
		VV	Součet		5,156			
62	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	15,468	545,35	8 435,47	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082941					
		VV	vybourání stávající podlahy					
		VV	5,131*10,049*0,3		15,468			
		VV	Součet		15,468			
63	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,787	210,70	376,52	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/967031132					
		VV	rozšíření otvoru po vybourání vrat					
		VV	0,45*2,47		1,112			
		VV	0,45*1,5		0,675			
		VV	Součet		1,787			
64	K	968062558	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	12,236	205,75	2 517,56	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062558					
		VV	stávající vrata					
		VV	2,477*2,47*2		12,236			
		VV	Součet		12,236			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				43 584,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárníc, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,377	2 873,49	1 083,31	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971033561					
		VV	nová okna soc. zař.		0,377			
		VV	0,45*1,675*0,5		0,377			
		VV	Součet					
66	K	974031155_R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do š. 100 mm a hl. do 200 mm	m	3,200	450,00	1 440,00	vlastní
		VV	rýha v obvodovém zdivu pro uložení PZD desek		3,200			
		VV	3,2		3,200			
		VV	Součet					
67	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	6,000	354,48	2 126,88	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031664					
		VV	zpevnění věnce nad vraty		6,000			
		VV	3*2		6,000			
		VV	Součet					
68	K	974031666_R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 250 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,800	485,00	2 328,00	vlastní
		VV	překlad nad okny soc. zař.		4,800			
		VV	2,4*2		4,800			
		VV	Součet					
69	K	978013191	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	90,758	185,00	16 790,23	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978013191					
		VV	3,7*(10,067+10,031+5,145+5,117)		112,332			
		VV	otvory					
		VV	-(2,5*3,4+2,477*2,47*2+1,675*0,5)		-21,574			
		VV	Součet		90,758			
70	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně členitosti 1, v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	107,116	185,00	19 816,46	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978015391					
		VV	3,7*(10,97+10,934+6,046+6,016)		125,674			
		VV	štitky					
		VV	6,031*0,5		3,016			
		VV	otvory					
		VV	-(2,5*3,4+2,477*2,47*2+1,675*0,5)		-21,574			
		VV	Součet		107,116			
							66 557,44	
D 997		Přesun sutě						
71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	64,069	315,00	20 181,74	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
72	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	576,621	13,76	7 934,30	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: Odvoz sutí do 10 km, fakturace dle skutečnosti.		576,621			
		VV	64,069*9 "Přepočtené koeficientem množství		576,621			
		VV	Součet					
73	K	997013871_R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	64,069	600,00	38 441,40	vlastní
							27 873,95	
D 998		Přesun hmot						
74	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	61,004	456,92	27 873,95	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001					
D PSV		Práce a dodávky PSV						334 248,58
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						18 725,03
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m ²	51,561	14,64	754,85	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001					
		VV	plocha		51,561			
		VV	5,131*10,049		51,561			
		VV	Součet					
76	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	68 200,00	1 023,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	51,561*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,015			
		VV	Součet		0,015			
77	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m ²	53,681	144,72	7 768,71	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711441559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plocha					
	VV		5,131*10,049		51,561			
	VV		pod příčkami					
	VV		0,4*(3,3+1+1)		2,120			
	VV		Součet		53,681			
78	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	62,565	132,00	8 258,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		53,681*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		62,565			
	VV		Součet		62,565			
79	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,337	2 729,64	919,89	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711121								
D 713 Izolace tepelné							46 187,96	
80	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	51,561	136,35	7 030,34	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111121								
	VV		sklad					
	VV		5,131*10,049		51,561			
	VV		Součet		51,561			
81	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	54,139	313,00	16 945,51	CS ÚRS 2026 01
	VV		51,561*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		54,139			
	VV		Součet		54,139			
82	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	50,861	89,45	4 549,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121								
	VV		m.č. 101					
	VV		(5,131*10,049-3,2*1,275)		47,481			
	VV		m.č. 102					
	VV		(1,1*1,45+1,1*1,4+0,175*0,7*2)		3,380			
	VV		Součet		50,861			
83	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	106,808	139,00	14 846,31	CS ÚRS 2026 01
	VV		50,861*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		106,808			
	VV		Součet		106,808			
84	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	50,861	16,52	840,22	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191132								
85	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	59,278	15,00	889,17	CS ÚRS 2026 01
	VV		50,861*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		59,278			
	VV		Součet		59,278			
86	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,351	3 096,56	1 086,89	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713121								
D 763 Konstrukce suché výstavby							75 362,22	
87	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	51,561	989,27	51 007,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131431								
	VV		m.č. 101					
	VV		5,131*10,049		51,561			
	VV		Součet		51,561			
88	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	51,561	65,40	3 372,09	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751								
89	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	57,929	33,30	1 929,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		51,561*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		57,929			
	VV		Součet		57,929			
90	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	51,561	72,67	3 746,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131752								
91	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	52,592	188,00	9 887,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		51,561*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		52,592			
	VV		Součet		52,592			
92	K	763121716_R	Úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	30,360	85,00	2 580,60	vlastní
	VV		sklad					
	VV		(5,131+10,049)*2		30,360			
	VV		Součet		30,360			
93	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,811	3 500,00	2 838,50	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763331					
D 764			Konstrukce klempířské				1 814,71	
94	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů R 250 mm	m	2,970	605,72	1 798,99	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764226443					
VV			1,47*0,75*2		2,970			
VV			Součet		2,970			
95	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,003	5 240,74	15,72	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764121					
D 766			Konstrukce truhlářské				65 864,79	
96	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,205	949,96	2 094,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622131					
VV			1,47*1,5		2,205			
VV			Součet		2,205			
97	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,205	5 220,00	11 510,10	CS ÚRS 2026 01
98	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000	949,96	1 899,92	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622216					
99	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,750	6 940,00	5 205,00	CS ÚRS 2026 01
VV			0,75*0,5*2		0,750			
VV			Součet		0,750			
100	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlých s nadsvětlikem	kus	1,000	5 145,03	5 145,03	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660421					
101	M	61140514	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlikem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	2,816	9 800,00	27 596,80	CS ÚRS 2026 01
VV			1,14*2,47		2,816			
VV			Součet		2,816			
102	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 026,29	2 052,58	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660001					
103	M	61161013	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	2 780,00	5 560,00	CS ÚRS 2026 01
104	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	2,000	221,32	442,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660729					
105	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2026 01
106	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,970	210,50	625,19	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694116					
VV			0,75*2*1,47		2,970			
VV			Součet		2,970			
107	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm	m	3,029	456,00	1 381,22	CS ÚRS 2026 01
VV			2,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,029			
VV			Součet		3,029			
108	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,000	158,64	158,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766695213					
109	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2026 01
110	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,273	2 315,05	632,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766121					
D 767			Konstrukce zámečnické				74 135,87	
111	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	6 986,64	6 986,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767651112					
112	M	55345869_R	vrata garážová sekční zateplená lamela 2500/3400 mm	kus	1,000	50 500,00	50 500,00	vlastní
113	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	2 206,01	2 206,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767651126					
114	M	55345878_R	pohon garážových sekčních a výklopných vrat	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
115	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,130	3 409,37	443,22	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767121					
D 771			Podlahy z dlaždic				6 509,12	
116	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,258	67,70	220,57	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011					
VV			m.č. 102					
VV			1,1*1,45+1,1*1,4+0,175*0,7		3,258			
VV			Součet		3,258			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,258	782,79	2 550,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574416					
118	M	59761160_R	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,584	637,00	2 283,01	CS ÚRS 2026 01
VV			3,258*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,584			
VV			Součet		3,584			
119	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,258	103,26	336,42	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771577211					
120	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,258	122,44	398,91	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771577212					
121	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	10,100	55,54	560,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591115					
VV			soc. zař.		10,100			
VV			1,1*4+1,45*2+1,4*2		10,100			
VV			Součet		10,100			
122	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,100	1 589,25	158,93	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771121					
D 781			Dokončovací práce - obklady				30 485,45	
123	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,760	67,70	1 202,35	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011					
VV			sklad		3,515			
VV			1,85*1,9					
VV			soc. zař.		18,685			
VV			1,85*(1,45*2+1,4*2+1,1*4)		-4,440			
VV			-0,8*1,85*3		17,760			
VV			Součet					
124	K	781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,760	871,32	15 474,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472216					
125	M	59761701_R	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,536	350,00	6 837,60	vlastní
VV			17,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		19,536			
VV			Součet		19,536			
126	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,760	110,64	1 964,97	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472291					
127	K	781472292	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	17,760	184,40	3 274,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472292					
128	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	18,500	63,24	1 169,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495115					
VV			1,85*10		18,500			
VV			Součet		18,500			
129	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,353	1 589,25	561,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781121					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				577,93	
130	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,880	155,45	292,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314101					
VV			zárubně		1,880			
VV			0,2*4,7*2		1,880			
VV			Součet					
131	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,880	151,96	285,68	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				14 585,50	
132	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	50,671	7,32	370,91	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101					
VV			m.č. 101		47,481			
VV			5,131*10,049-3,2*1,275					
VV			m.č. 102		3,190			
VV			1,1*1,45+1,1*1,45		50,671			
VV			Součet					
133	M	28323156	folie pro maližské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	53,205	6,02	320,29	CS ÚRS 2024 01
VV			50,671*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		53,205			
VV			Součet		53,205			
134	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,993	24,07	3 754,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181101					
VV			strop sklad		51,561			
VV			51,561					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			strop soc. zař.					
VV			3,135		3,135			
VV			stěny					
VV			99,087		99,087			
VV			ostění					
VV			2,21		2,210			
VV			Součet		155,993			
135	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,993	65,00	10 139,55	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784221101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

02 - oprava opěrných zídek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Účastník:

EDMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

952 247,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	952 247,13	21,00%	199 971,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 152 219,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

02 - oprava opěrných zídek

Místo:

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Účastník:

EDMA s.r.o.

Datum:

29. 4. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

952 247,13

HSV - Práce a dodávky HSV

734 213,91

1 - Zemní práce

50 582,62

2 - Zakládání

181 199,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

115 702,20

4 - Vodorovné konstrukce

86 248,13

5 - Komunikace pozemní

110 420,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 236,87

997 - Přesun sutě

79 015,82

998 - Přesun hmot

42 808,96

PSV - Práce a dodávky PSV

218 033,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 777,22

767 - Konstrukce zámečnické

213 256,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

02 - oprava opěrných zídek

Místo:

Datum: 29. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Projektant:

Účastník:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

952 247,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

734 213,91

D 1

Zemní práce

50 582,62

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	40,300	158,00	6 367,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106151					
		VV	rozebrání části dlažby kolem zídek		40,300			
		VV	1*(9,7+8,8+8,9+3,2+9,7)		40,300			
		VV	Součet					
2	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17,721	272,02	4 820,47	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107331					
		VV	betonová plocha po obou stranách objektu		17,721			
		VV	0,687*9,29+1,236*9,174		17,721			
		VV	Součet					
3	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	58,021	100,14	5 810,22	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107163					
		VV	rozebrání části dlažby kolem zídek		40,300			
		VV	1*(9,7+8,8+8,9+3,2+9,7)		40,300			
		VV	betonová plocha po obou stranách objektu		17,721			
		VV	0,687*9,29+1,236*9,174		17,721			
		VV	Součet		58,021			
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,675	230,34	7 065,68	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102					
		VV	odkopání zeminy kolem zídek					
		VV	0,5*0,687*10,97		3,768			
		VV	0,5*1,236*10,934		6,757			
		VV	0,5*1*(9,7+8,8+8,9+3,2+9,7)		20,150			
		VV	Součet		30,675			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	61,350	50,43	3 093,88	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102					
		VV	vykopaná zemina se použije na zpětné zásypy - složení na hromadě do 50m					
		VV	30,675		30,675			
		VV	přesun z hromady na zpětné zásypy		30,675			
		VV	30,675		30,675			
		VV	Součet		61,350			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,675	250,21	7 675,19	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
		VV	zásypy kolem zídek - použije se vykopaná zemina					
		VV	0,5*0,687*10,97		3,768			
		VV	0,5*1,236*10,934		6,757			
		VV	0,5*1*(9,7+8,8+8,9+3,2+9,7)		20,150			
		VV	Součet		30,675			
7	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	15,108	915,64	13 833,49	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251102					
		VV	opěrné zidky					
		VV	0,4*0,6*(1,68+19,003+8,809+8,891+2,196+18,882+1,76)		14,693			
		VV	schody					
		VV	0,4*0,6*(0,585+1,145)		0,415			
		VV	Součet		15,108			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	15,108	104,02	1 571,53	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351104								
P Poznámka k položce: Přebytková zemina bude uložena na skladových plochách investora.								
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,108	22,82	344,76	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201								
D 2			Zakládání				181 199,21	
10	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	30,216	4 700,71	142 036,65	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274322511								
VV			opěrné zidky		29,386			
VV			0,4*1,2*(1,68+19,003+8,809+8,891+2,196+18,882+1,76)					
VV			schody		0,830			
VV			0,4*1,2*(0,585+1,145)		30,216			
VV			Součet					
11	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	25,180	731,14	18 410,11	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351121								
VV			opěrné zidky		24,488			
VV			(1,68+19,003+8,809+8,891+2,196+18,882+1,76)*0,2*2					
VV			schody		0,692			
VV			(0,585+1,145)*0,2*2		25,180			
VV			Součet					
12	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	25,180	152,00	3 827,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351122								
13	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,302	56 043,35	16 925,09	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274361821								
VV			10 kg/m3					
VV			30,216*10/1000		0,302			
VV			Součet		0,302			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				115 702,20	
14	K	311113154	Nadzákladové zdi z betonových tvárců ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	37,989	2 366,73	89 909,71	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113154								
VV			opěrné zidky					
VV			rovné		30,061			
VV			0,75*(19,003+18,882+2,196)					
VV			šikmé		7,928			
VV			0,75*(8,809+8,891+1,68+1,76)/2		37,989			
VV			Součet					
15	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,456	56 562,47	25 792,49	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311361821								
VV			40 kg/m3					
VV			37,989*0,3*40/1000		0,456			
VV			Součet		0,456			
D 4			Vodorovné konstrukce				86 248,13	
16	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	2,831	5 023,95	14 222,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321515								
VV			hlava zidek					
VV			0,14*0,35*(19,003+8,809+8,891+2,196+18,882)		2,831			
VV			Součet		2,831			
17	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	34,669	825,31	28 612,67	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115								
VV			hlava zidek					
VV			0,3*(19,003+8,809+8,891+2,196+18,882)*2		34,669			
VV			Součet		34,669			
18	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	34,669	163,60	5 671,85	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116								
19	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,198	56 575,98	11 202,04	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821								
VV			70 kg/m3					
VV			2,831*70/1000		0,198			
VV			Součet		0,198			
20	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,759	5 617,96	4 264,03	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430321414								
VV			podesta					
VV			2*(0,985+1,545)*0,15		0,759			
VV			Součet		0,759			
21	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,068	39 029,79	2 654,03	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430362021								
VV			podesta 90 kg/m3					
VV			2*(0,985+1,545)*0,15*90/1000		0,068			
VV			Součet		0,068			
22	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	6,260	1 064,51	6 663,83	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podesta					
	VV		2*(0,985+1,545)		5,060			
	VV		0,3*2*2		1,200			
	VV		Součet		6,260			
23	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímocharých odstranění	m2	6,260	185,71	1 162,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351122					
24	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	12,650	380,50	4 813,33	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434311115					
	VV		5*0,985		4,925			
	VV		5*1,545		7,725			
	VV		Součet		12,650			
25	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímocharých zřízení	m2	8,856	659,38	5 839,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351141					
	VV		5*0,985*0,7		3,448			
	VV		5*1,545*0,7		5,408			
	VV		Součet		8,856			
26	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímocharých odstranění	m2	8,856	128,90	1 141,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351142					
D 5			Komunikace pozemní				110 420,10	
27	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	58,021	424,83	24 649,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564770101					
	VV		znovu zádláždění rozebrané plochy viz pol. č. 1					
	VV		40,3		40,300			
	VV		plocha po stranách objektu					
	VV		0,687*9,29+1,236*9,174		17,721			
	VV		Součet		58,021			
28	K	162251102_R	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m kameniva	m3	14,505	150,00	2 175,75	vlastní
	VV		58,021*0,25		14,505			
	VV		Součet		14,505			
29	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva	m2	58,021	974,98	56 569,31	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591111111					
	VV		znovu zádláždění rozebrané plochy - stávající dlažba					
	VV		40,3		40,300			
	VV		plocha po stranách objektu - nová dlažba					
	VV		0,687*9,29+1,236*9,174		17,721			
	VV		Součet		58,021			
30	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	17,898	1 510,00	27 025,98	CS ÚRS 2026 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 236,87	
31	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	479,61	479,61	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					
	P		Poznámka k položce: Dmž stávající dopravní značky "hlavní silnice" po úpravách se znovu instaluje.					
32	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	389,79	389,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511111					
33	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	15,108	2 772,47	41 886,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961043111					
	VV		opěrné zidky					
	VV		0,4*0,6*(1,68+19,003+8,809+8,891+2,196+18,882+1,76)		14,693			
	VV		schody					
	VV		0,4*0,6*(0,585+1,145)		0,415			
	VV		Součet		15,108			
34	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	13,676	1 239,25	16 947,98	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962022391					
	VV		opěrné zidky					
	VV		rovnné					
	VV		0,3*0,9*(19,003+18,882+2,196)		10,822			
	VV		šikmé					
	VV		0,3*0,9*(8,809+8,891+1,68+1,76)/2		2,854			
	VV		Součet		13,676			
35	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	15,180	317,29	4 816,46	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963042819					
	VV		0,985*6		5,910			
	VV		1,545*6		9,270			
	VV		Součet		15,180			
36	K	976075411	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotveních želez ocelových kotveních želez, hmotnosti přes 50 kg	t	0,319	11 650,63	3 716,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/976075411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ocelové profily - hrana zidek					
	VV		(9,3+9,7*2)*11,1/1000		0,319			
	VV		Součet		0,319			
D 997			Přesun sutě				79 015,82	
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	100,098	315,09	31 539,88	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
	VV		beton. plocha		5,759			
	VV		kamenivo		25,529			
	VV		beton. schod. stupně		1,063			
	VV		1,063		34,190			
	VV		kámen		33,238			
	VV		34,19		0,319			
	VV		beton. základ		100,098			
	VV		33,238					
	VV		železo					
	VV		0,319					
	VV		Součet					
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	590,301	13,76	8 122,54	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odvoz sutí do 10 km, fakturace dle skutečnosti.					
	VV		beton. plocha		5,759			
	VV		kamenivo		25,529			
	VV		beton. schod. stupně		1,063			
	VV		1,063		33,238			
	VV		beton. základ		65,589			
	VV		33,238		590,301			
	VV		Součet		590,301			
39	K	997013871_R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	65,589	600,00	39 353,40	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kámen a železo se uloží na skladových plochách investora					
	VV		beton. plocha		5,759			
	VV		5,759		25,529			
	VV		kamenivo		1,063			
	VV		25,529		33,238			
	VV		beton. schod. stupně		65,589			
	VV		1,063		590,301			
	VV		beton. základ		590,301			
	VV		33,238					
	VV		Součet					
D 998			Přesun hmot				42 808,96	
40	K	998223011_R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným a opěrné zdi se svislou konstrukcí zděnou dopravní vzdálenost do 200 m	t	133,778	320,00	42 808,96	vlastní
D PSV			Práce a dodávky PSV				218 033,22	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 777,22	
41	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 1 0 mm	m2	20,184	234,52	4 733,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161215					
	VV		kolem objektu skládku		18,464			
	VV		1*(9,29+9,174)		1,720			
	VV		1*(1,68+1,76)/2		20,184			
	VV		Součet					
42	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,016	2 729,64	43,67	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711121					
D 767			Konstrukce zámečnické				213 256,00	
43	K	767163121_R	D+M kovového zábradlí s prutovou výplní, povrchová úprava žárový zinek, vč. kotevních prvků	m	52,000	4 053,00	210 756,00	vlastní
	VV		25+27		52,000			
	VV		Součet		52,000			
44	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Účastník:

EDMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

125 470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 470,00	21,00%	26 348,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 818,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany
Objekt: 03 - VRN

Místo:
Zadavatel: Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč
Účastník: EDMA s.r.o.

Datum: 29. 4. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	125 470,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 470,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	82 470,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 29. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Projektant:

Účastník:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 470,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

125 470,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	vlastní
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	24 500,00	24 500,00	vlastní

D VRN3

Zařízení staveniště

82 470,00

3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000	32 500,00	32 500,00	vlastní
4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	vlastní
5	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
6	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	24 560,00	24 560,00	vlastní
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 850,00	5 850,00	vlastní
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	3 560,00	3 560,00	vlastní
9	K	035103001	Pronájem veřejných ploch	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

04 - přípojka vody a splaškové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Účastník:

EDMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

378 238,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378 238,02	21,00%	79 429,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

457 668,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

04 - přípojka vody a splaškové kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Účastník:

EDMA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

378 238,02

HSV - Práce a dodávky HSV

204 359,81

1 - Zemní práce

148 020,22

4 - Vodorovné konstrukce

9 723,60

5 - Komunikace pozemní

37 746,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 400,00

997 - Přesun sutě

6 469,99

PSV - Práce a dodávky PSV

173 878,21

8 - Vodovodní přípojka

53 121,51

D1 - Přípojka splaškové kanalizace

33 557,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

37 719,74

722 - Zdravotechnika - vodovod

25 905,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

23 573,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

04 - přípojka vody a splaškové kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Projektant:

Účastník:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

378 238,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

204 359,81

D 1

Zemní práce

148 020,22

1	K	113106051	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těžného	m2	37,800	185,00	6 993,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106051 VV vodovod 23,0*0,6 13,800 VV kanalizace splašková 24,0*1,0 24,000 VV Součet 37,800								
2	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	7,200	175,00	1 260,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107423 VV vodovodní přípojka 7,0*0,6 4,200 VV kanalizační přípojka 3,0*1,0 3,000 VV Součet 7,200								
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	7,200	156,00	1 123,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107442 VV vodovodní přípojka 7,0*0,6 4,200 VV kanalizační přípojka 3,0*1,0 3,000 VV Součet 7,200								
4	K	131213131	Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,460	1 850,50	15 655,23	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131213131 VV vodovodní přípojka 1,0*1,2*1,8 2,160 VV vodoměrná šachta 1,2*1,5*1,9 3,420 VV kanalizační přípojka 1,0*1,2*2,4 2,880 VV Součet 8,460								
5	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	32,292	915,64	29 567,85	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254103 VV vodovod 7,0*0,6*1,35 5,670 VV 0,7*0,6*1,6 0,672 VV 30,0*0,6*1,3 23,400 VV 2,5*0,6*1,7 2,550 VV Součet 32,292								
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	59,600	915,64	54 572,14	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254203 VV kanalizace 1,5*1,0*1,8 2,700 VV 3,0*1,0*1,9 5,700 VV 32,0*1,0*1,6 51,200 VV Součet 59,600								
7	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,040	250,21	1 261,06	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174112101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vodovodní přípojka					
	VV		1,0*1,2*1,8		2,160			
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		1,0*1,2*2,4		2,880			
	VV		Součet		5,040			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	76,932	250,21	19 249,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		hloubení rýh-(lože + obsyp)					
	VV		(32,292+59,600) -(7,4+7,560)		76,932			
	VV		Součet		76,932			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,560	214,50	1 621,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		vodovod					
	VV		12,0*0,6*0,3		2,160			
	VV		30,0*0,6*0,3		5,400			
	VV		Součet		7,560			
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	28,576	585,00	16 716,96	CS ÚRS 2026 01
D 4			Vodorovné konstrukce				9 723,60	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,400	1 314,00	9 723,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		vodovod					
	VV		12,0*0,6*0,1		0,720			
	VV		30,0*0,6*0,1		1,800			
	VV		kanalizace					
	VV		5,0*1,0*0,1		0,500			
	VV		32,0*1,0*0,12		3,840			
	VV		vodomémá šachta					
	VV		1,2*1,5*0,3		0,540			
	VV		Součet		7,400			
D 5			Komunikace pozemní				37 746,00	
12	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	7,200	569,00	4 096,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901144					
13	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	7,200	925,00	6 660,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340112					
14	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva	m2	37,800	714,00	26 989,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591111111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 400,00	
15	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,200	125,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		vodovodní přípojka					
	VV		7,0*2		14,000			
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		2,6*2		5,200			
	VV		Součet		19,200			
D 997			Přesun sutě				6 469,99	
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,752	315,09	1 497,31	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
	VV		3,168+1,584		4,752			
	VV		Součet		4,752			
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	90,288	13,76	1 242,36	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
	VV		4,752*19		90,288			
	VV		Součet		90,288			
18	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,752	185,00	879,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612					
19	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,752	600,00	2 851,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
D PSV			Práce a dodávky PSV				173 878,21	
D 8			Vodovodní přípojka				53 121,51	
20	K	8900001R	Napojení na vodovodní řad - ODHAD	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	11,600	85,50	991,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871161211					
22	M	28613763R1	potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE-40 D 32x4,4mm	m	12,000	75,50	906,00	vlastní
23	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm	m	10,000	352,00	3 520,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230202071					
24	M	28613962	trubka ochranná PEHD D 63mm	m	10,000	69,50	695,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	230202212	Montáž manžety na chráničku pro plynovody potrubí ocelového D přes 60,3 do 89 mm	kus	2,000	85,60	171,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230202212					
26	M	28655100	manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
27	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892372111					
28	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,600	14,00	162,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122					
29	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,600	158,00	1 832,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111					
30	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722114					
31	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	12,000	45,50	546,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
32	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/893811263					
33	M	56230564	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,2/1,5m	kus	1,000	8 950,00	8 950,00	vlastní
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,907	1 502,00	4 366,31	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101					
D D1			Přípojka splaškové kanalizace				33 557,74	
35	K	8900002R	Napojení na kanalizační řad - ODHAD	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
36	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	4,700	208,00	977,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871310320					
37	M	28617037	trubka kanalizační PP plnostěnná tlívrstvá DN 150x6000mm SN12	m	5,000	495,00	2 475,00	CS ÚRS 2026 01
38	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892312121					
39	K	894811145	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894811145					
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,070	1 502,00	105,14	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				37 719,74	
41	K	721173317.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160	m	35,000	785,00	27 475,00	vlastní
42	K	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110	m	4,000	835,00	3 340,00	vlastní
43	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	4,000	505,00	2 020,00	vlastní
44	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 110	m	2,000	795,00	1 590,00	vlastní
45	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721194105					
46	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721194109					
47	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721273153					
48	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	45,000	39,50	1 777,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721290112					
49	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,122	1 502,00	183,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721101					
D 722			Zdravotechnika - vodovod				25 905,55	
50	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1"	soubor	1,000	3 155,00	3 155,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722270102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	230040006	Montáž trubních dílů závitových DN 1"	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230040006					
52	M	AVK.21110321	Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 32x1"	kus	2,000	385,00	770,00	vlastní
53	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	35,000	92,50	3 237,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871161211					
54	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	35,000	41,50	1 452,50	CS ÚRS 2026 01
55	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	5,000	277,00	1 385,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877161112					
56	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	5,000	256,00	1 280,00	CS ÚRS 2026 01
57	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722114					
58	K	230040006	Montáž trubních dílů závitových DN 1"	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230040006					
59	M	AVK.21110321	Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 32x1"	kus	1,000	365,00	365,00	vlastní
60	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000	669,00	669,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722232045					
61	K	722175002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	5,000	514,00	2 570,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722175002					
62	K	722175004	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 32/4,4	m	2,000	705,00	1 410,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722175004					
63	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181241					
64	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181242					
65	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,000	295,00	885,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722190401					
66	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	3,000	256,00	768,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220111					
67	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,000	62,50	2 625,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290234					
68	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	42,000	71,50	3 003,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290246					
69	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,027	1 502,00	40,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998722101					
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					23 573,67	
70	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 114,00	5 114,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725112171					
71	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725211602					
72	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (přikon) 5 l (2,0 kW)	soubor	2,000	2 950,00	5 900,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725531101					
73	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813111					
74	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725829131					
75	M	55145732	baterie dřezová páková stojánková pro beztlakové ohřivače vody chrom	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2026 01
76	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,083	1 502,00	124,67	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

05 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

IČ:

DIČ:

Účastník:

EDMA s.r.o.

IČ:

DIČ:

25558391

CZ25558391

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 991,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 991,84	21,00%	43 048,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 040,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany
Objekt: 05 - elektroinstalace

Místo:
Zadavatel: Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč
Účastník: EDMA s.r.o.

Datum: 29. 4. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	204 991,84
D1 - Elektromontáže	93 167,11
D2 - Rozvaděč RE	11 888,93
D3 - Rozvaděč RET	11 879,60
D4 - Rozvaděč RH	44 713,50
D5 - Rozvaděč RT	33 342,70
OST - Ostatní	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu, parc. č. st. 470, 1417-12, k.ú. Nemojany

Objekt:

05 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 29. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Projektant:

Účastník:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 991,84

D		D1	Elektromontáže					93 167,11
1	K	Pol1	3559-A21345 Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) (do hořl. podkladů B až E)	ks	6,000	185,65		1 113,90
2	K	Pol2	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,000	225,60		451,20
3	K	Pol3	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	8,000	75,60		604,80
4	K	Pol4	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	7,000	49,50		346,50
5	K	Pol5	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,000	91,20		273,60
6	K	Pol6	3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,000	129,50		129,50
7	K	Pol7	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	4,000	166,50		666,00
8	K	Pol8	3901A-B50 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný vodorovný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,000	189,50		189,50
9	K	Pol9	5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; (do hořl. podkladů B až E)	ks	21,000	305,60		6 417,60
10	K	Pol10	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	1,000	235,60		235,60
11	K	Pol11	KP 67/3_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	25,000	34,50		862,50
12	K	Pol12	KU 68 LD/1_NB KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	1,000	45,60		45,60
13	K	Pol13	KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	15,000	53,60		804,00
14	K	Pol14	KU 68-1901_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	6,000	47,50		285,00
15	K	Pol15	KO 97/5_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,000	76,55		382,75
16	K	Pol16	KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK.	ks	1,000	752,00		752,00
17	K	Pol17	široký korpus 1275mm, LED 830, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA	Ks	5,000	2 456,00		12 280,00
18	K	Pol18	BRBSB3KO375V1/ND Svítidlo BRBSB, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 350mA	Ks	4,000	1 499,80		5 999,20
19	K	Pol19	Svítidlo nouzové IP65 9W 3h	Ks	3,000	1 114,52		3 343,56
20	K	Pol20	Kabel silový CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	184,000	45,20		8 316,80
21	K	Pol21	Kabel silový CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	165,000	49,58		8 180,70
22	K	Pol22	Kabel silový CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	35,000	71,50		2 502,50
23	K	Pol23	Kabel silový CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	30,000	138,50		4 155,00
24	K	Pol24	Kabel silový CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	5,000	179,50		897,50
25	K	Pol25	Vodič jednožilový ohebný H07V-K 6 mm2 , pevně	m	35,000	49,50		1 732,50
26	K	Pol26	Vodič jednožilový ohebný H07V-K 16 mm2 , pevně	m	8,000	89,50		716,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	Pol27	1240_L25D TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX EN 750 N	m	12,000	114,50	1 374,00
28	K	Pol28	1232_L25D TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	65,000	78,50	5 102,50
29	K	Pol29	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do plochy 2,25 dm2 stena do 450mm	ks	4,000	145,60	582,40
30	K	Pol30	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	46,000	29,50	1 357,00
31	K	Pol31	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 150x150x100 mm	ks	2,000	49,50	99,00
32	K	Pol32	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 50mm, š. 70 mm	m	53,000	114,00	6 042,00
33	K	Pol33	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 50mm, š. 150 mm	m	98,000	136,80	13 406,40
34	K	Pol34	Podružný materiál	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00

D D2 Rozvaděč RE 11 888,93

35	K	Pol35	RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	26,35	79,05
36	K	Pol36	RSA 10 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	39,56	118,68
37	K	Pol37	PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,000	1 580,20	1 580,20
38	K	Pol38	ER212/NVP7P-C ER	ks	1,000	10 111,00	10 111,00

D D3 Rozvaděč RET 11 879,60

39	K	Pol39	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	1,000	22,60	22,60
40	K	Pol40	RSA 10 A Řadová svorka bílá	ks	6,000	39,50	237,00
41	K	Pol41	PL7-B2/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	1,000	514,00	514,00
42	K	Pol42	PL7-B20/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1,000	1 256,00	1 256,00
43	K	Pol43	ER212/NVP7P-C ER	ks	1,000	9 850,00	9 850,00

D D4 Rozvaděč RH 44 713,50

44	K	Pol44	RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	22,60	67,80
45	K	Pol45	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	28,000	22,60	632,80
46	K	Pol46	RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	35,60	106,80
47	K	Pol47	PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,000	425,00	425,00
48	K	Pol48	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4,000	399,50	1 598,00
49	K	Pol49	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,000	368,50	737,00
50	K	Pol50	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
51	K	Pol51	PL7-B20/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1,000	1 205,50	1 205,50
52	K	Pol52	PFL7-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,000	2 388,50	4 777,00
53	K	Pol53	PFL7-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	5,000	2 352,20	11 761,00
54	K	Pol54	SPB-12/280/4 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S	ks	1,000	5 950,00	5 950,00
55	K	Pol55	ZP-A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	1 652,30	1 652,30
56	K	Pol56	mRB6-16/3N/B/003-A Chráníč s nadproud.ochranou, Ir=250A, typ A, 3+N, 6kA, char B, In=16A, Idn=0.03A	ks	1,000	5 365,50	5 365,50
57	K	Pol57	KLV-U-4/56-F Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře, kompletní	ks	1,000	5 658,50	5 658,50
58	K	Pol58	Podružný materiál	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00

D D5 Rozvaděč RT 33 342,70

59	K	Pol59	RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	35,60	106,80
60	K	Pol60	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	16,000	22,60	361,60
61	K	Pol61	PL7-B2/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	1,000	565,30	565,30
62	K	Pol62	PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	2,000	425,60	851,20
63	K	Pol63	PFL7-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	7,000	2 353,00	16 471,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	Pol64	Z-SCH230/25-40 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
65	K	Pol65	SPB-12/280/4 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S	ks	1,000	6 523,00	6 523,00
66	K	Pol66	ZP-A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	1 563,00	1 563,00
67	K	Pol67	KLV-U-3/42-F Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	ks	1,000	5 644,50	5 644,50
D OST Ostatní							10 000,00
68	K	OST_01	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	OST_02	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta


Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

OBEC NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov

**Čestné prohlášení
Seznam poddodavatelů**

Název zakázky:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU parc. č. 470, 1417/12, k.ú. Nemojany
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že firma	
Obchodní název, jméno:	EDMA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Luleč 407, 683 03 Luleč
IČ:	25558391

Před podpisem smlouvy dodavateli znám žádný poddodavatel, kterého by měl dodavatel v úmyslu využít při plnění této zakázky.

Osoba oprávněna jednat za účastníka	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Martin Vaškeba
Funkce:	jednatel
Podpis, razítko:	
Datum:	viz el. podpis

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0027485625

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: EDMA, s.r.o.
Kateřina Vaškebová, jednatelka
Luleč 407, 683 03 Luleč
IČ: 25558391

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0027485625. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 20.000.000,- Kč

Pojistná doba: 1. 2. 2026 – 31. 1. 2027
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0027485625.

V Brně dne 22. 1. 2026

Kateřina
Leciánová
Digitálně podepsal
Kateřina Leciánová
Datum: 2026.01.22
13:33:17 +01'00'

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Kateřina Leciánová, Disponent specialista – upisovatel