# SMLOUVA O DÍLO

č. 5/2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Celková obnova kostela sv. Václava v Mikulově - oprava věže“**

## 1. Smluvní strany

**1.1. Zhotovitel: Vojtěch Vymyslický, spol. s r.o.**

Sídlo: Starobrněnská 3, 602 00 Brno
Zastoupen: Vojtěchem Vymyslickým
IČ: 26236371
DIČ: CZ26236371
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C , vložka 38682 KS v Brně
bankovní spojení: RB Hodonín, č.ú. 2623637111/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Danuše Vymyslická tel. 777746185
b) technických Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Arnošt Kisling DiS tel. 739573781

**(dále jen „zhotovitel“)**

**1.2. Objednatel:** Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

Sídlo: Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov
Zastoupen: P. Mgr. Pavlem Pacnerem, farářem
IČ: 67025919

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Ing. Hana Tomková (tel. 731619815),
b) TDI Ing. Hana Tomková

**(dále jen „objednatel“)**

## 2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: Oprava fasády a interiéru věže kostela sv. Václava. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:
- zednické
- tesařské
- truhlářské
- pokryvačské
- elektroinstalační

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované spol. STABIL s.r.o.Ing. Petrem Danielem, Ing. Pavlem Faklou, datace listopad 2007, závazného stanoviska č.j. ORRI/07/18100-02/HRJ vydaného ORRI Městského úřadu Mikulov ze dne 29.1.2008 a v souladu se stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem v Mikulově č.j. STU/080224/25/00/ONDO/008 ze dne 4.4.2008 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je věž kostela sv. Václava v Mikulově, parc. č. 23 pro k.ú. Mikulov na Moravě a obec Mikulov.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## 3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

| | |
|---|---|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 3 987 641,- Kč |
| Cena DPH 21% | 837 405,- Kč |
| CENA CELKEM | 4 825 046,- Kč |

V roce 2014 budou provedeny práce ve výši 815 633,- Kč Cena včetně DPH 986 916,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započetím prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

## 4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 2. června 2014

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 30. listopadu 2014

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31. prosince 2016

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

## 5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:
a) označení faktury a její číslo
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
c) předmět fakturovaného plnění
d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

## 6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## 7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## 8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

## 9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## 10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

## 11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

## 12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

## 13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

**Příloha ke smlouvě o dílo:** - rozpočet

V MIKULOVĚ, dne 21.5.2014

za objednatele:

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Václava
MIKULOV
Kostelní nám. 3
692 01 Mikulov

V MIKULOVĚ, dne 21.5.2014

za zhotovitele:

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371


BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **0 0** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **01** | **Stavební část** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| **04/2014** | **Rekonstrukce věže kostel. sv. Václava v Mikulově** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | Stabil spol. s.r.o | | |
| Objednatel | Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava | | |
| Dodavatel | Vojtěch Vymyslický spol.s.r.o | Zakázkové číslo | 4.14 |
| Rozpočtoval | Arnošt kisling Dis | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 3 987 641 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 3 987 641 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 3 987 641 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 3 987 641 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|---|---|---|
| Jméno : | Vojtěch Vymyslický | Jméno : |
| Datum : | Datum :28.4 2014 | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČ [illegible]371

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 3 987 641 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 837 405 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **4 825 046 Kč** |

Poznámka :

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **04/2014 Rekonstrukce věže kostel. sv. Václava v Miku** | Rozpočet: |
| Objekt : | **01 Stavební část** | |

| P č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **001** | **Věž - kostel sv. Václava** | | | | |
| 1 | 001 | Věž - oprava fasády | soub | 1,00 | 1 534 069,00 | 1 534 069,00 |
| 2 | 002 | Věž kostela sv. Václava - úprava věže | soub | 1,00 | 1 999 138,00 | 1 999 138,00 |
| 3 | 003 | Osvětlení a elektroinstalace | soub | 1,00 | 454 434,00 | 454 434,00 |
| | ***Celkem za*** | ***001 Věž - kostel sv. Václava*** | | | | **3 987 641,00** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | 0 0 | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| | **Věž - oprava fasády** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| | **201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | Stabil spol.s.r.o | | |
| Objednatel | Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava | | |
| Dodavatel | Vojtěch vymyslický spol.s.r.o | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | Arnošt Kisling Dis | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 1 532 190 | | |
| Z | PSV celkem | 1 879 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 1 534 069 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 1 534 069 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 1 534 069 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno :Vojtěch Vymyslický | Jméno : |
| Datum : | 28.4 2014 | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 1 534 069 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 322 154 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **1 856 223 Kč** |

Poznámka :

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet : |
| Objekt : | **Věž - oprava fasády** | |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 446 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 277 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 29 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 36 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 |
| R | Restaurátorské práce | 742 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **1 532 190** | **1 879** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | | | | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: | |
| Objekt : | **Věž - oprava fasády** | | |

| P č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** | | | | |
| 1 | 622424521R00 | Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 % | m2 | 743,44 | 285,00 | 211 880,40 |
| | | 2*9*10,5+(8,3+8,4)*2*4,2+(8,3+8,4)*2*7,9+(8,4+8,3)*2*4,5 | | 743,44 | | |
| 2 | 622 90-31 | Očištění fasád stlačeným vzduchem - celoplošně | m2 | 743,50 | 33,80 | 25 130,30 |
| 3 | 622471116R00 | Přeštukování omítek - obtížnost 4 | m2 | 743,44 | 128,50 | 95 532,04 |
| | | 2*9*10,5+(8,3+8,4)*2*4,2+(8,3+8,4)*2*7,9+(8,4+8,3)*2*4,5 | | 743,44 | | |
| 4 | 622426521R00 | Oprava říms | m2 | 34,70 | 506,00 | 17 558,20 |
| 5 | 622471318R00 | Nátěr fasády slož.4 (kompletní, vč.penetrace) | m2 | 743,50 | 130,00 | 96 655,00 |
| | ***Celkem za*** | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | **446 755,94** |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 6 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1,2 m, H 30 m | m2 | 1 022,20 | 58,00 | 59 287,60 |
| 7 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 (4 měsíce) | m2 | 4 088,80 | 30,00 | 122 664,00 |
| 8 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 1 022,20 | 38,40 | 39 252,48 |
| 9 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 022,20 | 11,70 | 11 959,74 |
| 10 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (4 měsíce) | m2 | 4 088,80 | 9,00 | 36 799,20 |
| | | m2: 1022,20*4 | | 4 088,80 | | |
| 11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 022,20 | 7,00 | 7 155,40 |
| | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** | | | | **277 118,42** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 12 | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (odstranění zvětralých fasádních omítek do 50%) | m2 | 743,50 | 23,20 | 17 249,20 |
| 13 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 21,56 | 185,00 | 3 988,88 |
| 14 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 215,62 | 7,80 | 1 681,80 |
| 15 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21,56 | 195,00 | 4 204,49 |
| 16 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 21,56 | 12,20 | 263,05 |
| 17 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 21,56 | 100,00 | 2 156,15 |
| | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | **29 543,57** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 18 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m (vč.přesunu pro lešení) | t | 72,89 | 499,00 | 36 372,11 |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **36 372,11** |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | |
| 19 | 938902123R00 | Čištění ploch kovových konstr.táhel ocelovými kartáči | m2 | 5,60 | 190,50 | 1 066,80 |
| 20 | 783 22-21 | Nátěr kovových konstrukcí (táhla) antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 5,60 | 145,00 | 812,00 |
| | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | **1 878,80** |
| **Díl:** | **R** | **Restaurátorské práce** | | | | |
| 21 | R.01 | Restaurátorská oprava omítek - ciferníky | m2 | 233,80 | 500,00 | 116 900,00 |
| | | (8,3+8,4)*2*7,0 | | 233,80 | | |
| 22 | R.02 | Restaurování kamenných prvků ochozu | m2 | 36,00 | 7 200,00 | 259 200,00 |
| 23 | R.03 | Restaurování kamenných rohů fasády | m2 | 166,00 | 1 430,00 | 237 380,00 |
| | | 29,0*(1,00+1,00)*1 | | 58,00 | | |
| | | 18*(1,00+1,00)*3 | | 108,00 | | |
| 24 | R.04 | Restaurování kamenného ostění oken | ks | 4,00 | 32 230,00 | 128 920,00 |
| | | ks: 4 | | 4,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***R Restaurátorské práce*** | | | | **742 400,00** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **1 stavebni část** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **1** | **Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | Stabil spol.s.r.o | | |
| Objednatel | Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava | | |
| Dodavatel | Vojtěch Vymyslický spol.s.r.o | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | Arnošt kisling Dis | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 556 091 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 1 443 046 | Oborová přirážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 1 999 138 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 1 999 138 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 1 999 138 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno :Vojtěch vymyslický | Jméno : |
| Datum : | 28.4 2014 | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 1 999 138 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 419 819 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **2 418 957 Kč** |

Poznámka :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sanace | 14 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 5 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 8 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 130 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 144 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 15 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 44 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 23 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 46 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 9 426 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 78 492 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 265 187 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 992 096 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 0 | 21 120 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | 73 723 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 122 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **556 091** | **1 443 046** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 1 999 138 | 0 |
| **CELKEM VRN** | | | | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **20** | **Sanace** | | | | |
| 1 | 201 | zajištění trhlin systémem helifix kompl.dod+mtz | m | 15,00 | 985,00 | 14 775,00 |
| | | 1np:15,0 | | 15,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***20 Sanace*** | | | | **14 775,00** |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 2 | 310217851R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm | kus | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| | | 3np:2 | | 2,00 | | |
| 3 | 310217861R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.60 cm | kus | 1,00 | 665,00 | 665,00 |
| | | 1np - dozdění parapetu:1 | | 1,00 | | |
| 4 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím maltové směsi Knauf | m3 | 0,66 | 4 845,00 | 3 197,70 |
| | | 4np:,66 | | 0,66 | | |
| 5 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím maltové směsi | m2 | 0,75 | 768,00 | 576,00 |
| | | 4np pod polookenicí:1,5*,5 | | 0,75 | | |
| | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | **5 428,70** |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| 6 | 411236221R00 | Zazdívka otvorů 200/200mm ve stropě | kus | 7,00 | 307,00 | 2 149,00 |
| | | 1np:7 | | 7,00 | | |
| 7 | 411238221R00 | Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 30 cm | m2 | 1,13 | 2 045,00 | 2 310,85 |
| | | 2np:,5 | | 0,50 | | |
| | | 7np:,9*,7 | | 0,63 | | |
| 8 | 413231221R00 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 | kus | 16,00 | 214,00 | 3 424,00 |
| | | 2np:5+1 | | 6,00 | | |
| | | 3np:3 | | 3,00 | | |
| | | 4np:5 | | 5,00 | | |
| | | 5np:2 | | 2,00 | | |
| 9 | 413231231R00 | podbetonování 300/300/120mm pod trám | kus | 1,00 | 262,50 | 262,50 |
| | | 2np:1 | | 1,00 | | |
| 10 | 413232221R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm | kus | 2,00 | 184,50 | 369,00 |
| | | 4np:2 | | 2,00 | | |
| 11 | 430000-000.RA0 | Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti | m | 0,80 | 585,00 | 468,00 |
| | | 1np:,8 | | 0,80 | | |
| | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** | | | | **8 983,35** |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 12 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 s použitím maltové směsi | kus | 2,00 | 609,00 | 1 218,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 13 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 1,00 | 364,50 | 364,50 |
| | | 4np:1 | | 1,00 | | |
| 14 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 410,77 | 199,00 | 81 742,43 |
| | | cca:30,0+(5,6+5,8)*2*(2,85+4,81+2,76+3,575) | | 349,09 | | |
| | | (1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0 | | 61,68 | | |
| 15 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 1,71 | 486,00 | 831,06 |
| | | 4np pod polookenicí:(,8+,15)*(1,5+,3) | | 1,71 | | |
| 16 | 62249 | Nátěr zpevnující cihel vč.penetrace | m2 | 372,52 | 125,00 | 46 565,10 |
| | | 4np pod polookenicí:1,5*(2,3-0,5) | | 2,70 | | |
| | | cca:(5,6+5,8)*2*(3,575+2,85+4,81+2,76+3,575)*,8 | | 320,48 | | |
| | | ((1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0)*,8 | | 49,34 | | |
| | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** | | | | **130 721,09** |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | Mikulov - Kostel sv.Václava | Rozpočet: 1 |
|---|---|---|
| Objekt : | 1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže | stavební část |

| P č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) | m3 | 3,39 | 3 195,00 | 10 835,52 |
| | | 1np:(6,4*5,77-1,2*2,3)*,05 | | 1,71 | | |
| | | 1,1*,8*,1 | | 0,09 | | |
| | | 2np:31,9*,05 | | 1,60 | | |
| 18 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 3,39 | 250,00 | 847,85 |
| | | 1np:(6,4*5,77-1,2*2,3)*,05 | | 1,71 | | |
| | | 1,1*,8*,1 | | 0,09 | | |
| | | 2np:31,9*,05 | | 1,60 | | |
| 19 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0,23 | 21 710,00 | 4 975,93 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | 1np:(6,4*5,77-1,2*2,3) | | 34,17 | | |
| | | 1,1*,8*,1 | | 0,09 | | |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | Konec provozního součtu | | 66,16 | | |
| | | 66,156*3,3*,001*1,05 | | 0,23 | | |
| 20 | 631571010R00 | Zřízení násypu podlahy nebo střechy, z původního materálu | m3 | 6,06 | 460,00 | 2 787,60 |
| | | 1np:3 | | 3,00 | | |
| | | 5np:30,6*,1 | | 3,06 | | |
| 21 | 631571010R0x | urovnání násypu pod podlahy | m2 | 52,70 | 18,50 | 974,95 |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | 7np:16,3+4,5 | | 20,80 | | |
| 22 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 3,00 | 2 280,00 | 6 840,00 |
| | | 1np:3 | | 3,00 | | |
| 23 | 632939111R00 | Kladení dlaždic cihelných (maltové lože+spárování přibarvenou spárovačkou) | m2 | 117,65 | 399,00 | 46 942,35 |
| | | 1np:31+1,7 | | 32,70 | | |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | 4np:1,65 | | 1,65 | | |
| | | 5np:30,6 | | 30,60 | | |
| | | 7np:16,3+4,5 | | 20,80 | | |
| 24 | 632939111R0x | Kladení dlaždic cihelných na sucho spárování jemným pískem | m2 | 28,50 | 320,00 | 9 120,00 |
| | | 6np:28,5 | | 28,50 | | |
| 25 | 59631120 | půdovky (historické ) tl.4-5cm | m2 | 69,56 | 400,00 | 27 825,00 |
| | | 1np:(31,0+1,7)*1,05 | | 34,34 | | |
| | | 2np:31,9*1,05 | | 33,50 | | |
| | | 4np:1,65*1,05 | | 1,73 | | |
| 26 | 59631120a | půdovky (původní) tl.4-5cm | m2 | 83,90 | 400,00 | 33 558,00 |
| | | 5np:30,6*1,05 | | 32,13 | | |
| | | 6np:28,5*1,05 | | 29,93 | | |
| | | 7np:(16,3+4,5)*1,05 | | 21,84 | | |
| | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | **144 707,21** |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 27 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 97,44 | 78,60 | 7 658,78 |
| | | 5,6*5,8*3 | | 97,44 | | |
| 28 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 32,48 | 102,00 | 3 312,96 |
| | | 5,6*5,8 | | 32,48 | | |
| 29 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 32,48 | 135,50 | 4 401,04 |
| | | 5,6*5,8 | | 32,48 | | |
| | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** | | | | **15 372,78** |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 30 | 952 1 | očištění zvonové stolice od zatvrdlého oleje | kpl | 1,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 206,16 | 52,50 | 10 823,40 |
| | | 5,6*5,8*6+1,0*5+3,14*1,0*1,0*2 | | 206,16 | | |
| 32 | 9529011xx | Vyčištění budovy od holubího trusu | m2 | 97,44 | 85,00 | 8 282,40 |
| | | 5,6*5,8*3 | | 97,44 | | |
| 33 | 900 | Zednické výpomocné práce | hod. | 30,00 | 220,00 | 6 600,00 |
| | | 5,6*5,8*3 | | 97,44 | | |
| | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | **44 205,80** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 34 | 965081113R00 | Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 | m2 | 97,89 | 30,90 | 3 024,80 |
| | | 2np:31,9*,25 | | 7,98 | | |
| | | 5np:5,85*5,65-2*,75 | | 31,55 | | |
| | | 6np:(5,81*5,64 -,7*2,0) | | 31,37 | | |
| | | 7np:3,175*7,095+1,99*2,245 | | 26,99 | | |
| 35 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 6,29 | 292,00 | 1 837,26 |
| | | 5np:(5,85*5,65-2*,75)*,1 | | 3,16 | | |
| | | 6np:(5,81*5,64 -,7*2,0)*,1 | | 3,14 | | |
| 36 | 9700 | demontáž komín.trouby | ks | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 37 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 0,75 | 218,50 | 163,88 |
| | | 4np pod polookenicí:1,5*,5 | | 0,75 | | |
| 38 | 973022241R00 | Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 15 cm | kus | 8,00 | 208,50 | 1 668,00 |
| | | 2np:5 | | 5,00 | | |
| | | 3np:3 | | 3,00 | | |
| 39 | 973022251R00 | Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm | kus | 11,00 | 276,00 | 3 036,00 |
| | | 2np:2 | | 2,00 | | |
| | | 4np:2+5 | | 7,00 | | |
| | | 5np:2 | | 2,00 | | |
| 40 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 410,77 | 30,20 | 12 405,13 |
| | | cca:30,0+(5,6+5,8)*2*(2,85+4,81+2,76+3,575) | | 349,09 | | |
| | | (1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0 | | 61,68 | | |
| 41 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 8,40 | 60,40 | 507,36 |
| | | 7np na podlaze cca:28*,3 | | 8,40 | | |
| | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | **23 022,44** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 42 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy do30m ztížený- ručně, schodiště | t | 76,92 | 599,00 | 46 076,34 |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **46 076,34** |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 43 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 28,50 | 23,20 | 661,20 |
| | | 6np:28,5 | | 28,50 | | |
| 44 | 28375410.A | Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL | m3 | 2,91 | 2 985,00 | 8 677,40 |
| | | 6np:28,5*,1*1,02 | | 2,91 | | |
| 45 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 30 m ztížený- ručně,schodiště | t | 0,10 | 900,00 | 87,12 |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **9 425,72** |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 46 | 762191911RT2 | Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně hranolů 10/10, prken tl. 24 mm | m2 | 0,50 | 452,50 | 226,25 |
| | | 5np:,5 | | 0,50 | | |
| 47 | 7622118 | Demontáž poklopu 90/70cm | ks | 1,00 | 425,00 | 425,00 |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 48 | 762211811R00 | Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m | m | 11,90 | 156,00 | 1 856,40 |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2np:3,5 | | 3,50 | | |
| | | 3np:2,5+2,2 | | 4,70 | | |
| | | 7np:3,7 | | 3,70 | | |
| 49 | 76230000 | oprava uhnilého čepu trámu | ks | 1,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 50 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 24,00 | 54,60 | 1 310,40 |
| | | 2np:6 | | 6,00 | | |
| | | 4np:6 | | 6,00 | | |
| | | 5np:6 | | 6,00 | | |
| | | 6np:6 | | 6,00 | | |
| 51 | 762331931R00 | Vyřezání strop.trámu do 288 cm2,do dl.3 m | m | 6,48 | 173,50 | 1 124,28 |
| | | 2np:2,19*2 | | 4,38 | | |
| | | 3np pro zvon:2,1 | | 2,10 | | |
| 52 | 762331941R00 | Vyřezání strop.trámů do 450 cm2,do dl.3 m | m | 6,45 | 192,00 | 1 238,40 |
| | | 5np:2,4*2 | | 4,80 | | |
| | | 6np:1,65 | | 1,65 | | |
| 53 | 762331951R00 | Vyřezání části strop.tramu 310/310mm | m | 1,60 | 211,00 | 337,60 |
| | | 2np:1,6 | | 1,60 | | |
| 54 | 762332933RT3 | Doplnění trámů 150/150mm - dod+mtz | m | 35,40 | 379,50 | 13 434,30 |
| | | včetně dodávky trámů | | | | |
| | | 2np:1,3*5 | | 6,50 | | |
| | | 1,6+,8*2+2,4 | | 5,60 | | |
| | | 3np:1,1*2+1,3 | | 3,50 | | |
| | | 4np:,4+,8+2,8+1,0+,6*2+,7+1,5+1,8 | | 10,20 | | |
| | | 5np:1,6+,8*4 | | 4,80 | | |
| | | 6np:1,6+,8*4 | | 4,80 | | |
| 55 | 762332935RT2 | Doplnění trámu 220/200mm - dod+mtz | m | 13,60 | 767,00 | 10 431,20 |
| | | včetně dodávky trámů | | | | |
| | | 3np rozpera+sloupek:(1,2+2,5) | | 3,70 | | |
| | | 4np:3,0 | | 3,00 | | |
| | | 5np:2,6+,7 | | 3,30 | | |
| | | 6np:1,8*2 | | 3,60 | | |
| 56 | 762391 | kotvení trámu do zdi -dod+mtz | ks | 8,00 | 480,00 | 3 840,00 |
| | | 4np cca:8 | | 8,00 | | |
| 57 | 762395000R00 | Spojovací prostředky | m3 | 1,40 | 1 208,00 | 1 685,16 |
| | | 2np:1,3*5*,15*,15 | | 0,15 | | |
| | | (1,6+,8*2+2,4)*,15*,15 | | 0,13 | | |
| | | 3np:(1,1*2+1,3)*,15*,15 | | 0,08 | | |
| | | (1,2+2,5)*,22*,2 | | 0,16 | | |
| | | 4np:(,4+,8+2,8+1,0+,6*2+,7+1,5+1,8)*,15*,15 | | 0,23 | | |
| | | 3,0*,22*,2 | | 0,13 | | |
| | | 5np:(1,6+,8*4)*,15*,15 | | 0,11 | | |
| | | (2,6+,7)*,22*,2 | | 0,15 | | |
| | | 6np:(1,6+,8*4)*,15*,15 | | 0,11 | | |
| | | 1,8*2*,22*,2 | | 0,16 | | |
| 58 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 34,57 | 39,50 | 1 365,59 |
| | | 3np:5,93*5,83 | | 34,57 | | |
| 59 | 762524104R00 | Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka | m2 | 40,55 | 113,00 | 4 582,15 |
| | | 3np:31,8 | | 31,80 | | |
| | | 4np:1,05 | | 1,05 | | |
| | | 7np:7,7 | | 7,70 | | |
| 60 | 762526811R00 | Demontáž sololitu | m2 | 0,99 | 25,40 | 25,15 |
| | | 3np:1,1*,9 | | 0,99 | | |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | Mikulov - Kostel sv.Václava | Rozpočet: 1 |
|---|---|---|
| Objekt : | 1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže | stavební část |

| P č | Číslo položky | Nazev položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1,02 | 183,00 | 186,22 |
| | | 3np:31,8*,032 | | 1,02 | | |
| 62 | 762811912R00 | Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2 | m2 | 7,00 | 361,00 | 2 527,00 |
| | | 5np:4 | | 4,00 | | |
| | | 6np:2 | | 2,00 | | |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 63 | 762812932RT3 | Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2 prkna tl. 32 mm (z původních podlah) | m2 | 7,00 | 432,00 | 3 024,00 |
| | | 5np:4 | | 4,00 | | |
| | | 6np:2 | | 2,00 | | |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 64 | 762812934RT3 | Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna (původní) tl. 28 mm | m2 | 2,50 | 339,00 | 847,50 |
| | | 6np:2,5 | | 2,50 | | |
| 65 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 7,83 | 46,30 | 362,53 |
| | | 5np:(2,0+,9)*2,7 | | 7,83 | | |
| 66 | 762 3000 | odstranění a obnova v původním tvaru krovu nad schodištěm vč.latí a kontralatí | m2 | 9,00 | 680,00 | 6 120,00 |
| | | 6*1,5 | | 9,00 | | |
| 67 | 309001360000 | svorník M14-450 mm+matice | kus | 24,00 | 45,50 | 1 092,00 |
| 68 | 60512601 | Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka | m3 | 1,40 | 12 645,00 | 17 720,70 |
| | | 3np:31,8*,032*1,08 | | 1,10 | | |
| | | 4np:1,05*,032*1,08 | | 0,04 | | |
| | | 7np:7,7*,032*1,08 | | 0,27 | | |
| 69 | 998762104R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 30 m ztížený-ručně,schodiště | t | 2,12 | 1 310,00 | 2 779,95 |
| | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | **78 491,78** |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** | | | | |
| 70 | 765310010RAA | Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jednoduchých - Oprava krytiny | m2 | 3,00 | 946,00 | 2 838,00 |
| 71 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 0,20 | 824,00 | 164,80 |
| | ***Celkem za*** | ***765 Krytiny tvrdé*** | | | | **3 002,80** |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| 72 | 766 1 | repase - dveře na ochoz cca 900/2000mm kompl.dod+mtz | ks | 1,00 | 12 980,00 | 12 980,00 |
| 73 | 766 2 | repase okna cca 850/1100mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 74 | 766 3 | repase okna cca 750/1100mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 6 850,00 | 6 850,00 |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 75 | 766 4 | repase okna cca 350/350mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 6np:1 | | 1,00 | | |
| 76 | 766 5 | repase okna cca 600/650mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 4,00 | 3 800,00 | 15 200,00 |
| | | 5np:4 | | 4,00 | | |
| 77 | 766 5a | repase okna cca 600/650mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a přesklení | ks | 2,00 | 3 800,00 | 7 600,00 |
| | | 5np:2 | | 2,00 | | |
| 78 | 766 5b | přepažení otvoru - prkno 600/200mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 5np:1 | | 1,00 | | |
| 79 | 766 6 | repase okna cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | Mikulov - Kostel sv.Václava | Rozpočet: 1 |
|---|---|---|
| Objekt : | 1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže | stavební část |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 80 | 766 7 | repase okna cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a přesklení | ks | 1,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 81 | 766 8 | repase - dveře 680/1750mm kompl.dod+mtz | ks | 1,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | vstup:1 | | 1,00 | | |
| 82 | 766 9 | oprava stupně přímého schodiště š.250,délka 1000mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.2) | ks | 8,00 | 2 100,00 | 16 800,00 |
| | | vstup :3 | | 3,00 | | |
| | | 2np:5 | | 5,00 | | |
| 83 | 766 10 | oprava stupně vřeten.schodiště š.80-350mm,dl.750mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 27,00 | 2 350,00 | 63 450,00 |
| | | do 1np :9 | | 9,00 | | |
| 84 | 766 11 | stupen schodišt. dřevěný-fošna š.150,delka:800mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 15,00 | 2 200,00 | 33 000,00 |
| | | 1np průchod:1 | | 1,00 | | |
| 85 | 766 12 | stupen schodišt. dřevěný š.150-350,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 2,00 | 2 300,00 | 4 600,00 |
| | | 1np :2 | | 2,00 | | |
| 86 | 766 12a | rozebrání stupen schodišt. dřevěný 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 3,00 | 2 400,00 | 7 200,00 |
| | | 1np :3 | | 3,00 | | |
| 87 | 766 13 | stupen schodišt. dřevěný š.250,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 2np jalový:1 | | 1,00 | | |
| 88 | 766 51 | okna dřevěné cca 600/950mm (6ti tabulkové) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 2,00 | 5 350,00 | 10 700,00 |
| | | 7np:2 | | 2,00 | | |
| 89 | 766 52 | okna dřevěné cca 350/350mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 6np:1 | | 1,00 | | |
| 90 | 766 53 | dřev.rámeček se sítí proti ptactvu cca 500/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 91 | 766 54 | dřev.rámeček se sítí proti ptactvu cca 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 1 910,00 | 1 910,00 |
| | | vstup :1 | | 1,00 | | |
| 92 | 766 55 | okna dřevěné cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 93 | 766 56 | dřev.podium1000/2900/330mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3) | kpl | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 94 | 766 56a | dřev.zábradlí v.800mm plné,kazetové kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3) | m | 3,30 | 7 850,00 | 25 905,00 |
| | | 1np:1,0+2,0+,3 | | 3,30 | | |
| 95 | 766 57 | dřev.podium cca 1000/1500/410mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.8) | kpl | 1,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 96 | 766 58 | stahovací schody kompl.dod+mtz | kpl | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 97 | 766420010RAA | Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD | m2 | 6,00 | 657,00 | 3 942,00 |
| | | 6,0*1,0 | | 6,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***766 Konstrukce truhlářské*** | | | | **265 187,00** |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 |
|---|---|---|
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 767 1 | vřetenové schodiště litina 2.np-7.np kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | kpl | 1,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |
| 99 | 767 2 | repase kovové polookenice (půlkruh d 1500mm) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | 4np:1 | | 1,00 | | |
| 100 | 767 3 | síť v rámu - nerez- zábrana v přístupu ke zvonům kompl.dod+mtz | m2 | 29,70 | 4 730,00 | 140 481,00 |
| | | 5np:2,3*2,5 | | 5,75 | | |
| | | 4np:(1,1+,8+1,5)*2,0 | | 6,80 | | |
| | | 3np:(,75+4,5)*2,2-,7*2,0 | | 10,15 | | |
| | | 6np:4,0*2,1-,7*2,0 | | 7,00 | | |
| 101 | 767 3a | dveře 700/2000mm - síť v rámu - nerez kompl.dod+mtz | ks | 2,00 | 7 500,00 | 15 000,00 |
| | | 3np:1 | | 1,00 | | |
| | | 6np:1 | | 1,00 | | |
| 102 | 767 4 | repase kovové okenice cca1500/2400+750 půlkruh kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 3,00 | 23 500,00 | 70 500,00 |
| | | 3np:3 | | 3,00 | | |
| 103 | 767 4a | repase kovové okenice cca1500/2400+750 půlkruh kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a doplnění půlkruhu | ks | 1,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | | 3np:1 | | 1,00 | | |
| 104 | 767 5 | úchyt pro fixaci okenic (dle stávajících) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 3np:1 | | 1,00 | | |
| 105 | 767 6 | repase ocel.dveří cca 800/1800mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| | | 2np:1 | | 1,00 | | |
| 106 | 767 7 | ocel madlo 6,2m na trnech kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 2,00 | 5 500,00 | 11 000,00 |
| | | 1-2np:1 | | 1,00 | | |
| | | vstup- přímé schodiště:1 | | 1,00 | | |
| 107 | 767 8 | ocel zábradlí nerez v.1m kompl.dod+mtz | m | 4,30 | 5 500,00 | 23 650,00 |
| | | 2np:3,2+1,1 | | 4,30 | | |
| 108 | 767 9 | ocel madlo 11,0m na trnech (v kruhovém schodišti kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | kpl | 1,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| | | do1np:1 | | 1,00 | | |
| 109 | 76710 | repase mříže 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | vstup :1 | | 1,00 | | |
| 110 | 76711 | repase mříže 500/600mm, doplnění 2 prutů kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 111 | 767995105R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg | kg | 370,00 | 32,80 | 12 136,00 |
| | | 4np U160:2*6,5*18,8/3*3 | | 244,40 | | |
| | | 5np 10/160:5,0*2*12,56 | | 125,60 | | |
| 112 | 767995106R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg | kg | 596,82 | 24,50 | 14 622,09 |
| | | 2np zesilující U220:(5,0+5,3)*29,4 | | 302,82 | | |
| | | 4np , 5np zesilující U220:5,0*29,4*2 | | 294,00 | | |
| 113 | 13326030 | Tyč ocelová plochá jakost 11375 160x 10 mm | T | 0,14 | 25 500,00 | 3 457,80 |
| | | 5np 10/160:5,0*2*12,56*,001*1,08 | | 0,14 | | |
| 114 | 13384440 | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11375 | T | 0,26 | 25 500,00 | 6 732,00 |
| | | 4np U160:2*6,5*18,8/3*3*,001*1,08 | | 0,26 | | |
| 115 | 13483315 | Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli 11373 | T | 1,26 | 25 500,00 | 32 142,75 |
| | | 2np zesilující U220:(5,0+5,3)*29,4*0,001*1,08 | | 0,33 | | |
| | | 4np,5np zesilující U220:5,0*29,4*29,4*,0001*1,08*2 | | 0,93 | | |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 |
|---|---|---|
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 30 m ztížený-ručně,schodiště | t | 1,72 | 1 033,00 | 1 774,80 |
| | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | **992 096,44** |
| **Díl:** | **782** | **Konstrukce z přírodního kamene** | | | | |
| 117 | 782 1 | oprava kamenného ostění š.200mm okolo dveří 750/1650mm - kompl.dod+mtz(výkr.č.4) | kpl | 1,00 | 21 120,00 | 21 120,00 |
| | | 2np:1 | | 1,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***782 Konstrukce z přírodního kamene*** | | | | **21 120,00** |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | |
| 118 | 783 | očištění a ošetření všech dřev.konstrukcí proti škudcům,plisnim a houbám | kpl | 1,00 | 35 850,00 | 35 850,00 |
| 119 | 7836268 | Nátěr bezbarvý proti hmyzu,plísním a houbám | m2 | 32,85 | 185,00 | 6 077,25 |
| | | 3np zespodu:31,8 | | 31,80 | | |
| | | 4np zespodu:1,05 | | 1,05 | | |
| 120 | 783900 | napuštění cihel.dlažby tvrdým vosk.olejem | m2 | 146,15 | 165,00 | 24 114,75 |
| | | 1np:31+1,7 | | 32,70 | | |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | 4np:1,65 | | 1,65 | | |
| | | 5np:30,6 | | 30,60 | | |
| | | 6np:28,5 | | 28,50 | | |
| | | 7np:16,3+4,5 | | 20,80 | | |
| 121 | 783901 | napuštění palubek tvrdým vosk.olejem | m2 | 46,55 | 165,00 | 7 680,75 |
| | | 3np:31,8 | | 31,80 | | |
| | | 4np:1,05 | | 1,05 | | |
| | | 7np:7,7 | | 7,70 | | |
| | | podhled:6,0*1,0 | | 6,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | **73 722,75** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 122 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 228,42 | 440,50 | 100 619,01 |
| 123 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 38,07 | 185,00 | 7 042,95 |
| 124 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 386,07 | 7,80 | 3 011,35 |
| 125 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 38,07 | 218,50 | 8 318,30 |
| 126 | 97999 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 38,07 | 100,00 | 3 807,00 |
| | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | **122 798,60** |

**Mikulov - Kostel sv. Václava**
**Osvětlení a elektroinstalace věže**

***Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení***

| Název | Mj | Počet | cena/jedn. | cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| **Specifikace dodávky Podružný rozvaděč RMS1** | | | | |
| Nástěnná rozvodnice plastová kompletně vybavená pro napájení osvětlení, zásuvek a zvonů ve věži | ks | 1,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| **Specifikace dodávky - celkem** | | | | |
| **Dodávky** | | | | |
| Specifikace dodávky Podružný rozvaděč RMS1 | ks | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Dodávky - celkem** | | | | |
| **Elektromontáže** | | | | |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU* | | | | |
| KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 15,00 | 105,00 | 1 575,00 |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU* | | | | |
| KT 250/1 SKŘÍŇ ROZVODNÁ ŠEDÁ - POD OMÍTKU | ks | 16,00 | 330,00 | 5 280,00 |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE* | | | | |
| KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 10,00 | 154,00 | 1 540,00 |
| *KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU* | | | | |
| 6455-11 do 4 mm2 | ks | 90,00 | 38,50 | 3 465,00 |
| *SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO* | | | | |
| 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 80,00 | 16,50 | 1 320,00 |
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 20,00 | 17,60 | 352,00 |
| *LIŠTA HRANATÁ - 80X40 P + KRYTY* | | | | |
| LH 80X40 P LIŠTA HRANATÁ (2m) | m | 60,00 | 99,00 | 5 940,00 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 105* | | | | |
| 11100 DLP Al, 50x105, lišta | ks | 10,00 | 605,00 | 6 050,00 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 105* | | | | |
| 11111 DLP Al, kryt š.85, 2m | ks | 15,00 | 210,00 | 3 150,00 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 105* | | | | |
| 11158 DLP Al, 50x105, koncový díl | ks | 4,00 | 135,00 | 540,00 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY* | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *DLP* | | | | |
| *50/65 x 105* | | | | |
| 11145 DLP Al, 50x105, plochý roh | ks | 8,00 | 132,00 | 1 056,00 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 105* | | | | |
| 11139 DLP Al, 50x105, vnější rohl | ks | 4,00 | 132,00 | 528,00 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 105* | | | | |
| 11129 DLP Al, 50x105, vnitřní roh | ks | 4,00 | 132 | 528 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 150* | | | | |
| 11102 DLP Al, 50x150, lišta | ks | 18,00 | 550 | 10890 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 150* | | | | |
| 11112 DLP Al, kryt š.130, 2m | ks | 18,00 | 190 | 3762 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 150* | | | | |
| 11160 DLP Al, 50x150, koncový díl | ks | 2,00 | 132 | 264 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 150* | | | | |
| 11147 DLP Al, 50x150, plochý roh | ks | 4,00 | 132 | 528 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 150* | | | | |
| 11141 DLP Al, 50x150, vnější roh | ks | 4,00 | 132 | 528 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 150* | | | | |
| 11131 DLP Al, 50x150, vnitřní roh | ks | 4,00 | 132 | 528 |
| *HLINÍKOVÉ INSTALAČNÍ LIŠTY DLP* | | | | |
| *50/65 x 105* | | | | |
| 11166 DLP Al, spojka lišty | ks | 18,00 | 44 | 792 |
| *VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC* | | | | |
| CY 6 mm2,, pevně | m | 100,00 | 34 | 3400 |
| Požární ucpávka | ks | 1,00 | 880 | 880 |
| *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* | | | | |
| CYKY 3x2.5 mm2, pevně | m | 170,00 | 35 | 5950 |
| CYKY 3x1.5 mm2, pevně | m | 980,00 | 29 | 28420 |
| *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* | | | | |
| CYKY 2x1.5 mm2, pevně | m | 60,00 | 25,3 | 1518 |
| *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* | | | | |
| CYKY 5x1.5 mm2, pevně | m | 60,00 | 36 | 2160 |
| *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* | | | | |
| CYKY 5x2.5 mm2, pevně | m | 120,00 | 48 | 5760 |
| *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* | | | | |
| CYKY 5x10 mm2, pevně | m | 25,00 | 132 | 3300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* | | | | |
| CYKY 3x35+25 mm2, pevně | m | 60,00 | 418 | 25080 |
| *UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU* | | | | |
| 4x10 mm2 | ks | 15,00 | 132 | 1980 |
| *UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU* | | | | |
| 4x50 mm2 | ks | 2,00 | 165 | 330 |
| *UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU* | | | | |
| 5x10 mm2 | ks | 2,00 | 135 | 270 |
| *Tuhé elektroinstalační trubky Nízké mechanické namáhání (320N)* | | | | |
| 1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N | m | 650,00 | 32 | 20800 |
| *Tuhé elektroinstalační trubky* | | | | |
| *Nízké mechanické namáhání (320N)* | | | | |
| 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N | m | 40,00 | 38,5 | 1540 |
| *JISTIČ MODEION 250A* | | | | |
| BD250NE305 Spínací blok pev. provedení-NORMAL | ks | 1,00 | 8140 | 8140 |
| *NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ* | | | | |
| SE-BD-0100-MTV8 pro motory | ks | 1,00 | 3520 | 3520 |
| *PŘÍSLUŠENSTVÍ* | | | | |
| CS-BD-A011 Připojovací sada pro přední přívod | ks | 1,00 | 704 | 704 |
| *PŘÍSLUŠENSTVÍ* | | | | |
| OD-BHD-KS02 Izolační přepážka | ks | 4,00 | 132 | 528 |
| *VESTAVNÁ SVÍTIDLA* | | | | |
| *KRUHOVÉ NÁSTĚNNÉ VESTAVNÉ SVÍTIDLO S OPTIKOU A STÍNÍTKEM* | | | | |
| Kruhové vestavné svítidlo nástěnné s optikou a stínítkem, komp.zářivka 1x26W, krytí IP65 | ks | 9,00 | 3600 | 35640 |
| *NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO* | | | | |
| Nástěnné svítidlo s výložníkem pro nepřímé osvětlení, svítí nahoru i dolů, TC-L 55W, | ks | 5,00 | 4290 | 21450 |
| *NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO* | | | | |
| Nástěnné svítidlo s výložníkem otočné a výklopné, komp. zářivka 42W, IP65 | ks | 26,00 | 4125 | 107250 |
| *STROPNÍ I NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO* | | | | |
| Svítidlo zářivkové s lineární zářivkou, T16-80W, IP65 | ks | 12,00 | 2035 | 24420 |
| *BODOVÁ SVÍTIDLA* | | | | |
| Svítidlo nástěnné otočné na kloubu 1x60W, E27 | ks | 3,00 | 1320 | 3960 |
| *ZÁŘIVKA JEDNOPATICOVÁ PHILIPS* | | | | |
| PL-C 26W/840 patice G24d-3 | ks | 9,00 | 99 | 891 |
| *ŽÁROVKA ČIRÁ PATICE E27,230V PHILIPS* | | | | |
| A55 60W ČIRÁ | ks | 3,00 | 11 | 33 |
| *JEDNOPAT.ZÁŘIVKA* | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-TEL 42W | ks | 26,00 | 165 | 4290 |
| *JEDNOPAT. ZÁŘIVKA* | | | | |
| TC-L 55W | ks | 5,00 | 165 | 825 |
| *ZÁŘIVKA D16mm* | | | | |
| T16-80W | ks | 12,00 | 165 | 1980 |
| *STARTER* | | | | |
| HPI-T Pro 25-65W - balení 300 ks | ks | 52,00 | 10 | 520 |
| *NOUZOVÝ MODUL* | | | | |
| Nouzový modul-montáž mimo svítidlo | ks | 16,00 | 1650 | 26400 |
| *SPÍNAČE TANGO* | | | | |
| 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 2,00 | 132 | 264 |
| 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 2,00 | 132 | 264 |
| *KRYT SPÍNAČE, TANGO* | | | | |
| 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 2,00 | 27,5 | 55 |
| *SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)* | | | | |
| 3558-06929 B Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá | ks | 14,00 | 120 | 1680 |
| *SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)* | | | | |
| 3558-01929 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá | ks | 6,00 | 120 | 720 |
| *ZÁSUVKA NN, TANGO* | | | | |
| 5512A-2359 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Tango; b. bílá | ks | 8,00 | 165 | 1320 |
| *ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44* | | | | |
| 5518A-2989 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Tango; b. bílá | ks | 10,00 | 198 | 1980 |
| *ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO IP 44* | | | | |
| 5598A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá | ks | 1,00 | 1078 | 1078 |
| *Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti* | | | | |
| do 50 kg | ks | 1,00 | 198 | 198 |
| *VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm* | | | | |
| Stena do 150mm | ks | 30,00 | 50 | 1500 |
| *VYSEKANI KAPES VE ZDIVU Z DUTYCH CIHEL PRO KRABICE* | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100x100x50 mm | ks | 30,00 | 33 | 990 |
| *VYSEKANI KAPES VE ZDIVU DO PLOCHY 25 dm2* | | | | |
| Hl.150mm | ks | 16,00 | 27,5 | 440 |
| *VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm* | | | | |
| Sire 30 mm | m | 120,00 | 22 | 2640 |
| *VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm* | | | | |
| Sire 70 mm | m | 40,00 | 33 | 1320 |
| *HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY* | | | | |
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 40,00 | 220 | 8400 |
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 20,00 | 220 | 4400 |
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 20,00 | 220 | 4400 |
| Uprava trasy do rozvaděče | hod | 20,00 | 220 | 4400 |
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 5,00 | 220 | 1200 |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5,00 | 220 | 1200 |
| *PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500* | | | | |
| Revizni technik | hod | 20,00 | 220 | 4400 |
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5,00 | 220 | 1200 |
| Podružný materiál | kpl | 1,00 | | 11500 |
| **Elektromontáže - celkem** | | | | 451 184,00 |

**ELEKTROINSTALACE - cena celkem (bez DPH)** **454 434 Kč**

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozpočet | 1 stavební část | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 1 | Věž kostela sv.Václava - Úprava věže | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| | Mikulov - Kostel sv.Václava | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | Stabil spol.s.r.o | | |
| Objednatel | Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava | | |
| Dodavatel | Vojtěch Vymyslický spol.s.r.o | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | Arnošt kisling Dis | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ETAPA 2014

| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 441 422 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 374 211 | Oborová přirážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 815 633 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 815 633 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 815 633 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno :Vojtěch vymyslický | Jméno : |
| Datum : | 28.4 2014 | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 815 633 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 171 283 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **986 916 Kč** |

Poznámka :

| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet : 1 |
|---|---|---|
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sanace | 14 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 5 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 8 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 50 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 126 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 12 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 39 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 13 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 46 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 60 324 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 64 302 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 182 265 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | 64 318 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 122 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CELKEM OBJEKT | 441 422 | 374 211 | 0 | 0 | 0 |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Názvy VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 815 633 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **20** | **Sanace** | | | | |
| 1 | 201 | zajištění trhlin systémem helifix kompl.dod+mtz | m | 15,00 | 985,00 | 14 775,00 |
| | | 1np:15,0 | | 15,00 | | |
| | *Celkem za* | *20 Sanace* | | | | *14 775,00* |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 2 | 310217851R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm | kus | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| | | 3np:2 | | 2,00 | | |
| 3 | 310217861R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.60 cm | kus | 1,00 | 665,00 | 665,00 |
| | | 1np - dozdění parapetu:1 | | 1,00 | | |
| 4 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím maltové směsi Knauf | m3 | 0,66 | 4 845,00 | 3 197,70 |
| | | 4np:,66 | | 0,66 | | |
| 5 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím maltové směsi | m2 | 0,75 | 768,00 | 576,00 |
| | | 4np pod polookenicí:1,5*,5 | | 0,75 | | |
| | *Celkem za* | *3 Svislé a kompletní konstrukce* | | | | *5 428,70* |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| 6 | 411236221R00 | Zazdívka otvorů 200/200mm ve strope | kus | 7,00 | 307,00 | 2 149,00 |
| | | 1np:7 | | 7,00 | | |
| 7 | 411238221R00 | Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 30 cm | m2 | 1,13 | 2 045,00 | 2 310,85 |
| | | 2np:,5 | | 0,50 | | |
| | | 7np:,9*,7 | | 0,63 | | |
| 8 | 413231221R00 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 | kus | 16,00 | 214,00 | 3 424,00 |
| | | 2np:5+1 | | 6,00 | | |
| | | 3np:3 | | 3,00 | | |
| | | 4np:5 | | 5,00 | | |
| | | 5np:2 | | 2,00 | | |
| 9 | 413231231R00 | podbetonování 300/300/120mm pod trám | kus | 1,00 | 262,50 | 262,50 |
| | | 2np:1 | | 1,00 | | |
| 10 | 413232221R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm | kus | 2,00 | 184,50 | 369,00 |
| | | 4np:2 | | 2,00 | | |
| 11 | 430000-000.RA0 | Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti | m | 0,80 | 585,00 | 468,00 |
| | | 1np:,8 | | 0,80 | | |
| | *Celkem za* | *4 Vodorovné konstrukce* | | | | *8 983,35* |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 12 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 s použitím maltové směsi | kus | 1,00 | 609,00 | 609,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 13 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 1,00 | 364,50 | 364,50 |
| | | 4np:1 | | 1,00 | | |
| 14 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 210,00 | 199,00 | 41 790,00 |
| | | cca:30,0+(5,6+5,8)*2*(2,85+4,81+2,76+3,575) | | 349,09 | | |
| | | (1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0 | | 61,68 | | |
| 15 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 1,71 | 486,00 | 831,06 |
| | | 4np pod polookenicí:(,8+,15)*(1,5+,3) | | 1,71 | | |
| 16 | 62249 | Nátěr zpevnující cihel vč.penetrace | m2 | 52,04 | 125,00 | 6 505,00 |
| | | 4np pod polookenicí:1,5*(2,3-0,5) | | 2,70 | | |
| | | ((1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0)*,8 | | 49,34 | | |
| | *Celkem za* | *61 Upravy povrchů vnitřní* | | | | *50 099,56* |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) | m3 | 3,39 | 3 195,00 | 10 835,52 |
| | | 1np:(6,4*5,77-1,2*2,3)*,05 | | 1,71 | | |
| | | 1,1*,8*,1 | | 0,09 | | |
| | | 2np:31,9*,05 | | 1,60 | | |
| 18 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 3,39 | 250,00 | 847,85 |
| | | 1np:(6,4*5,77-1,2*2,3)*,05 | | 1,71 | | |
| | | 1,1*,8*,1 | | 0,09 | | |
| | | 2np:31,9*,05 | | 1,60 | | |
| 19 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0,23 | 21 710,00 | 4 975,93 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | 1np:(6,4*5,77-1,2*2,3) | | 34,17 | | |
| | | 1,1*,8*,1 | | 0,09 | | |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | Konec provozního součtu | | 66,16 | | |
| | | 66,156*3,3*,001*1,05 | | 0,23 | | |
| 20 | 631571010R00 | Zřízení násypu podlahy nebo střechy, z původního materálu | m3 | 6,06 | 460,00 | 2 787,60 |
| | | 1np:3 | | 3,00 | | |
| | | 5np:30,6*,1 | | 3,06 | | |
| 21 | 631571010R0x | urovnání násypu pod podlahy | m2 | 31,90 | 18,50 | 590,15 |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | =117.65-20.8 | | 20,80 | | |
| 22 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 3,00 | 2 280,00 | 6 840,00 |
| | | 1np:3 | | 3,00 | | |
| 23 | 632939111R00 | Kladení dlaždic cihelných (maltové lože+spárování přibarvenou spárovačkou) | m2 | 96,85 | 399,00 | 38 643,15 |
| | | 1np:31+1,7 | | 32,70 | | |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | 4np:1,65 | | 1,65 | | |
| | | 5np:30,6 | | 30,60 | | |
| 24 | 632939111R0x | Kladení dlaždic cihelných na sucho spárování jemným pískem | m2 | | 320,00 | |
| | | 6np:28,5 | | | | |
| 25 | 59631120 | půdovky (historické ) tl.4-5cm | m2 | 69,56 | 400,00 | 27 825,00 |
| | | 1np:(31,0+1,7)*1,05 | | 34,34 | | |
| | | 2np:31,9*1,05 | | 33,50 | | |
| | | 4np:1,65*1,05 | | 1,73 | | |
| 26 | 59631120a | půdovky (původní) tl.4-5cm | m2 | 83,90 | 400,00 | 33 558,00 |
| | | 5np:30,6*1,05 | | 32,13 | | |
| | | 6np:28,5*1,05 | | | | |
| | | 7np:(16,3+4,5)*1,05 | | | | |
| | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | **126 903,21** |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 27 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 64,96 | 78,60 | 5 105,86 |
| | | 5,6*5,8*3 | | 64,96 | | |
| 28 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 32,48 | 102,00 | 3 312,96 |
| | | 5,6*5,8 | | 32,48 | | |
| 29 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 32,48 | 135,50 | 4 401,04 |
| | | 5,6*5,8 | | 32,48 | | |
| | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** | | | | **12 819,86** |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 30 | 952 1 | očištění zvonové stolice od zatvrdlého oleje | kpl | 1,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 206,16 | 52,50 | 10 823,40 |
| | | 5,6*5,8*6+1,0*5+3,14*1,0*1,0*2 | | 206,16 | | |
| 32 | 9529011xx | Vyčištění budovy od holubího trusu | m2 | 97,44 | 85,00 | 8 282,40 |
| | | 5,6*5,8*3 | | 97,44 | | |
| 33 | 900 | Zednické výpomocné práce | hod. | 10,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| | | 5,6*5,8*3 | | 97,44 | | |
| | *Celkem za* | *95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách* | | | | 39 805,80 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 34 | 965081113R00 | Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 | m2 | 39,53 | 30,90 | 1 221,48 |
| | | 2np:31,9*,25 | | 7,98 | | |
| | | 5np:5,85*5,65-2*,75 | | 31,55 | | |
| | | 6np:(5,81*5,64 -,7*2,0) | | 31,37 | | |
| | | 7np:3,175*7,095+1,99*2,245 | | | | |
| 35 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 3,15 | 292,00 | 919,80 |
| | | 5np:(5,85*5,65-2*,75)*,1 | | 3,16 | | |
| | | 6np:(5,81*5,64 -,7*2,0)*,1 | | 3,14 | | |
| 36 | 9700 | demontáž komín.trouby | ks | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 37 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 0,75 | 218,50 | 163,88 |
| | | 4np pod polookenicí:1,5*,5 | | 0,75 | | |
| 38 | 973022241R00 | Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 15 cm | kus | 8,00 | 208,50 | 1 668,00 |
| | | 2np:5 | | 5,00 | | |
| | | 3np:3 | | 3,00 | | |
| 39 | 973022251R00 | Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm | kus | 11,00 | 276,00 | 3 036,00 |
| | | 2np:2 | | 2,00 | | |
| | | 4np:2+5 | | 7,00 | | |
| | | 5np:2 | | 2,00 | | |
| 40 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 210,00 | 30,20 | 6 342,00 |
| | | cca:30,0+(5,6+5,8)*2*(2,85+4,81+2,76+3,575) | | 349,09 | | |
| | | (1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0 | | 61,68 | | |
| 41 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | | 60,40 | |
| | | 7np na podlaze cca:28*,3 | | | | |
| | *Celkem za* | *96 Bourání konstrukcí* | | | | 13 731,15 |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 42 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy do30m ztížený- ručně, schodiště | t | 76,92 | 599,00 | 46 076,34 |
| | *Celkem za* | *99 Staveništní přesun hmot* | | | | 46 076,34 |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 43 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 28,50 | 23,20 | |
| | | 6np:28,5 | | 28,50 | | |
| 44 | 28375410.A | Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL | m3 | 2,91 | 2 985,00 | |
| | | 6np:28,5*,1*1,02 | | 2,91 | | |
| 45 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 30 m ztížený- ručně,schodiště | t | 0,10 | 900,00 | |
| | *Celkem za* | *713 Izolace tepelné* | | | | |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 46 | 762191911RT2 | Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně hranolů 10/10, prken tl. 24 mm | m2 | 0,50 | 452,50 | 226,25 |
| | | 5np:,5 | | 0,50 | | |
| 47 | 7622118 | Demontáž poklopu 90/70cm | ks | 1,00 | 425,00 | |
| | | 7np:1 | | | | |
| 48 | 762211811R00 | Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m | m | 8,20 | 156,00 | 1 279,20 |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2np:3,5 | | 3,50 | | |
| | | 3np:2,5+2,2 | | 4,70 | | |
| | | 7np:3,7 | | | | |
| 49 | 76230000 | oprava uhnilého čepu trámu | ks | 1,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 50 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 18,00 | 54,60 | 982,80 |
| | | 2np:6 | | 6,00 | | |
| | | 4np:6 | | 6,00 | | |
| | | 5np:6 | | 6,00 | | |
| | | | | | | |
| 51 | 762331931R00 | Vyřezání strop.trámu do 288 cm2,do dl.3 m | m | 6,48 | 173,50 | 1 124,28 |
| | | 2np:2,19*2 | | 4,38 | | |
| | | 3np pro zvon:2,1 | | 2,10 | | |
| 52 | 762331941R00 | Vyřezání strop.trámů do 450 cm2,do dl.3 m | m | 4,80 | 192,00 | 921,60 |
| | | 5np:2,4*2 | | 4,80 | | |
| | | 6np:1,65 | | | | |
| 53 | 762331951R00 | Vyřezání části strop.tramu 310/310mm | m | 1,60 | 211,00 | 337,60 |
| | | 2np:1,6 | | 1,60 | | |
| 54 | 762332933RT3 | Doplnění trámů 150/150mm - dod+mtz | m | 30,60 | 379,50 | 11 612,70 |
| | | včetně dodávky trámů | | | | |
| | | 2np:1,3*5 | | 6,50 | | |
| | | 1,6+,8*2+2,4 | | 5,60 | | |
| | | 3np:1,1*2+1,3 | | 3,50 | | |
| | | 4np:,4+,8+2,8+1,0+,6*2+,7+1,5+1,8 | | 10,20 | | |
| | | 5np:1,6+,8*4 | | 4,80 | | |
| | | 6np:1,6+,8*4 | | | | |
| 55 | 762332935RT2 | Doplnění trámu 220/200mm - dod+mtz | m | 10,60 | 767,00 | 8 130,20 |
| | | včetně dodávky trámů | | | | |
| | | 3np rozpera+sloupek:(1,2+2,5) | | 3,70 | | |
| | | 4np:3,0 | | 3,00 | | |
| | | 5np:2,6+,7 | | 3,30 | | |
| | | 6np:1,8*2 | | | | |
| 56 | 762391 | kotvení trámu do zdi -dod+mtz | ks | 8,00 | 480,00 | 3 840,00 |
| | | 4np cca:8 | | 8,00 | | |
| 57 | 762395000R00 | Spojovací prostředky | m3 | 1,13 | 1 208,00 | 1 365,04 |
| | | 2np:1,3*5*,15*,15 | | 0,15 | | |
| | | (1,6+,8*2+2,4)*,15*,15 | | 0,13 | | |
| | | 3np:(1,1*2+1,3)*,15*,15 | | 0,08 | | |
| | | (1,2+2,5)*,22*,2 | | 0,16 | | |
| | | 4np:(,4+,8+2,8+1,0+,6*2+,7+1,5+1,8)*,15*,15 | | 0,23 | | |
| | | 3,0*,22*,2 | | 0,13 | | |
| | | 5np:(1,6+,8*4)*,15*,15 | | 0,11 | | |
| | | (2,6+,7)*,22*,2 | | 0,15 | | |
| | | 6np:(1,6+,8*4)*,15*,15 | | 0,11 | | |
| | | 1,8*2*,22*,2 | | 0,16 | | |
| 58 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 34,57 | 39,50 | 1 365,59 |
| | | 3np:5,93*5,83 | | 34,57 | | |
| 59 | 762524104R00 | Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka | m2 | 32,85 | 113,00 | 3 712,05 |
| | | 3np:31,8 | | 31,80 | | |
| | | 4np:1,05 | | 1,05 | | |
| | | 7np:7,7 | | | | |
| 60 | 762526811R00 | Demontáž sololitu | m2 | 0,99 | 25,40 | 25,15 |
| | | 3np:1,1*,9 | | 0,99 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1,02 | 183,00 | 186,22 |
| | | 3np:31,8*,032 | | 1,02 | | |
| 62 | 762811912R00 | Vyříznutí částí záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2 | m2 | 6,00 | 361,00 | 2 166,00 |
| | | 5np:4 | | 4,00 | | |
| | | 6np:2 | | 2,00 | | |
| | | 7np:1 | | | | |
| 63 | 762812932RT3 | Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2 prkna tl. 32 mm (z původních podlah) | m2 | 4,00 | 432,00 | 1 728,00 |
| | | 5np:4 | | 4,00 | | |
| | | 6np:2 | | | | |
| | | 7np:1 | | | | |
| 64 | 762812934RT3 | Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna (původní) tl. 28 mm | m2 | 2,50 | 339,00 | 847,50 |
| | | 6np:2,5 | | 2,50 | | |
| 65 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 7,83 | 46,30 | 362,53 |
| | | 5np:(2,0+,9)*2,7 | | 7,83 | | |
| 66 | 762 3000 | odstranění a obnova v původním tvaru krovu nad schodištěm vč.latí a kontralatí | m2 | 9,00 | 680,00 | |
| | | 6*1,5 | | 9,00 | | |
| 67 | 309001360000 | svorník M14-450 mm+matice | kus | 24,00 | 45,50 | 1 092,00 |
| 68 | 60512601 | Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka | m3 | 1,13 | 12 645,00 | 14 288,85 |
| | | 3np:31,8*,032*1,08 | | 1,10 | | |
| | | 4np:1,05*,032*1,08 | | 0,04 | | |
| | | 7np:7,7*,032*1,08 | | | | |
| 69 | 998762104R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 30 m ztížený-ručně,schodiště | t | 2,12 | 1 310,00 | 2 779,95 |
| | **Celkem za** | **762 Konstrukce tesařské** | | | | 80 323,51 |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** | | | | |
| 70 | 765310010RAA | Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jednoduchých - Oprava krytiny | m2 | 3,00 | 946,00 | 2 838,00 |
| 71 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 0,20 | 824,00 | 164,80 |
| | **Celkem za** | **765 Krytiny tvrdé** | | | | 3 002,80 |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| 72 | 766 1 | repase - dveře na ochoz cca 900/2000mm kompl.dod+mtz | ks | 1,00 | 12 980,00 | |
| 73 | 766 2 | repase okna cca 850/1100mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 6 500,00 | |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 74 | 766 3 | repase okna cca 750/1100mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 6 850,00 | |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 75 | 766 4 | repase okna cca 350/350mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 6np:1 | | 1,00 | | |
| 76 | 766 5 | repase okna cca 600/650mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 4,00 | 3 800,00 | 15 200,00 |
| | | 5np:4 | | 4,00 | | |
| 77 | 766 5a | repase okna cca 600/650mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a přesklení | ks | 2,00 | 3 800,00 | 7 600,00 |
| | | 5np:2 | | 2,00 | | |
| 78 | 766 5b | přepažení otvoru - prkno 600/200mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 5np:1 | | 1,00 | | |
| 79 | 766 6 | repase okna cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | Mikulov - Kostel sv.Václava | Rozpočet: 1 |
|---|---|---|
| Objekt : | 1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže | stavební část |

| P č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 80 | 766 7 | repase okna cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a přesklení | ks | 1,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 81 | 766 8 | repase - dveře 680/1750mm kompl.dod+mtz | ks | 1,00 | 9 800,00 | |
| | | vstup:1 | | 1,00 | | |
| 82 | 766 9 | oprava stupně přímého schodiště š.250,délka 1000mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.2) | ks | 8,00 | 2 100,00 | |
| | | vstup :3 | | 3,00 | | |
| | | 2np:5 | | 5,00 | | |
| 83 | 766 10 | oprava stupně vřeten.schodiště š.80-350mm,dl.750mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 27,00 | 2 350,00 | |
| | | do 1np :9 | | 9,00 | | |
| 84 | 766 11 | stupen schodišt. dřevěný-fošna š.150,delka:800mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 15,00 | 2 200,00 | |
| | | 1np průchod:1 | | 1,00 | | |
| 85 | 766 12 | stupen schodišt. dřevěný š.150-350,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 2,00 | 2 300,00 | 4 600,00 |
| | | 1np :2 | | 2,00 | | |
| 86 | 766 12a | rozebrání stupen schodišt. dřevěný 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 3,00 | 2 400,00 | 7 200,00 |
| | | 1np :3 | | 3,00 | | |
| 87 | 766 13 | stupen schodišt. dřevěný š.250,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3) | ks | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 2np jalový:1 | | 1,00 | | |
| 88 | 766 51 | okna dřevěné cca 600/950mm (6ti tabulkové) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 2,00 | 5 350,00 | |
| | | 7np:2 | | 2,00 | | |
| 89 | 766 52 | okna dřevěné cca 350/350mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 6np:1 | | 1,00 | | |
| 90 | 766 53 | dřev.rámeček se sítí proti ptactvu cca 500/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 91 | 766 54 | dřev.rámeček se sítí proti ptactvu cca 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 1 910,00 | 1 910,00 |
| | | vstup :1 | | 1,00 | | |
| 92 | 766 55 | okna dřevěné cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 93 | 766 56 | dřev.podium1000/2900/330mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3) | kpl | 1,00 | 6 500,00 | |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 94 | 766 56a | dřev.zábradlí v.800mm plné,kazetové kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3) | m | 3,30 | 7 850,00 | |
| | | 1np:1,0+2,0+,3 | | 3,30 | | |
| 95 | 766 57 | dřev.podium cca 1000/1500/410mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.8) | kpl | 1,00 | 5 200,00 | |
| | | 1np:1 | | 1,00 | | |
| 96 | 766 58 | stahovací schody kompl.dod+mtz | kpl | 1,00 | 3 200,00 | |
| | | 7np:1 | | 1,00 | | |
| 97 | 766420010RAA | Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD | m2 | 6,00 | 657,00 | 3 942,00 |
| | | 6,0*1,0 | | 6,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***766 Konstrukce truhlářské*** | | | | **64 302,00** |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část |

| P č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 767 1 | vřetenové schodiště litina 2.np-7.np kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | kpl | 1,00 | 590 000,00 | |
| 99 | 767 2 | repase kovové polookenice (půlkruh d 1500mm) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | 4np:1 | | 1,00 | | |
| 100 | 767 3 | síť v rámu - nerez- zábrana v přístupu ke zvonům kompl.dod+mtz | m2 | 29,70 | 4 730,00 | |
| | | 5np:2,3*2,5 | | 5,75 | | |
| | | 4np:(1,1+,8+1,5)*2,0 | | 6,80 | | |
| | | 3np:(,75+4,5)*2,2-,7*2,0 | | 10,15 | | |
| | | 6np:4,0*2,1-,7*2,0 | | 7,00 | | |
| 101 | 767 3a | dveře 700/2000mm - síť v rámu - nerez kompl.dod+mtz | ks | 2,00 | 7 500,00 | |
| | | 3np:1 | | 1,00 | | |
| | | 6np:1 | | 1,00 | | |
| 102 | 767 4 | repase kovové okenice cca1500/2400+750 půlkruh kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 3,00 | 23 500,00 | 70 500,00 |
| | | 3np:3 | | 3,00 | | |
| 103 | 767 4a | repase kovové okenice cca1500/2400+750 půlkruh kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a doplnění půlkruhu | ks | 1,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | | 3np:1 | | 1,00 | | |
| 104 | 767 5 | úchyt pro fixaci okenic (dle stávajících) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 3np:1 | | 1,00 | | |
| 105 | 767 6 | repase ocel.dveří cca 800/1800mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 12 100,00 | |
| | | 2np:1 | | 1,00 | | |
| 106 | 767 7 | ocel madlo 6,2m na trnech kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 2,00 | 5 500,00 | |
| | | 1-2np:1 | | 1,00 | | |
| | | vstup- přímé schodiště:1 | | 1,00 | | |
| 107 | 767 8 | ocel zábradlí nerez v.1m kompl.dod+mtz | m | 4,30 | 5 500,00 | |
| | | 2np:3,2+1,1 | | 4,30 | | |
| 108 | 767 9 | ocel madlo 11,0m na trnech (v kruhovém schodišti kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | kpl | 1,00 | 17 600,00 | |
| | | do1np:1 | | 1,00 | | |
| 109 | 76710 | repase mříže 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | vstup :1 | | 1,00 | | |
| 110 | 76711 | repase mříže 500/600mm, doplnění 2 prutů kompl.dod+mtz vč.povrch úprav | ks | 1,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | nástup na toč.schodiště :1 | | 1,00 | | |
| 111 | 767995105R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg | kg | 370,00 | 32,80 | 12 136,00 |
| | | 4np U160:2*6,5*18,8/3*3 | | 244,40 | | |
| | | 5np 10/160:5,0*2*12,56 | | 125,60 | | |
| 112 | 767995106R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg | kg | 596,82 | 24,50 | 14 622,09 |
| | | 2np zesilující U220:(5,0+5,3)*29,4 | | 302,82 | | |
| | | 4np , 5np zesilující U220:5,0*29,4*2 | | 294,00 | | |
| 113 | 13326030 | Tyč ocelová plochá jakost 11375 160x 10 mm | T | 0,14 | 25 500,00 | 3 457,80 |
| | | 5np 10/160:5,0*2*12,56*,001*1,08 | | 0,14 | | |
| 114 | 13384440 | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11375 | T | 0,26 | 25 500,00 | 6 732,00 |
| | | 4np U160:2*6,5*18,8/3*3*,001*1,08 | | 0,26 | | |
| 115 | 13483315 | Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli 11373 | T | 1,26 | 25 500,00 | 32 142,75 |
| | | 2np zesilující U220:(5,0+5,3)*29,4*0,001*1,08 | | 0,33 | | |
| | | 4np,5np zesilující U220:5,0*29,4*29,4*,0001*1,08*2 | | 0,93 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Mikulov - Kostel sv.Václava** | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | **1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže** | stavební část | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 30 m ztížený-ručně,schodiště | t | 1,72 | 1 033,00 | 1 774,80 |
| | *Celkem za* | *767 Konstrukce zámečnické* | | | | 182 283,44 |
| **Díl:** | **782** | **Konstrukce z přírodního kamene** | | | | |
| 117 | 782 1 | oprava kamenného ostění š.200mm okolo dveří 750/1650mm - kompl.dod+mtz(výkr.č.4) | kpl | 1,00 | 21 120,00 | |
| | | 2np:1 | | 1,00 | | |
| | *Celkem za* | *782 Konstrukce z přírodního kamene* | | | | |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | |
| 118 | 783 | očištění a ošetření všech dřev.konstrukcí proti škudcům,plisnim a houbám | kpl | 1,00 | 35 850,00 | 35 850,00 |
| 119 | 7836268 | Nátěr bezbarvý proti hmyzu,plísním a houbám | m2 | 32,85 | 185,00 | 6 077,25 |
| | | 3np zespodu:31,8 | | 31,80 | | |
| | | 4np zespodu:1,05 | | 1,05 | | |
| 120 | 783900 | napuštění cihel.dlažby tvrdým vosk.olejem | m2 | 96,85 | 165,00 | 15 980,25 |
| | | 1np:31+1,7 | | 32,70 | | |
| | | 2np:31,9 | | 31,90 | | |
| | | 4np:1,65 | | 1,65 | | |
| | | 5np:30,6 | | 30,60 | | |
| | | 6np:28,5 | | | | |
| | | 7np:16,3+4,5 | | | | |
| 121 | 783901 | napuštění palubek tvrdým vosk.olejem | m2 | 38,85 | 165,00 | 6 410,25 |
| | | 3np:31,8 | | 31,80 | | |
| | | 4np:1,05 | | 1,05 | | |
| | | 7np:7,7 | | | | |
| | | podhled:6,0*1,0 | | 6,00 | | |
| | *Celkem za* | *783 Nátěry* | | | | 64 317,75 |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 122 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 228,42 | 440,50 | 100 619,01 |
| 123 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 38,07 | 185,00 | 7 042,95 |
| 124 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 386,07 | 7,80 | 3 011,35 |
| 125 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 38,07 | 218,50 | 8 318,30 |
| 126 | 97999 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 38,07 | 100,00 | 3 807,00 |
| | *Celkem za* | *D96 Přesuny suti a vybouraných hmot* | | | | 122 798,60 |