

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR OBJEKTU

Bytový dům blok E
ul. Sokolovská č.p. 204 – 206
273 03 Stochov

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: +420 234 054 284
email: info@atelier-dek.cz
IČO: 27642411; DIČ: CZ699000797
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 9
35-7899980247/0100

Objednatel:
Město Stochov
Jaroslava Šípka 486
273 03 Stochov
IČO: 00234923

Zpracoval: Ing. Pavel Štajnrt
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a požární bezpečnost staveb
pod číslem 1301934 v seznamu vedeném ČKAIT

Číslo v deníku autorizované osoby: 3234



Zpracováno v období: březen 2026

Verze dokumentu:
Revize 01

Obsah

a) Seznam použitých podkladů.....	3
b) Stručný popis stavby.....	4
b.1. Popis stavby.....	4
b.2. Pozemek.....	4
b.3. Dispoziční řešení stavby.....	4
b.4. Technické řešení stavby.....	4
b.5. Popis provedených změn.....	5
b.6. Požárně technické charakteristiky.....	5
c) Rozdělení stavby do požárních úseků.....	6
d) Stanovení požárního / ekonomického rizika, SPB a posouzení velikosti požárních úseků.....	6
d.1. Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti.....	6
d.2. Posouzení velikosti požárních úseků.....	6
e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů.....	6
f) Zhodnocení navržených stavebních hmot.....	6
f.1. ETICS.....	6
f.2. Výměna výplní otvorů.....	7
f.3. Výměna bleskosvodu.....	7
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob.....	7
h) Stanovení odstupových vzdáleností.....	7
h.1. Odstupové vzdálenosti od obvodových stěn.....	7
h.2. Odstupové vzdálenosti od střešního pláště.....	9
h.3. Odstupová vzdálenost od okolních objektů.....	9
h.4. Vyhodnocení požárně nebezpečného prostoru.....	9
i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou.....	9
j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení.....	9
k) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů.....	9
l) Zhodnocení technických, popř. technologických zařízení stavby.....	9
l.1. Hromosvod.....	9
m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot.....	9
n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby PBZ.....	10
o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek.....	10
Posouzení změny skupiny I.....	10
Závěr.....	10
Přílohy.....	10

Příloha č.1: Stanovení kategorie stavby

a) Seznam použitých podkladů

Administrativa:

[1] Objednávka ze dne 21.11.2025 na základě nabídky č. D2025-087216

Přímo související podklady:

- [2] Část původní projektové dokumentace „Půdní nástavba č.p. 204-206“, Milota s.r.o., Ing. P. Havlíček, 05/1999.
- [3] Část původní projektové dokumentace „Stavební úpravy suterénu domu č.p. 206“, Milota s.r.o., Ing. P. Havlíček, 07/2001.
- [4] Energetické hodnocení 2026 pro NZÚ, Bytový dům Sokolovská 204-206, Stochov, Dekprojekt s.r.o., Ing. Ctibor Hůlka, 00/2026

Předpisy, normy, směrnice, publikace:

- [5] Vyhláška č. 23/2008 Sb. a novelizace 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
- [6] Vyhláška č. 467/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- [7] Vyhláška č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- [8] Zákon č. 415/2021 Sb, zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- [9] Zákon č. 238/2021 Sb. stavební zákon
- [10] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- [11] ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- [12] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Základní ustanovení
- [13] ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami
- [14] ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí
- [15] ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek
- [16] ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
- [17] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
- [18] ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
- [19] ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
- [20] ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady
- [21] ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
- [22] ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

Pozn. Pokud není uvedeno jinak, u předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování posuzované projektové dokumentace.

Seznam použitých zkratk:

PÚ	požární úsek
DP1, 2, 3	druh konstrukční části
HZS	hasičský záchranný sbor
NÚC	nechráněná úniková cesta
CHÚC	chráněná úniková cesta
PHP	přenosný hasicí přístroj
SPB	stupeň požární bezpečnosti
PBŘ	požárně bezpečnostní řešení

b) Stručný popis stavby

b.1. Popis stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby stávajícího bytového domu v ul. Sokolovská č.p. 204-206 ve Stochově.

Jedná se o třípodlažní bytový dům s obytným podkrovím se třemi vchody. Objekt má 4 obytná podlaží a jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází jeden suterénní byt.

Nosný systém sekcí je koncipovaný jako podélný stěnový dvoutrakt. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z plných cihel, tl zdiva je 450 mm, zdivo je oboustranně opatřeno omítkou. Vnitřní nenosné příčky jsou zděné tl. zpravidla 100 mm. Od suterénních oken výše je objekt zateplen pěnovým polystyrenem tl. 50 mm.

Konstrukční výška 1.PP a 1.-3.NP je 2,85 m, světlá výška podlaží je 2,5 m.

Stropní konstrukce je řešena jako montovaná betonová konstrukce. Schodiště jsou železobetonová.

Střecha je sedlová s betonovou skládanou krytinou. Konstrukce střechy je řešena dřevěnou krovovou soustavou. Podkroví je obytné, střecha je zateplená.

Většina oken byla v minulosti vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře a dveře do suterénu jsou nové plastové s izolačním dvojsklem, suterénní okna jsou původní dřevěná s jedním drátosklem.

Stavebními úpravami navrženými v této projektové dokumentaci dochází k revitalizaci fasády objektu. Účel objektu se nemění, nedochází ke změně počtu jednotek ani k jejich rozšíření či zmenšení, nemění se ani účel využití ostatních prostor v domě.

Celková zastavěná plocha: **433 m²**

Počet bytových jednotek: 23 bytových jednotek

Počet uživatelů: 70 osob

Požární výška stavby: 8,55 m

Účel objektu: objekt pro bydlení - bytový dům

b.2. Pozemek

Objekt se nachází na pozemku parc. č. st. 612, k.ú. Stochov.

Doprava - pozemek je napojen na místní komunikaci ulice Sokolovská, p.č. 683/1, která navazuje na hlavní komunikaci J.A. Komenského, p.č. 684.

b.3. Dispoziční řešení stavby

Jedná se o třípodlažní bytový dům s obytným podkrovím se třemi vchody. Objekt má 4 obytná podlaží a jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází jeden suterénní byt. Na každém obytném podlaží je 6 bytových jednotek, v podkroví jsou 4 bytové jednotky, v suterénu je 1 bytová jednotka.

b.4. Technické řešení stavby

b.4.1. Nosné konstrukce

Nosný systém sekcí je koncipovaný jako podélný stěnový dvoutrakt. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z plných cihel, tl zdiva je 450 mm, zdivo je oboustranně opatřeno omítkou. Vnitřní nenosné příčky jsou zděné tl. zpravidla 100 mm. Od suterénních oken výše je objekt zateplen pěnovým polystyrenem tl. 50 mm.

Okna a dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem.

b.4.2. Inženýrské sítě

Napojení na inženýrské sítě se nemění (stavba je napojena na vodovod, kanalizaci, plyn a přípojku elektrické energie).

FVE není instalována a řešenou rekonstrukcí nedojde k její instalaci.

b.5. Popis provedených změn

V rámci rekonstrukce budou provedeny tyto práce:

1. Vnější zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS pomocí šedého pěnového polystyrenu v tl. 180 mm. Na suterénním zdivu bytu bude použit perimetrický polystyren tl. 180 mm, na ostatních plochách suterénního a soklového zdiva bude perimetrický polystyren tl. 100 mm.
2. Výměna části oken (dochází k nahrazení okenních otvorů tzv. „kus za kus“, rozměry otvorů nebudou měněny)
3. Výměna bleskosvodu (demontáž stávajícího a následná montáž nového)
4. Výměna betonové střešní krytiny za novou betonovou krytinu s pokládkou nové doplňkové hydroizolace.

b.6. Požárně technické charakteristiky

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., dle ČSN 73 0834 [18] , ČSN 73 0802 [10] , ČSN 73 0833 [17] a dalších souvisejících norem.

Ve smyslu ČSN 73 0833 odst. 3.5 se jedná o budovu **OB2** (bytový dům s více než 3 b.j.).

Změna stavby

Dle čl.3.2 v ČSN 73 0834 [18] se jedná o změnu užívání objektu v případě kdy dojde k:

- | | |
|--|--|
| a) zvýšení požárního rizika | → zůstává stávající |
| b) zvýšení počtu osob | → zůstává stávající |
| c) zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu | → zůstává stávající |
| d) záměně funkce objektu | → zůstává stávající |
| e) změně nástavbou, vestavbou, přístavbou či jiným podstatným změnám | → nedochází k podstatným změnám objektu. |

→ **Dle ČSN 73 0834 [18] , čl. 3.2 nedochází ke změně užívání objektu, prostoru nebo provozu.**

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu a jejich předmětem je pouze:

- | |
|---|
| a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení stavebních konstrukcí |
| b) výměna, záměna nebo obnova systémů, popř. technického zařízení budov |
| c) dodatečné vnější tepelné izolace |
| d) různé stavební úpravy budov OB1, resp. OB2 |
| e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení |
| f) ~~změna vnitřního členění prostorů, kterou nevzniknou místnosti o podlahové ploše větší než 100 m²~~ |

Dle čl. 3.3 v ČSN 73 0834 [18] se jedná o změnu staveb skupiny I.

Změny staveb nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4.

Konstrukce:

- Svislé nosné prvky domu lze považovat za konstrukční části druhu **DP1**
- Vodorovné nosné prvky domu lze považovat za konstrukční části druhu **DP1**
- Střešní konstrukci lze považovat za konstrukční části druhu **DP3**

Na základě výše uvedených parametrů lze u předmětného objektu dle čl. 7.2.8 a 7.2.12 v ČSN 73 0802 [10] klasifikovat konstrukční systém jako **nehořlavý**.

Kategorizace:

V souladu se zákonem č. 415/2021 Sb. a vyhláškou 460/2021 Sb. je tento objekt zařazen do **kategorie I, KI T3** (viz příloha).

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

Rekonstrukcí nedojde ke změně rozdělení požárních úseků. V rámci rekonstrukce nevznikne požadavek na vytvoření nových požárních úseků.

d) Stanovení požárního / ekonomického rizika, SPB a posouzení velikosti požárních úseků

d.1. Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Rekonstrukcí nedojde ke změně požárního výpočtového zatížení, změně SPB ani ke změně velikosti PÚ. Rekonstrukcí dotčené požární úseky jsou pouze PÚ bytových jednotek.

Bytové jednotky

Dle ČSN 73 0833, čl. 5.1.2 lze pro tyto požární úseky uvažovat výpočtové požární zatížení **$p_v = 40 \text{ kg/m}^2$** .

Stupeň požární bezpečnosti byl stanoven dle ČSN 73 0802 a tabulky 8 pro nehořlavý konstrukční systém. Pro bytové jednotky zůstává **III. SPB**.

d.2. Posouzení velikosti požárních úseků

Dle čl. 5.1.5 v ČSN 73 0833 se mezní rozměry nestanovují pro požární úseky s obytnými buňkami a s domovním vybavením.

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů

V rámci rekonstrukce nedojde k nahrazení stávajících konstrukcí, ani vzniku nových konstrukcí.

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot

f.1. ETICS

Zateplení stěn objektu je provedeno v souladu s ČSN 73 0810 [12], článkem 3.1.3.2 pomocí kontaktního tepelného izolantu z šedého pěnového polystyrenu EPS v tl. 180 mm:

- Ucelená soustava vnějšího zateplení vykazuje třídu reakce na oheň nejhůře B
- Použitý izolant vykazuje třídu reakce na oheň E
- Ucelená sestava vnějšího zateplení bude kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí a bude vykazovat index šíření plamene po povrchu $i_s = 0 \text{ mm/min}$.

- Vzhledem k různé tloušťce zateplení v založení bude nad tepelnou izolací perimetrického polystyrenu tl. 100 mm proveden požární pás šířky 900 mm z minerální vlny šířky 900 mm.

f.2. Výměna výplní otvorů

V rámci rekonstrukce dojde k výměně nevyhovujících oken. **Otvory oken ani dveří nebudou v rámci této rekonstrukce zvětšeny.**

Dle čl. 3.1.7 v ČSN 73 0810 [12] lze při změnách staveb skupiny I. použít místo původních rámců nová okna bez ohledu na třídu reakce na oheň rámu. Pokud se mění okna i na únikové cestě, tak je zachována minimální stejná otevíravá plocha.

f.3. Výměna bleskosvodu

Zařízení ochrany před bleskem bude provedeno z výrobků třídy reakce na oheň alespoň A2. Bleskosvod bude nadále veden vně zateplení a bude veden min. 0,1 m od povrchu ucelené sestavy vnějšího zateplení (součásti uchycení se mohou stěny i zateplení dotýkat).

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob

Do interiéru se v rámci rekonstrukce nezasahuje, dojde pouze k zateplení obvodových stěn. Touto rekonstrukcí nedojde ke změně obsazenosti objektu ani k zásahu do únikových cest.

h) Stanovení odstupových vzdáleností

V rámci rekonstrukce dojde k výměně části stávajících výplní otvorů. Rozměry těchto otvorů zůstávají stávající. V rámci rekonstrukce nezřizují nové otvory.

Odstupové vzdálenosti se touto rekonstrukcí nemění. Ačkoliv se odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0834, č. 5.9.1 a posuzují pouze v případech, kde se:

- zvětšuje obestavěný prostor objektu → Rekonstrukcí se nezvětšuje obestavěný prostor.
- zvětšuje otvor oproti původnímu stavu šířky nebo výšky POP o více než 10%

Přesto pro účely vytvoření výkresové části dokumentace požární bezpečnosti jsou stanoveny.

Rozměry otvorů v předmětné stavbě zůstávají stávající. V rámci rekonstrukce se ani nezřizují nové otvory.

Obvodové stěny jsou samy o sobě požárně uzavřené a jsou nově zateplený tepelnou izolací z šedého penového polystyrenu EPS tl. 180 mm.

Dle čl. 3.1.3 v ČSN 73 0810 [12] není nutné hodnotit množství uvolněného tepla z tepelně izolačního materiálu, pokud není větší než 200 mm. Tyto stěny, včetně zateplení, jsou z pohledu požární otevřenosti zcela požárně uzavřené (nestanovují se od nich odstupové vzdálenosti). Plocha oken se nemění, nemění se ani otevíravá plocha oken.

h.1. Odstupové vzdálenosti od obvodových stěn

Výpočtové požární zatížení (nehořlavý konstrukční systém):

$p_v = 40,00 \text{ kg/m}^2$ (bytové jednotky)

Legenda:

- p_o = procento požárně otevřených ploch
- S_{PUP} = požárně uzavřená plocha (stěny)
- S_{POP} = požárně otevřená plocha (výplně)
- b_{pop} = šířka sálavé plochy


- h_{POP} = výška sálavé plochy
- d = odstupová vzdálenost v přímém směru uprostřed POP
- d' = odstupová vzdálenost v přímém směru na okraji

Původní odstupy od otvorů jednotlivých bytových jednotek na východní straně:



Oblast č.	P_v (kg/m ²)	S_{POP} (m ²)	S_{PUP} (m ²)	b_{POP} (m)	h_{POP} (m)	p_o (%)	d (m)	d' (m)
1	40	2,9125	5,655	3,9	1,45	51,5	1,6	
2		4,1507	13,104	9,36	1,4	40	1,35	

Původní odstupy od otvorů jednotlivých bytových jednotek na západní straně:



Oblast č.	P_v (kg/m ²)	S_{POP} (m ²)	S_{PUP} (m ²)	b_{POP} (m)	h_{POP} (m)	p_o (%)	d (m)	d' (m)
1	40	5,22	10,5887	4,9	2,15	49,3	2,2	
2		4,1507	11,75	8,4	1,4	40	1,35	

h.2. Odstupové vzdálenosti od střešního pláště

Objekt je zastřešen šikmou střechou se sklonem 35°.

Dle ČSN 73 0802 [10], čl. 8.15.4b1) se navrhovaný plášť nepovažuje za požárně otevřenou plochu, neboť požadavky na střešní plášť jsou dle čl. 8.15.1c) nulové a $p_v < 50 \text{ kg/m}^2$.

Zároveň dle čl. 10.4.7 ČSN 73 0802 [10] u sklonu do 45° nedochází k odpadávání hořících částí.

Od střešního pláště nevzniká požárně nebezpečný prostor.

h.3. Odstupová vzdálenost od okolních objektů

Nejbližší k řešenému objektu se nachází čtyřpodlažní zděný bytový dům. Tento BD je dostatečně vzdálen od stavby (cca 10 m), tzn. nezasahuje svým PNP na řešenou stavbu, ani řešený stavba svým PNP nezasahuje na stávající objekt bytového domu.

h.4. Vyhodnocení požárně nebezpečného prostoru

Posuzovaný objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru (PNP). PNP od řešeného objektu nezasahuje na jiné stavby. PNP nepřesahuje přes hranice stavebního pozemku investora.

Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující ve smyslu §11 vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. a souvisejících norem.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

Není zasahováno do velikosti požárních úseků – nemění se požadavky na zásobování požární vodou.

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení

Stavba a nástupní plocha se umísťuje mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí (vyhláška č. 268/2001, příloha 3, bod 5). Požadavky na zásahové cesty se nemění. Přístupová komunikace je stávající, po ulici Sokolovská.

k) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

Zůstává stávající. V rámci rekonstrukce nevznikají nové požadavky na vybavení objektu hasicími přístroji.

l) Zhodnocení technických, popř. technologických zařízení stavby

Rekonstrukcí se nezasahuje do elektroinstalace či vedení potrubí. Rekonstrukcí se nemění stávající stav, ani nevznikají nové prostupy, které by bylo potřeba utěsnit.

l.1. Hromosvod

Objekt je chráněn hromosvodem v souladu s vyhláškou č. 283/2021.

Hromosvod bude rozebrán a po rekonstrukci dojde k instalaci nového hromosvodu.

Zařízení ochrany před bleskem bude provedeno z výrobků třídy reakce na oheň alespoň A2.

Zajištění objektu hromosvody bude podle ČSN EN 62305-1 až 4 a bude doloženo **revizní zprávou**.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Žádné zvláštní požadavky na zvýšení PO nejsou potřeba, jelikož se do stávajících konstrukcí nezasahuje ani se nezřizují nové.

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby PBZ

Rekonstrukcí nedojde k novým požadavkům na vybavení stavby PBZ.

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek

Rekonstrukcí nedojde k novým požadavkům na umístění výstražných tabulek.

Posouzení změny skupiny I.

Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud jsou splněny požadavky dle ČSN 73 0834 [18] kap. 4. - tyto požadavky jsou u navržených úprav **splněny**.

Technické požadavky na změny staveb skupiny I:

- kap. 4 a), požární odolnost stavebních konstrukcí – se nemění.
- kap. 4 b), třída reakce na oheň měněných konstrukcí – zateplení posouzeno výše → **vyhovuje**
- kap. 4 c), velikost požárně otevřených ploch – se nezvětšuje
- kap. 4 d), nové prostupy stěnami – nezřizují se,
- kap. 4 e), VZT zařízení – nedojde k instalaci nového VZT zařízení,
- kap. 4 f), nové prostupy stropy – nezřizují se,
- kap. 4 g), stávající únikové cesty – se nemění,
- kap. 4 h), navrženými stavebními úpravami se stávající požární úseky nemění,
- kap. 4 i), zařízení pro protipožární zásah – se nemění.

Závěr

Požárně bezpečnostní řešení bylo vypracováno dle č. 246/2001 Sb., §41, resp. Dle vyhlášky č. 467/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny oproti výše popsanému řešení provedené během realizace stavby je třeba posoudit i z hlediska protipožárního zabezpečení stavby.

Při splnění výše uvedených požadavků stavba vyhoví z hlediska požární bezpečnosti.

Přílohy

Stanovení kategorie stavby.

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Bytový dům blok E, ul. Sokolovská č.p. 204 – 206
Místo stavby: ul. Sokolovská č.p. 204 – 206, 273 03 Stochov

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie I
TŘÍDA VYUŽITÍ: třetí třída využití K I T3

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně:	NE
Stavba je zařazena podle vyhlášky č. 460/2021 Sb.	--

JEDNÁ SE O STAVBU, KTERÁ TVOŘÍ BUDOVU:	ANO
--	-----

Základní údaje o stavbě, která netvoří budovu			
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	--		
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	--		
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	--		
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	--	Objem:	m³
Silniční nebo železniční tunel:	--	Délka:	m
Tunel metra nebo stanice metra:	--		
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	--	Množství:	kg
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	--	Množství:	m³

STAVBA, KTERÁ
NETVOŘÍ BUDOVU

Základní údaje o stavbě (budově)			
Zastavěná plocha stavby:	433,00 m²	Počet nadzemních podlaží (NP):	4
Výška stavby:	8,55 m	Počet podzemních podlaží (PP):	1
Světlá výška podlaží:	2,50 m	<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.	
Navrhovaný počet osob:	70 osob		
Počet ubytovaných osob:	0 osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	0 osob		

BUDOVA

Stanovení třídy využití		
Prostory určené ke spánku:	ANO	
Prostory určené pro veřejnost:	NE	
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE	

BUDOVA

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby			
Budova, která je kulturní památkou:	NE		
Stavba určena výhradně k bydlení:	ANO		
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE		
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE	Množství:	m³
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Objem:	l
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE		
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství:	kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE		
Sklad střeliva:	NE	Množství:	ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE		

BUDOVA