




S01 - Navržený stav
Půdorys 1.NP

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Venkovní a vnitřní nosní konstrukce
- Stávající cihelné zdivo na cementovou maltu CPP



- Tepelná izolace
- Fasádní izolace minerální

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- S01a Obvodová konstrukce – navržený stav z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí SKLADBA S01a

- Malba
- Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Cihla plná pálená tl. 600 MM
- Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Lepicí tmel
- Fasádní izolace minerální tl. 160 mm, $\lambda=0,038$ W.m–1.K–1
- Lepicí tmel
- Sklovláknitá tkanina
- Stěrkový tmel
- Penetrace
- Omítka silikátová

- S02a Obvodová konstrukce – navržený stav z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí SKLADBA S02a

- Malba
- Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Cihla plná pálená tl. 450 MM
- Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Lepicí tmel
- Fasádní izolace minerální tl. 160 mm, $\lambda=0,038$ W.m–1.K–1
- Lepicí tmel
- Sklovláknitá tkanina
- Stěrkový tmel
- Penetrace
- Omítka silikátová

- S02b Obvodová konstrukce – navržený stav z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí SKLADBA S02b

- Malba
- Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Cihla plná pálená tl. 450 MM
- Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Lepicí tmel
- Fasádní izolace XPS tl. 120 mm, $\lambda=0,034$ W.m–1.K–1
- Lepicí tmel
- Sklovláknitá tkanina
- Stěrkový tmel
- Penetrace
- Omítka marmolit

LEGENDA VÝPLNÍ:

- OD1 Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající $U_w = 1,20$ W/m².K, barva – hnědá
- OD2 Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající $U_w = 1,20$ W/m².K, barva – bílá
- OD3 Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající $U_w = 1,20$ W/m².K, barva – bílá
- OD4 Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající $U_w = 1,20$ W/m².K, barva – bílá
- OD5 Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající $U_w = 1,20$ W/m².K, barva – bílá
- OD6 Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající $U_w = 1,20$ W/m².K, barva – bílá
- DO1 Dveře – Plastové vchodové dveře s izolačním dvojsklem, stávající $U_d = 1,20$ W/m².K, barva – hnědá
- DO2 Dveře – Stávající plastové vchodové dveře s izolačním dvojsklem $U_d = 1,20$ W/m².K, barva – bílá
- DO3 Dveře – Stávající plastové vchodové dveře s izolačním dvojsklem $U_d = 1,20$ W/m².K, barva – bílá

- S03 Obvodová konstrukce – stávající stav z vytápěného prostoru k nevytápěnému prostředí SKLADBA S03

- Malba
- Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Cihla plná pálená tl. 450 MM

- S05a Obvodová konstrukce sokl – navržený stav z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí SKLADBA S05a

- Malba
- Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Cihla plná pálená tl. 650 MM
- Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Lepicí tmel
- Fasádní izolace XPS tl. 120 mm, $\lambda=0,034$ W.m–1.K–1
- Lepicí tmel
- Sklovláknitá tkanina
- Stěrkový tmel
- Penetrace
- Omítka marmolit

- PDL1 Podlahová konstrukce – stávající stav z vytápěného prostoru k zemině SKLADBA PDL1

- Keramická dlažba
- Podklad. beton tl. 150 MM
- Štěrkopísek tl. 100 MM
- Terén

- PDL2 Podlahová konstrukce – stávající stav z vytápěného prostoru k nevytápěnému prostředí SKLADBA PDL2

- Keramická dlažba
- Betonová mazanina tl. 60 MM
- Pískový zárys
- Stropní klembová konstrukce
- Omítka

- PD1 Podhledy SKLADBA PD1


- Kontrola stávajícího podhledu, dřevěné prkna – bednění tl. 20 MM + Rákos + omítka tl. 20 MM
- Odstránění stávajícího osvětlovacího soustavy
- Vyspravení povrchu + malba
- Navržená předsezna / zavěsná osvětlovací soustava výpočet denního a umělého osvětlení – dokladová část

POZNÁMKY

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- NOVÉ KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE V OBVODOVÉM PLÁŠTI NA ZATEPLENÉ FASÁDĚ ZATEPLIT S PŘESAHEM 40 MM.
- JSOU NAVRŽENY NOVÉ ŽLABY A OPLECHOVÁNÍ STŘECH.

- K1 Klempířské výrobky

- VZ1 Venkovní podomítkové žaluzie



±0,000=228,00 m.n.m		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTŠK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Matias Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0014543		HLAVNÍ PROJEKTANT: ProRea CZ s.r.o. – Ing. Miroslav Matias Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 e-mail: matias.miroslav@prorea.cz tel./fax. +420 777 258 749	
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. M. MATIAS		HLAVNÍ INŽENÝR PROJ Ing. M. MATIAS	ZODP. PROJEKTANT Ing. M. MATIAS
MÍSTO STAVBY Paříkovo náměstí 133, Třebenice, parc. č. 236/1, 206, K.Ú.: Třebenice [769606]		VYPRACOVAL	
OBJEDNATEL/ INVESTOR Město Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice		ZÁKAZKA:	
STAVBA Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti		DATUM:	7/2022
STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		REVIZE:	00
PROFESE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT:	420x450
NÁZEV VÝKRESU Půdorys 1.NP – navržený stav		MĚŘÍTKO:	1:100
		VÝKR. Č.:	ČÍSLO PARÉ:
		D.1.1.12	