


S01 - Stávající stav

ŘEZ A-A

M 1:100



- SCH2 Střešní konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH2
- Plechová krytina
 - Cementový potěr tl. 50 MM
 - Dřevěný záklop 20 MM
 - Vzduchová mezera
 - Keramická/Železobetonová stropn konstrukce tl. 200 MM
 - Podhled + omítka tl. 15 MM

POZNÁMKY

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- S01 Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA S01
- Malba
 - Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
 - Cihla plná pálená tl. 600 MM
 - Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- S02 Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA S02
- Malba
 - Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
 - Cihla plná pálená tl. 450 MM
 - Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- S03 Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k nevytápěnému prostředí
SKLADBA S03
- Malba
 - Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
 - Cihla plná pálená tl. 450 MM
- STR1 Stropní konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k půdě
SKLADBA STR1
- Keramické půdovky tl. 20 MM
 - Cementový zásyp tl. 50 MM
 - Dřevěné prkna – bednění tl. 20 MM
 - Dřevěný trám 230x280 MM + vzduchová mezera tl. 280 MM
 - Dřevěné prkna – bednění tl. 20 MM
 - Rákos + omítka tl. 20 MM
- SCH1 Střešní konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH1
- Keramická krytina
 - Dřevěné latě
 - Dřevěná konstrukce krovu
- SCH3 Střešní konstrukce – stavající stav
z vytapěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH3
- Folie mPVC tl. 1,5 MM
 - Geotextilie
 - Dřevěný záklop tl. 20 MM
 - Minerální vata průměrná tl. 300 MM, $\lambda=0,039$ W.m–1.K–min. 200 MM u okapu, postupně navýšení na 450 MM
 - Dřevěný vazníkový krov
 - Ocelový závěsný systém pro SDK
 - Parozábrana
 - 1x záklop SDK
- PDL1 Podlahová konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k zemině
SKLADBA PDL1
- Podklad. beton tl. 150 MM
 - Štěrkopísek tl. 100 MM
 - Terén
- PDL2 Podlahová konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k nevytápěnému
SKLADBA PDL2
- Keramická dlažba
 - Betonová mazanina tl. 60 MM
 - Priskový zásyp
 - Stropní klembová konstrukce
 - Omítka
- PDL3 Podlahová konstrukce – stávající stav
z nevytápěného prostoru k zemině
SKLADBA PDL3
- Podklad. beton tl. 150 MM
 - Štěrkopísek tl. 100 MM
 - Terén

±0,000=228,00 m.n.m	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
---------------------	--

ZODPOVĚDNÝPROJEKTANT: Ing. Miroslav Matiaš Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0014543		HLAVNÍ PROJEKTANT: ProRea CZ s.r.o. – Ing. Miroslav Matiaš Boženy Jandlové 2132/3 , 143 00 Praha 4 e-mail: matias.miroslav@prorea.cz tel./fax. +420 777 258 749		 ProRea CZ s.r.o. Boženy Jandlové 2132 / 3 143 00 Praha 4	
HLAVNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJ	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. M. MATIAŠ	Ing. M. MATIAŠ	Ing. M. MATIAŠ			
MÍSTOSTAVBY	Paříkovo náměstí 133, Třebenice, parc. č. 236/1, 206, K.Ú.: Třebenice [769606]				
OBJEDNATEL/ INVESTOR	Město Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice				
STAVBA	Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti			ZÁKAZKA:	
				DATUM:	7/2022
				REVIZE:	00
STUPEŇPROJEKTU	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			FORMÁT:	2xA4
PROFESE	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEVVÝKRESU	Řez A–A – stávající stav			VÝKR.Č.:	ČÍSLO PARÉ:
				D.1.1.7	