

Doplňující informace k PD

„Energetické úspory v budově ZŠ Třebenice“

Provoz

Práce budou probíhat za omezeného provozu objektu, přičemž 2. nadzemní podlaží bude v době letních prázdnin mimo běžný provoz. Tuto skutečnost je možné zohlednit při plánování realizace, zejména ve vztahu k organizaci prací a bezpečnostním opatřením.

Rozpočet

– **záložka elektroinstalace** obsahuje položky týkající se výměny osvětlení v učebnách školy, hromosvod a zejména elektroinstalaci dle je projektové dokumentace Nová učebna - D.1.4.c. Zařízení silnoproudé, slaboproudé elektrotechniky a bleskosvod.

– **dodávky materiálu dlažby** (stupnice, podstupnice a sokl) na schodiště- u pol. č. 266, 268 a 270 je množství přepočítáno na v m².

– **hydroizolační stěrky pod obklad a dlažbu** v koupelnách jsou součástí pol. č. 273 - ve skladbě je obsazena hydroizolační lepící stěrka

– **hydroizolační plechová krytina** pol. č. 197 - *Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°. Uchazeč ocení položku pro velkoformátovou krytinu, nikoliv pro krytinu ze svitků. Tento druh krytiny je vhodný i pro laťování.*