

Zadavatel:

Město Příbyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav

IČ: 00268097

Zastoupený: Martinem Kamarádem, starostou města

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Ing. Dušan Čapek, IPI s.r.o.

Telefon: 739 049 484 E-mail: capek@ipi.cz

V Příbyslavi dne 02.08.2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto poskytuje druhé vysvětlení k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „PARKOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ HERNÍCH PRVKŮ - MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZRUČOVA, PŘIBYSLAV“.

Zadavatel obdržel následující dotazy:

9. Specifikace a rozměry staveb z propletených vrb (výkaz výměr udává 1 m², což není reálné)

Odpověď ad. 9.: Specifikace a rozměry staveb z propletených vrb výkaz výměr udává chybnou jednotku m² měl být uveden soubor (předpokládané množství činí 15 m²). Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-krajinářská studie, ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Příbyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Pribyslav_Technicka_zprava) na straně 16. Předpokládá se výsadba vrb z každé strany oválu jednořadě. Zvolený druh vrb musí splňovat požadavky na klimatické a půdní podmínky místa a zároveň umožnit tvarování větví. Předpokládaná délka při jedné straně 9 m.

10. Specifikace vodního prvku (nachází se ve výkazu výměr, v PD chybí specifikace),

Odpověď ad. 10.: Viz. Odpověď ad. 8 z vysvětlení ZD č. 1

11. Specifikace nerezová skluzavky na kopec (fotka není pro určení ceny dostatečná),

Odpověď ad. 11.: Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-krajinářská studie, ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Příbyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Pribyslav_Technicka_zprava) na straně 13. Jedná se o nerezovou skluzavku rozměru min. šířky 0,8 m a délky 5 m, s vlastní konstrukcí pro kotvení. Veškeré kotvení a či zakládání bude součástí dodávky a montáže daného prvku. Prvek musí splňovat normy a požadavky pro užívání dětmi mateřské školy.

12. Specifikace lezecké stěny (fotka není pro určení ceny dostatečná).

Odpověď ad. 12.: Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-krajinářská studie, ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Příbyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Pribyslav_Technicka_zprava) na straně 13. Lezecká stěna bude minimální šířky 2 m a délky 3 m (lze provést z více částí spojených do jednoho kusu). Kotvení bude provedeno do „krtince“ dle požadavků na lezeckou stěnu. Barevnost – podklad hnědé barvy a chyty více barevné, vše UV stabilní. Veškeré kotvení a či zakládání bude součástí dodávky a montáže daného prvku. Prvek musí splňovat normy a požadavky pro užívání dětmi mateřské školy.

13. Dřevěný vláček (rovněž chybí dostatečná specifikace, fotka není pro určení ceny dostatečná), Dodavatel rovněž postrádá ve výkazu výměr položky.

Odpověď ad. 13.: Dřevěný vláček se týká položky s označením 10 M RMAT00031 (položka nese chybný zkrácený popis). Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-

krajinářská studie, ZAHrada MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Přibyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Přibyslav_Technicka_zprava) na straně 5. Jedná se o vláček tvořený mašinkou a dvěma vagónky umožňující sezení dětí v předpokládaném věku 3 – 6 let a počtu 15 – 20. Vláček by měl být osazen dle doporučení dodavatele (předpokládá se ochrana ze spodní strany tak, aby bylo maximálně zamezeno uhnívání konstrukce). Případné kotvení či zakládání bude součástí dodávky a montáže vláčku. Vláček musí splňovat normy a požadavky kladené na herní prvky užívanými dětmi mateřské školy.

14. Šestibokou věž (rovněž chybí dostatečná specifikace, fotka není pro určení ceny dostatečná), Dodavatel rovněž postrádá ve výkazu výměr položky na:

Odpověď ad. 14.: Šestibokou věž se týká položky s označením 12 M RMat00041 (položka nese chybný zkrácený popis) viz. Odpověď ad. 7. Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-krajinářská studie, ZAHrada MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Přibyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Přibyslav_Technicka_zprava) na straně 6. Předpokládá se lezení, šplhání a další aktivity dětí. Kotvení či zakládání bude součástí dodávky a montáže věže. Věž musí splňovat normy a požadavky kladené na herní prvky užívanými dětmi mateřské školy.

15. Přístřešek na popelnice a stojan na kola (rovněž chybí dostatečná specifikace, fotka není pro určení ceny dostatečná), Dodavatel rovněž postrádá ve výkazu výměr položky na:

Odpověď ad. 15.: Montážní položka je vedena pod 39 012 381181001-1 (dřevěný box na krytí popelnic) a dodávková položka 47 595 59531050-9 (dřevěný box kryjící popelnice s integrovaným stojanem viz PD) . Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-krajinářská studie, ZAHrada MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Přibyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Přibyslav_Technicka_zprava) na straně 11. Doplnujeme obestavěný prostor 12,8x1,2x1,3 m. Konstrukce by měla být rámová obložená dřevem či tahokovem. Stojan bude navazovat na přístřešek ve stejném designu. Kotvení či zakládání bude součástí dodávky a montáže přístřešku a stojanu na kola.

16. Lavice kolem stromů (rovněž chybí dostatečná specifikace, fotka není pro určení ceny dostatečná), Dodavatel rovněž postrádá ve výkazu výměr položky na:

Odpověď ad. 16.: Montážní položka je vedena pod 39 012 381181001-1 (dřevěné sedací platformy kolem kmene stromu) a dodávková položka 45 595 59531050-7 (dřevěné sedací platformy kolem kmene stromu). Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-krajinářská studie, ZAHrada MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Přibyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Přibyslav_Technicka_zprava) na straně 12. Předpokládá se dodání jednoduché rámové konstrukce na nohách kotvených pod konstrukci. Konstrukce bude oplášťena broušenými dřevěnými prkny min. tl. 19 mm. Případné kotvení či zakládání bude součástí dodávky a montáže prvku. Prvek musí splňovat bezpečné užívání dětmi mateřské školy.

17. Vyvýšené záhony (rovněž chybí dostatečná specifikace, fotka není pro určení ceny dostatečná). Dodavatel rovněž postrádá ve výkazu výměr položky na:

Odpověď ad. 17.: Montážní položka je vedena pod 39 012 381181001-1 (vyvýšené záhony) a dodávková položka 42 595 59531050-3 (vyvýšený záhon Stavba viz. specifikace PD). Popis prvků se nachází v dokumentu Architektonicko-krajinářská studie, ZAHrada MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIBYSLAV, č. p. 314/76 Přibyslav, Specifikace a požadavky (pojmenování souboru MS_Přibyslav_Technicka_zprava) na straně 12. Předpokládá se dodání dřevěných boxů s otevřenou spodní a horní stranou. Z vnitřní strany vyložených novou fólií a nerezovým či pozinkovaným pletivem proti vniknutí hlodavců ze spodní strany boxů. Horní hrana bude opatřena prknem pro pohodlné opření či sezení dětí. Počet boxů 10, přibližného rozměru

1,5x0,8x 0,4 m. Zařízení se předpokládá dodání 20x sada lopatka, hrabičky, motyčka, konévka vše kovové s barevnou úpravou a dřevěnými násadami. Veškerá zařízení a prvky musí být bezpečná pro užívání dětmi mateřské školky.

Termín pro příjem nabídek se přesouvá na 09.08.2023 do 10:00 hodin.

Ing. Dušan Čapek, IPI s.r.o.