

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22.2.2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střešního pláště lodi kostela Povýšení sv. Kříže Trstěnice“

mezi

STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)

a

Římskokatolická farnost Trstěnice u Moravského Krumlova

se sídlem: Hostěradice 90, 671 71 Hostěradice
zastoupeným: Mgr. Josefem Dvořákem, administrátorem
IČ: 49440608
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán v souladu se čl. 3.6 smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací pro realizaci v kalendářním roce 2019.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.2 se nahrazuje takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena za dílo dle SoD	1 011 110,00 Kč	212 333,00 Kč	1 223 443,00 Kč
cena za 1.etapu (2019) –dodatek č.1	363 930,00 Kč	76 425,00 Kč	440 355,00 Kč


rozsah prací pro rok 2019 je specifikován v příloženém rozpočtu.

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

příloha: rozpočet prací pro etapu 2019 – loď kostela


V Trstěnicích dne 20.5.2019



.....
za objednatele:

f. lmskokatolická farnost
TRSTĚNICE
U MORAVSKÉHO KRUMLOVA
671 71 Hostěradice
IČ: 49440808

V Brně dne 20.5.2019



STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689

OR: C 272/2

Položkový rozpočet

Zakázka: 2019012a Kostel Trstěnice-hlavní loď - 2019

Objednatel: Římskokatolická farnost Trstěnice u Moravského Krumlova IČ: 49440608
24 DIČ:
67171 Trstěnice

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. IČ: 25340689
Přádlácká 920/24c DIČ:
60200 Brno-Zábřehovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			28 977,16
PSV			334 952,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			363 929,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	363 929,78 CZK
Základní DPH	21 %	76 425,00 CZK

Zaokrouhlení 0,22 CZK

Cena celkem s DPH 440 355,00 CZK

v TRSTĚNICÍCH

dne

20. 5. 2019


Za zhotovitele


Za objednatele

Římskokatolická farnost
TRSTĚNICE
u MORAVSKÉHO KRUMLOVA
671 71 Hostěradice
IČ: 49440608

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přádlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689
OR: C 27272

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 932,74
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 439,62
97	Prorážení otvorů	HSV			7 604,80
762	Konstrukce tesařské	PSV			122 670,54
764	Konstrukce klempířské	PSV			61 198,26
765	Krytiny tvrdé	PSV			136 018,01
783	Nátěry	PSV			15 065,81
Cena celkem					363 929,78

Položkový rozpočet

S:	2019012a Kostel Trstěnice-hlavní loď - 2019
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 932,74		0
1	783783399R00	Impregnace podlahy a zdva	m2	82,00000	23,57	1 932,74	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 439,62		0
2	979010001R00	Vykližení suti z klenb	m3	1,20000	1 818,75	2 182,50	0	0
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,88200	280,82	3 898,34	0	0
		Sut:1,8		1,80000				
		Dřevo:3,145		3,14500				
		Plech:0,287		0,28700				
		Krytina:8,65		8,65000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,73700	188,67	2 025,75	0	0
		Sut:1,8		1,80000				
		Plech:0,287		0,28700				
		Krytina:8,65		8,65000				
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	268,42500	15,13	4 061,27	0	0
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,88200	249,29	3 460,64	0	0
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,76400	27,74	770,17	0	0
8	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	10,45000	291,00	3 040,95	0	0
		Sut:1,8		1,80000				
		Krytina:8,65		8,65000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 604,80		0,2526
9	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m, do 1000 kg/m	m	20,00000	380,24	7 604,80	0,01263	0,2526
		10*2		20,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				122 670,54		3,58069
10	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	126,40000	21,53	2 721,39	0	0
11	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	9,60000	52,48	503,81	0	0
		Bednění okapu:16*0,6		9,60000				
12	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	24,00000	37,54	900,96	0	0
13	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	8,00000	127,07	1 016,56	0,00016	0,00128
		Zavětrování 12/14.4*2		8,00000				
14	762331932R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	72,00000	168,30	12 117,60	0,00016	0,01152
		Pozednice 16/18.4*4		16,00000				

15	762331951R00	Krokev 14/17:8*7 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m Krátko 19/23:1*6 Plná vazba 17/31:2*2	m	56,00000 10,00000 6,00000 4,00000	214,37	2 143,70	0,00016	0,0016
16	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m 5-ti b.vaznice 26/23:4*1	m	4,00000 4,00000	196,91	787,64	0,00016	0,00064
17	762331954R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m Vazný trám 19/24:10*1	m	10,00000 10,00000	152,29	1 522,90	0,00016	0,0016
18	762332932R00	Doplňení střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	8,00000	356,96	2 855,68	0,01467	0,11736
19	762332933R00	Doplňení střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	72,00000	429,71	30 939,12	0,01602	1,15344
20	762332935R00	Doplňení střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	24,00000	908,90	21 813,60	0,03969	0,95256
21	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	126,40000	83,61	10 568,30	0	0
22	762341310R00	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz	m2	9,60000	106,70	1 024,32	0	0
23	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2 126,4*6*1,2*0,04*0,06	m3	2,18419 2,18419	6 450,56	14 089,26	0,55	1,20131
24	60514101	Fošna SM/JD, omít., tl. 40mm, dl. do 4m Bednění okapu:9,6*0,04*1,1	m3	0,42240 0,42240	5 480,52	2 314,97	0	0
25	762085140R00	Příplatek za hoblování části krovu čtyřstranné Pozednice:0,16*0,18*4*4 Vazný trám:0,19*0,24*10*1 Krátko:0,19*0,23*1*6 5-ti b. vaznice:0,26*0,23*4*1 Plná vazba:0,17*0,31*4*2 Krokev:0,14*0,17*8*7 Zavětrování:0,12*0,14*4*2	m3	3,30700 0,46080 0,45600 0,26220 0,23920 0,42160 1,33280 0,13440	1 503,50	4 972,07	0	0
26	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro sítěchy Střešní latě:2,18419 Fošny:0,4224 Hranoly:3,307	m3	5,91359 2,18419 0,42240 3,30700	1 162,06	6 871,95	0,02357	0,13938
27	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,70000	1 171,64	5 506,71	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské			61 198,26			0,32974
28	764222450R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem Okap:8*2	m	16,00000 16,00000	768,24	12 291,84	0,00532	0,08512
29	764231430R00	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem Střítové zdívo:7,9*2 Vikýře 2*(1,3*2+1)	m	23,00000 15,80000 7,20000	337,56	7 763,88	0,00187	0,04301

30	764255403R00	Žlaby nástřešní oblé, rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	16,00000	867,18	13 874,88	0,00554	0,08864
31	764261420R00	Sřešní okna krytina vlnitá, 60 x 60 cm	kus	0,00000	3 045,80	0,00	0,01858	0
32	764267401R00	Oplechování vikýře do 6 m2, do 45°, Pz plech opatřený nátěrem	m2	3,80000	1 269,73	4 824,97	0,00615	0,02337
		Boky vikýře:2*1,3*1		2,60000				
		Čelo vikýře:2*1*0,6		1,20000				
33	764291410R00	Závětrná lišta, rš 250 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	6,40000	415,65	2 660,16	0,00245	0,01568
		Vikýře:2*2*1,6		6,40000				
34	764292451R00	Úžlabí, rš 660 mm, klinové těsnění, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00000	711,01	0,00	0,00408	0
35	764554403R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	24,00000	625,65	15 015,60	0,00308	0,07392
		2*12		24,00000				
36	764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	16,00000	37,44	599,04	0	0
37	764331831R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	23,00000	21,24	488,52	0	0
38	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	18,00000	26,38	474,84	0	0
39	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 660 mm, do 45°	m	16,00000	67,32	1 077,12	0	0
40	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vnitřní krytině, do 45°	kus	0,00000	53,45	0,00	0	0
41	764367801R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45°	m2	3,80000	94,48	359,02	0	0
42	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	6,40000	26,38	168,83	0	0
43	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	0,00000	29,29	0,00	0	0
44	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	12,00000	30,85	370,20	0	0
45	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,05000	599,69	1 229,36	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				136 018,01		9,238
46	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	126,40000	81,00	10 238,40	0	0
		Hlavní lod':8*7,9*2		126,40000				
47	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr. malta, do suti	m	8,00000	30,85	246,80	0	0
		Hřeben:8		8,00000				
48	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho	m2	126,40000	781,82	98 822,05	0,07229	9,13746
49	765311535R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	8,00000	885,61	7 084,88	0,01048	0,08384
50	765311583R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	27,40000	194,49	5 329,03	0,00001	0,00027
		Boční lemování:7,9*2		15,80000				
		Vikýře:2*2*(1,6+1,3)		11,60000				
51	765901111R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	126,40000	43,65	5 517,36	0,00013	0,01643
52	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,90000	1 272,39	8 779,49	0	0
Díl: 783		Nátěry				15 065,81		0,04415
53	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí Bochemitem QB, nové prvky	m2	275,92461	20,95	5 780,62	0,00016	0,04415

Střešní latě:(0,04+0,06)*2*2,18419*416					
Fošny:9,6*2					
Pozednice:(0,16+0,18)*2*4*4					
Vazný trám:(0,19+0,24)*2*10*1					
Krátče:(0,19+0,23)*2*1*6					
5-ti b. vaznice:(0,23+0,26)*2*4*1					
Plná vazba:(0,17+0,31)*2*4*2					
Krokev:(0,14+0,17)*2*8*7					
Zavětrování:(0,12+0,14)*2*4*2					
Mech.očištění a impregnace stávajícího řeziva krov 126,4*2,5-67,6	m2	37,38	9 285,19	0	0
54 783782299R00					