



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ev. č. Smlouvy objednatele:

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Objednatel

**Obec Libkovice pod Řípem**

sídlo: Libkovice pod Řípem 181, 413 01 Roudnice nad Labem  
zastupující: MVDr. František Feix, starosta obce  
Č: 00263915  
DIČ: CZ00263915  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

**ALLKON S.r.o.**

sídlo: Okružní 350, 435 13 Meziboří  
zastoupený: Antonínem Hurtem, jednatelem  
kontaktní osoby: Antonín Hurt  
IČ: 25008196  
DIČ: CZ25008196  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 201490691/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 11031

(dále jen Zhotovitel)



## Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako

### **„SEN a stavební úpravy prodejny č. p. 37 Libkovice pod Řípem“**

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „SEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, Č. P. 37“ včetně soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, zpracované společností SONET Building s.r.o. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v článku 1.1.,
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem,
- nabídky Zhotovitele ze dne 16.6.2020 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA),
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla.

1.3. Předmět díla dále tvoří:

1.3.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.3.2. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,

1.3.3. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,

1.3.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzavěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),

1.3.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

1.3.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
- atestů materiálů použitých k realizaci díla,
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,

1.3.7. jiné, výše nespécifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené.

1.5. PROJEKT

1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek k zadávacímu řízení. Nejpozději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.

1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.





- 1.5.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla seznámit s veškerou technickou dokumentací, a to zejména s projektovou dokumentací a výkazem výměr a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení odborné péče zhotovitele zjistit.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
- vlastní text této smlouvy o dílo,
  - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR,
  - PROJEKT,
  - zadávací dokumentace,
  - NABÍDKA.

## 1.9. ZMĚNY DÍLA

- 1.9.1. Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:
- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
- 1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.
- 1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů.
- 1.9.4. Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné stavební práce) a Méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 1.9.5. Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací s výkazem výměr, které budou oceněny v cenách položkového rozpočtu. Pokud nebudou Vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.
- 1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.
- 1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí.

## Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

### 2.1. Doba plnění

- 2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: **srpen 2020**
- 2.1.2. Předpokládaný termín realizace úprav v prostorách prodejny: **srpen až 30. listopad 2020**
- 2.1.3. Předpokládané datum ukončení plnění díla: **30. červen 2021**
- 2.1.4. Zadavatel požaduje, aby nejprve byly realizovány stavební úpravy související s prostorami prodejny. Následně stavební práce budou probíhat za provozu prodejny. Zhotovitel se tímto zavazuje přijmout taková opatření, aby nebyl narušen provoz prodejny.
- 2.1.5. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.
- 2.1.6. Realizace díla je závislá na přidělení dotace ze Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy, změnit rozsah díla nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla.





2.1.7. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín ukončení díla v případě, že se v průběhu plnění díla vyskytnou Vícepráce či Méněpráce dle bodu 1.9. nebo jiných podstatných okolností mající vliv na termín plnění díla.

2.1.8. Změna datumu zahájení plnění nebo datumu ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

## 2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.3. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

## Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

## Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Cena díla celkem bez DPH

5 322 323,62 Kč

DPH 21 %

1 117 687,96 Kč

Cena celkem včetně DPH

6 440 011,58 Kč

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- při změně rozsahu díla dle článku 1.9.

4.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.





## Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- název projektu a číslo: „**Zateplení prodejny Libkovice pod Řípem**“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011554
  - číslo smlouvy,
  - číslo faktury,
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatel a Zhotovitel, identifikaci Zhotovitele podle OR,
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
  - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
  - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
  - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6. **ZÁDRŽNÉ**
- 5.6.1. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 5.6.2. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.6.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.
- 5.7. **BANKOVNÍ ZÁRUKA**
- 5.7.1. **Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek** kryje finanční nároky objednatel za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatel.
- 5.7.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.
- 5.7.1.2. **Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek** (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 100 tis. Kč. V prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok 5 leté záruční lhůty.
- 5.7.1.3. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 5.7.2. Bankovní záruky musí být vystaveny bankou nebo pobočkou zahraniční banky v České republice. Objednatel má právo odsouhlasit výběr bankovní instituce, která má zřídit bankovní záruku, jako i rozhodnout o akceptaci





předložené bankovní záruky. Bankovní záruky budou ze strany Zhotovitele neodvolatelné po celou dobu jejich platnosti. Všechny poplatky za vystavení bankovní záruky hradí na svou tíhu Zhotovitel.

5.7.3. Výplatu peněžních prostředků z výše uvedených finančních záruk může objednatel uplatnit v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatel písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

5.7.4. Objednatel je po skončení platnosti příslušné Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti.

## Článek 6. Staveniště

### 6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

### 6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena minimálně ve výši 8 mil. Kč.

6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.

6.2.5. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.

6.3. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu, bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

### 6.4. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.4.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,

6.4.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

### 6.5. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

### 6.6. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

### 6.7. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.7.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.7.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,

6.7.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.





6.7.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.7.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.7.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

## Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla **pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI** prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne,
  - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,
  - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění,
  - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,





- soupis provedených, předem TDS a Objednatelům odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté,
- podpisy zúčastněných osob.
- Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelům a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

## Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
- 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
- 8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatel průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatel a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat autorizovanou osobu odpovědnou za odborné vedení provádění stavby Stavbyvedoucím (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikaci v rozsahu autorizovaný technik či inženýr dle zák. č. 360/92 Sb. v oboru „Pozemní stavby“.
- 8.8.2. Stavbyvedoucím je Miroslav Dundr.





- 8.8.3. Stavbyvedoucí se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn. Změna Stavbyvedoucího je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 8.8.4. Na místě realizace díla bude Stavbyvedoucí zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.8.5. Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

## Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tuto osobu: *Monika Kohoutová*
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřena výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinností Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

## Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.





- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatel upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecné závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.** Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo **předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla.** Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele.
- 10.10. **Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.**
- 10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.
- 10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že **on sám i jeho poddodavatelé** po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení **splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení** na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
- 10.13. **Předmět díla je spolufinancován z prostředků Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.** Zhotovitel je povinen **respektovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020, viz [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz),** poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.
- 10.14. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla **zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla.** Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.





10.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

10.17. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

## Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## Článek 12. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek čl. 13.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,
- fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě,
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení,
- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy,
- doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

## Článek 13. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.

13.2. Záruční doba činí **na 60 měsíců na stavební části díla a 36 měsíců na technologické části díla**, a počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.





- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.
- 13.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do třiceti dnů.
- 13.7. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlžení Objednatel s úhradou ceny díla či její části.

## Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlžení Objednatel s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodlžení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlžení Zhotovitele s předložením Bankovní záruky dle čl. 5.7., je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové výše příslušné bankovní záruky za každý den prodlžení.
- 14.3. V případě prodlžení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas dle bodu 2.1.3 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlžení.
- 14.4. V případě prodlžení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to každý kalendářní den prodlžení.
- 14.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlžení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlžení, a za každý den prodlžení. Je-li Zhotovitel v prodlžení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 14.6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.6., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlžení.
- 14.7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlžení, a za každý den prodlžení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlžení, a za každý den prodlžení. Je-li Zhotovitel v prodlžení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele.
- 14.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši.
- 14.9. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatel nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatel dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.





15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit a udržovat platnou bankovní záruku dle článku 5.7. této smlouvy;
- nesplnění povinnosti Zhotovitele udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy,
- ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů,
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů,
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
- porušení ustanovení článku 8.8.3., 10.8. až 10.12. této smlouvy,
- existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců,
- v dalších případech dle občanského zákoníku.

15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

## Článek 16. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 15.1.).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.

## Článek 17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET

Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

V Libkovicích pod Řípem, dne 11. 8. 2020

V Meziboří dne 5. 8. 2020

**OBEC**  
**LIBKOVICE POD ŘÍPEM**  
Libkovic p.Ř. 181, 41301 Roudnice n.L.  
IČO: 00263915

za Objednatele  
MVDr. František Feix  
starosta obce

za Zhotovitele  
Antonín Hurt  
jednatel firm

**ALL KON JEDNATEL**  
IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196  
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM  
Okružní 30, 435 13 Meziboří



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
 Stavba: 2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

CC-CZ:  
 Datum: 29. 6. 2020

KSO:  
 Místo:

IC:  
 DIČ:

Zadavatel:

IC:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC:  
 DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 322 323,62

DPH základní  
 snížená

Sazba daně  
 21,00%  
 15,00%

Základ daně  
 6 322 323,62  
 0,00

Výše daně  
 1 117 687,96  
 0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 440 011,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Místo: Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                | Popis                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                        | 5 322 323,62       | 6 440 011,58     |
| SO-01.1            | Architektonicko...     | 3 302 962,30       | 3 996 584,38     |
| SO-01.2.1          | Zdravotní tec...       | 342 192,52         | 414 052,95       |
| SO-01.2.2          | Dešťová kanál...       | 174 855,16         | 211 574,77       |
| SO-01.3            | Ústřední vytápění      | 363 498,21         | 439 832,83       |
| SO-01.4.1          | Elektro                | 135 237,00         | 163 636,77       |
| SO-01.4.2          | Kabely                 | 191 786,00         | 232 061,00       |
| SO-01.4.3          | Svídla                 | 124 842,00         | 151 058,82       |
| SO-01.4.4          | Rozvaděče              | 149 114,00         | 180 427,94       |
| SO-01.5.1          | UKS                    | 37 195,00          | 45 005,95        |
| SO-01.5.2          | PZTS                   | 66 690,00          | 80 694,90        |
| SO-01.5.3          | Vnější ochran...       | 74 176,64          | 89 753,73        |
| SO-01.5.4          | Domovní zvonky         | 22 212,00          | 26 876,52        |
| SO-01.5.5          | TV+FM                  | 39 510,00          | 47 807,10        |
| SO-01.5.6          | Trasy                  | 36 024,00          | 43 589,04        |
| SO-01.6            | Vzduchotechnika        | 83 807,60          | 101 407,20       |
| SO-02              | Zpevněné plochy        | 143 221,17         | 173 297,62       |
| VRN                | Vedlejší rozpočtové... | 35 000,00          | 42 350,00        |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.1 - Architektonicko...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projeklant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

3 302 982,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

693 622,08

0,00

v CZK

3 996 584,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.1 - Architektonicko...

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

3 302 962,30

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 166 528,37

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 23 547,81  |
| 2 - Zakládání                                  | 25 166,02  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 82 185,23  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 66 275,81  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 687 600,99 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 205 304,67 |
| 997 - Přesun sutě                              | 60 423,64  |
| 998 - Přesun hmot                              | 16 024,20  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 136 433,93

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 9 659,43   |
| 712 - Povlakové krytiny                     | 185 582,36 |
| 713 - Izolace tepelné                       | 99 723,92  |
| 761 - Konstrukce prosvětlovací              | 10 865,97  |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 111 488,02 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 368 893,60 |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 76 458,01  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 236 893,89 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 353 377,56 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                     | 311 131,40 |
| 778 - Podlahy povlakové                     | 123 889,94 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           | 103 761,90 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 51 440,07  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 80 989,20  |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 12 298,66  |

## 2) Ostatní náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 302 962,30

9 CEF



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.1 - Architektonicko...

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

3 302 962,30

D HS

Práce a dodávky HS

1 166 528,37

D 1

Zemní práce

23 547,81

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1  | K | 121101101 | Bermutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m                                          | m3 | 3,300  | 32,79  | 108,21   |
| 2  | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                                       | m3 | 9,900  | 204,74 | 2 026,93 |
| 3  | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leživost horniny tř. 3                     | m3 | 9,900  | 249,52 | 2 470,25 |
| 4  | K | 131201201 | Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                          | m3 | 4,725  | 169,55 | 801,12   |
| 5  | K | 131201209 | Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leživost horniny tř. 3                                                                        | m3 | 4,725  | 33,59  | 158,71   |
| 6  | K | 132201101 | Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                    | m3 | 8,700  | 519,84 | 4 522,61 |
| 7  | K | 132201109 | Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leživost horniny tř. 3                                  | m3 | 8,700  | 127,96 | 1 113,25 |
| 8  | K | 132212101 | Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3                                             | m3 | 9,180  | 591,81 | 5 432,82 |
| 9  | K | 132212109 | Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leživost horniny tř. 3 | m3 | 9,180  | 159,95 | 1 468,34 |
| 10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 | m3 | 20,505 | 159,95 | 3 279,77 |
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                         | m3 | 20,505 | 18,60  | 379,34   |
| 12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                     | t  | 20,505 | 12,80  | 262,46   |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopych                                                                | m3 | 12,000 | 127,00 | 1 524,00 |

D 2

Zakládání

25 166,02

|    |   |           |                                                                                                                                                        |    |        |           |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|
| 14 | K | 271572211 | Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného                                                         | m3 | 0,818  | 1 050,00  | 848,80   |
| 15 | K | 274313711 | Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                               | m3 | 2,236  | 2 790,00  | 6 238,44 |
| 16 | K | 274381121 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                     | m2 | 18,440 | 305,00    | 5 624,20 |
| 17 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                  | m2 | 18,440 | 59,50     | 1 097,18 |
| 18 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                         | t  | 0,201  | 44 600,00 | 8 964,60 |
| 19 | K | 279113142 | Zakladové zdi z tvárné ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25. Hloubky zdí přes 150 do 200 mm | m2 | 2,000  | 951,00    | 1 902,00 |
| 20 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebrových | t  | 0,018  | 43 300,00 | 692,80   |

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

82 185,23

10 Cef



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 310231051 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm                                         | m2     | 2,435    | 1 590,00     | 3 871,65          |
| 22 | K   | 310231055 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm                                            | m2     | 2,310    | 1 520,00     | 3 511,20          |
| 23 | K   | 31023106  | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění              | m3     | 8,551    | 1 399,56     | 11 967,64         |
| 24 | K   | 311113212 | štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20                                                                                                                 | m2     | 5,850    | 1 550,00     | 9 222,50          |
| 25 | K   | 311234045 | otřodných, tloušťky zdiva 200 mm                                                                                                                                | m2     | 16,900   | 1 180,00     | 19 942,00         |
| 26 | K   | 311361821 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na gero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm            | t      | 0,048    | 44 800,00    | 2 150,40          |
| 27 | K   | 31427222  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                         | soubor | 1,000    | 19 609,84    | 19 609,84         |
| 28 | K   | 317121251 | Sachta z korníkových tvarovek na maltu s odolností EI 30 DP1 vmeziačesním prostoru pro krytí spalínové cestu kond. kotle - požadavek PB6                        | kus    | 14,000   | 268,00       | 3 752,00          |
| 29 | M   | 59321070  | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů                                                                                                                | kus    | 2,000    | 304,00       | 608,00            |
| 30 | M   | 59321072  | dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm                                                                                            | kus    | 12,000   | 481,00       | 5 772,00          |
| 31 | K   | 348272513 | překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm                                                                                                                       | m      | 3,500    | 508,00       | 1 778,00          |
|    |     |           | Plochy z tvárnice betonových plotová stříška lepěná mazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm |        |          |              |                   |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |           |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| D  | 4 |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |           | 66 275,81 |
| 32 | K | 411168331 | Stropy keramické z číselných stropních výložek MIAKU a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z výložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky do 2 m | m2 | 12,496 | 1 510,00  | 18 868,96 |
| 33 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm                                                                                                                                                                    | t  | 0,850  | 8 480,00  | 7 208,00  |
| 34 | M | 13010982  | ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,818  | 28 000,00 | 25 704,00 |
| 35 | K | 417238212 | Oběžná ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm                                                                                                                                    | m  | 8,980  | 247,00    | 2 213,12  |
| 36 | K | 417321414 | ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,511  | 3 090,00  | 1 578,99  |
| 37 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                               | t  | 0,051  | 44 600,00 | 2 274,60  |
| 38 | K | 430321515 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podasty s nosníky tř. C 20/25                                                                                                                                                                | m3 | 1,088  | 3 450,00  | 3 684,60  |
| 39 | K | 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1                                                                                                                                                                   | t  | 0,096  | 30 000,00 | 2 880,00  |
| 40 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,380  | 668,00    | 1 589,84  |
| 41 | K | 431351122 | přímochařných zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 2,380  | 115,00    | 273,70    |
|    |   |           | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně                                                                                                                                                                                             |    |        |           |           |
|    |   |           | přímochařných přístranění                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |           |           |

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |         |        |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| D  | 6 |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                               |    |         |        | 687 600,99 |
| 42 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch                                                                                                   | m2 | 30,870  | 71,30  | 2 201,03   |
| 43 | K | 611142001 | penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů                                                                                                       | m2 | 30,870  | 234,00 | 7 223,58   |
| 44 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm                                                                                                         | m2 | 30,870  | 163,00 | 5 031,81   |
| 45 | K | 612131101 | vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                                                                    | m2 | 97,594  | 73,00  | 7 124,36   |
| 46 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch                                                                                                   | m2 | 323,902 | 56,70  | 18 365,24  |
| 47 | K | 612311131 | penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn                                                                                                         | m2 | 323,902 | 128,00 | 41 459,46  |
| 48 | K | 612321121 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm                                                                                                         | m2 | 42,671  | 216,00 | 9 216,94   |
| 49 | K | 612321141 | svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                 | m2 | 31,801  | 268,00 | 8 548,47   |
| 50 | K | 612325302 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm, štuková svislých konstrukcí | m2 | 23,022  | 710,00 | 16 345,62  |
|    |   |           | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                                                      |    |         |        |            |



| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 51 | K   | 612325411 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%                                                                                            | m2  | 281,231  | 82,30        | 23 145,31         |
| 52 | K   | 621221111 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                          | m2  | 36,263   | 827,00       | 29 989,50         |
| 53 | M   | 63151509  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmá vlákna $\lambda=0,041$ tl 60mm                                                                                                                     | m2  | 36,988   | 187,00       | 8 916,76          |
| 54 | K   | 621251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny                              | m2  | 36,263   | 37,30        | 1 352,61          |
| 55 | K   | 621532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů | m2  | 36,263   | 320,00       | 11 604,16         |
| 56 | K   | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                      | m2  | 38,880   | 63,30        | 2 448,44          |
| 57 | K   | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn                                                                                                      | m2  | 243,332  | 47,00        | 11 436,60         |
| 58 | K   | 622142001 | Potážení vnějších ploch pleťovím v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                                                               | m2  | 11,834   | 191,00       | 2 260,29          |
| 59 | K   | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                                                                          | m   | 120,000  | 38,20        | 4 584,00          |
| 60 | M   | 59051480  | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení                                                                                                                                                           | m   | 126,000  | 19,40        | 2 444,40          |
| 61 | K   | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovací samolepící pro vyhotovení přilehlostí sages s okenním rámem                      | m   | 84,530   | 33,40        | 2 823,30          |
| 62 | M   | 59051476  | profil ukení začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m                                                                                                                                        | m   | 88,757   | 28,30        | 2 511,82          |
| 63 | K   | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm                                                     | m2  | 18,850   | 550,00       | 10 367,50         |
| 64 | M   | 28376439  | deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm                                                                                                                                  | m2  | 19,227   | 118,00       | 2 268,79          |
| 65 | K   | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm                                           | m2  | 285,018  | 628,00       | 178 991,30        |
| 66 | M   | 28376042  | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 140mm                                                                                                                                                        | m2  | 219,803  | 239,00       | 52 532,92         |
| 67 | M   | 28376445  | deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm                                                                                                                                 | m2  | 70,916   | 411,00       | 29 146,40         |
| 68 | K   | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                    | m2  | 303,868  | 14,40        | 4 375,70          |
| 69 | K   | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami                                                                                                                         | m   | 68,950   | 113,00       | 7 791,35          |
| 70 | M   | 59051651  | AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolaci tl 140mm                                                                                                                                                 | m   | 72,398   | 84,40        | 6 110,39          |
| 71 | K   | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladké stěn                                                                                                             | m2  | 38,880   | 240,00       | 9 283,20          |
| 72 | K   | 622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čísnosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                                                      | m2  | 204,652  | 126,00       | 25 786,15         |
| 73 | K   | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková síťedná zrnitá stěn                                                                                            | m2  | 88,375   | 549,00       | 48 517,88         |
| 74 | K   | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn     | m2  | 227,327  | 303,00       | 68 880,08         |
| 75 | K   | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací leštu                                                                      | m2  | 42,767   | 18,50        | 791,19            |
| 76 | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím                                                                                                                                                               | m2  | 243,332  | 57,70        | 14 040,26         |
| 77 | K   | 831311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředří tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20                                                                                                              | m3  | 0,605    | 3 700,00     | 2 238,50          |
| 78 | K   | 832451421 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm                            | m2  | 19,840   | 215,00       | 4 265,60          |
| 79 | K   | 842944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní tloušťky nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                                                               | kus | 3,000    | 603,00       | 1 809,00          |
| 80 | M   | 55331350  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a parobíton 100 levá/pravá 800                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 110,00     | 1 110,00          |

12



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------------|
| 81    | M   | 55331352  | zárubní vlnová pro běžné zdi a porobeton 100<br>levá/břevá 900                                                                                                                                  | kus    | 2,000      | 1 130,00     | 2 260,00          |
| D 9   |     |           |                                                                                                                                                                                                 |        |            |              | 205 304,67        |
| 82    | K   | 941311111 | Montáž lešení řadového moduluového lehkého<br>pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do<br>200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do<br>10 m                             | m2     | 380,505    | 49,10        | 18 682,80         |
| 83    | K   | 941311211 | Montáž lešení řadového moduluového lehkého<br>pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do<br>200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití<br>lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2     | 11 415,150 | 2,32         | 26 483,15         |
| 84    | K   | 941311811 | Demontáž lešení řadového moduluového lehkého<br>pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do<br>200 kg/m2 šířky SW03 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10<br>m                               | m2     | 380,505    | 32,20        | 12 252,26         |
| 85    | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšená na konstrukci lešení<br>z textilie z umělých vláken                                                                                                               | m2     | 380,505    | 17,00        | 6 468,59          |
| 86    | K   | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další<br>den použití sítě k ceně -1111                                                                                                          | m2     | 11 415,150 | 0,36         | 4 109,45          |
| 87    | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšená na konstrukci lešení<br>z textilie z umělých vláken                                                                                                             | m2     | 380,505    | 11,50        | 4 375,81          |
| 88    | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních<br>staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové<br>podlahy do 1,9 m                                                                        | m2     | 290,070    | 48,10        | 13 952,37         |
| 89    | K   | 952901111 | Vybavení budov nebo objektů před předáním do<br>užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé<br>výšky podlaží do 4 m                                                                     | m2     | 290,070    | 36,00        | 10 442,52         |
| 90    | K   | 95394173  | Pozn. 1 -oprava trhlín ve zdivu                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000      | 30 006,57    | 30 006,57         |
| 91    | K   | 953942121 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím<br>malty cementovou, do vysekaných kapes nebo<br>připravených otvorů ochranných železníků                                                       | kus    | 22,220     | 91,20        | 2 026,46          |
| 92    | M   | 13010412  | železník ocelový rovnostranný jakost 11 375<br>40x40x3mm                                                                                                                                        | t      | 0,054      | 29 100,00    | 1 571,40          |
| 93    | K   | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do<br>stěn hasičského přístroje                                                                                                                  | kus    | 2,000      | 153,00       | 306,00            |
| 94    | M   | 44932114  | přístroj hasičů ruční práškový PG 6 LE                                                                                                                                                          | kus    | 2,000      | 825,00       | 1 650,00          |
| 95    | K   | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel<br>pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo<br>vápenno cementovou, tl. do 100 mm                                             | m2     | 26,998     | 94,70        | 2 462,01          |
| 96    | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel<br>pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo<br>vápenno cementovou, tl. do 150 mm                                             | m2     | 94,360     | 113,00       | 10 662,68         |
| 97    | K   | 96607183  | Demontáž a zpětná montáž oplocení rampy                                                                                                                                                         | soubor | 1,000      | 12 492,07    | 12 492,07         |
| 98    | K   | 968062374 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních<br>zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s<br>křídly zdvojených, plochy do 1 m2                                                   | m2     | 9,720      | 218,00       | 2 118,96          |
| 99    | K   | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních<br>zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s<br>křídly zdvojených, plochy do 4 m2                                                   | m2     | 4,500      | 119,00       | 535,50            |
| 100   | K   | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních<br>zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                      | m2     | 20,685     | 293,00       | 6 060,71          |
| 101   | K   | 968072456 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních<br>zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních<br>zárubní, plochy přes 2 m2                                                               | m2     | 5,088      | 224,00       | 1 139,71          |
| 102   | K   | 968072747 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních<br>zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn<br>vkládních, plných nebo otevřených, plochy přes 4                                            | m2     | 25,860     | 106,00       | 2 741,16          |
| 103   | K   | 971038691 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo<br>nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých<br>tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl.<br>přes 150 mm                         | m3     | 6,606      | 946,00       | 6 249,28          |
| 104   | K   | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní<br>omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z<br>jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                      | m2     | 17,660     | 93,60        | 1 651,21          |
| 105   | K   | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní<br>omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv<br>materiálů, plochy přes 1 m2                                                       | m2     | 38,680     | 122,00       | 4 718,96          |
| 106   | K   | 979033    | Demontáž všech prvků na fasádě                                                                                                                                                                  | soub   | 1,000      | 3 750,82     | 3 750,82          |
| 107   | K   | 979034    | Pozn. 6.12- úpravy HUP dle PD                                                                                                                                                                   | soub   | 1,000      | 18 394,22    | 18 394,22         |
| D 987 |     |           |                                                                                                                                                                                                 |        |            |              | 60 423,64         |
| 108   | K   | 997013151 | Přesun sutě<br>Vnikrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot<br>vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace<br>pro budovy a hřišť výšky do 6 m                                          | t      | 50,993     | 598,00       | 30 493,81         |
| 109   | K   | 997013501 | Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                 | t      | 50,993     | 234,00       | 11 932,36         |
| 110   | K   | 997013509 | Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k<br>ceně za každý další 1 km                                                                 | t      | 764,895    | 10,20        | 7 801,93          |



| PC Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 111    | K 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                                                   | l   | 50,983   | 199,84       | 10 195,54         |
|        |             |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 16 024,20         |
| D      | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 112    | K 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m | t   | 53,414   | 300,00       | 16 024,20         |
|        |             |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 2 136 433,93      |
| D      | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| D      | 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                             |     |          |              | 9 659,43          |
| 113    | K 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým                                                                                 | m2  | 7,566    | 12,10        | 91,55             |
| 114    | M 11163152  | lak hydroizolační asfaltový                                                                                                                                                                       | t   | 0,003    | 46 100,00    | 138,30            |
| 115    | K 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                  | m2  | 7,566    | 98,00        | 741,47            |
| 116    | M 62855002  | pás asfaltový nalepitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spájetelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na hmotě                                              | m2  | 8,701    | 187,00       | 1 627,09          |
| 117    | K 711161215 | izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popku 20,0 mm, 1l. fólie                                          | m2  | 20,550   | 207,00       | 4 263,85          |
| 118    | K 711161384 | izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací                                                                                             | m   | 29,000   | 95,20        | 2 760,80          |
| 119    | K 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m                                | t   | 0,048    | 960,00       | 46,37             |
|        |             |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 185 582,36        |
| D      | 712         | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 120    | K 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji                                                                                                              | m2  | 312,903  | 166,00       | 51 941,90         |
| 121    | M 28342413  | fólie hydroizolační střešní mPVC s nekaštrovaným PES roumem určená k lepení tl 2,0mm účinná                                                                                                       | m2  | 319,161  | 249,52       | 79 637,05         |
| 122    | K 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace                                                                                              | m2  | 74,020   | 131,00       | 9 695,62          |
| 123    | M 28342413  | fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše                                                                                                                 | m2  | 85,123   | 249,52       | 21 239,89         |
| 124    | K 712363352 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nekaštrovaným PES roumem určená k lepení tl 2,0mm účinná                                                                                                       | m   | 41,340   | 133,00       | 5 498,22          |
| 125    | K 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm                                                                               | m   | 39,740   | 133,00       | 5 285,42          |
| 126    | K 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm                                                                               | m   | 24,280   | 250,00       | 6 070,00          |
| 127    | K 712363358 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta řs 250 mm                                                                                      | m   | 25,460   | 210,00       | 5 346,60          |
| 128    | K 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m                                                    | t   | 0,941    | 921,00       | 868,66            |
|        |             |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 99 723,92         |
| D      | 713         | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
| 129    | K 713111127 | Montáž tepelné izolace stropů rokožemí, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)                                                                                            | m2  | 30,870   | 174,00       | 5 371,38          |
| 130    | M 28376034  | rovných spodem lepením celoplošně deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 60mm                                                                                                             | m2  | 31,487   | 102,00       | 3 211,67          |
| 131    | K 713114413 | Tepelná toukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken plněná objemově hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (52 kg/m3)                               | m3  | 77,269   | 1 120,00     | 87 325,28         |
| 132    | K 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m                                                      | t   | 4,268    | 894,00       | 3 815,59          |
|        |             |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 10 865,97         |
| D      | 761         | Konstrukce prosvětlovací                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 133    | K 761661061 | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vzloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,0 m                          | kus | 2,000    | 1 080,00     | 2 160,00          |
| 134    | M 56245253  | světlík sklepní (anglický dvorek) puchozl včetně odvodňovacího prvku rošt dřevěný plech 1000x1300x400mm                                                                                           | kus | 2,000    | 4 340,00     | 8 680,00          |
| 135    | K 998761101 | Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m                                              | t   | 0,033    | 787,00       | 25,97             |
|        |             |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 111 488,92        |
| D      | 762         | Konstrukce lapařské                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |



| PC           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 136          | K   | 762334    | Výměna zničených částí krovu                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 7 997,49     | 7 997,49          |
| 137          | K   | 762341024 | Bednění a latování bednění střešní rovinných sklonu do 60° s výřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desek 18 mm                                                  | m2     | 297,882  | 285,00       | 84 896,37         |
| 138          | K   | 762342012 | Demontáž bednění a latování latování střešní sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m                                               | m2     | 294,606  | 18,10        | 5 332,37          |
| 139          | K   | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, příkna, hřebíky, pásové ocel, vřutv                                                                                                       | m3     | 5,362    | 1 240,00     | 6 648,88          |
| 140          | K   | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                         | t      | 4,057    | 1 630,00     | 6 612,91          |
| <b>D 763</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>368 893,60</b> |
| 141          | K   | 763111361 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, EI 45. příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB               | m2     | 6,750    | 886,00       | 5 094,50          |
| 142          | K   | 76311137  | SDK příčka tl. 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x akustické 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 50 dB                                                                                                                                   | m2     | 106,362  | 667,79       | 71 027,48         |
| 143          | K   | 7631114R  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, EI 90. příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 56 dB | m2     | 12,218   | 818,14       | 9 996,03          |
| 144          | K   | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm bez TI                                                           | m2     | 112,710  | 643,00       | 72 472,63         |
| 145          | K   | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI                                                       | m2     | 22,950   | 689,00       | 15 812,55         |
| 146          | K   | 763131781 | Podhled ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                                                                                         | m2     | 5,470    | 55,40        | 303,04            |
| 147          | K   | 763173111 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařízení                                                                                                                                      | kus    | 5,000    | 900,00       | 4 500,00          |
| 148          | M   | 59030729  | předměti uchvtu pro umyvadlo konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm                                                                                                   | kus    | 5,000    | 1 040,00     | 5 200,00          |
| 149          | K   | 763173113 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařízení                                                                                                                                      | kus    | 4,000    | 604,00       | 2 776,00          |
| 150          | M   | 59030731  | předměti uchvtu pro WC konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm                                                                                                                                      | kus    | 4,000    | 2 370,00     | 9 480,00          |
| 151          | K   | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a LW lepnokřídlové                               | kus    | 11,000   | 553,00       | 6 083,00          |
| 152          | M   | 55331531  | zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 levá/pravá 700                                                                                                                                                                       | kus    | 4,000    | 1 360,00     | 5 440,00          |
| 153          | M   | 55331541  | zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 levá/pravá 700                                                                                                                                                                       | kus    | 1,000    | 1 460,00     | 1 460,00          |
| 154          | M   | 55331532  | zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 levá/pravá 800                                                                                                                                                                       | kus    | 5,000    | 1 390,00     | 6 950,00          |
| 155          | M   | 55331542  | zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 levá/pravá 800                                                                                                                                                                       | kus    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 156          | K   | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjmátečnými, velikosti panelů do 0,36 m2                                                                                                   | m2     | 123,720  | 450,00       | 55 674,00         |
| 157          | M   | 59036080  | panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š. 15, bílá, tl. 15mm                                                                                                                                                 | m2     | 129,906  | 603,00       | 78 333,32         |
| 158          | K   | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěru látkou obvodovou                                                                                                                                                           | m      | 82,890   | 109,00       | 9 036,01          |
| 159          | K   | 998763100 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                 | t      | 5,573    | 1 180,00     | 7 766,14          |
| <b>D 764</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>76 458,01</b>  |
| 160          | K   | 764001801 | Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plachu do suti                                                                                                                                                              | m      | 23,400   | 43,50        | 1 017,90          |
| 161          | K   | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti                                                                                                                                                   | m2     | 31,050   | 155,00       | 4 812,75          |
| 162          | K   | 764002801 | Demontáž klempířských konstrukcí zavěšené listy do suti                                                                                                                                                                  | m      | 24,280   | 44,80        | 1 087,74          |
| 163          | K   | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadozdívek do suti                                                                                                                                      | m      | 26,460   | 185,00       | 4 710,10          |
| 164          | K   | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                                                                                                            | m      | 13,800   | 84,00        | 1 159,20          |
| 165          | K   | 764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí rekonvance zdi do suti                                                                                                                                                                  | m      | 25,460   | 77,10        | 1 962,97          |
| 166          | K   | 764002881 | Demontáž klempířských konstrukcí temování střešních prostupů do suti                                                                                                                                                     | m2     | 11,970   | 250,00       | 2 992,50          |
| 167          | K   | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                                                                                               | m      | 24,280   | 81,40        | 1 976,39          |



| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 160                         | K   | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                                                  | m    | 8,000    | 63,30        | 506,40            |
| 169                         | K   | 764042419 | Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš                                                                                                         | m2   | 17,250   | 236,00       | 4 071,00          |
| 170                         | K   | 764141411 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titan-zinkového předzvětráého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30° | m2   | 17,250   | 850,00       | 14 662,50         |
| 171                         | K   | 764248403 | Oplechování parapetů z titan-zinkového předzvětráého plechu rovných mechanicky kotvené, bez ráhů rš 250 mm                                                                      | m    | 29,100   | 453,00       | 13 182,30         |
| 172                         | K   | 764541405 | Zlab podokapní z titan-zinkového předzvětráého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                                    | m    | 29,100   | 485,00       | 14 113,50         |
| 173                         | K   | 764541446 | Zlab podokapní z titan-zinkového předzvětráého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš                                                                         | kus  | 2,000    | 619,00       | 1 238,00          |
| 174                         | K   | 764548423 | Plášť o průměru svodu 330/100 mm                                                                                                                                                | m    | 8,750    | 968,00       | 8 470,00          |
| 175                         | K   | 998764101 | Svod z titan-zinkového předzvětráého plechu včetně obřímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                                                                              | t    | 0,266    | 1 860,00     | 494,76            |
|                             |     |           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                              |      |          |              |                   |
|                             |     |           |                                                                                                                                                                                 |      |          |              | 236 893,89        |
| D 768 Konstrukce truhlářské |     |           |                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |
| 176                         | K   | 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami                                                                                                                                            | m2   | 31,050   | 138,00       | 4 284,90          |
| 177                         | K   | 766421822 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů                                                                                                                                   | m2   | 31,050   | 36,00        | 1 117,80          |
| 178                         | K   | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m                                                                                | m2   | 7,000    | 641,00       | 4 487,00          |
| 179                         | M   | 61140052  | okna plastové otevírací/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v1.5m                                                                                                                | m2   | 15,750   | 3 560,00     | 56 070,00         |
| 180                         | K   | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdíva                                                                                                  | kus  | 9,000    | 641,00       | 5 769,00          |
| 181                         | M   | 61140050  | okna plastové otevírací/sklpné trojsklo přes plochu 1m2                                                                                                                         | m2   | 6,670    | 4 750,00     | 31 682,50         |
| 182                         | K   | 766629214 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, přílobovací páska tl. do 15 mm, páska                                  | m    | 84,530   | 155,00       | 13 102,15         |
| 183                         | K   | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                           | kus  | 12,000   | 678,00       | 8 136,00          |
| 184                         | M   | 61162854  | dveře vnitřní foliované plně 1křídlo 700x1970mm                                                                                                                                 | kus  | 5,000    | 1 055,67     | 5 278,35          |
| 185                         | M   | 61162898  | dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlo 800x1970mm                                                                                                                             | kus  | 6,000    | 1 399,56     | 8 397,36          |
| 186                         | M   | 61162857  | dveře vnitřní foliované plně 1křídlo 800x1970mm                                                                                                                                 | kus  | 1,000    | 1 055,67     | 1 055,67          |
| 187                         | K   | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm                                         | kus  | 2,000    | 735,00       | 1 470,00          |
| 188                         | M   | 61162880  | dveře vnitřní foliované plně 1křídlo 900x1970mm                                                                                                                                 | kus  | 2,000    | 1 055,67     | 2 111,34          |
| 189                         | K   | 766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku                                                          | kus  | 3,000    | 2 970,00     | 8 910,00          |
| 190                         | M   | 61145     | dveře vchodové plastové                                                                                                                                                         | m2   | 5,988    | 4 398,62     | 26 338,94         |
| 193                         | K   | 7666609   | D+M klíky, štitky, vložka                                                                                                                                                       | soub | 14,000   | 969,70       | 13 435,80         |
| 194                         | K   | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm                                                          | kus  | 9,000    | 139,00       | 1 251,00          |
| 195                         | M   | 61144400  | parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm                                                                                                                                | m    | 8,300    | 238,00       | 1 975,40          |
| 196                         | K   | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm                                                | kus  | 7,000    | 187,00       | 1 309,00          |
| 197                         | M   | 61144400  | parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm                                                                                                                                | m    | 10,500   | 238,00       | 2 499,00          |
| 198                         | K   | 766694124 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm                                                      | kus  | 4,000    | 422,00       | 1 688,00          |
| 199                         | M   | 61144406  | parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm                                                                                                                                | m    | 10,250   | 661,00       | 6 775,25          |
| 200                         | M   | 61144019  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                                                                                  | sada | 20,000   | 27,90        | 558,00            |
| 201                         | K   | 7668114   | D+M kuchyňská linka, dřež, sporák                                                                                                                                               | m    | 6,800    | 4 798,49     | 27 831,24         |
| 202                         | K   | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                              | t    | 1,671    | 814,00       | 1 360,19          |
|                             |     |           |                                                                                                                                                                                 |      |          |              | 353 377,56        |
| D 767 Konstrukce zámečnické |     |           |                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |
| 203                         | K   | 76717     | D+M madlo žárové zinkované                                                                                                                                                      | soub | 1,000    | 1 135,64     | 1 135,64          |
| 204                         | K   | 767392802 | Demontáž krytin stěch z plechů šroubovaných do suti                                                                                                                             | m2   | 294,606  | 112,00       | 32 995,87         |
| 205                         | K   | 767820117 | Montáž okon zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2                                                  | m2   | 2,013    | 717,00       | 1 443,32          |
| 206                         | M   | 55341003  | okna Al s fixním zesílením trojsklo přes plochu 1m2 do v1.5m                                                                                                                    | m2   | 2,013    | 5 910,00     | 11 896,83         |

16C820



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 207 | K   | 767620127 | Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,6 m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup> | 7,980    | 746,00       | 5 953,08          |
| 208 | M   | 55341011  | okna Al otevíravá/sklpné trojsklo přes plochu 1m <sup>2</sup> do v. 5m                                                                             | m <sup>2</sup> | 7,980    | 10 700,00    | 85 386,00         |
| 209 | K   | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku                                                                                  | kus            | 1,000    | 3 520,00     | 3 520,00          |
| 210 | M   | 55341246  | dveře Al vchodové jednokřídlové š 900mm                                                                                                            | kus            | 1,000    | 44 000,00    | 44 000,00         |
| 211 | K   | 767640221 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku                                                                                     | kus            | 1,000    | 6 310,00     | 6 310,00          |
| 212 | M   | 55341311  | dveře Al vchodové dvoukřídlové do š 1600mm                                                                                                         | kus            | 1,000    | 58 000,00    | 58 000,00         |
| 213 | K   | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 11,970   | 152,00       | 1 819,44          |
| 214 | K   | 767810113 | Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m <sup>2</sup>                                                           | kus            | 1,000    | 130,00       | 130,00            |
| 215 | M   | 5534143   | mřížka větrací nerezová 350 x 350 se síťovinou š 300mm                                                                                             | kus            | 1,000    | 183,94       | 183,94            |
| 216 | K   | 767810123 | Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 200 do 300 mm                                                                            | kus            | 6,000    | 137,00       | 822,00            |
| 217 | M   | 55341433  | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 300mm                                                                                                 | kus            | 6,000    | 199,94       | 1 199,64          |
| 218 | K   | 767821113 | Montáž poštovních schránek samostatných zazděných                                                                                                  | kus            | 2,000    | 423,00       | 846,00            |
| 219 | M   | 55348226  | schránka listovní ležatá se sklápkou 300x220x385mm                                                                                                 | kus            | 2,000    | 1 120,00     | 2 240,00          |
| 220 | K   | 767883811 | Demontáž střešek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výšky z umělečných hmot                                                                 | m              | 2,500    | 300,00       | 975,00            |
| 221 | K   | 7679955   | Dodávka a montáž ocelové konstrukce schodiště, specifikace dle PD                                                                                  | t              | 0,188    | 80 975,99    | 15 223,49         |
| 222 | K   | 7679961   | D+M zábradlí žárový zinek, specifikace dle PD                                                                                                      | m              | 14,250   | 1 479,54     | 21 083,45         |
| 223 | K   | 76799621  | D+M přístřešek nad vstup výplň bezp. sklo, specifikace dle PD                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5,000    | 1 879,41     | 9 397,05          |
| 224 | K   | 7679971   | Demontáž rampy a schodiště do suterénu                                                                                                             | soubor         | 1,000    | 5 798,18     | 5 798,18          |
| 225 | K   | 7679972   | Demontáž schodu na uhlí                                                                                                                            | soubor         | 1,000    | 1 999,37     | 1 999,37          |
| 226 | K   | 767999    | D+M ocelové sklepní koje dle tabulky prvků                                                                                                         | soubor         | 1,000    | 37 988,06    | 37 988,06         |
| 227 | K   | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t              | 2,526    | 1 200,00     | 3 031,20          |

|     |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                |         |        |            |
|-----|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------|
| D   | 771 | Podlahy z dlaždic |                                                                                                                                                                                                |                |         |        | 311 131,40 |
| 228 | K   | 771121011         | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 198,404 | 48,10  | 9 543,23   |
| 229 | K   | 771151014         | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm                                                                                    | m <sup>2</sup> | 198,404 | 408,00 | 80 948,83  |
| 230 | K   | 771473810         | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných                                                                                                                                        | m              | 93,400  | 24,90  | 2 325,66   |
| 231 | K   | 771474112         | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                                                                               | m              | 157,808 | 106,00 | 16 580,34  |
| 232 | M   | 59761416          | sokl-dlažba keramická smlutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                                                                          | kus            | 578,996 | 28,00  | 16 211,89  |
| 233 | K   | 771574112         | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>                                                                      | m <sup>2</sup> | 80,930  | 442,00 | 26 931,06  |
| 234 | M   | 59761003          | dlažba keramická hutně hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 67,023  | 300,00 | 20 106,90  |
| 235 | K   | 771574263         | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezharanových) přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 145,040 | 524,00 | 76 000,96  |
| 236 | M   | 59761409          | dlažba keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>                                                                    | m <sup>2</sup> | 159,544 | 300,00 | 47 863,20  |
| 237 | K   | 771577111         | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m <sup>2</sup> lednový                                                                      | m <sup>2</sup> | 5,470   | 15,10  | 82,60      |
| 238 | K   | 771591112         | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 30,516  | 305,00 | 9 307,38   |
| 239 | K   | 998771101         | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                 | t              | 9,063   | 577,00 | 5 229,35   |

|     |     |                   |                                                                                                                                                        |                |         |        |            |
|-----|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------|
| D   | 776 | Podlahy povlakové |                                                                                                                                                        |                |         |        | 123 889,94 |
| 240 | K   | 776121111         | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (včetně vyčištění) ředěná v poměru 1:3 podlah                                              | m <sup>2</sup> | 91,660  | 32,40  | 2 989,78   |
| 241 | K   | 776141114         | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm                                                  | m <sup>2</sup> | 91,660  | 320,00 | 29 331,20  |
| 242 | K   | 776231111         | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem                                                                             | m <sup>2</sup> | 91,660  | 191,00 | 17 507,06  |
| 243 | M   | 28411051          | dlíčka vinylové tl 2,5mm, náslápná vrstva 0,55mm, oprava PUR, třída zatížení 23/33/42, tlak 0,05mm, R10, třída otěru T, houževnatost B9 S1, bez itálií | m <sup>2</sup> | 100,826 | 600,00 | 60 495,60  |
| 244 | K   | 776411111         | Montáž soklů keramických lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                            | m              | 82,494  | 132,00 | 10 889,21  |
| 245 | M   | 28411003          | lišta soklová PVC 30x30mm                                                                                                                              | m              | 84,144  | 22,10  | 1 859,58   |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 244   | K   | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m           | t  | 1,857    | 451,00       | 837,51            |
|       |     |           |                                                                                                                                                          |    |          |              | 103 761,90        |
| D 781 |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| 245   | K   | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                      | m2 | 90,533   | 48,10        | 4 354,64          |
| 246   | K   | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                   | m2 | 85,950   | 354,00       | 30 426,30         |
| 247   | K   | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                            | m2 | 90,533   | 420,00       | 38 023,86         |
| 248   | M   | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                                       | m2 | 99,586   | 300,00       | 29 875,80         |
| 249   | K   | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m           | t  | 1,874    | 577,00       | 1 081,30          |
|       |     |           |                                                                                                                                                          |    |          |              | 51 440,07         |
| D 783 |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 250   | K   | 783201403 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení                                                                                  | m2 | 179,620  | 4,43         | 795,72            |
| 251   | K   | 783213121 | Napouštění nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a olšním dvojnásobný syntetický                        | m2 | 179,620  | 168,00       | 30 176,16         |
| 252   | K   | 783318    | Nátěr záruční jednokřídlových                                                                                                                            | ks | 14,000   | 199,94       | 2 799,16          |
| 253   | K   | 783932171 | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrku                                                        | m2 | 21,892   | 190,00       | 4 159,48          |
| 254   | K   | 783943151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.)                                                        | m2 | 21,892   | 163,00       | 3 568,40          |
| 255   | K   | 783947163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný                                                                                                    | m2 | 21,892   | 397,00       | 8 691,12          |
| 256   | K   | 783997151 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Připlatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami        | m2 | 21,892   | 57,10        | 1 250,03          |
|       |     |           |                                                                                                                                                          |    |          |              | 80 969,20         |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 257   | K   | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                  | m2 | 409,695  | 14,30        | 5 858,64          |
| 258   | K   | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                            | m2 | 281,231  | 29,80        | 8 380,68          |
| 259   | K   | 784161511 | Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrku, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m                                                | m2 | 281,231  | 60,00        | 16 873,86         |
| 260   | K   | 784171111 | Zakrytí nemaiovovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m    | m2 | 50,651   | 6,44         | 326,19            |
| 261   | M   | 58124844  | folie pro malířské potřeby zakrývající tl 25p 4x5m                                                                                                       | m2 | 53,184   | 4,21         | 223,90            |
| 262   | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                                                        | m2 | 777,696  | 15,40        | 11 976,52         |
| 263   | K   | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                           | m2 | 777,696  | 48,00        | 37 329,41         |
|       |     |           |                                                                                                                                                          |    |          |              | 12 298,66         |
| D 786 |     |           | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| 264   | K   | 786624121 | Montáž zastínujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových                                             | m2 | 15,750   | 243,00       | 3 827,25          |
| 265   | M   | 55346200  | žaluzie horizontální interiérové                                                                                                                         | m2 | 15,750   | 537,00       | 8 457,75          |
| 266   | K   | 998786101 | Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m | t  | 0,020    | 683,00       | 13,66             |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

2. Nový VV - SEN a slavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.2.1 - Zdravotní tec...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

342 192,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

342 192,52

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

342 192,52

21,00%

71 860,43

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

414 052,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

190820



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.2.1 - Zdravotní tec...

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod

723 - Zdravotnická - vnitřní plynovod

724 - Zdravotnická - strojní vybavení

725 - Zdravotnická - zařizovací předměty

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.2.1 - Zdravotní tec...

Místo:

Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

342 192,52

### o HSV

#### Práce a dodávky HSV

9 805,00

| o B |   | Trubní vedení |                                                                                                                                               |     |       |          |          |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1   | K | 894812201     | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné        | kus | 1,000 | 3 310,00 | 3 310,00 |
| 2   | K | 894812231     | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm              | kus | 1,000 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 3   | K | 894812241     | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm           | kus | 1,000 | 835,00   | 835,00   |
| 4   | K | 894812262     | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plyný do teleskopické trubky (D400) | kus | 1,000 | 3 770,00 | 3 770,00 |

### o PSV

#### Práce a dodávky PSV

301 477,52

| o 721 |   | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace |                                                                                                                                                 |     |        |          |           |
|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 5     | K | 721173704                         | Potrubi z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 70                                                                        | m   | 15,000 | 478,00   | 7 170,00  |
| 6     | K | 721173706                         | Potrubi z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100                                                                       | m   | 20,000 | 679,00   | 13 580,00 |
| 7     | K | 721173707                         | Potrubi z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 125                                                                       | m   | 20,000 | 830,00   | 16 600,00 |
| 8     | K | 721173708                         | Potrubi z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 150                                                                       | m   | 10,000 | 1 370,00 | 13 700,00 |
| 9     | K | 721173722                         | Potrubi z plastových trub polyetylenové svařované přípojevací DN 40                                                                             | m   | 22,000 | 281,00   | 6 182,00  |
| 10    | K | 721173723                         | Potrubi z plastových trub polyetylenové svařované přípojevací DN 50                                                                             | m   | 4,000  | 309,00   | 1 236,00  |
| 11    | K | 721194104                         | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40                                                                         | kus | 8,000  | 72,50    | 580,00    |
| 12    | K | 721194106                         | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50                                                                         | kus | 5,000  | 80,40    | 402,00    |
| 13    | K | 721194107                         | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 70                                                                         | kus | 1,000  | 97,50    | 97,50     |
| 14    | K | 721194109                         | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100                                                                        | kus | 4,000  | 120,00   | 480,00    |
| 15    | K | 721211423                         | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 132x132, suchá zápachová uzávěrka                                                 | kus | 1,000  | 250,00   | 250,00    |
| 16    | K | 721211426                         | Kalich pro škapy HL 21 DN 32, s přídavnou mech. uzávěrkou                                                                                       | kus | 3,000  | 500,00   | 1 500,00  |
| 17    | K | 721226513                         | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny                                      | kus | 2,000  | 2 030,00 | 4 060,00  |
| 18    | K | 721273163                         | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110                                                                                                  | kus | 2,000  | 764,00   | 1 528,00  |
| 19    | K | 721290111                         | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                         | m   | 81,000 | 22,80    | 1 846,80  |
| 20    | K | 721290112                         | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                | m   | 10,000 | 29,80    | 298,00    |
| 21    | K | 998721101                         | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t   | 0,142  | 624,00   | 88,61     |

### o 722

#### Zdravotnicka - vnitřní vodovod

108 189,62

|    |   |           |                                                                                                    |     |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 22 | K | 722140104 | Potrubi z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25                            | m   | 1,500  | 882,00 | 1 323,00 |
| 23 | M | 55261319  | přechodový kus lisovací nerez 28/3/4"                                                              | kus | 1,000  | 560,00 | 560,00   |
| 24 | M | 55261324  | koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 25                    | kus | 1,000  | 394,00 | 394,00   |
| 25 | K | 722174001 | Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polifuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2 | m   | 12,000 | 301,00 | 3 612,00 |
| 26 | K | 722174002 | Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polifuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m   | 20,000 | 298,00 | 5 960,00 |

21



| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K   | 722174003 | Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,6                                                                                             | m      | 25,000   | 361,00       | 9 025,00          |
| 28 | K   | 722174004 | Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4                                                                                             | m      | 45,000   | 428,00       | 19 260,00         |
| 29 | K   | 722174021 | Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 18 x 2,7                                                                                               | m      | 10,000   | 309,00       | 3 090,00          |
| 30 | K   | 722174022 | Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                                               | m      | 20,000   | 305,00       | 6 100,00          |
| 31 | K   | 722174023 | Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2                                                                                               | m      | 20,000   | 369,00       | 7 380,00          |
| 32 | K   | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN dn 22 mm          | m      | 32,000   | 59,00        | 1 888,00          |
| 33 | K   | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 46 mm  | m      | 60,000   | 67,00        | 4 020,00          |
| 34 | K   | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN dn 22 mm         | m      | 30,000   | 66,80        | 2 004,00          |
| 35 | K   | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 46 mm | m      | 20,000   | 82,20        | 1 644,00          |
| 36 | K   | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusť do DN 25                                                                                                                                | kus    | 33,000   | 196,00       | 6 468,00          |
| 37 | K   | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2                                                                                                                                   | kus    | 21,000   | 168,00       | 3 528,00          |
| 38 | K   | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baňati G 1/2                                                                                                                                            | pár    | 8,000    | 334,00       | 2 672,00          |
| 39 | K   | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2                                                                                                                              | kus    | 1,000    | 237,00       | 237,00            |
| 40 | K   | 722231074 | Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1                                                                                                                            | kus    | 3,000    | 386,00       | 1 158,00          |
| 41 | K   | 722231211 | Armatury se dvěma závitmi ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2                                                                                                                              | kus    | 2,000    | 678,00       | 1 356,00          |
| 42 | K   | 722232044 | Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4                                                                                                             | kus    | 2,000    | 344,00       | 688,00            |
| 43 | K   | 722232045 | Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1                                                                                                               | kus    | 3,000    | 497,00       | 1 491,00          |
| 44 | K   | 722232063 | Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1                                                                                                 | kus    | 4,000    | 611,00       | 2 444,00          |
| 45 | K   | 722250134 | Hydrantový systém s tvrdou stálou hadicí D 19 x 20 m celoplošový (650x650x175 mm), ekv. 6                                                                                                      | soubor | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |
| 46 | K   | 722262229 | bytový vodoměr do +13 st. C pro dálkový odečet, Q = 1,5, DN 20, G 3/4, L = 110 mm, pro studenou vodu                                                                                           | kus    | 2,000    | 230,00       | 460,00            |
| 47 | K   | 722262231 | Komunikační M bus modul pro vodoměry                                                                                                                                                           | kus    | 2,000    | 2 200,00     | 4 400,00          |
| 48 | K   | 722290228 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                    | m      | 142,000  | 45,80        | 6 503,60          |
| 49 | K   | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná                                            | m      | 142,000  | 41,40        | 5 878,80          |
| 50 | K   | 998722101 | dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m                                                                                                                                           | t      | 0,224    | 559,00       | 125,22            |

|    |     |                                  |                                                                                                                                               |        |        |          |           |
|----|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|    |     |                                  |                                                                                                                                               |        |        |          | 23 314,70 |
| D  | 723 | Zdravotecnika - vnitřní plynovod |                                                                                                                                               |        |        |          |           |
| 51 | K   | 723150376                        | Chranička D 40 x 3,5mm                                                                                                                        | m      | 1,000  | 520,00   | 520,00    |
| 52 | K   | 723160204                        | Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1                                                                                       | soubor | 1,000  | 1 680,00 | 1 680,00  |
| 53 | K   | 723181024                        | Potrubi z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25                                                                                | m      | 30,000 | 627,00   | 18 810,00 |
| 54 | M   | 5512910                          | Koleno Cu 28/20 st. - plyn                                                                                                                    | kus    | 7,000  | 125,00   | 875,00    |
| 55 | M   | 55129159                         | Přechodový kus Cu 22/1" vnější závit - plyn                                                                                                   | kus    | 1,000  | 120,00   | 120,00    |
| 56 | M   | 551292113                        | Redukční kus, zástavný konec Cu 28/22 - plyn                                                                                                  | kus    | 1,000  | 135,00   | 135,00    |
| 57 | K   | 723190251                        | Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpusť na potrubí DN 15                                  | kus    | 1,000  | 287,00   | 287,00    |
| 58 | K   | 723230105                        | Kulový uzávěr přímý G 1/2 s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem                                                                      | kus    | 1,000  | 250,00   | 250,00    |
| 59 | K   | 723231164                        | Armatury se dvěma závitmi kulové PN 42 do 185°C oboustranné vnitřní závit těžká řada G 1                                                      | kus    | 1,000  | 586,00   | 586,00    |
| 60 | K   | 998723101                        | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m | t      | 0,092  | 562,00   | 51,70     |

|    |     |                                  |                                                                                                                            |     |       |          |          |
|----|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    |     |                                  |                                                                                                                            |     |       |          | 5 112,50 |
| D  | 724 | Zdravotecnika - strojní vybavení |                                                                                                                            |     |       |          |          |
| 61 | K   | 724149105                        | Montáž automatická přečerpávací stanice                                                                                    | sbr | 1,000 | 352,00   | 352,00   |
| 62 | M   | 4261134893                       | Automatická přečerpávací stanice připojení z boku. Rozměr 456 x 178 mm, 1 x 230 V, P1max. 0,49 kW, P2im. 0,32 kW, In 2,3 A | sbr | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 |

22



| PC                                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 63                                       | M   | 4261134894 | Akustický alarm využití pro kontrolu maximální hladiny                                                                                           | sbr    | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 64                                       | K   | 998724101  | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m    | l      | 0,010    | 1 050,00     | 10,50             |
| D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty |     |            |                                                                                                                                                  |        |          |              | 95 281,79         |
| 65                                       | K   | 725112171  | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný                                                                           | soubor | 2,000    | 4 500,00     | 9 000,00          |
| 66                                       | K   | 725112182  | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý                                                                                 | soubor | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |
| 67                                       | K   | 725211603  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm                                  | soubor | 3,000    | 1 252,00     | 3 756,00          |
| 68                                       | K   | 725211701  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm                                         | soubor | 2,000    | 1 520,00     | 3 040,00          |
| 69                                       | K   | 725241213  | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm                                                                                    | soubor | 2,000    | 4 500,00     | 9 000,00          |
| 70                                       | K   | 725243903  | Montáž sprchového koutu                                                                                                                          | soubor | 2,000    | 1 850,00     | 3 700,00          |
| 71                                       | M   | 554950271  | Sprchový rohový kout 885-900x885-900x1900                                                                                                        | kus    | 2,000    | 4 000,00     | 8 000,00          |
| 72                                       | K   | 725311111  | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm                                                             | soubor | 2,000    | 2 200,00     | 4 400,00          |
| 73                                       | K   | 7253111271 | Dřez nerezový 700 x 700 mm                                                                                                                       | ks     | 1,000    | 1 420,00     | 1 420,00          |
| 74                                       | K   | 725331111  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sádkovou plastovou mřížkou 125 mm                                               | soubor | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |
| 75                                       | K   | 725532119  | Elektrický ohřev Elektrický zásobník objem 120 litrů, 1210 mm, 510 mm, 510 mm. Příkon ~ 230 V - 1-4 kW, Příkon ~ 400 V - 1-8 kW                  | soubor | 2,000    | 6 800,00     | 13 600,00         |
| 76                                       | K   | 725535221  | Elektrické ohřevče zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu a výlevky                                          | soubor | 2,000    | 2 220,00     | 4 440,00          |
| 77                                       | K   | 725813111  | Ventily rohové bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2                                                                                  | soubor | 19,000   | 220,00       | 4 180,00          |
| 78                                       | K   | 725821311  | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm                                                                 | soubor | 1,000    | 1 120,00     | 1 120,00          |
| 79                                       | K   | 725821312  | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm                                                                 | soubor | 1,000    | 1 850,00     | 1 850,00          |
| 80                                       | K   | 725821328  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou                                                         | soubor | 2,000    | 2 440,00     | 4 880,00          |
| 81                                       | K   | 725822612  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                                                                   | soubor | 5,000    | 1 230,00     | 6 150,00          |
| 82                                       | K   | 725841311  | Baterie sprchové nástěnné pákové                                                                                                                 | soubor | 2,000    | 1 100,00     | 2 200,00          |
| 83                                       | K   | 725841357  | Sprchové sestava nástěnná vč. hadice, posuvný držák, říznice                                                                                     | soubor | 2,000    | 850,00       | 1 700,00          |
| 84                                       | K   | 725861102  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                      | kus    | 6,000    | 296,00       | 1 776,00          |
| 85                                       | K   | 7258613133 | Zápachová uzávěrka pračková DN 40/50 nerezový kryt 180x110 mm s integrovaným ovládem vodv a el.                                                  | kus    | 2,000    | 580,00       | 1 160,00          |
| 86                                       | K   | 725868313  | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50                                                                                                       | kus    | 2,000    | 450,00       | 900,00            |
| 87                                       | K   | 998725101  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | l      | 0,469    | 652,00       | 305,79            |

|                                |   |         |                                                                                                       |     |        |        |           |
|--------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby |   |         |                                                                                                       |     |        |        | 30 910,00 |
| 88                             | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér                        | hod | 10,000 | 403,00 | 4 030,00  |
| 89                             | K | HZS2229 | uložení potrubí dodávka a montáž                                                                      | hod | 18,000 | 210,00 | 3 780,00  |
| 90                             | K | HZS2230 | Revize, protokoly, zkoušky                                                                            | hod | 15,000 | 210,00 | 3 150,00  |
| 91                             | K | HZS2232 | Tlaková zkouška plynovodu                                                                             | hod | 15,000 | 210,00 | 3 150,00  |
| 92                             | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 80,000 | 210,00 | 16 800,00 |

23 Crel



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.2.2 - Dešťová kanal...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Základ daně  
174 855,18  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

174 855,18  
0,00  
174 855,18  
Výše daně  
36 719,59  
0,00

v CZK

211 574,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.2.2 - Dešťová kanal...

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

174 855,18

### HSV - Práce a dodávky HSV

173 415,18

1 - Zemní práce

54 260,69

4 - Vodorovné konstrukce

11 013,15

5 - Komunikace pozemní

576,00

8 - Trubní vedení

100 432,00

998 - Přesun hmot

7 133,34

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 440,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 440,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

174 855,18

25/6/20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.2.2 - Dešťová kanal...

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

174 855,18

### D HSV Práce a dodávky HSV

173 415,18

| D 1 |   | Zemní práce          |                                                                                                                                                                                                                  | 54 260,69  |         |           |           |
|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 1   | K | 119001424            | Dočasné zajištění stávajících inženýrských sítí                                                                                                                                                                  | sbr        | 1,000   | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 2   | K | 119001425            | Geodetická zaměření skutečného provedení                                                                                                                                                                         | sbr        | 1,000   | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 3   | K | 131201201            | Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                       | m3         | 20,867  | 213,00    | 4 444,67  |
| 4   | K | 132201201            | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                      | m3         | 37,440  | 312,00    | 11 681,28 |
| 5   | K | 133201101            | Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                          | m3         | 0,750   | 450,00    | 337,50    |
| 6   | K | 162701105            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, výšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000              | m3         | 59,057  | 213,00    | 12 579,14 |
| 7   | K | 171201201            | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                      | m3         | 59,057  | 18,50     | 1 082,55  |
| 8   | K | 174101101            | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve výstřech se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                         | m3         | 20,867  | 127,00    | 2 650,11  |
| 9   | K | 175101201            | Obsypání objektů hlad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3         | 4,300   | 732,00    | 3 147,60  |
| 10  | K | 175151101            | Obsypání potrubí strojné sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3         | 5,680   | 188,00    | 1 067,84  |
| 11  | K | 180401211            | Založení trávníku, luční trávník, výsev v rovině nebo ve svahu 1:5, včetně dodávky osiva                                                                                                                         | m2         | 114,000 | 45,00     | 5 130,00  |
| 12  | K | 182301121            | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                       | m2         | 114,000 | 45,00     | 5 130,00  |
| D 4 |   | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                  | 11 013,15  |         |           |           |
| 13  | K | 451572111            | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těžného 0 až 4 mm                                                                                                                 | m3         | 4,560   | 1 160,00  | 5 289,60  |
| 14  | K | 452311182            | Základová deska ZB z betonu C 16/20, vč.bednění výluž 90 ka/m3, šterkodiskový poistář 25 cm                                                                                                                      | m3         | 1,859   | 3 450,00  | 5 723,55  |
| D 5 |   | Komunikace pozemní   |                                                                                                                                                                                                                  | 576,00     |         |           |           |
| 15  | K | 564761111            | Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                   | m2         | 3,000   | 192,00    | 576,00    |
| D 8 |   | Trubní vedení        |                                                                                                                                                                                                                  | 100 432,00 |         |           |           |
| 16  | K | 871265211            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110                                                                             | m          | 1,000   | 176,00    | 176,00    |
| 17  | K | 871275211            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125                                                                             | m          | 5,000   | 223,00    | 1 115,00  |
| 18  | K | 871315221            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                                                                             | m          | 33,000  | 372,00    | 12 276,00 |
| 19  | K | 891522323            | D+M vystrojení jímky (kalové čerpadlo s plováky, výtlak 30 m, spínače, kabeláž, armatury) venkovní oblédání přes el. spínač uzamykatelný, napojení do rozvaděče, lištění                                         | sbr        | 1,000   | 23 500,00 | 23 500,00 |

26/80



| PČ           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 20           | K   | 894231321 | D+M betonové jámy k objemu /m3 vc. hydroizolace, nátokového a odtokového otvoru, pochozí poklop, instalační a revizní otvor s poklopem, kruhového průřezu          | kus | 1,000    | 58 200,00    | 58 200,00         |
| 21           | K   | 895941314 | Zřízení vsakovací galerie 0,5x1,5x1,0 m                                                                                                                            | sbr | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          |
| 22           | M   | 552416470 | geotextilie filtrační 300 g/m2 vsakovacího tunelu                                                                                                                  | m2  | 7,000    | 35,00        | 245,00            |
| 23           | K   | 899104114 | Osazení odtokového žlabu dl. 1,0 m, vč. roštu                                                                                                                      | kus | 1,000    | 256,00       | 256,00            |
| 24           | M   | 55242321  | Odtokový žlab dl. 1,0 m                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 421,00       | 421,00            |
| 25           | M   | 55242321  | rošt dl. 1,0m                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 112,00       | 112,00            |
| 26           | M   | 55242322  | čelní stěna s nátrubkem DN 100                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 56,00        | 56,00             |
| 27           | M   | 55242323  | kombi stěna konoc                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 75,00        | 75,00             |
| <b>D 998</b> |     |           |                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>7 133,34</b>   |
| 28           | K   | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                  | t   | 13,512   | 278,00       | 3 756,34          |
| 29           | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 3,566    | 947,00       | 3 377,00          |
| <b>D PSV</b> |     |           |                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>1 440,00</b>   |
| <b>D 721</b> |     |           |                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>1 440,00</b>   |
| 30           | K   | 721242107 | Zdravotnická - vnitřní kanalizace Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a izpacím košem DN 110/125                                                   | kus | 2,000    | 720,00       | 1 440,00          |

27 



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.3 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

363 498,21

0,00

363 498,21

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

363 498,21

21,00%

76 834,62

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

439 832,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22000



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.3 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

363 498,21

### PSV - Práce a dodávky PSV

298 988,21

731 - Ústřední vytápění - kotelný

30 155,58

732 - Ústřední vytápění - strojovny

44 704,64

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

133 638,64

734 - Ústřední vytápění - armatury

35 750,96

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

54 738,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

64 510,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

363 498,21

29 CRD



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt: SO-01.3 - Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|                               |     |     |       |    |          |              | 363 498,21        |
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              | 298 988,21        |

|   |     |                     |  |  |  |  |           |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 30 155,58 |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|

|   |     |                             |                                                                                                                                      |        |       |           |           |
|---|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |                                                                                                                                      |        |       |           |           |
| 1 | K   | 731244208                   | Kotel závěsný na plyn kondenzační o výkonu min. 24,0 kW s průtokovým ohřevem TV, sezonní účinnost min. 93 procent                    | soubor | 1,000 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 2 | K   | 731341130                   | Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23                                                                                                    | m      | 3,000 | 78,10     | 237,30    |
| 3 | K   | 731810122                   | Nucené odhahy spalín od turbokotlů soustředným potrubím vedeným svisle plochou střechou, průměru Ø 125 mm                            | soubor | 1,000 | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 4 | K   | 731810142                   | Nucené odhahy spalín od turbokotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru Ø 80/125 mm                                             | m      | 2,000 | 858,00    | 1 712,00  |
| 5 | K   | 998731101                   | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky do 6 m | t      | 0,054 | 3 820,00  | 206,28    |
|   |     |                             |                                                                                                                                      |        |       |           | 44 704,64 |

|    |     |                               |                                                                                                                                        |        |       |          |            |
|----|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|
| D  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |                                                                                                                                        |        |       |          |            |
| 6  | K   | 732112126                     | Rozdělovač sdružený - 3 topné okruhy 1" s izolací, V max. 2,0 m3                                                                       | kus    | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00   |
| 7  | K   | 732112127                     | Držák rozdělovače na zeď                                                                                                               | sada   | 1,000 | 245,00   | 245,00     |
| 8  | K   | 732113121                     | Hydraulická výhybka DN 25 stojatý M = do 2 500 l/h                                                                                     | kus    | 1,000 | 3 520,00 | 3 520,00   |
| 9  | K   | 732199100                     | Montáž štitků orientačních                                                                                                             | soubor | 6,000 | 82,70    | 496,20     |
| 10 | K   | 732331629                     | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitová přípojení PN 0,6 o objemu 5 litrů                                                         | soubor | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00   |
| 11 | K   | 732331777                     | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4                                     | kus    | 1,000 | 1 170,00 | 1 170,00   |
| 12 | K   | 732429130                     | Montáž čerpadlové skupiny HS 25/4 pro 1 topný okruh bez směšovače                                                                      | ka     | 3,000 | 265,00   | 795,00     |
| 13 | M   | 426113475                     | rychlomontážní sada pro 1 topný okruh bez směšovače DN 25 s elektronickým čerpadlem 25/4                                               | sír    | 3,000 | 1 750,00 | 5 250,00   |
| 14 | K   | 732481523.1                   | ultrazvukový kalorimetr Q = 0,6 m3                                                                                                     | soubor | 2,000 | 9 560,00 | 19 120,00  |
| 15 | K   | 732481524                     | Prostorový modulační regulátor RC200                                                                                                   | soubor | 3,000 | 1 520,00 | 4 560,00   |
| 16 | K   | 732481525                     | RC310 Ekvitermní modulační regulátor pro regulaci teploty podle venkovní teploty                                                       | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00   |
| 17 | K   | 732481526                     | Modul MM100 Modul směšovače otopného okruhu                                                                                            | soubor | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00   |
| 18 | K   | 732481527                     | Příložná čidla teploty vody                                                                                                            | soubor | 3,000 | 250,00   | 750,00     |
| 19 | K   | 998732101                     | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t      | 0,121 | 1 640,00 | 198,44     |
|    |     |                               |                                                                                                                                        |        |       |          | 133 638,64 |

|    |     |                                      |                                                                                                                                 |     |         |        |           |
|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| D  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |                                                                                                                                 |     |         |        |           |
| 20 | K   | 7332233022                           | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 18x1                                                                                | m   | 20,000  | 362,00 | 7 240,00  |
| 21 | K   | 7332233031                           | ÚT Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 22x1,0                                                                           | m   | 30,000  | 419,00 | 12 570,00 |
| 22 | K   | 7332233041                           | ÚT Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 28x1,5                                                                           | m   | 10,000  | 607,00 | 6 070,00  |
| 23 | K   | 733224203                            | Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 18/1                                                            | m   | 20,000  | 113,00 | 2 260,00  |
| 24 | K   | 733224204                            | Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5                                                          | m   | 30,000  | 130,00 | 3 900,00  |
| 25 | K   | 733224205                            | Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5                                                          | m   | 10,000  | 166,00 | 1 660,00  |
| 26 | K   | 733224235                            | Zesilovací vypomoc - vřazení der, zaplavení dážek a                                                                             | had | 120,000 | 210,00 | 25 200,00 |
| 27 | K   | 733281101                            | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                          | m   | 60,000  | 19,30  | 1 158,00  |
| 28 | K   | 733322211                            | Potrubí z trubek plastových ze zesilovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou obličkou kovovou běžné Ø 16/2,2 | m   | 110,000 | 180,00 | 19 800,00 |
| 29 | K   | 733322212                            | Potrubí z trubek plastových ze zesilovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou obličkou kovovou běžné Ø 20/2,8 | m   | 60,000  | 209,00 | 12 540,00 |

*30/2/20*



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | K   | 733322215 | Potrubi plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 18x2,0                                                                                                                                     | m  | 65,000   | 142,00       | 9 230,00          |
| 31 | K   | 733391101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0                                                                                                                                        | m  | 235,000  | 15,20        | 3 572,00          |
| 32 | K   | 733811241 | Ochrana potrubí termoisolacími trubicemi z penového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace PN do 22 mm         | m  | 235,000  | 85,40        | 20 069,00         |
| 33 | K   | 733811252 | Ochrana potrubí termoisolacími trubicemi z penového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace PN přes 22 do 46 mm | m  | 60,000   | 137,00       | 8 220,00          |
| 34 | K   | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m                                                    | t  | 0,116    | 1 290,00     | 149,64            |

|       |   |           |                                                                                                                                                                 |     |        |        |           |
|-------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| D 734 |   |           | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                                    |     |        |        | 35 750,96 |
| 35    | K | 734209113 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)                                                                                                             | kus | 20,000 | 79,60  | 1 592,00  |
| 36    | M | 551262763 | Připojovací radiátorové šroubení pro tělesa VK rohové DN 15                                                                                                     | kus | 20,000 | 562,00 | 11 240,00 |
| 37    | M | 551262764 | Termostatická hlavice                                                                                                                                           | kus | 20,000 | 420,00 | 8 400,00  |
| 38    | K | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2                                                                              | kus | 6,000  | 297,00 | 1 782,00  |
| 39    | K | 734221558 | Šroubení svěrné pro plastové trubky s Al fólií 16x2,0                                                                                                           | kus | 40,000 | 120,00 | 4 800,00  |
| 40    | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2                                                                                                | kus | 8,000  | 232,00 | 1 856,00  |
| 41    | K | 734291244 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1                                                                                    | kus | 1,000  | 124,00 | 124,00    |
| 42    | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2                                                                                        | kus | 3,000  | 238,00 | 714,00    |
| 43    | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4                                                                                        | kus | 3,000  | 344,00 | 1 032,00  |
| 44    | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1                                                                                          | kus | 8,000  | 497,00 | 3 976,00  |
| 45    | M | 484665633 | KONZOLA - pro expanzní nádobu - konzolu, automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, manometr, pojistný ventil a bezpečnostní kulové uzavíračky PN EN | shr | 1,000  | 168,00 | 168,00    |
| 46    | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně doprava vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m                           | t   | 0,072  | 930,00 | 66,96     |

|       |   |           |                                                                                                                                                                |     |       |          |           |
|-------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| D 735 |   |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                              |     |       |          | 54 738,39 |
| 47    | K | 735151171 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W            | kus | 1,000 | 1 110,00 | 1 110,00  |
| 48    | K | 735151271 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W     | kus | 2,000 | 1 710,00 | 3 420,00  |
| 49    | K | 735151273 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W     | kus | 1,000 | 1 990,00 | 1 990,00  |
| 50    | K | 735151275 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W     | kus | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00  |
| 51    | K | 735151372 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 489 W             | kus | 1,000 | 2 010,00 | 2 010,00  |
| 52    | K | 735151373 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W             | kus | 2,000 | 2 190,00 | 4 380,00  |
| 53    | K | 735151472 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W      | kus | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,00  |
| 54    | K | 735151473 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W      | kus | 2,000 | 2 610,00 | 5 220,00  |
| 55    | K | 735151477 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W    | kus | 1,000 | 3 380,00 | 3 380,00  |
| 56    | K | 735151478 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W    | kus | 1,000 | 3 560,00 | 3 560,00  |
| 57    | K | 735151573 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W | kus | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00  |

*B1*



| PC Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 58     | K 735151577 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, t do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W | kus | 2,000    | 3 720,00     | 7 440,00          |
| 59     | K 735151578 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, t do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W | kus | 3,000    | 3 960,00     | 11 880,00         |
| 60     | K 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                      | t   | 0,449    | 1 110,00     | 498,39            |

|       |            |                                                                                                       |           |         |        |           |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
| D HZS |            | Hodinové zúčtovací sazby                                                                              | 64 510,00 |         |        |           |
| 61    | K HZS2211  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér                        | hod       | 10,000  | 403,00 | 4 030,00  |
| 62    | K HZS2223  | Uvedení kotle do provozu                                                                              | hod       | 10,000  | 210,00 | 2 100,00  |
| 63    | K HZS2224  | Revize spalinových cest                                                                               | hod       | 20,000  | 210,00 | 4 200,00  |
| 64    | K HZS2225  | Rozvody regulace a elektro (zajistí montážní firma)                                                   | hod       | 80,000  | 210,00 | 16 800,00 |
| 65    | K HZS2226  | propíchnutí systému                                                                                   | hod       | 4,000   | 210,00 | 840,00    |
| 66    | K HZS2227  | topná zkouška                                                                                         | hod       | 24,000  | 210,00 | 5 040,00  |
| 67    | K HZS2228  | vyregulování systému                                                                                  | hod       | 10,000  | 210,00 | 2 100,00  |
| 68    | K HZS2229  | uložení potrubí dodávka a montáž                                                                      | hod       | 15,000  | 210,00 | 3 150,00  |
| 69    | K HZS22301 | Montáž odkouření                                                                                      | hod       | 5,000   | 210,00 | 1 050,00  |
| 70    | K HZS2491  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod       | 120,000 | 210,00 | 25 200,00 |

3200



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.1 - Elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

135 237,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

135 237,00

Základ daně

135 237,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 399,77

DPH základní

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

163 636,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

33



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.1 - Elektro

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

135 237,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

135 237,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.1 - Elektro

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

135 237,00

|    |   |       |                                                                               |        |         |           |           |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 1  | K | Pol1  | Osazení rozvaděče prodejny se zázemním vypínačem TOTAL STOP dle požadavků PBŘ | soubor | 1,000   | 1 950,00  | 1 950,00  |
| 2  | K | Pol2  | Krabice přístrojová KP 67/2 - referenční výrobek                              | ks     | 70,000  | 51,00     | 3 570,00  |
| 3  | K | Pol3  | Krabice univerzální rozvodná KU 68 -1902 - referenční výrobek                 | ks     | 130,000 | 49,00     | 6 370,00  |
| 4  | K | Pol4  | Krabice odbočná KO 97/5 - referenční výrobek                                  | ks     | 5,000   | 85,00     | 425,00    |
| 5  | K | Pol5  | Krabice rozvodná s vyšším kritím IP54                                         | ks     | 3,000   | 6,00      | 18,00     |
| 6  | K | Pol6  | Spínač jednofázový ř.1 kryt                                                   | ks     | 11,000  | 36,00     | 396,00    |
| 7  | K | Pol7  | Spínač jednofázový ř.1 přístroj                                               | ks     | 11,000  | 298,00    | 3 278,00  |
| 8  | K | Pol8  | Přepínač ř. 5 kryt                                                            | ks     | 4,000   | 42,00     | 168,00    |
| 9  | K | Pol9  | Přepínač ř. 5 přístroj                                                        | ks     | 4,000   | 357,00    | 1 428,00  |
| 10 | K | Pol10 | Přepínač ř. 6 kryt                                                            | ks     | 11,000  | 36,00     | 396,00    |
| 11 | K | Pol11 | Přepínač ř. 6 přístroj                                                        | ks     | 11,000  | 354,00    | 3 894,00  |
| 12 | K | Pol12 | Přepínač ř. 6+1 kryt                                                          | ks     | 5,000   | 42,00     | 210,00    |
| 13 | K | Pol13 | Přepínač ř. 6+1 přístroj                                                      | ks     | 5,000   | 331,00    | 1 655,00  |
| 14 | K | Pol14 | Přepínač ř. 7 kryt                                                            | ks     | 8,000   | 36,00     | 288,00    |
| 15 | K | Pol15 | Přepínač ř. 7 přístroj                                                        | ks     | 8,000   | 347,00    | 2 776,00  |
| 16 | K | Pol16 | Ovladač zapínací ř. 1/0 kryt                                                  | ks     | 9,000   | 36,00     | 324,00    |
| 17 | K | Pol17 | Ovladač zapínací ř. 1/0 přístroj                                              | ks     | 9,000   | 169,00    | 1 521,00  |
| 18 | K | Pol18 | Spínač jednofázový ř.1 se zvýšeným krytím IP44                                | ks     | 2,000   | 334,00    | 668,00    |
| 19 | K | Pol19 | Zásuvka jednásobná zapuštěná krytí IP20                                       | ks     | 2,000   | 276,00    | 552,00    |
| 20 | K | Pol20 | Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná z krytím IP44                           | ks     | 1,000   | 325,00    | 325,00    |
| 21 | K | Pol21 | Zásuvka dvojnásobná zapuštěná krytí IP20                                      | ks     | 70,000  | 305,00    | 21 350,00 |
| 22 | K | Pol22 | Rámeček jednonásobný pro spínače a jednozásuvky                               | ks     | 60,000  | 32,00     | 1 920,00  |
| 23 | K | Pol23 | Rámeček vodorovný dvojnásobný pro spínače a jednozásuvky                      | ks     | 8,000   | 48,00     | 384,00    |
| 24 | K | Pol24 | Rámeček vodorovný trojnásobný pro spínače a jednozásuvky                      | ks     | 1,000   | 56,00     | 56,00     |
| 25 | K | Pol25 | Pokojový termostát                                                            | ks     | 3,000   | 1 298,00  | 3 894,00  |
| 26 | K | Pol26 | Svorka na pospojování ZSA 16 + měděný pásek                                   | ks     | 12,000  | 100,00    | 1 200,00  |
| 27 | K | Pol27 | Drát FeZn d. 10mm v zemi                                                      | m      | 10,000  | 85,00     | 850,00    |
| 28 | K | Pol28 | Rozvodnice hlavního ochranného pospojování - HOP                              | ks     | 1,000   | 780,00    | 780,00    |
| 29 | K | Pol29 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2                                             | ks     | 1,000   | 621,00    | 621,00    |
| 30 | K | Pol30 | Demontáž stávající elektroinstalace                                           | kpl    | 1,000   | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 31 | K | Pol31 | Montáž rozvodnic + zapojení                                                   | hod    | 40,000  | 550,00    | 22 000,00 |
| 32 | K | Pol32 | Sádra stavební                                                                | kg     | 60,000  | 42,00     | 2 520,00  |
| 33 | K | Pol33 | Ostatní pomocný materiál                                                      | kpl    | 1,000   | 5 500,00  | 5 500,00  |
| 34 | K | Pol34 | Krabičková svorka pružinová 3/2,5 - referenční výrobek                        | ks     | 200,000 | 3,00      | 600,00    |
| 35 | K | Pol35 | Krabičková svorka pružinová 4/2,5 - referenční výrobek                        | ks     | 100,000 | 5,00      | 500,00    |
| 36 | K | Pol36 | Krabičková svorka pružinová 5/2,5 - referenční výrobek                        | ks     | 150,000 | 7,00      | 1 050,00  |
| 37 | K | Pol37 | Vysekání ve zdi a otvoru do zdi                                               | hod    | 18,000  | 350,00    | 6 300,00  |
| 38 | K | Pol38 | Výchozí revize                                                                | kpl    | 1,000   | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 39 | K | Pol39 | na podr. materiál                                                             | %      | 4,000   | 1 500,00  | 6 000,00  |
| 40 | K | Pol40 | GPV                                                                           | %      | 2,000   | 2 000,00  | 4 000,00  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.2 - Kabely

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |              |            |           |                   |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |              |            |           | 191 786,00        |
| Ostatní náklady     |              |            |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            |           | <b>191 786,00</b> |
|                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 191 786,00   | 21,00%     | 40 275,06 |                   |
| snížená             | 0,00         | 15,00%     | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            |           | <b>232 061,06</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.2 - Kabely

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

191 786,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

191 786,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.2 - Kabely

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-------|------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                        |    |           |              | 191 786,00        |
| 1                      | K   | Pol41 | Kabel CYKY-0 3x1,5     | m  | 500,000   | 51,00        | 25 500,00         |
| 2                      | K   | Pol42 | Kabel CYKY-J 3x1,5     | m  | 800,000   | 53,00        | 42 400,00         |
| 3                      | K   | Pol43 | Kabel CYKY-J 3x2,5     | m  | 1 000,000 | 62,00        | 62 000,00         |
| 4                      | K   | Pol44 | Kabel CYKY-J 5x1,5     | m  | 200,000   | 70,00        | 14 000,00         |
| 5                      | K   | Pol45 | Kabel CYKY-J 5x6       | m  | 80,000    | 113,00       | 9 040,00          |
| 6                      | K   | Pol46 | Kabel H05VV - F 3Gx2,5 | m  | 8,000     | 82,00        | 656,00            |
| 7                      | K   | Pol47 | Vodič CY 2,5 ZeZI      | m  | 50,000    | 71,00        | 3 550,00          |
| 8                      | K   | Pol48 | Vodič CY 4 ZeZI        | m  | 80,000    | 76,00        | 6 080,00          |
| 9                      | K   | Pol49 | Vodič CYA 6 ZeZI       | m  | 50,000    | 82,00        | 4 100,00          |
| 10                     | K   | Pol50 | Vodič CYA 25 ZeZI      | m  | 100,000   | 105,00       | 10 500,00         |
| 11                     | K   | Pol51 | Kabel SYKFY 2x2x0,5    | m  | 60,000    | 41,00        | 2 460,00          |
| 12                     | K   | Pol39 | na podr. materiál      | %  | 4,000     | 1 000,00     | 4 000,00          |
| 13                     | K   | Pol40 | GPV                    | %  | 5,000     | 1 500,00     | 7 500,00          |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.3 - Svítidla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Základ daně

124 842,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 216,82

0,00

v CZK

151 058,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.3 - Svítidla

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

124 842,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

124 842,00

40



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.3 - Svítidla

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód   | Popis                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |       |                                                             |    |          |              | <b>124 842,00</b> |
| 1                             | K   | Pol52 | A - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20                      | ks | 10,000   | 1 388,00     | 13 880,00         |
| 2                             | K   | Pol53 | A - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20 mont.                | ks | 10,000   | 300,00       | 3 000,00          |
| 3                             | K   | Pol54 | B - Svítidlo LED přisazení 1x12W, IP20                      | ks | 5,000    | 1 050,00     | 5 250,00          |
| 4                             | K   | Pol55 | B - Svítidlo LED přisazení 1x12W, IP20 mont.                | ks | 5,000    | 250,00       | 1 250,00          |
| 5                             | K   | Pol56 | C - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44                      | ks | 3,000    | 1 222,00     | 3 666,00          |
| 6                             | K   | Pol57 | C - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44 mont.                | ks | 3,000    | 250,00       | 750,00            |
| 7                             | K   | Pol58 | D - Svítidlo LED nástěnné 1x9W, IP44                        | ks | 2,000    | 966,00       | 1 932,00          |
| 8                             | K   | Pol59 | D - Svítidlo LED nástěnné 1x9W, IP44 mont.                  | ks | 2,000    | 250,00       | 500,00            |
| 9                             | K   | Pol60 | E - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20           | ks | 2,000    | 865,00       | 1 730,00          |
| 10                            | K   | Pol61 | E - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20, mont.    | ks | 2,000    | 250,00       | 500,00            |
| 11                            | K   | Pol62 | F - Svítidlo LED nástěnné 1x10,5W, IP44                     | ks | 3,000    | 1 100,00     | 3 300,00          |
| 12                            | K   | Pol63 | F - Svítidlo LED nástěnné 1x10,5W, IP44 mont.               | ks | 3,000    | 250,00       | 750,00            |
| 13                            | K   | Pol64 | G - Svítidlo LED prachotěsné 150cm, 60W, 6500K, IP65        | ks | 14,000   | 3 260,00     | 45 640,00         |
| 14                            | K   | Pol65 | G - Svítidlo LED prachotěsné 150cm, 60W, 6500K, IP65 mont.  | ks | 14,000   | 250,00       | 3 500,00          |
| 15                            | K   | Pol66 | H - Svítidlo LED venkovní s čidlem 1x10,5W, IP44            | ks | 4,000    | 1 466,00     | 5 864,00          |
| 16                            | K   | Pol67 | H - Svítidlo LED venkovní s čidlem 1x10,5W, IP44 mont.      | ks | 4,000    | 350,00       | 1 400,00          |
| 17                            | K   | Pol68 | CH - Svítidlo LED prachotěsné 150cm, 60W, 6500K, IP65       | ks | 2,000    | 3 260,00     | 6 520,00          |
| 18                            | K   | Pol69 | CH - Svítidlo LED prachotěsné 150cm, 60W, 6500K, IP65 mont. | ks | 2,000    | 250,00       | 500,00            |
| 19                            | K   | Pol70 | NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP65                    | ks | 5,000    | 1 932,00     | 9 660,00          |
| 20                            | K   | Pol71 | NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP65, mont.             | ks | 5,000    | 250,00       | 1 250,00          |
| 21                            | K   | Pol39 | na podr. materiál                                           | %  | 4,000    | 1 000,00     | 4 000,00          |
| 22                            | K   | Pol40 | GPV                                                         | %  | 5,000    | 2 000,00     | 10 000,00         |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.4 - Rozvaděče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

149 114,00

0,00

149 114,00

Cena bez DPH

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

149 114,00

21,00%

31 313,94

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

180 427,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.4 - Rozvaděče

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

29. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

149 114,00

D1 - Rozvaděč RE

26 408,00

D2 - Rozvaděč RP

33 928,00

D3 - Rozvaděč RB

32 889,00

D4 - Rozvaděč RB1

32 889,00

D5 - Ostatní práce

23 000,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

149 114,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.4.4 - Rozvaděče

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              | <b>149 114,00</b> |

|             |   |                    |                                                   |                  |       |           |           |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|-----------|
| <b>D D1</b> |   | <b>Rozvaděč RE</b> |                                                   | <b>26 408,00</b> |       |           |           |
| 1           | K | Pol72              | Rozvaděč elektroměrový RE - kompletně vydrátovaný | ks               | 1,000 | 25 600,00 | 25 600,00 |
| 2           | K | Pol73              | Jistič 2B/1                                       | ks               | 1,000 | 120,00    | 120,00    |
| 3           | K | Pol74              | Jistič 40B/3                                      | ks               | 1,000 | 688,00    | 688,00    |

|             |   |                    |                                                           |                  |        |           |           |
|-------------|---|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>D D2</b> |   | <b>Rozvaděč RP</b> |                                                           | <b>33 928,00</b> |        |           |           |
| 4           | K | Pol75              | Rozvodnice oceloplechová 72 modulů zapuštěná IP 30        | ks               | 1,000  | 5 250,00  | 5 250,00  |
| 5           | K | Pol76              | Přepěťová ochrana třídy B+C typ T1+T2                     | ks               | 1,000  | 12 606,00 | 12 606,00 |
| 6           | K | Pol77              | Jistič 6B/1                                               | ks               | 6,000  | 120,00    | 720,00    |
| 7           | K | Pol78              | Jistič 10B/1                                              | ks               | 1,000  | 132,00    | 132,00    |
| 8           | K | Pol79              | Jistič 16B/1                                              | ks               | 15,000 | 141,00    | 2 115,00  |
| 9           | K | Pol80              | Jistič 20B/3                                              | ks               | 1,000  | 963,00    | 963,00    |
| 10          | K | Pol81              | Proudový chránič 10B/1N/0.03 10A                          | ks               | 4,000  | 1 700,00  | 6 800,00  |
| 11          | K | Pol82              | Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A                          | ks               | 2,000  | 2 000,00  | 4 000,00  |
| 12          | K | Pol83              | Zvukové trafo 230V AC                                     | ks               | 1,000  | 412,00    | 412,00    |
| 13          | K | Pol84              | Řadová svorkovnice do průřezu 4                           | ks               | 2,000  | 110,00    | 220,00    |
| 14          | K | Pol85              | Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m                | 2,000  | 221,00    | 442,00    |
| 15          | K | Pol86              | Připojnice N modrá                                        | ks               | 2,000  | 124,00    | 248,00    |
| 16          | K | Pol87              | Záslepka do rozvaděče                                     | m                | 0,200  | 100,00    | 20,00     |

|             |   |                    |                                                                                    |                  |        |           |           |
|-------------|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>D D3</b> |   | <b>Rozvaděč RB</b> |                                                                                    | <b>32 889,00</b> |        |           |           |
| 17          | K | Pol75              | Rozvodnice oceloplechová 72 modulů zapuštěná IP 30                                 | ks               | 1,000  | 5 250,00  | 5 250,00  |
| 18          | K | Pol76              | Přepěťová ochrana třídy B+C typ T1+T2                                              | ks               | 1,000  | 12 606,00 | 12 606,00 |
| 19          | K | Pol88              | Třířázový měřič spotřeby na DIN lištu (podružný elektroměr)                        | ks               | 1,000  | 1 650,00  | 1 650,00  |
| 20          | K | Pol77              | Jistič 6B/1                                                                        | ks               | 2,000  | 120,00    | 240,00    |
| 21          | K | Pol78              | Jistič 10B/1                                                                       | ks               | 1,000  | 132,00    | 132,00    |
| 22          | K | Pol79              | Jistič 16B/1                                                                       | ks               | 15,000 | 141,00    | 2 256,00  |
| 23          | K | Pol89              | Jistič 16B/3                                                                       | ks               | 1,000  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 24          | K | Pol80              | Jistič 20B/3                                                                       | ks               | 1,000  | 963,00    | 963,00    |
| 25          | K | Pol81              | Proudový chránič 10B/1N/0.03 10A                                                   | ks               | 1,000  | 1 700,00  | 1 700,00  |
| 26          | K | Pol82              | Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A                                                   | ks               | 2,000  | 2 000,00  | 4 000,00  |
| 27          | K | Pol90              | Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 70A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks               | 1,000  | 1 750,00  | 1 750,00  |
| 28          | K | Pol83              | Zvukové trafo 230V AC                                                              | ks               | 1,000  | 412,00    | 412,00    |
| 29          | K | Pol84              | Řadová svorkovnice do průřezu 4                                                    | ks               | 2,000  | 110,00    | 220,00    |
| 30          | K | Pol85              | Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová                          | m                | 2,000  | 221,00    | 442,00    |
| 31          | K | Pol86              | Připojnice N modrá                                                                 | ks               | 2,000  | 124,00    | 248,00    |
| 32          | K | Pol87              | Záslepka do rozvaděče                                                              | m                | 0,200  | 100,00    | 20,00     |

|             |   |                     |                                                             |                  |        |           |           |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>D D4</b> |   | <b>Rozvaděč RB1</b> |                                                             | <b>32 889,00</b> |        |           |           |
| 33          | K | Pol75               | Rozvodnice oceloplechová 72 modulů zapuštěná IP 30          | ks               | 1,000  | 5 250,00  | 5 250,00  |
| 34          | K | Pol76               | Přepěťová ochrana třídy B+C typ T1+T2                       | ks               | 1,000  | 12 606,00 | 12 606,00 |
| 35          | K | Pol88               | Třířázový měřič spotřeby na DIN lištu (podružný elektroměr) | ks               | 1,000  | 1 650,00  | 1 650,00  |
| 36          | K | Pol77               | Jistič 6B/1                                                 | ks               | 2,000  | 120,00    | 240,00    |
| 37          | K | Pol78               | Jistič 10B/1                                                | ks               | 1,000  | 132,00    | 132,00    |
| 38          | K | Pol79               | Jistič 16B/1                                                | ks               | 15,000 | 141,00    | 2 256,00  |

44



| PČ                 | Typ | Kód   | Popis                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 39                 | K   | Pol89 | Jistič 16B/3                                                                       | ks | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 40                 | K   | Pol80 | Jistič 20B/3                                                                       | ks | 1,000    | 963,00       | 963,00            |
| 41                 | K   | Pol81 | Proudový chránič 10B/1N/0.03 10A                                                   | ks | 1,000    | 1 700,00     | 1 700,00          |
| 42                 | K   | Pol82 | Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A                                                   | ks | 2,000    | 2 000,00     | 4 000,00          |
| 43                 | K   | Pol90 | Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks | 1,000    | 1 750,00     | 1 750,00          |
| 44                 | K   | Pol83 | Zvuková trafo 230V AC                                                              | ks | 1,000    | 412,00       | 412,00            |
| 45                 | K   | Pol84 | Řadová svorkovnice do průřezu 4                                                    | ks | 2,000    | 110,00       | 220,00            |
| 46                 | K   | Pol85 | Průpojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová                          | m  | 2,000    | 221,00       | 442,00            |
| 47                 | K   | Pol86 | Připojnice N modrá                                                                 | ks | 2,000    | 124,00       | 248,00            |
| 48                 | K   | Pol87 | Záslepka do rozvaděče                                                              | m  | 0,200    | 100,00       | 20,00             |
| D D5 Ostatní práce |     |       |                                                                                    |    |          |              | 23 000,00         |
| 49                 | K   | Pol39 | na podr. materiál                                                                  | %  | 4,000    | 2 000,00     | 8 000,00          |
| 50                 | K   | Pol40 | GPV                                                                                | %  | 5,000    | 3 000,00     | 15 000,00         |

45 CRD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.1 - UKS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

37 195,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 810,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

45 005,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.1 - UKS

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

37 195,00

D1 - Univerzální kabelážní systém

37 195,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 195,00

47



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.1 - UKS

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

37 195,00

| n  |   | D1        | Univerzální kabelážní systém                                             |     |         |          |  | 37 195,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--|-----------|
| 1  | K | Pol91     | Datový rozvaděč závěsný 600x500x9U                                       | ks  | 1,000   | 3 500,00 |  | 3 500,00  |
| 2  | K | Pol92     | Napájecí panel do 19" racku, černý                                       | ks  | 1,000   | 780,00   |  | 780,00    |
| 3  | K | 3         | Kabel UTP, kat.6, bezhalogenový, LSOH, 4 páry                            | m   | 250,000 | 30,00    |  | 7 500,00  |
| 4  | K | 4         | Kabel UTP, kat.6, bezhalogenový, venkovní provedení                      | m   | 25,000  | 25,00    |  | 625,00    |
| 6  | K | Pol93     | Dvojzásuvka 2xRJ45 kat.6 UTP, bílá včetně rámečku, bez modulů, bílá/bílá | ks  | 6,000   | 50,00    |  | 300,00    |
| 7  | K | 7         | Patch panel pro 24 modulů, prázdný.                                      | ks  | 1,000   | 360,00   |  | 360,00    |
| 8  | K | 8         | Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok                        | ks  | 1,000   | 200,00   |  | 200,00    |
| 9  | K | 9         | Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu a zásuvek                               | ks  | 24,000  | 60,00    |  | 1 440,00  |
| 10 | K | 10        | Konektor RJ45 + punčoška                                                 | ks  | 3,000   | 10,00    |  | 30,00     |
| 0  | K | Pol94     | Keystone instalovaný do patch panelu                                     | kus | 3,000   | 2 500,00 |  | 7 500,00  |
| 11 | K | 11        | Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči                       | ks  | 1,000   | 3 500,00 |  | 3 500,00  |
| 12 | K | 12        | Měření metalické připojky, popis                                         | ks  | 16,000  | 150,00   |  | 2 400,00  |
| 14 | K | Pol95     | Rámeček dvojnásobný, bílá/bílá                                           | ks  | 6,000   | 35,00    |  | 210,00    |
| 15 | K | 15        | Propojovací metalický patch kabel, cat.6, délka 1,5m                     | ks  | 7,000   | 50,00    |  | 350,00    |
| 16 | K | 16        | Drobné práce a materiál                                                  | kpl | 1,000   | 1 500,00 |  | 1 500,00  |
| 0  | K | 1010002T0 | Stavební práce a stavební připomoci                                      | hod | 20,000  | 350,00   |  | 7 000,00  |

48 CRP



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.2 - PZTS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29. 6. 2020

Základ daně

66 690,00

0,00

Sazba daně

21,00%

16,00%

66 690,00

0,00

66 690,00

Vyše daně

14 004,90

0,00

80 694,90

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

49 CRP



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.2 - PZTS

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

\_1 - Zabezpečovací systém

66 690,00

66 690,00

66 690,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

66 690,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.2 - PZTS

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

66 690,00

D HSV

HSV

66 690,00

D 1

Zabezpečovací systém

66 690,00

|    |   |          |                                                                                                                                                                                                       |     |         |          |           |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1  | K | Pol_0001 | Deska ústředny 32, 8-32 zón, 8-32 pg. výstupu, imp. zdroj 1,7A s ochranou proti přetlžením a zkratu, až 4 LCD klávesnice, 32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost nřístupného systému a        | ks  | 1,000   | 3 800,00 | 3 800,00  |
| 2  | K | Pol_0002 | Univerzální plechový kryt bez transformátoru, tamper, pojistka. Ústředny: CA-64 a 24, 32, 64, 128. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm. Dotyková klávesnice LCD 4,3", konfigurovatelné | ks  | 1,000   | 2 200,00 | 2 200,00  |
| 3  | K | Pol_0003 | zobrazení a tlačítka makro příkazů, 4 předdefinované pozice aktivace maker, volitelná/náhodná pozadí v režimu stavová                                                                                 | ks  | 1,000   | 7 100,00 | 7 100,00  |
| 4  | K | Pol_0004 | LCD/B/F Zápustný kryt LCD klávesnice (250x160x60, tamper:1xNC), zajištění - zámek                                                                                                                     | ks  | 1,000   | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 5  | K | Pol_0005 | Expanzní modul 8 zón, podpora spojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje tamper vstup, nř ústředny               | ks  | 2,000   | 1 600,00 | 3 200,00  |
| 6  | K | Pol_0006 | Univerzální kryt z plastu pro ACU-100, CA-640, CA-64 SM, CA-10 E, CA-64 SR, CA-64 DR, CA-64 E, INT-RS.KNX, INT-E, GPRS-Tx, GSM-LTx                                                                    | ks  | 2,000   | 1 800,00 | 3 600,00  |
| 7  | K | Pol_0007 | Komunikační modul pro připojení ústředny do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání (sw GuardX, mobilní aplikace MobileKPD2) a programování                                             | ks  | 1,000   | 3 900,00 | 3 900,00  |
| 8  | K | Pol_0008 | Spěnicový GPRS/SMS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace                                                        | ks  | 1,000   | 3 800,00 | 3 800,00  |
| 9  | K | Pol_0009 | Kabel RS232 PIN5/RJ (krážený), pro ústřednu a moduly GSM-4                                                                                                                                            | ks  | 1,000   | 890,00   | 890,00    |
| 10 | K | 12598R   | Demontáž stávajícího systému zabezpečení (v případě možnosti využití tohoto systému bude využit tento systém s instalací pod omítku)                                                                  | kpl | 1,000   | 2 000,00 | 2 000,00  |
| 11 | K | Pol_0010 | Magnetický kontakt s vestavěnými rezistory 2x1.1k? (2EOL/NC), zápusná montáž, pracovní mezera 14-18mm, plast, NC kontakt, 2 vodiče, rozměry: 25 x 8,5 mm                                              | ks  | 2,000   | 320,00   | 640,00    |
| 12 | K | Pol_0011 | Digitální detektor s PET imunitou 15/25kg, pokrytí 15x20m, napájení 9,6-16V DC/8mA, 3 stupně citlivosti (čítač pulzů), rozměry 62,5 x 92 x 40 mm, pracovní teplota +5 - 50 stupňů stuneň              | ks  | 4,000   | 980,00   | 3 920,00  |
| 13 | K | Pol_0012 | Patice pro hlásiče, s výstupem otevřený kolektor                                                                                                                                                      | ks  | 3,000   | 300,00   | 900,00    |
| 14 | K | Pol_0013 | Optický hlásič požáru, 9-33V DC/40mA-17mA, paměť poplachu, bez patice                                                                                                                                 | ks  | 2,000   | 1 200,00 | 2 400,00  |
| 15 | K | Pol_0015 | Zálohovaná nerezová širina venkovní 120dB/1m s majákem bez akumulátoru                                                                                                                                | ks  | 1,000   | 2 900,00 | 2 900,00  |
| 16 | K | Pol_0016 | Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost až 3 roky                                                                                                                                        | ks  | 1,000   | 780,00   | 780,00    |
| 17 | K | Pol_0017 | 12V, 18Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm šířka: 77 mm výška: 168 mm         | ks  | 1,000   | 1 350,00 | 1 350,00  |
| 18 | K | Pol_0018 | Kabel SYKFY 2x2x0,5                                                                                                                                                                                   | m   | 37,000  | 30,00    | 1 110,00  |
| 19 | K | Pol_0019 | Kabel SYKFY 3x2x0,5                                                                                                                                                                                   | m   | 398,000 | 30,00    | 11 940,00 |
| 20 | K | Pol_0020 | Kabel SYKFY 4x2x0,5                                                                                                                                                                                   | m   | 52,000  | 30,00    | 1 560,00  |
| 21 | K | Pol_0021 | Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy                                                                                                                                                      | kpl | 1,000   | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 22 | K | Pol_0022 | Revize systému PTZS                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000   | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 23 | K | Pol_0023 | Drobné práce a materiál                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000   | 1 000,00 | 1 000,00  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.3 - Vnější ochran...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |             |              |  |                  |
|---------------------|-------------|--------------|--|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |              |  | 74 176,64        |
| Ostatní náklady     |             |              |  | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |  | <b>74 176,64</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   |  | Výše daně        |
| DPH základní        | 74 176,64   | 21,00%       |  | 15 577,09        |
| snížená             | 0,00        | 15,00%       |  | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |  | <b>89 753,73</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.3 - Vnější ochran...

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

74 176,64

M - M

74 176,64

M21 - Elektromontáže

74 176,64

## 2) Ostatní náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

74 176,64



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.3 - Vnější ochran...

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              | 74 176,64         |

74 176,64

| D  | M   | M          |                                                                                           |        |         |          |           |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| D  | M21 |            | Elektromontáže                                                                            |        |         |          | 74 176,64 |
| 1  | M   | 15615240RR | Drát hromosvodový 11 343 d 10 mm 0,4 kg/m                                                 | kg     | 53,320  | 52,00    | 2 772,64  |
| 2  | M   | 35444180RR | Drát 8 AlMgSi T/4                                                                         | kg     | 46,460  | 140,00   | 6 504,40  |
| 3  | M   | 35441415   | podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm                                                       | kus    | 35,000  | 36,00    | 1 260,00  |
| 4  | M   | 35441542R  | Podpěra vedení na ploché stř. plast. šterk PV 21-c                                        | kus    | 88,000  | 21,00    | 1 848,00  |
| 5  | M   | 35441830   | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn                                         | kus    | 6,000   | 176,00   | 1 056,00  |
| 6  | M   | 35441836   | držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn                                                  | kus    | 12,000  | 61,00    | 732,00    |
| 7  | M   | 35441885   | svorka spojovací pro lano D 8-10 mm                                                       | kus    | 64,000  | 48,00    | 3 072,00  |
| 8  | M   | 35441895   | svorka připojovací k připojení kovových částí                                             | kus    | 11,000  | 36,00    | 396,00    |
| 9  | M   | 35441905   | svorka připojovací k připojení okapových žlabů                                            | kus    | 3,000   | 42,00    | 126,00    |
| 10 | M   | 35441925   | svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn                                                  | kus    | 6,000   | 75,00    | 450,00    |
| 11 | M   | 35441986   | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn                                     | kus    | 10,000  | 44,00    | 440,00    |
| 12 | M   | 35441996   | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn            | kus    | 16,000  | 39,00    | 624,00    |
| 13 | M   | 35442062   | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                   | kg     | 70,300  | 52,00    | 3 655,60  |
| 14 | K   | 741420051  | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva                           | kus    | 6,000   | 95,00    | 570,00    |
| 15 | K   | 743612112  | Montáž vodičů uzemňovací FeZn průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v průmyslové výstavbě v zemi | m      | 74,000  | 55,00    | 4 070,00  |
| 16 | K   | 743621110  | Montáž drátů nebo lan hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                           | m      | 282,000 | 35,00    | 9 870,00  |
| 17 | K   | 743622100  | Montáž svorky hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby                                       | kus    | 80,000  | 35,00    | 2 800,00  |
| 18 | K   | 743622200  | Montáž svorky hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby                        | kus    | 35,000  | 35,00    | 1 225,00  |
| 19 | K   | 743624300  | Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku - pomocné límače                                | kus    | 6,000   | 120,00   | 720,00    |
| 20 | K   | 743629300  | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu                                         | kus    | 6,000   | 25,00    | 150,00    |
| 21 | K   | X16        | Práce autoplošiny, vč. dopravy                                                            | hod    | 16,000  | 750,00   | 12 000,00 |
| 22 | K   | X0101      | Montáž - jímací tyče - pomocný jímáč 0,5 m                                                | kus    | 6,000   | 70,00    | 420,00    |
| 23 | M   | X60        | Drobný instalační materiál                                                                | sada   | 1,000   | 550,00   | 550,00    |
| 24 | K   | X67        | Ostatní nezahrnuté práce                                                                  | hod    | 16,000  | 320,00   | 5 120,00  |
| 25 | M   | X69        | Spolupráce s revizním technikem                                                           | soubor | 1,000   | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 26 | K   | X71        | Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6            | soubor | 1,000   | 2 500,00 | 2 500,00  |
| 27 | K   | 1126412R   | demontáž stávajícího hromosvodu                                                           | soubor | 1,000   | 6 000,00 | 6 000,00  |
| 28 | K   | 210220361  | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávkou tvče ZT 28/2000               | kus    | 3,000   | 450,00   | 1 350,00  |
| 29 | K   | 1010002T0  | Stavební práce a stavební přípomoci                                                       | hod    | 10,000  | 270,00   | 2 700,00  |
| 30 | K   | 1247866R   | Oddálený jímáč k anténě                                                                   | kus    | 1,000   | 195,00   | 195,00    |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.4 - Domovní zvonky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

22 212,00

0,00

22 212,00

DPH základní

snížená

Základ daně

22 212,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 664,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 876,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.4 - Domovní zvonky

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

22 212,00

\_5 - Domovní zvonky

22 212,00

22 212,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 212,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.4 - Domovní zvonky

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

22 212,00

□ HSV HSV

22 212,00

|   |   |                |                                                        |     |        |          |           |
|---|---|----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| D | 5 | Domovní zvonky |                                                        |     |        |          | 22 212,00 |
| 1 | K | Pol_0001       | Zvorj - zvonkové trati s umístěním v bytovém rozvaděči | ks  | 2,000  | 2 500,00 | 5 000,00  |
| 2 | K | Pol_0003       | Zvonek domovní s instalací na stěnu                    | ks  | 2,000  | 1 850,00 | 3 700,00  |
| 3 | K | Pol_0004       | Tlačítko zvonkové vč. montážní krabice                 | ks  | 2,000  | 248,00   | 496,00    |
| 4 | K | Pol_0005       | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný  | ks  | 2,000  | 356,00   | 712,00    |
| 5 | K | Pol_0007       | Kabel CYH 2x1 pod omítku                               | m   | 48,000 | 48,00    | 2 304,00  |
| 6 | K | Pol_0008       | Nastavení a promáčení systému                          | kpl | 1,000  | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 7 | K | Pol_0009       | Drobné práce a materiál                                | kpl | 1,000  | 5 000,00 | 5 000,00  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.5 - TV+FM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

39 510,00

0,00

39 510,00

Základ daně

39 510,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 297,10

DPH základní

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 807,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.5 - TV+FM

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

39 510,00

HSV - HSV

39 510,00

\_6 - TV+FM

39 510,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

39 510,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.5 - TV+FM

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>39 510,00</b>  |
| <b>D HSV</b>                  |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>39 510,00</b>  |
| <b>D 6</b>                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>39 510,00</b>  |
| <b>TV+FM</b>                  |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>39 510,00</b>  |
| 1                             | K   | Pol_0001 | Zásuvka televizní TV+R                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 160,00       | 320,00            |
| 2                             | K   | Pol_0002 | Krytka zásuvky televizní TV+RT, bílá/bílá                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 250,00       | 500,00            |
| 3                             | K   | Pol_0003 | Kabel koaxiální, Impedance 75Ohm, Kapacita 55pF/m, Činitel kráčení 81                                                                                                                                                                   | m   | 48,000   | 18,00        | 864,00            |
| 4                             | K   | Pol_0004 | Koaxiální kabel v provedení celoměděná verze 7min, pro venkovní a zemní instalaci. Plášť je UV stabilní! Pro pevnou instalaci, nevhodný pro stále se pohybující aplikace. Vhodný pro přenos (TV, R)                                     | m   | 38,000   | 28,00        | 1 064,00          |
| 5                             | K   | Pol_0005 | Všesměrová anténa pro příjem VKV. Materiál hliník v kombinaci s plastem. Tímen s možností upevnění na stožár. Plastová krabice se symetrizačním členem. Frekvenční rozsah 87,5 - 108MHz. Hmotnost 1,2kg                                 | ks  | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 6                             | K   | Pol_0006 | Pásmová, 27 prvková anténa, je určena pro příjem DVB-T signálu v pásmu UHF (IV - V), kanálů 21-60. Potlačuje pásmo LTE, Max. zisk až 16,5dB.                                                                                            | ks  | 2,000    | 4 500,00     | 9 000,00          |
| 7                             | K   | Pol_0007 | Předozadní průměr až 35dB, Impedance 75 Ohm, Slučuje pásmo FM (87,5 - 108MHz) a DAB (174 - 230MHz) s pásmem UHF (470 - 790MHz). Minimální útlum (do 1dB), kvalitní oddělení. Vstup UHF je průchozí pro napětí. Provedení na konektory F | ks  | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          |
| 8                             | K   | Pol_0008 | DVB-I rozbočovač 4x F konektory (všechny výstupy jsou průchozí pro napětí). Vhodný pro rozbočení SAT a TV signálů do více místností. Šířka pásma 5 - 2400 MHz. Útlum: max 10dB                                                          | ks  | 1,000    | 580,00       | 580,00            |
| 9                             | K   | Pol_0009 | Anténní kanálový slučovač, sloučení dvou signálů DVB-T, F konektory, průchozí útlum 3dB                                                                                                                                                 | ks  | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 10                            | K   | Pol_0010 | Domovní zesilovač pro pozemní analogový i digitální příjem TV/FM signálů a satelitní mezifrekvence. Má 1 vstup (TV/SAT). Je vhodný pro použití v rodinných domech i pro více bytových jednotek                                          | ks  | 1,000    | 2 800,00     | 2 800,00          |
| 11                            | K   | Pol_0011 | Stožár antény, výška 3 m, průměr 50 mm, síla stěny 2,5mm, materiál slitina hliníku.                                                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 1 250,00     | 1 250,00          |
| 12                            | K   | Pol_0012 | Držák stožáru se základnou ve tvaru "L" (např. pro uchycení na krov) s posuvným úchytem. Délka 30cm. Vhodný pro průměr stožáru max. do 5cm                                                                                              | ks  | 2,000    | 280,00       | 560,00            |
| 13                            | K   | Pol_0013 | F konektor                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 16,000   | 110,00       | 1 760,00          |
| 14                            | K   | Pol_0014 | Konektor F - zakončovací                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 56,00        | 112,00            |
| 15                            | K   | Pol_0015 | Měření přípojky, popis                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| 16                            | K   | Pol_0016 | 19" zaslepovací panel, výška 2U, RAL 7035                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 17                            | K   | Pol_0017 | Drobné práce a materiál                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.6 - Trasy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Základ daně  
36 024,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

36 024,00  
0,00  
36 024,00  
Výše daně  
7 565,04  
0,00

v CZK

43 589,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.6 - Trasy

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

36 024,00

HSV - HSV

36 024,00

\_7 - Trasy

36 024,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 024,00

62 CRD



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.5.6 - Trasy

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

36 024,00

D HSV HSV

36 024,00

| D | 7 | Trasy    |                                                            |     |         |          |           |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1 | K | Pol_0001 | Krabice přístrojová rozvodná včetně lůžka, KU68            | ks  | 9,000   | 55,00    | 495,00    |
| 2 | K | Pol_0002 | Krabice přístrojová rozvodná včetně lůžka, KPR 68, hluboká | ks  | 7,000   | 105,00   | 735,00    |
| 3 | K | Pol_0003 | Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu    | ks  | 197,000 | 52,00    | 10 244,00 |
| 4 | K | Pol_0004 | Trubka ohebná Monoflex 1425                                | m   | 30,000  | 425,00   | 12 750,00 |
| 5 | K | Pol_0005 | Trubka ohebná Kopaflex KF 09050 UVFA                       | m   | 4,000   | 550,00   | 2 200,00  |
| 6 | K | Pol_0006 | Vysekání drážky 3x3cm                                      | m   | 25,000  | 120,00   | 3 000,00  |
| 7 | K | Pol_0007 | Průřez stěnou a stropem nod 250mm do 500mm                 | ks  | 2,000   | 800,00   | 1 600,00  |
| 8 | K | Pol_0008 | Drobné práce a materiál                                    | kpl | 1,000   | 5 000,00 | 5 000,00  |

63 CRL

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.6 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

|                     |             |              |           |                   |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |              |           | 83 807,60         |
| Ostatní náklady     |             |              |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |           | <b>83 807,60</b>  |
|                     | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 83 807,60   | 21,00%       | 17 599,60 |                   |
| snížená             | 0,00        | 15,00%       | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |           | <b>101 407,20</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.6 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

83 807,60

PSV - PSV

71 307,60

728 - Vzduchotechnika

71 307,60

HSV - HSV

12 500,00

ON - Ostatní náklady

12 500,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

83 807,60

65 CRO

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-01.6 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

83 807,60

### D PSV PSV

71 307,60

#### D 728 Vzduchotechnika

71 307,60

|    |   |             |                                                                                                                     |        |        |           |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | K | 728414612   | Montáž digestoře kominové                                                                                           | kus    | 2,000  | 734,00    | 1 468,00  |
| 2  | K | 728611212   | Mříž ventilátoru radiální, nízkotl. potrubí do d 200 mm                                                             | kus    | 3,000  | 851,00    | 2 553,00  |
| 3  | M | 429148043RR | Ventilátor do potrubí radiální, kovový, 2620 ot/min, 60W, 230V dobohový spínač, průtok 390 m3/h                     | kus    | 3,000  | 7 400,00  | 22 200,00 |
| 4  | M | 4295330101R | Žaluzie protidešťová PDZM 200x200                                                                                   | kus    | 3,000  | 20,00     | 60,00     |
| 5  | M | 42958152R   | Odsávač kuchyňský, kominové provedení, odlah podhledem na fasádu domu                                               | kus    | 2,000  | 3 800,00  | 7 600,00  |
| 6  | M | 429853255RR | Zpětná klapka těsná do potrubí VZT DN125, dodávka a montáž                                                          | kus    | 2,000  | 280,00    | 560,00    |
| 7  | M | 72813921R   | Hlavice odvětrávací pro vzduchotechnické plastové potrubí DN 125, montáž nad střechu (tělesem původního komínu) D+M | soubor | 1,000  | 1 900,00  | 1 900,00  |
| 8  | M | 72836529R   | Stropní anemostat, montáž do podhledu, na potrubí DN 125 D+M                                                        | ks     | 6,000  | 650,00    | 3 900,00  |
| 9  | M | 728554783R  | Potrubí vzduchotechnické DN 125 D+M včetně kolen, T-kusů.                                                           | m      | 16,000 | 1 300,00  | 20 800,00 |
| 10 | M | 728852194R  | Dvořní mřížka 500x200 D+M                                                                                           | ks     | 6,000  | 1 200,00  | 7 200,00  |
| 11 | K | 728566985   | Repase původního ventilátoru DN 300, odlah přes stěnu, místnost skladu, zpětná montáž                               | soubor | 0,269  | 11 400,00 | 3 066,60  |

### D HSV HSV

12 500,00

#### D ON Ostatní náklady

12 500,00

|    |   |         |                             |        |       |          |          |
|----|---|---------|-----------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 12 | K | 00523 R | Zkoušky a revize            | soubor | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 13 | K | 00238R  | Pomocný a montážní materiál | soubor | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-02 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Základ daně

143 221,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 076,45

0,00

v CZK

173 297,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-02 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

143 221,17

HSV - Práce a dodávky HSV

143 221,17

5 - Komunikace pozemní

100 078,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 886,29

998 - Přesun hmot

26 256,08

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

143 221,17



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

SO-02 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

143 221,17

### D HSV Práce a dodávky HSV

143 221,17

#### D 5 Komunikace pozemní 100 078,80

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 564750011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 128,940 | 155,00 | 19 985,70 |
| 2 | K | 564760011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 10,200  | 260,00 | 2 652,00  |
| 3 | K | 564760111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                | m2 | 128,940 | 165,00 | 21 275,10 |
| 4 | K | 571908111 | Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačínkem) tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,200  | 450,00 | 4 590,00  |
| 5 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochu více 100 do 300 m2 | m2 | 128,940 | 220,00 | 28 366,80 |
| 6 | M | 59245015  | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 128,940 | 180,00 | 23 209,20 |

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 886,29

|   |   |           |                                                                                                                                              |    |        |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 7 | K | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu | m  | 63,474 | 195,00 | 12 377,43 |
| 8 | M | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                     | m  | 63,474 | 63,00  | 3 998,86  |
| 9 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                  | m2 | 10,200 | 50,00  | 510,00    |

#### D 998 Přesun hmot 26 256,08

|    |   |           |                                                                                                            |   |         |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu | t | 123,268 | 213,00 | 26 256,08 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

09C262

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavobní úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

35 000,00

DPH základní

snížená

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 350,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum:

29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. Nový VV - SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 29. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                             |        |          |              | <b>35 000,00</b>  |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady |        |          |              | 35 000,00         |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště         |        |          |              | 35 000,00         |
| 1                             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště         | soubor | 1,000    | 35 000,00    | 35 000,00         |

72 









|                           | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|
| Stavební část             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| zakládání                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| úpravy povrchů            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| ostatní práce, bourání    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| povlakové krytiny         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| tepelné izolace           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| konstrukce tesarské       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| konstrukce suché výstavby |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| konstrukce truhlářské     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| podlahy z dlaždic         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| Zdravotní technika        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| dešťová kanalizace        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| ústřední vytápění         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| elektroinstalace          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| slaboproud                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
| vzduchotechnika           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |

SEN a stavební úpravy prodejny č.p. 37  
Libkovice pod Řípem

101 KCP

### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131204181-200365-200818084719**, skládající se z **84** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA ČERNÍKOVÁ**

Vystavil: **Obec Libkovice pod Řípem**  
Pracoviště: **Obec Libkovice pod Řípem**  
v **Libkovicích pod Řípem** dne **18.08.2020**



131204181-200365-200818084719