

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo 310 ze dne 27.12.2017

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střešního pláště kostela sv. Panny Marie Montserratské u Mutné“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Cizkrajov

Sídlo: Cizkrajov 13, 378 81 Slavonice
Zastoupen: P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. administrátor
IČ: 69099863

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TROJSTAV s.r.o

Sídlo: Na Sádkách 458, 588 56 Telč
Zastoupen: Pavlem Trojanem, jednatelem
IČ: 27752062
DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.4 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy kostela Panny Marie Montserratské u Mutné.

V souladu s článkem 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

4.etapa - dílčí plnění v roce 2021 obsahuje práce nad severní částí lodě kostela.

Jedná se zejména o demontáž stávající krytiny a latí, demontáž klempířských prvků, výměna části vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, nové zalaťování, montáž nové krytiny.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.4 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	2.420.105,- Kč	508.222,- Kč	2.928.328,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2018	364.325,- Kč	76.493- Kč	440.744,- Kč

2. etapa – dílčí plnění v roce 2019	393.065,- Kč	82.544,- Kč	475.609,- Kč
3. etapa – dílčí plnění v roce 2020	413.010,- Kč	86.732,- Kč	499.743,- Kč
4. etapa – dílčí plnění v roce 2021	401.509,- Kč	84.317,- Kč	485.826,- Kč
zbývající část do dalšího období	848.196,- Kč	178.136,- Kč	1.026.406,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2021 je dílčí položkový rozpočet zbývajících prací ze smluvního rozpočtu, který dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací - **4. etapy v příslušném kalendářním roce** : 1.07.2021
4.2. Ukončení prací - **4. etapy v příslušném kalendářním roce** : 30.10.2021
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30.10.2022

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č. 4 smlouvy o dílo: - rozpočet

V Cizkrajově, dne 18. 2. 2021

V Telči, d



.....
za objednatele:
P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. admin.
Římskokatolická farnost Cizkrajov

.....
za zhotovitele:
Pavel Trojan, jednatel
TROJSTAV s.r.o.

ROZPOČET

Rozpočet	1	ETAPA č.4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava krovu, výměna krytiny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1241	Kostel Panny Marie Bolestné (Montserrat)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Cizkrajov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	80 169	Přesun stavebních kapacit	15 000
Z	PSV celkem	285 131	Zařízení staveniště	14 000
R	M práce celkem	1 210	Ztížené výrobní podmínky	6 000
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	366 509		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	366 509	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	401 509	Ostatní náklady celkem	35 000
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH		21,0 %	401 509 Kč	
DPH		21,0 %	84 317 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				485 826 Kč

Poznámka :

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	ETAPA č.4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 840	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	50 269	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	338	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 479	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	211 981	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	60 842	0	0	0
783 Nátěry	0	12 308	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 210	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 243	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 169	285 131	0	1 210	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	15 000		365 299	15 000
Zařízení staveniště	14 000		366 509	14 000
Ztížené výrobní podmínky	6 000		365 299	6 000
CELKEM VRN				35 000

Rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	ETAPA č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317231114R00	Zdivo říms z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,30	12 800,00	3 840,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 840,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	297,00	96,00	28 512,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	297,00	54,00	16 038,00
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	43,00	133,00	5 719,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				50 269,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,15	2 250,00	337,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				337,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	6,20	1 620,00	10 044,00
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,10	1 850,00	9 435,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 479,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762-001	Očištění dřev.prvků před impregnací	m2	125,00	35,00	4 375,00
9	762-002	Provizorní zakrytí střech při rekonstrukci	m2	55,00	100,00	5 500,00
10	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	25,00	240,00	6 000,00
11	762-004	Likvidace napadeného řeziva spálením	m3	2,30	730,00	1 679,00
12	762-005	Oprava krovu, výměny a protězy včetně řeziva	m3	3,10	28 800,00	89 280,00
13	762-006	D+M tvrdého distančního řeziva, dub	m3	0,09	25 300,00	2 277,00
14	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	37,00	112,00	4 144,00
15	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	31,00	62,00	1 922,00
16	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	32,00	123,00	3 936,00
17	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	13,00	172,00	2 236,00
18	762331921R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	27,00	133,00	3 591,00
19	762331951R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	18,00	244,00	4 392,00
20	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	55,00	142,00	7 810,00
21	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	55,00	38,00	2 090,00
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,70	1 240,00	5 828,00
23	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	18,00	342,00	6 156,00
24	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	25,00	386,00	9 650,00
25	998762104R00	Zřízení pomocných montážních lávek	m2	27,00	285,00	7 695,00
26	60512546	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16 impregnované	m3	4,95	5 800,00	28 710,00
27	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 471,00	10,00	14 710,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				211 981,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
28	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° včetně všech detailů	m2	55,00	792,00	43 560,00
29	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	55,00	55,00	3 025,00
30	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	6,50	322,00	2 093,00
31	764990001R00	Zednické přípomoci pro klempířské práce omítky u klempířských prvků	m2	0,70	920,00	644,00
32	764990002	D+M asfaltový podkladový pás Bauder top uds 1,5	m2	55,00	148,00	8 140,00
33	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	751,00	4,50	3 379,50
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				60 841,50
Díl: 783		Nátěry				
34	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	48,00	46,00	2 208,00
35	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	135,00	57,00	7 695,00
36	783900001R00	Chemická sanace zdiva, lože pozednic	m2	13,00	185,00	2 405,00

Rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	ETAPA č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				12 308,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	2101	Obnova hromosvodového vedení výmě držáků a drátu FezN D10	m	5,00	242,00	1 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 210,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,50	400,00	1 000,00
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,50	284,00	710,00
40	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,70	166,00	1 610,20
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50	262,00	655,00
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73,00	17,00	1 241,00
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,50	310,00	775,00
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,70	26,00	252,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 243,40