EKIA

NOVÝ ROZPOČET CELKOVÝ - SOD + DODATEK č. 1

EKIA, spol s r.o.
Havlíčkova 129, 411 17 Libochovice

54

Předběžná cenová nabídka na akci: Muzeum českého granátu Třebenice, 1. etapa - mikropiloty
Objednatel : Město Třebenice

č.p.	Popis položky	měr. jed.	množství	jednotková cena	cena celkem
	Mikropiloty z Trub ocelových 89/10 mm - komplet	m	415,80	4 840	2 012 472,00 Kč
	hladká i manžetová část, vrty do pr. 200 mm, zálivka a injektáž kořene MP, osazení výstroje				
	54 7,70 m*				
	Mikropiloty z Trub ocelových 89/10 mm, stísněné prostory - komplet	m	0,00	8 950	0,00 Kč
	hladká i manžetová část, vrty do pr. 200 mm, zálivka a injektáž kořene MP, osazení výstroje				
	9 7,70 m*				
	Jádrové předvrty pro mikropiloty DN do 250 mm	m	108,00	4 800	518 400,00 Kč
	Zřízení spřahujících hlav MP vč. materiálu, na cementovou zálivku	ks	54,00	1 800	97 200,00 Kč
	Cena celkem v Kč bez DPH				**2 628 072,00 Kč**

č.p.	Cenová nabídka obsahuje/neobsahuje - specifikace dodávky zakládání :					
1	Mobilizace kapacit - 2 technologie dle dispozice	výk	ANO	1,00	72 000	72 000,00 Kč
2	Přesun kapacit v rámci objektu	výk	ANO	1,00	0	0,00 Kč
3	Pasportizace a deformace	kplt	NE	1,00	0	0,00 Kč
4	VD, DPS, DSPS	kplt	ANO	1,00	0	0,00 Kč
4	Geodetické práce	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
5	Inženýrské práce související se zakládáním	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
6	Provedení HTU, zřízení a úpravy vrtné plošiny	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
7	Úpravy, zpevňování příjezdových komunikací a vrtné plošiny	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
8	Manipulace s vývrtkem v rámci stavby do 150m	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
9	Nakládka vývrtku na kontejnery, bez výsypu na vrtnou plošinu.	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
10	Úprava a čištění prac. roviny po realizaci zakládání	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
11	Likvidace vývrtku a uložení na skládku	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
12	Geotechnický dohled	den	NE	8 500,00	0	0,00 Kč
13	Vytýčení a přeložky inž. sítí (nadzemní i podzemní)	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
14	Odstranění všech nadzemních a podzemních překážek	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
15	Pikrování, jádrové odvrty, bourání a jiná příprava pro vrtné práce	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
16	Monitoring sousedních objektů (přesná nivelace) 10 bodů - 5 měření	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
17	Nasazení vlastní elektrocentrály 100 Kw	kplt	ANO	0,00	0	0,00 Kč
18	Čerpání vody	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
19	Zarovnání pomocí stříkaných betonů	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
20	Ošramování sloupů TI - pouze sloupy TI pod opěrou	m3	NE	0,00	0	0,00 Kč
21	Hluché vrtání pro nad uvažovanou niveletu pracovní plošiny	m	NE	0,00	1 700	0,00 Kč
22	Ztížené vrtání pžes ŽB konstrukce DN 200	m	NE	0,00	4 800	0,00 Kč
23	Náklady na ZS objednatele	%	NE	0,00	0	0,00 Kč
24	Manipulace vrtnou soupravou těžkou jeřábovou technikou - zhotovitel vždy předpokládá stavební připravenost pro vyjetí ze SJ po sjízdné rampě	výk	NE	0,00	0	0,00 Kč
25	Náklady na energie zhotovitele spojené s realizací za poplatek	kplt	NE	0,00	0	0,00 Kč
26	Čištění komunikací a ostraha staveniště	den	NE	0,00	0	0,00 Kč
27	Strážní služba	den	NE	2 000,00	0	0,00 Kč
	Cena celkem v Kč bez DPH					**2 700 072,00 Kč**

Zpracoval: R. Petřík
v Roudnici nad Labem **dne: 30.10.2026**