



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVISŤE
V PLZNI

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY pracoviště Plzeň ⑥	Evid. číslo
Datum doručení: 11-04-2023	Počet listů
hod.: min.: sek.:	Počet listů (svazků) příl.
číslo jednací: OVP-km/12240/2023	Velikost soub. (v bytech)

Váš dopis čj. / sp.zn: OÚP-Kon/9813/2023
MUNY/OÚP-Kon/9803/2023
Ze dne / doručeno dne: 23. 3. 2023 | 23. 3. 2023
Naše čj.: NPU-341/25374/2023
Vyřizuje: Kristýna Tomanová
Spisový znak: 820.1

Městský úřad Nýřany
Odbor územního plánování
Pracoviště Plzeň
Americká 39
304 66 Plzeň

Plzeň, 4. 4. 2023

Bývalá škola čp. 28, rejst. č. ÚSKP 106087, v k.ú. Kunějovice, okres Plzeň – sever

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti:

„stavební úpravy stropu, krovu a střechy“

Přílohy žádosti:

Součástí žádosti je kopie žádosti a projektová dokumentace zhotovená ateliérem Soukup OPL Švehla v listopadu 2019. PD obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu, situační výkresy, fotodokumentaci, dokumentaci stávajícího stavu, půdorysy, řezy, detaily, výpis řeziva stropu a krovu, zámečnických prvků, truhlářských prvků, klempířských prvků a popis fungicidních a insekticidních přípravků.

Popis zamýšlených prací:

Zamýšlené práce se týkají stavebních úprav konstrukce střechy, krovu a stropu nad 2. NP. Stávající krytina bude demontována a nahrazena krytinou novou. Nová krytina bude zhotovena z pálených tašek bobrovek na husté laťování v odstínu přírodní červené. Součástí střechy jsou nároží a hřebeny, tyto prvky budou provedeny z typových pálených hřebenáčů a kladeny na sucho. Z důvodu nedostatečného sklonu střechy nad vstupem je navrženo skladbu střechy doplnit o hydroizolační vrstvy kladené na bednění. Na bednění bude položena difuzně otevřená monolitická pojistná izolace s integrovanými lepícími pásy. Spolu s krytinou budou demontovány všechny prvky oplechování a lemování, okapy, poklopy a další klempířské prvky, které budou nahrazeny konstrukcemi novými. Dále budou demontovány podokapní žlaby včetně svodů, které budou uskladněny k druhotnému použití. Nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Klempířské prvky na střeše budou opatřeny nátěrem v cihlově červeném odstínu RAL 8023, NCS 306-Y50R), na fasádě v barevném odstínu fasády. Na střeše budou oproti stávajícímu stavu doplněny nové střešní poklopy, protisněhová mříž nad vstupem do bytu a typové lávky u stožáru a komínů. Dojde k výměně bleskosvodu včetně uzemnění. Část střechy v prostoru nad schodištěm bude zateplena.