

69/2016/a



09197-16-TSB

Evidenční číslo Objednatele

69/2016

DOŠLO DNE 7-06-2016

Evidenční číslo Zhotovitele

3/0179/2016/R

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Č.2“

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva
a Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:
Ing. Josef Šaroun, provozně technický ředitel
Ing. Miroslava Vraná, vedoucí odboru investic a projekce, správy majetku
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117436043/0300
zastoupen: Ing. Vítězslavem Chmelíkem
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 66926

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.05. 2016 Rámcovou smlouvu č. Objednatele 69/2016 a č. Zhotovitele 3/0179/2016/R (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

Dílem se rozumí provedení stavby

Brno – Nový Lískovec – Kamínky –648.358,- Kč,

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 15. 12. 2016.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle této Dílčí smlouvy č. 1 činí **648.358,- Kč** (slovy: šestsetčtyřicetosm tisíctřicetapadesátosm korun českých) bez DPH, tj. **784.513 Kč** (slovy: sedmseosmdesátčtyřitisícipětsetřinác korun českých) včetně DPH.


Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).

V Brně dne 3.6.2016



za Objednatele

Ing. Pavel Staněk, předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost



za Objednatele


Ing. Zdeněk Forman, místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

V Brně dne

3.6.2016



za Zhotovitele

Na základě plné moci ze dne 1.6.2016
Jiří Novák, vedoucí střediska Hodonín
ELTODO-CITELUM, s.r.o.,

ELTODO-CITELUM, s.r.o.


Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ26761018



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Kamínky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Brno-Nový Liskovec, 2. tendr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 534	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	618 824	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	618 824	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	648 358	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	648 358	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : NOVÁK Jirí		Jméno :	Jméno : VRANA'
Datum : 2.6. 2016		Datum :	Datum : 2.6. 2016
Podpis : 		Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		648 358 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			648 358 Kč

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

4'

Stavba :	Brno-Nový Lískovec	Rozpočet :	Vra/1/ELTODO-2/2016
Objekt :	Kamínky	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	0
M212 Demontáže	29 534	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	103 734	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	515 091	0
CELKEM OBJEKT	29 534	0	0	618 824	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	29 534	0
Oborová přírážka	0	0,0	29 534	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	29 534	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	29 534	0
Zařízení staveniště	0	0,0	648 358	0
Provoz investora	0	0,0	648 358	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	648 358	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	648 358	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	29 534	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	29 534	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	29 534	0
Dopravní značení	0	0,0	29 534	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Obnova VO 2016 - 2 skupina	Rozpočet:	Vra/1/ELTODO-2/2016
Objekt :	Kamínky		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	418,68	837,36
2	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	13,00	157,14	2 042,82
3	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	14,00	157,14	2 199,96
4	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	14,00	332,97	4 661,58
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	13,00	675,82	8 785,66
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	13,00	153,85	2 000,05
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	15,00	87,91	1 318,65
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	17,49	439,56	7 687,90
	Celkem za	M212 Demontáže				29 533,96
Díl: M21		Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	27,00	10,99	296,73
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	20,88	208,80
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18,00	7,69	138,42
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	54,00	21,98	1 186,92
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	27,00	47,25	1 275,75
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	4,40	44,00
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
15	210202011R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	13,00	274,73	3 571,49
16	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	14,00	236,26	3 307,64
17	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	14,00	554,95	7 769,30
18	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	13,00	1 681,32	21 857,16
19	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	13,00	351,65	4 571,45
20	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	27,00	296,70	8 010,90
21	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	970,00	13,19	12 794,30
22	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	60,00	43,96	2 637,60
23	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	8,79	87,90
24	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	14,00	10,99	153,86
25	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	200,00	10,99	2 198,00
26	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	1 060,00	15,38	16 302,80
27	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	1 060,00	5,49	5 819,40
28	220890202R00	Revize	h	27,00	329,67	8 901,09
	Celkem za	M21 Elektromontáže				103 733,51
Díl: 46		Zemní práce				
29	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	170,00	87,91	14 944,70
30	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	170,00	140,66	23 912,20
31	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	1 064,84	1 064,84
32	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	250,00	32,97	8 242,50
33	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	170,00	43,96	7 473,20
34	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	340,00	20,88	7 099,20
35	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	27,00	342,86	9 257,22
36	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	20,00	1 236,26	24 725,20
37	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	14,00	558,24	7 815,36
38	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	3,00	1 113,19	3 339,57
39	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	10,00	1 040,66	10 406,60
40	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	20,00	626,37	12 527,40
41	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	20,00	164,84	3 296,80
42	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	176,50	32,97	5 819,21
43	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	770,00	71,43	55 001,10
44	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	70,00	107,69	7 538,30
45	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	840,00	37,36	31 382,40
46	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	260,00	19,78	5 142,80
47	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	970,00	5,49	5 325,30

Výkaz výměř

Stavba :	Obnova VO 2016 - 2 skupina	Rozpočet:	Vra/1/ELTODO-2/2016
Objekt :	Kamínky		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	20,00	109,89	2 197,80
49	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	970,00	10,99	10 660,30
50	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	100,00	10,99	1 099,00
51	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	770,00	74,73	57 542,10
52	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	70,00	89,01	6 230,70
53	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	60,00	527,47	31 648,20
54	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	44,00	59,34	2 610,96
55	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	440,00	12,09	5 319,60
56	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	250,00	24,18	6 045,00
57	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m2	170,00	250,55	42 593,50
58	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	170,00	479,12	81 450,40
59	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	44,00	203,30	8 945,20
60	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	5 186,81	5 186,81
61	578901111R00	Zdršňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	170,00	10,44	1 774,80
62	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	7 472,53	7 472,53
	Celkem za	46 Zemní práce				516 090,80