

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

Jméno: **M – SILNICE a.s.**  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430  
Zastoupený: [redacted] ředitelem oblastního závodu  
ZÁPAD, na základě písemného pověření představenstvem  
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice  
Doručovací adresa: Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 50601 Jičín  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1080015329/0800

Kontaktní osoba: [redacted]  
vedoucí obchodně technického dozoru  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba: [redacted]  
(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

### II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.2.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy povrchu komunikace v ulici Markova v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 124110 s názvem „Oprava komunikace v ulici Markova v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných

zakázkách, v platném a účinném znění a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 5.259.475,05 Kč.

### **III. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

#### Vícepráce:

Likvidace cihelného štětu ve vozovce zjištěného při provádění zemních prací.  
S ohledem na výskyt podzemních sítí byly pařezy stromů odstraněny frézováním.  
Výměna položených obrubníků v části 2. etapy, kdy na základě podnětu stěžovatele, vlastníka sousedního rodinného domu, byly práce v rámci 2. etapy akce v úseku od ulice Jiráskova po křižovatku Markova dočasně pozastaveny. Následně proběhlo místní šetření za účasti projektanta, TDI, objednatele, zhotovitele, zástupce VaK HK a majitelů sousedních nemovitostí. Všichni účastníci se shodli na úpravě návrhu, která zajišťuje lepší ochranu před přívalovými dešti než původní řešení, jež v době projektové přípravy nebylo možné uplatnit. Projektant zpracoval výkresovou část změny projektové dokumentace dle dohody z místního šetření a schválené úpravy. Práce v rámci 2. etapy byly dokončeny dle upravené a odsouhlasené projektové dokumentace.

#### Méněpráce:

Sanace podkladních vrstev byly provedeny v potřebném rozsahu podle zjištění při výstavbě. Uliční vpusti byly provedeny současně s výstavbou kanalizace. Kabelové žlaby byly provedeny v půdorysné ploše sjezdů k přilehlým nemovitostem.

2. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu snížení o 407.803,86 Kč bez DPH.
4. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 4.851.671,19 Kč“*

5. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



ředitel oblastního závodu ZÁPAD  
M - SILNICE, a.s.



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: 923125015F - D-final - TS HK - Oprava komunikace v ulici Markova v Hradci Králové

Objekt: 901.1 - ZBV1.1 - vícepráce - I.etapa \_ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové

Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy - I.ETAPA

001 - a - příprava území

001 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - 1 - Zemní práce

002	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	10,0000 m2	
		Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m		
		<b>Součet za 1 - 1 - Zemní práce</b>		<b>39 700,00</b>

997 - 997 - Přesun sutě

059	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) s Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	162,4400 t	
060	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na rec (-188,01*3,2*0,15)*1,8= -162,44	-162,4400 t	
		<b>Součet za 997 - 997 - Přesun sutě</b>		<b>389 856,00</b>

Celkem 001 - HSV - Práce a dodávky HSV

429 556,00

Celkem 001 - a - příprava území

429 556,00

002 - b - návrh

001 - HSV - Práce a dodávky HSV

5 - 5 - Komunikace pozemní

056	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8 nahrazení ŠD v místě vjezdů a přejezdů chodníků 19+36	55,0000 m2	
		<b>Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní</b>		<b>21 340,00</b>

Celkem 001 - HSV - Práce a dodávky HSV

21 340,00

Celkem 002 - b - návrh

21 340,00

Celkem Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy - I.ETAPA

450 896,00

Celkem Objekt: 901.1 - ZBV1.1 - vícepráce - I.etapa \_ Oprava komunikace v ul. Marko

450 896,00

Objekt: 901.2 - ZBV1.2 - vícepráce - II. etapa \_ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové

Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy - II.ETAPA

001 - a - příprava území

001 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - 1 - Zemní práce

002	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	11,0000 m2	
003	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl d Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	540,0000 m2	
019	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých betonového obrubník š.15 cm, viz.příloha č.2 výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 74+83= 157	157,0000 m	
023	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v h výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,7*0,2=21,98	21,9800 m3	
024	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podz výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,7*0,2=21,98	21,9800 m3	
032	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,7*0,2=21,98	21,9800 m3	
033	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/ε výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,7*0,2*5=109,9	109,9000 m3	
035	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) z výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,7*0,2*1,8*0,3=11,87	11,8700 t	
036	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyk výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,7*0,2*1,8*0,7=27,69	27,6900 t	
037	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,7*0,2=21,98	21,9800 m3	
		<b>Součet za 1 - 1 - Zemní práce</b>		<b>93 285,02</b>

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>997 - 997 - Přesun sutě</b>				
048	997221551 Vodovoronná doprava sutí ze sypkých materiálů t sutí snížení nivelety kvůli obrubám 540*0,09*1,8= 87,48	87,4800 t		
051	997221571 Vodovoronná doprava vybouraných hmot do 1 kn vybourané hmoty výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,205	32,1850 t		
054	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodu sutí snížení nivelety kvůli obrubám 540*0,09*1,8= 87,48	87,4800 t		
055	997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní pros vybourané hmoty výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,205	32,1850 t		
056	997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) s vybourané hmoty-30% výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,205*0,3	9,6600 t		
059	997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na rec vybourané hmoty-70% výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 157*0,205*0,7	22,5300 t		
<b>Součet za 997 - 997 - Přesun sutě</b>				<b>10 764,15</b>
<b>Celkem</b>	<b>001 - HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>104 049,17</b>
<b>Celkem</b>	<b>001 - a - příprava území</b>			<b>104 049,17</b>

**002 - b - návrh****001 - HSV - Práce a dodávky HSV****5 - 5 - Komunikace pozemní**

051	567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C E nahrazení ŠD v místě vjezdů a přejezdových chodníků 15+33	48,0000 m2		
<b>Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní</b>				<b>18 624,00</b>

**9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

088	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 74+83= 157	157,0000 m		
089	59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250r výměna již zhotovených obrub, z důvodu úpravy podsázky 74+83= 157 + 2 ztratné	159,0000 m		
102	286582100 fixace potrubí pro plastové předizolované potr. fixace a posun kabelů veřejného osvětlení	8,0000 ks		
<b>Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>120 606,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>001 - HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>139 230,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>002 - b - návrh</b>			<b>139 230,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy - II.ETAPA</b>			<b>243 279,17</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 901.2 - ZBV1.2 - vícepráce - II. etapa _ Oprava komunikace v ul. Mark</b>			<b>243 279,17</b>

Objekt: 901.3 - ZBV1.3 - méněpráce - I.etapa \_ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové

Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy - I.ETAPA

**001 - a - příprava území****001 - HSV - Práce a dodávky HSV****1 - 1 - Zemní práce**

001	112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene t nerealizováno - již bylo provedeno	-10,0000 kus		
002	112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 n nerealizováno - již bylo provedeno	-10,0000 kus		
009	113107224 Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl p vybourání stávající komunikace - štět+šterk, viz.příloha č.2 -783*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-195,7500 m2		
010	113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm stroj vybourání stávající komunikace - penetrační makadam, viz.příloha č.2 -783*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-195,7500 m2		
023	132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v h kabelové žlaby, viz.příloha č.1 -(1*0,5*100)*0,8	-40,0000 m3		
024	139001101 Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podz	-40,0000 m3		
025	162201402 Vodovoronné přemístění větví stromů listnatých c nerealizováno - již bylo provedeno	-10,0000 kus		

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
026	162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých nerealizováno - již bylo provedeno	-10,0000 kus		
028	162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů viz.příloha č.2 + příplatek za dalších 14 km nerealizováno - již bylo provedeno	-140,0000 kus		
029	162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů viz.příloha č.2, + příplatek za dalších 14 km nerealizováno - již bylo provedeno	-140,0000 kus		
032	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m kabelové žlaby, viz.příloha č.1 -(0,46*0,46*100)*0,8	-16,9280 m3		
033	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/kabelové žlaby+příplatek za 5 km, viz.příloha č.1	-84,6400 m3		
035	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z kabelové žlaby, 30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 -((0,46*0,46*100)*0,3*1,8)*0,8	-9,1408 t		
036	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyk kabelové žlaby, 70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1	-21,3296 t		
037	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-16,9280 m3		
038	174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou s kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-23,0720 m3		
039	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez proho: kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-13,7280 m3		
040	58337303 štěrkopísek frakce 0/8 kabelové žlaby, viz.příloha č.1 -(17,16*2)*0,8	-27,4560 t		
<b>Součet za 1 - 1 - Zemní práce</b>				<b>-105 948,37</b>
<b>9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
045	920 Betonové kabelové žlaby se zákrytem montáž+dodávka +doprava, viz.příloha č.1	-80,0000 m		
048	9203 vybourání stávajících uličních vpustí bourací práce+zemní práce+doprava +poplatek za uložení na skládku, viz.příloha č.2	-2,0000 kus		
<b>Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-35 400,00</b>
<b>997 - 997 - Přesun sutě</b>				
050	997221551 Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů (asfalt nerealizováno - již bylo provedeno -(783*0,098)*0,25	-19,1825 t		
051	997221551 Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů (asfalt nerealizováno - již bylo provedeno -(783*0,58)*0,25	-113,5350 t		
052	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě : asfalt+příplatek za dalších 14 km -76,73*14*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-268,5550 t		
053	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě : asfalt+příplatek za dalších 14 km -454,14*14*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-1 589,4900 t		
056	997221611 Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodní asfalt nerealizováno - již bylo provedeno	-19,1825 t		
057	997221611 Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodní asfalt nerealizováno - již bylo provedeno	-113,5350 t		
061	997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z sutě-kamenivo-30% nerealizováno - již bylo provedeno	-34,0600 t		
065	997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyk kabelové žlaby 70% nerealizováno - již bylo provedeno	-79,4750 t		
067	997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyk kabelové žlaby nerealizováno - již bylo provedeno	-19,1825 t		
<b>Součet za 997 - 997 - Přesun sutě</b>				<b>-16 987,84</b>
<b>Celkem</b>	<b>001 - HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>-158 336,21</b>
<b>Celkem</b>	<b>001 - a - příprava území</b>			<b>-158 336,21</b>

002 - b - návrh

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

## 001 - HSV - Práce a dodávky HSV

## 1 - 1 - Zemní práce

001	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horní výkop, viz.příloha č.7 odpočet sanace $-454+110*3,5*0,5 = -261,5$	-261,5000 m3		
005	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v h uliční vpusti+přípojky+ zásyp pod uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3 realizovaly se pouze dvě nové uliční vpusti a jedna se přesouvala	-38,5000 m3		
006	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podz uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, 10% z celkové kubatury, viz.příloha č.1, č.3	-3,8500 m3		
007	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podz výkop, 10% z celkové kubatury, viz.příloha č.7 odpočet sanace $(-454+110*3,5*0,5)*0,1 = -26,15$	-26,1500 m3		
011	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1 a č.3	-90,0000 m2		
012	151201111	Odstanění zátažného pažení a rozepření stěn uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1, č.3	-90,0000 m2		
014	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, viz.příloha č.1, č.3	-13,2850 m3		
017	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkop, viz.příloha č.7 odpočet sanace $-454+110*3,5*0,5 = -261,5$	-261,5000 m3		
018	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/ε uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, +příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1, č.3	-66,4250 m3		
019	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/ε výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.7 odpočet sanace $(-454+110*3,5*0,5)*2 = -1307,5$	-1 307,5000 m3		
026	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, -30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1, č.3	-7,1740 t		
027	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha č.7 odpočet sanace $(-454+110*3,5*0,5)*0,3*1,8 = -141,21$	-141,2100 t		
028	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyk uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, -70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1, č.3	-16,7380 t		
029	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyk výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.7 odpočet sanace $(-454+110*3,5*0,5)*0,7*1,8 = -329,49$	-329,4900 t		
030	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, viz.příloha č.1, č.3	-13,2850 m3		
031	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky výkop, viz.příloha č.7 odpočet sanace $-454+110*3,5*0,5 = -261,5$	-261,5000 m3		
033	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syp uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1, č.3	-20,6850 m3		
034	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez proho: přípojky uličních vpustí, viz.příloha č.1, č.3	-4,7560 m3		
114	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syp zásyp šterčkem pod uliční vpustí beze dna, 1m3 na jednu vpust, viz.příloha č.1	-3,0000 m3		
115	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 zásyp šterčkem pod uliční vpustí beze dna. 1m3 na vpust, viz.příloha č.1	-6,0000 t		

Součet za 1 - 1 - Zemní práce

-137 187,09

## 4 - 4 - Vodorovné konstrukce

042	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva d přípojky uličních vpustí, viz.příloha č.1, č.3	1,3500 m3		
043	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 2 uliční vpustí, viz.příloha č.1, č.3	-3,0000 kus		

Součet za 4 - 4 - Vodorovné konstrukce

734,70

## 5 - 5 - Komunikace pozemní

045	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl vjezd-kryt dlažba, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.1, č.5, č.3 nahrazení KSCI v tl.13 cm $-(19/250*130) = -9,88$	-9,8800 m2		
046	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl přejíždny chodník-kryt dlažba, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.1, č.3, č.5 nahrazení KSCI v tl.13 cm $-(36/250*120) = -18,72$	-18,7200 m2		
053	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 úprava podloží u komunikace, ŠD fr. 0-63 v tl. 300-500mm, v rozpočtu se počítá tl. 500mm, viz.příloha č.5 odpočet sanace $-1810+110*3,5*2 = -1040$ odpočet sanace díky využití stávající 0/63 $-218,12*2,5*0,15 = -81,795$ CELKEM -1121,795	-1 121,7950 m2		

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
054	564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 úprava podloží u chodníku a vjezdů, ŠD fr. 0-63 v tl. 300 mm, viz.příloha č.5 odpočet sanace chodníku -287	-287,0000 m2	116,00	-33 292,00

**Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní -152 437,11**

**8 - 8 - Trubní vedení**

087	871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné $\zeta$ realizovaly se pouze 2ks z 5ti ks plánovaných uličních vpustí	-11,0000 m		
088	28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm ŠN4	-11,3500 m		
089	895941366 Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílc uliční vpustí beze dna.viz.příloha č.1, č.3	-3,0000 kus		
091	59223856 skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195	-5,0000 kus		
092	59223862 skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x	-10,0000 kus		
093	59223824 vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s	-5,0000 kus		
094	899204112 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů n.	-3,0000 kus		
095	55241040 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	-5,0000 kus		
096	28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm v	-5,0000 kus		
100	8995 napojení přípojek uličních vpustí navrtávka+montáž+spojovací materiál+doprava, viz.příloha č.1, č.3	-5,0000 kus		

**Součet za 8 - 8 - Trubní vedení -40 569,20**

**9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

109	919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tka úprava podloží u komunikace, PP 40kN/m, viz.příloha č.5 odpočet v místech kanalizace -905+110*4+105*2,5= -202,5	-202,5000 m2		
-----	--	--------------	--	--

**Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 682,50**

**Celkem 001 - HSV - Práce a dodávky HSV -336 141,20**

**Celkem 002 - b - návrh -336 141,20**

**Celkem Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy -I.ETAPA -494 477,41**

**Celkem Objekt: 901.3 - ZBV1.3 - méněpráce - I.etapa \_ Oprava komunikace v ul. Mark -494 477,41**

**Objekt: 901.4 - ZBV1.4 - méněpráce - II.etapa \_ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové**

**Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy - II.ETAPA****001 - a - příprava území****001 - HSV - Práce a dodávky HSV****1 - 1 - Zemní práce**

001	112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene $\zeta$ nerealizováno - již bylo provedeno	-11,0000 kus		
002	112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 m nerealizováno - již bylo provedeno	-11,0000 kus		
010	113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl p vybourání stávající komunikace - štět+štěrk, viz.příloha č.2 -653*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-163,2500 m2		
011	113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm stroj vybourání stávající komunikace - penetrační makadam, viz.příloha č.2 -653*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-163,2500 m2		
023	132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v h kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-31,5000 m3		
024	139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podz kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-31,5000 m3		
025	162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých c nerealizováno - již bylo provedeno	-11,0000 kus		
026	162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých nerealizováno - již bylo provedeno	-11,0000 kus		
028	162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stroi viz.příloha č.2 + příplatek za dalších 14 km nerealizováno - již bylo provedeno	-154,0000 kus		
029	162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů st viz.příloha č.2 + příplatek za dalších 14 km nerealizováno - již bylo provedeno	-154,0000 kus		
032	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-13,3305 m3		
033	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/s kabelové žlaby+příplatek za 5 km, viz.příloha č.1	-66,6540 m3		
035	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z kabelové žlaby, 30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1	-7,1985 t		
036	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyk	-16,7970 t		



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	kabelové žlaby, 70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1			
037	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-13,3305 m3		
038	174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou s kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-18,1695 m3		
039	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez proho; kabelové žlaby, viz.příloha č.1	-10,8105 m3		
040	58337303 štěrkopísek frakce 0/8 kabelové žlaby, viz.příloha č.1 -(14,414*2)*0,75	-21,6210 t		
<b>Součet za 1 - 1 - Zemní práce</b>				<b>-95 067,68</b>

**9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

043	920 Betonové kabelové žlaby se zákrytem montáž+dodávka +doprava, viz.příloha č.1	-63,0000 m		
046	9203 vybourání stávajících uličních vpustí bourací práce+zemní práce+doprava +poplatek za uložení na skládku, viz.příloha č.2 nerealizovalo se	-1,0000 kus		
<b>Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-26 785,00</b>

**997 - 997 - Přesun sutě**

047	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů (asfalt 653*0,098*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-15,9975 t		
048	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů (sut' 653*0,58*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-94,6850 t		
049	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí : asfalt+příplatek za dalších 14 km 63,99*14*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-223,9650 t		
050	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí : sut'+příplatek za dalších 14 km 378,74*14*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-1 325,5900 t		
053	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodí asfalt nerealizováno - již bylo provedeno	-15,9975 t		
054	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodí sut' nerealizováno - již bylo provedeno	-94,6850 t		
057	997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z: sut'-kamenivo-30% 378,74*0,3*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-28,4050 t		
060	997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na rec sut'-kamenivo 70% 378,74*0,7*0,25 nerealizováno - již bylo provedeno	-66,2800 t		
062	997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na rec asfalt nerealizováno - již bylo provedeno	-15,9975 t		
<b>Součet za 997 - 997 - Přesun sutě</b>				<b>-14 167,36</b>

**Celkem 001 - HSV - Práce a dodávky HSV -136 020,04****Celkem 001 - a - příprava území -136 020,04****002 - b - návrh****001 - HSV - Práce a dodávky HSV****1 - 1 - Zemní práce**

001	122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v homir výkop. viz.příloha č.7 odpočet sanace	-619,0000 m3		
005	132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v h uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3 realizovala se pouze jedna nová uliční vpust' a dvě se přesouvaly	-23,5000 m3		
006	139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podz	-2,3500 m3		
007	139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podz odpočet sanace	-61,9000 m3		
011	151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1 a č.3	-54,0000 m2		
012	151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn	-54,0000 m2		
014	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust, viz.příloha č.1, č.3	-8,1090 m3		

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
017	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkop, viz.příloha č.7 odpočet sanace	-619,0000 m3		
018	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/š uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust,příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1, č.3	-40,5450 m3		
019	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/š výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.7 odpočet sanace	-3 095,0000 m3		
026	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust,-30% z clkové kubatury, viz.příloha č.1, č.3	-4,3810 t		
027	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha č.7 odpočet sanace	-334,2600 t		
028	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyk uliční vpusti+přípojky+zásyp pod uliční vpust,-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.,1, č.3	-10,2170 t		
029	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyk výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.7 odpočet sanace	-779,9400 t		
030	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1, č.3	-8,1090 m3		
031	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky výkop, viz.příloha č.7 odpočet sanace	-619,0000 m3		
033	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syp uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1, č.3	-12,6260 m3		
034	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez proho: přípojky uličních vpustí, viz.příloha č.1, č.3	-2,9030 m3		
035	58337308 šterkopísek frakce 0/2 přípojky uličních vpustí, viz.příloha č.1, č.3	-5,8060 t		
102	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syp zásyp pod uliční vpust, 1m3 na vpust, viz.příloha č.1	-2,0000 m3		
103	58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 zásyp pod uliční vpust, viz.příloha č.1	-4,0000 t		
<b>Součet za 1 - 1 - Zemní práce</b>				<b>-243 980,61</b>
<b>4 - 4 - Vodorovné konstrukce</b>				
042	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva d přípojky uličních vpustí, viz.příloha č.1, č.3	-0,8000 m3		
043	452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 4 uliční vpustí, viz.příloha č.1, č.3	-2,0000 kus		
<b>Součet za 4 - 4 - Vodorovné konstrukce</b>				<b>-1 417,60</b>
<b>5 - 5 - Komunikace pozemní</b>				
045	564871011 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl vjezd-kryt dlažba, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.1, č.5, č.3 nahrazení KSCI v tl.12 cm -(15/250*130)=-7,8	-7,8000 m2		
046	564871011 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl přejízdny chodník-kryt dlažba, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.1, č.3, č.5 nahrazení KSCI v tl.12 cm -(33/250*130)=-17,16	-17,1600 m2		
048	564871111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 úprava podloží u komunikace, ŠD fr. 0-63 v tl. 300-500mm, v rozpočtu se počítá tl. 500mm, viz.příloha č.5 odpočet sanace	-1 486,0000 m2		
049	564871116 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 úprava podloží u chodníku a vjezdů, ŠD fr. 0-63 v tl. 300 mm, viz.příloha č.5 odpočet sanace chodníku	-209,0000 m2		
055	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství C	-84,0000 m2		
058	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)	-84,0000 m2		
<b>Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní</b>				<b>-201 849,12</b>
<b>8 - 8 - Trubní vedení</b>				
074	871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné a oprava přípojek uličních vpustí, viz.příloha č.1, č.3 realizovala se pouze 1 ze 3 plánovaných kusů uličních vpustí + 2 UV se přesouvaly	-7,0000 m		
075	28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 oprava přípojek uličních vpustí, + ztratiné, viz.příloha č.1, č.3	-7,2200 m		
076	895941366 Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových díl uliční vpust beze dna, viz.příloha č.1, č.3	-2,0000 kus		
078	59223856 skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195	-3,0000 kus		
079	59223862 skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x	-6,0000 kus		
080	59223824 vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s	-3,0000 kus		
081	899204112 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů n:	-2,0000 kus		
082	55241040 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	-3,0000 kus		

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
083	28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm v	-3,0000 kus		
087	8995 napojení přípojek uličních vpustí	-3,0000 kus		
	navrtávka+montáž+spojovací materiál+doprava , viz příloha č.1, č.3			
	<b>Součet za</b>	<b>8 - 8 - Trubní vedení</b>		<b>-23 562,24</b>
	<b>9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			
098	938908411 Čištění vozovek splachováním vodou	-84,0000 m2		
	<b>Součet za</b>	<b>9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		<b>-672,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>001 - HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>-471 481,57</b>
	<b>Celkem</b>	<b>002 - b - návrh</b>		<b>-471 481,57</b>
	<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 001 - A - Zpevněné plochy - II.ETAPA</b>		<b>-607 501,62</b>
	<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 901.4 - ZBV1.4 - méněpráce - II.etapa _ Oprava komunikace v ul. Mark</b>		<b>-607 501,62</b>
<b>CELKEM Stavba: 923125015F - D-final - TS HK - Oprava komunikace v ulici Markova v Hradci Králové</b>				<b>-407 803,86</b>
<b>Celkem zaokrouhleno</b>				<b>-407 803,86</b>

## Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	-85 638,81	-493 442,67	159
<b>CELKEM</b>		<b>-85 638,81</b>	<b>-493 442,67</b>	

**Rekapitulace rozpočtů**

<b>Stavba: 923125015 - TS HK - Oprava komunikace v ulici Markova v Hradci Králové</b>	<b>Cena</b>
Objekt: 001 - 81/22/AOP - I.etapa _ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové	2 798 301,58
Objekt: 002 - 81/22/BOP - II. etapa _ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové	2 461 173,47
Objekt: 901.1 - ZBV1.1 - vícepráce - I.etapa _ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové	450 896,00
Objekt: 901.2 - ZBV1.2 - vícepráce - II. etapa _ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové	243 279,17
Objekt: 901.3 - ZBV1.3 - méněpráce - I.etapa _ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové	-494 477,41
Objekt: 901.4 - ZBV1.4 - méněpráce - II.etapa _ Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové	-607 501,62
<b>Celkem:</b>	<b>4 851 671,19</b>
<b>Celkem zaokrouhleno</b>	<b>4 851 671,19</b>