

Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
S.2.01	UČEBNA	59,27
S.2.02	UČEBNA	63,93
S.2.03	UČEBNA	64,90
S.2.04	UČEBNA	64,90
S.2.05	CHODBA	172,85


REMUMA s.r.o.

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:  
REMUMA s.r.o.  
IČ: 24261670  
Holečkova 789/49 Praha 150 00

AUTOR:  
Ing. Leo Vychodil  
  
DOPOVEDNÝ PROJEKTANT:  
Ing. Leo Vychodil  
AUTORIZACE 0014190, ČKAIT

SPOLUPRACE:


DATUM:  
08/2023



PODPIS:

NÁZEV STAVBY / ZÁMÉR:  
ZŠ VELTRUSY -  
výstavba odborných  
učeben

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS



±0,000 = 174,40 m.n.m. [S-JTSK]

MÉRITKO:  
1:100

FORMÁT:  
625x297

Č. VÝKRESU:

D.1.1.1.2

Č. PARÉ:

POZNÁMKY

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DOORŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, V NEJASNÝCH PŘÍPÁDECH NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A STATIKEM
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLÉNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE ŘADNĚ OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLA DY, TEPRVE NÁSLEDNĚ JE MOŽNÉ VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR
- V MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A INSTALACE PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A ZABEZPEČIT (UZAVŘÍT) ROZVODY (VODA, ODPADY, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATO.)
- VYBOURANÝ MATERIÁL SE NESMÍ HROMADIT NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH, ABY NEOHROZIL JEJICH STABILITU, MATERIÁL BUDE VZDY PO VYBOURÁNÍ NEPRODLÉNĚ OOSTRAZEN ZE STAVBY

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

0001

SO 01 - PŘÍSTAVBA

NÁZEV VÝKRESU:

2.NP - BOURANÉ KONSTRUKCE