

Tabulka místností 3.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
S.3.01	UČEBNA	59,27
S.3.02	UČEBNA	64,90
S.3.03	UČEBNA	64,90
S.3.04	CHODBA	175,23

REMIMUMA s.r.o.


ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:
REMIMUMA s.r.o.
IČ: 24261670
Holečkova 789/49 Praha 150 00

AUTOR:
Ing. Leo Vychodil

DOPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Leo Vychodil
AUTORIZACE 0014190, ČKAIT

SPOLUPRACE:


DATUM:
08/2023



PODPIS:

NÁZEV STAVBY / ZÁMĚR:
ZŠ VELTRUSY -
výstavba odborných
učeben

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS



±0,000 = 174,40 m.n.m. [S-JTSK]

MĚŘÍTKO:
1:100

FORMÁT:
625x297

Č. VÝKRESU:

D.1.1.1.3

Č. PARÉ:

POZNÁMKY

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, V NEJASNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A STATIKEM
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLÉNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE ŘÁDNĚ OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, TEPRVE NÁSLEDNĚ JE MOŽNÉ VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR
- V MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A INSTALACE PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ZABEZPEČIT (UZAVŘÍT) ROZVODY (VODA, ODPADY, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATO.)
- VYBOURANÝ MATERIÁL SE NESMÍ HROMADIT NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH, ABY NEOHROZIL JEJICH STABILITU, MATERIÁL BUDE VZDY PO VYBOURÁNÍ NEPRODLÉNĚ ODSTRANĚN ZE STAVBY

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

ODDÍL

SO 01 - PŘÍSTAVBA

NÁZEV VÝKRESU:

3.NP - BOURANÉ KONSTRUKCE