

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014032993

Stavba: **Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU**

KSO: 801 54

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Poznámka:

Hlavní poskytovatel finančních prostředků - EU v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014032993

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
001	SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor	0,00	0,00	STA
103	Bourací práce + Ostatní	0,00	0,00	Soupis
103.1	Bourací práce + Ostatní, EU	0,00	0,00	Soupis
005	SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor	0,00	0,00	STA
501	Komunikace	0,00	0,00	Soupis
501.1	Komunikace, EU	0,00	0,00	Soupis
502	Komunikace - geobuňky, přeložka VO, EU	0,00	0,00	Soupis
006	SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU	0,00	0,00	STA
012	SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor	0,00	0,00	STA
121	Dešťová kanalizace	0,00	0,00	Soupis
121.1	Dešťová kanalizace, EU	0,00	0,00	Soupis
122	Vsakovací objekty	0,00	0,00	Soupis
1223	Vsak 3 - Pod parkovištěm, EU	0,00	0,00	Soupis
124	Výústní objekt 2, EU	0,00	0,00	Soupis
013	SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU	0,00	0,00	STA
014	SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor	0,00	0,00	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1401	Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU	0,00	0,00	Soupis
1402	Výsadba vzrostlých stromů	0,00	0,00	Soupis
1402.1	Výsadba vzrostlých stromů, EU	0,00	0,00	Soupis
1403	Výsadba keřů a popínavých rostlin	0,00	0,00	Soupis
1403.1	Výsadba keřů a popínavých rostlin	0,00	0,00	Soupis
1404	Založení trávníků, EU	0,00	0,00	Soupis
015	Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor	0,00	0,00	VON
015.1	Vedlejší náklady, EU	0,00	0,00	Soupis
016	Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor	0,00	0,00	OST
016.1	Ostatní náklady, EU	0,00	0,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly zpracovány s pomocí databáze RTS DATA a cenová hladina je upravena na základě znalosti místních

Soupis prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly vypracovány s použitím "Cenové soustavy RTS DATA" - www.cenovasoustava.cz

U jednotlivých položek rozpočtu je uvedena příslušná cenová soustava. Tam, kde popis cenové soustavy chybí se jedná o vložené položky, které jsou stanoveny individuální kalkulací dle technických požadavků, přičemž některé položky jsou odvozeny z cenových soustav ÚRS a RTS DATA (10-ti místné kódy položek), některé položky s čerpáním cenových podkladů z internetu (R-položky, M-položky).

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Cenová soustava RTS DATA ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Konstrukce výkazů výměr

U výkazů výměr položek rozpočtu SO-04 Aletická dráha, SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, SO-07 Oplocení a SO-13 Mobiliář a herní prvky jsou uvedeny odkazy na čísla výkresů v PD.

U ostatních objektů byly údaje do výkazu výměr stanoveny na základě PD, kdy u jednotlivých výpočtů výměr je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod)

Z výkresů podélných profilů jsou odečteny objemy zemních prací.

Z výkresů vodorovných řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis:

103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3:

103.1 - Bourací práce + Ostatní, EU

KSO: 823 21

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis: 103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3: **103.1 - Bourací práce + Ostatní, EU**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis:

103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3:

103.1 - Bourací práce + Ostatní, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm					
2	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm					
3	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	260,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		demontáž konstrukce provizorní komunikace					
	VV		260 "asfaltový recyklát"		260,000			
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	315,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		demontáž konstrukce provizorní komunikace					
	VV		315 "podkladní šterkodrt' tl. 20 cm"		315,000			
5	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	VV		demontáž silničních panelů 300 x 200 cm - 6 ks					
	VV		3,0*2,0*6		36,000			
6	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		demontáž štěrkového podkladu tl. 15 cm pod silničními panely v ploše 40 m2					
	VV		40*0,15		6,000			
7	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
8	K	1848001.R	Vypolštářování prostoru mezi kmeny stromu a ochranným bedněním	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Vypolštářování prostoru mezi kmeny stromu a ochranným bedněním					
9	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	174,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
	P		<i>Poznámka k položce: - dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích</i>					
	VV		ochrana stávajících vzrostlých stromů bedněním do výše 2,5 m					
	VV		stromy s průměrem kmene do 50 cm - 20 ks					
	VV		0,5*4*2,5*20		100,000			
	VV		stromy s průměrem kmene 50 - 100 cm - 5 ks					
	VV		1,0*4*2,5*5		50,000			
	VV		stromy s průměrem kmene nad 100 cm - 2 ks					
	VV		1,2*4*2,5*2		24,000			
	VV		Součet		174,000			
10	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	174,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
	VV		dle pol. č. 18480 7111					
	VV		174		174,000			
11	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	84,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm					
	VV		12,0*7		84,000			
12	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	84,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm					
	VV		dle pol. č. 18481 3211					
	VV		84		84,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
13	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
	VV		komunikace v ulici U Stadionu Míru - dle situace stavby, výkres č.D-01 (viz DIO)					
	VV		dočasné dopravní značení					
	VV		1 "E3a - Vzdálenost"		1,000			
	VV		1 "Tabule s nápisem - Pozor, výjezd vozidel ze stavby"		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	240,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					
	VV		předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení - 4 měsíce					
	VV		2*30*4		240,000			
15	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		komunikace v ulici U Stadionu Míru - dle situace stavby, výkres č.D-01 (viz DIO)					
	VV		dočasné dopravní značení					
	VV		1 "A15 - Práce na silnici"		1,000			
	VV		1 "B20a - Nejvyšší povolená rychlost"		1,000			
	VV		1 "B26 - Konec všech zákazů"		1,000			
	VV		1 "C4a - Prikázaný směr objíždění vpravo"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení - 4 měsíce					
	VV		4*30*4		480,000			
17	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních směrových desek základní Z4	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky Z4 základní					
	VV		komunikace v ulici U Stadionu Míru - dle situace stavby, výkres č.D-01 (viz DIO)					
	VV		dočasné dopravní značení					
	VV		8 "Z4b - Směrová deska pravá"		8,000			
18	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	960,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111					
	VV		předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení - 4 měsíce					
	VV		8*30*4		960,000			
19	K	962052211.2	Demontáž nadezdívky opěrné zdi z betonových bloků	m3	4,800		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž nadezdívky opěrné zdi z betonových bloků					
	VV		opěrná zeď nad komunikací - dle situace stavby, výkres č.D-01					
	VV		betonové bloky průřezu 400 x 300 mm dl. 40 m					
	VV		40*0,4*0,3		4,800			
20	K	9630201.R	Bourání schodiště s kamennými stupni 6x 300/150 mm, dl.1,5 m a bočními zídkami	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Bourání schodiště s kamennými stupni 6x 300/150 mm, dl.1,5 m a bočními zídkami					
	P		Poznámka k položce: - celkový objem 3,0 m3 včetně stupňů, schodišťové desky a bočních zídek včetně základů					
	VV		jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01					
	VV		odstranění schodiště					
	VV		1		1,000			
21	K	9630202.R	Bourání schodiště s betonovými stupni 5x 300/150 mm, dl.1,5 m	kus	1,000		0,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání schodiště s betonovými stupni 5x 300/150 mm, dl.1,5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - celkový objem 1,0 m3 včetně stupňů a schodišťové desky					
	VV		jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01					
	VV		odstranění schodiště					
	VV		1		1,000			
22	K	9630203.R	Bourání schodiště s betonovými stupni 10x 300/150 mm, dl.1,5 m	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Bourání schodiště s betonovými stupni 10x 300/150 mm, dl.1,5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - celkový objem 1,75 m3 včetně stupňů a schodišťové desky					
	VV		jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01					
	VV		odstranění schodiště					
	VV		1		1,000			
23	K	9630204.R	Bourání schodiště s betonovými stupni 15x 300/150 mm, dl.1,5 m	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Bourání schodiště s betonovými stupni 15x 300/150 mm, dl.1,5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - celkový objem 2,65 m3 včetně stupňů a schodišťové desky					
	VV		jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01					
	VV		odstranění schodiště					
	VV		1		1,000			
24	K	9631001.R	Demontáž terénního schodiště z dřevěných prachů - 15 ks, dl. 3,0 m včetně kovového zábradlí	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Demontáž terénního schodiště z dřevěných prachů - 15 ks, dl. 3,0 m včetně kovového zábradlí					
D	997		Přesun sutě				0,00	
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	115,625		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		33,8 "asfaltový recyklát"		33,800			
	VV		81,825 "odpad z kameniva"		81,825			
	VV		Součet		115,625			
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 196,875		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 19 km					
	VV		(33,8+81,825)*19		2 196,875			
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	47,144		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		21,0 "betonový odpad"		21,000			
	VV		11,52 "železobetonový odpad"		11,520			
	VV		0,236 "kovový odpad"		0,236			
	VV		1,608 "dřevěný odpad"		1,608			
	VV		12,78 "silniční panely"		12,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		47,144			
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	674,936		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 19 km					
	VV		(21,0+11,52+1,608)*19		648,432			
	VV		odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)					
	VV		příplatek za další 4 km					
	VV		0,236*4		0,944			
	VV		odvoz silničních panelů na skládku TS Tábor (Kalová pole Klokoty) ve vzdálenosti 3 km					
	VV		příplatek za další 2 km					
	VV		12,78*2		25,560			
	VV		Součet		674,936			
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	162,769		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		21,0 "betonový odpad"		21,000			
31	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,520		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
	VV		11,52 "železobetonový odpad"		11,520			
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,608		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		1,608 "dřevěný odpad"		1,608			
33	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		33,8 "asfaltový recyklát"		33,800			
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	81,825		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		81,825 "odpad z kameniva"		81,825			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,581		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
36	K	766311811.1	Demontáž provizorního dřevěného schodišťového zábradlí venkovního	m	4,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž provizorního dřevěného schodišťového zábradlí venkovního					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
37	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	VV		jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01					
	VV		zábradlí u schodiště 15x 300/150					
	VV		5,5*2		11,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis:

501 - Komunikace

Úroveň 3:

501.1 - Komunikace, EU

KSO: 822 27

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis: 501 - Komunikace

Úroveň 3: **501.1 - Komunikace, EU**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
11 - Přípravné a přidružené práce	0,00
13 - Zemní práce	0,00
21 - Úprava podloží a základové spáry	0,00
27 - Základy	0,00
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
32 - Zdi přehradní a opěrné	0,00
43 - Schodiště	0,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00
57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00

997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis: 501 - Komunikace

Úroveň 3: **501.1 - Komunikace, EU**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
D		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	113106003RA0	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2	m2	10,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2					
	VV		výkres č. B-02, vegetační tvárnice					
	VV		10		10,000			
2	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 160,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		výkres č. B-02, stávající komunikace					
	VV		2160		2 160,000			
3	K	113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	95,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm					
	VV		stávající atletická dráha					
	VV		95		95,000			
4	K	113154225	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 160,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	VV		výkres č. B-02, stávající asfaltový povrch					
	VV		2160		2 160,000			
5	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	100,000		0,00	CS RTS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		horní parkoviště					
	VV		100		100,000			
D	13		Zemní práce				0,00	
6	K	121100002RAB	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm	m3	472,500		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm					
	VV		výkres č. B-02, C-03					
	VV		75*25*0,3		562,500			
	VV		-275*0,3		-82,500			
	VV		-115*0,3 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-34,500			
	VV		sejmutí ornice v tl. 30 cm (pro chodníky)					
	VV		90*0,3		27,000			
	VV		Součet		472,500			
7	K	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	536,230		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3					
	VV		chybějící zemina do násypů a obsypů					
	VV		(672,78+884)-(637,50+105,05+276+2)		536,230			
8	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	606,500		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3					
	VV		výkres č. B-02, C-03					
	VV		85*15*0,5		637,500			
	VV		-275*0,1		-27,500			
	VV		-115*0,1 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-11,500			
	VV		odkopávky v tl. 10 cm (pro chodníky)					
	VV		80*0,1		8,000			
	VV		Součet		606,500			
9	K	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	606,500		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3					
	VV		k pol.č. 12220 2202					
	VV		618		618,000			
	VV		-115*0,1 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-11,500			
	VV		Součet		606,500			
10	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	105,044		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
	VV		trativod					
	VV		0,5*0,5*380		95,000			
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		0,4*0,9*2,3*2+0,4*0,9*1,5		2,196			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		0,4*0,9*4,8*2+0,4*0,9*1,5		3,996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		0,4*0,9*4,6*2+0,4*0,9*1,5		3,852			
	VV		Součet		105,044			
11	K	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	105,050		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3					
	VV		k pol.č.13220 1110					
	VV		105,05		105,050			
12	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	276,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - opěrná zed'					
	VV		(1,5+2,5)/2*1,5*92		276,000			
13	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	276,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
	VV		k pol.č. 13220 1212					
	VV		276		276,000			
14	K	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3					
	VV		k pol.č. 133301101					
	VV		2		2,000			
15	K	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	2,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3					
	VV		výkres č. B-02 - dopravní značky					
	VV		0,5*0,5*0,8*10		2,000			
16	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 962,100		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m					
	VV		276+610+105,05+2		993,050			
	VV		884+(632,78-536,23)		980,550			
	VV		-115*0,1 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-11,500			
	VV		Součet		1 962,100			
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	544,230		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
	VV		chybějící zemina na do násypů a obsypů					
	VV		536,23		536,230			
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		8,0 "zemina z odkopávek"		8,000			
	VV		Součet		544,230			
18	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	80,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		8,0*10		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	8,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
	VV		přebytečná zemina z odkopávek					
	VV		8,0		8,000			
20	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	980,550		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3					
	VV		884+632,78-536,23		980,550			
21	K	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	884,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS					
	VV		výkres č. B-02, C-03					
	VV		65*16*0,85		884,000			
22	K	171102121R00	Uložení sypaniny do násypů z hor.nesoud.kamenitých	m3	276,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů z hor.nesoud.kamenitých					
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		přebytečná zemina z odkopávek					
	VV		8,0		8,000			
24	K	175200010RAB	Obsyp objektu prohozenou zeminou hutněný, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	632,780		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Obsyp objektu prohozenou zeminou hutněný, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m					
	VV		výkres č. C-09, C-01 opěrná zeď					
	VV		(0,2+0,4)/2*0,9*92		24,840			
	VV		(0,2+0,3)/2*0,4*92		9,200			
	VV		(1+1,2)/2*0,7*92		70,840			
	VV		okolo obrubníků					
	VV		0,3*1,5*(75*2+55+75+65*2+5,5*4+95+735)		567,900			
	VV		-40		-40,000			
	VV		Součet		632,780			
25	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 355,500		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním					
	VV		výkres č. B-02, C-03					
	VV		asfaltové plochy					
	VV		(1810+25)*1,1		2 018,500			
	VV		betonové plochy					
	VV		1240*1,1		1 364,000			
	VV		80*1,1		88,000			
	VV		-115 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-115,000			
	VV		Součet		3 355,500			
D	21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	
26	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	760,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - trativody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,5*4*380		760,000			
27	K	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	m	380,000		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm					
		VV	výkres č. C-09, C-10 komunikace a parkovací plochy					
		VV	177+182		359,000			
		VV	nápojení na kanalizace					
		VV	4*3+3*3		21,000			
		VV	Součet		380,000			
28	M	67352027	geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2	m2	836,000		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2					
		VV	760		760,000			
		VV	760*0,1 "ztrátové 10%"		76,000			
		VV	Součet		836,000			
29	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	164,044		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
	D	27	Základy				0,00	
30	K	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XF2	m3	39,600		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	Železobeton základových desek C 25/30 XF2					
		VV	výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
		VV	1,1*0,4*90		39,600			
31	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	71,120		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	Bednění stěn základových desek - zřízení					
		VV	výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
		VV	0,4*2*90-0,4*1,1*2		71,120			
32	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	71,120		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	Bednění stěn základových desek - odstranění					
		VV	k pol.č. 273351215					
		VV	71,12		71,120			
33	K	273361214R00	Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505	t	0,498		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505					
		VV	č. 2					
		VV	0,427		0,427			
		VV	č. 3					
		VV	0,107/3*2		0,071			
		VV	Součet		0,498			
34	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,584		0,00	CS RTS 2013 01
		PP	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí					
		VV	průměr drátu 8,0 mm, oka 100/100 mm					
		VV	0,008*1*2*90*1,1		1,584			
35	K	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	9,900		0,00	CS RTS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění					
		VV	výkres č. C-11 schodiště č. 1					
		VV	0,4*0,9*2,3*2+0,4*0,9*1,5		2,196			
		VV	výkres č. C-12 schodiště č. 2					
		VV	0,4*0,9*4,6*2+0,4*0,9*1,5		3,852			
		VV	výkres č. C-13 schodiště č. 3					
		VV	0,4*0,9*4,6*2+0,4*0,9*1,5		3,852			
		VV	Součet		9,900			
36	K	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopiskový podklad 10 cm	m3	2,000		0,00 CS RTS 2013 01	
		PP	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopiskový podklad 10 cm					
		VV	výkres č. B-02, dopravní značky					
		VV	0,5*0,5*0,8*10		2,000			
37	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	137,315		0,00 CS RTS 2013 01	
		PP	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	
38	K	317322411R00	Beton říms železový C 25/30 XF2	m3	5,690		0,00 CS RTS 2013 01	
		PP	Beton říms železový C 25/30 XF2					
		VV	výkres č. C-11 schodiště č. 1					
		VV	0,5*2,3*2*0,1		0,230			
		VV	výkres č. C-12 schodiště č. 2					
		VV	0,5*4,9*2+0,1		5,000			
		VV	výkres č. C-13 schodiště č. 3					
		VV	0,5*4,6*2*0,1		0,460			
		VV	Součet		5,690			
39	K	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	7,290		0,00 CS RTS 2013 01	
		PP	Bednění říms - zřízení					
		VV	výkres č. C-11 schodiště č. 1					
		VV	0,15*2,3*2+0,15*0,5*4		0,990			
		VV	výkres č. C-12 schodiště č. 2					
		VV	0,15*2*4,9*2+0,5*0,15*4		3,240			
		VV	výkres č. C-13 schodiště č. 3					
		VV	0,15*2*4,6*2+0,5*0,15*4		3,060			
		VV	Součet		7,290			
40	K	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	7,290		0,00 CS RTS 2013 01	
		PP	Bednění říms - odstranění					
		VV	k pol.č. 317351105					
		VV	7,29		7,290			
41	K	317361921RT4	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí	t	0,075		0,00 CS RTS 2013 01	
		PP	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí					
		VV	průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm					
		VV	výkres č. C-11 schodiště č. 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,006*0,5*2,3*2*1,1		0,015			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		0,006*0,5*4,9*2*1,1		0,032			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		0,006*0,5*4,3*2*1,1		0,028			
	VV		Součet		0,075			
42	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	14,520		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D 32			Zdi přehradní a opěrné				0,00	
43	K	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	4,720		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		0,5*0,4*2,3*2		0,920			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		0,5*0,4*4,9*2		1,960			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		0,5*0,4*4,6*2		1,840			
	VV		Součet		4,720			
44	K	327321825R00	Zdi a valy ze železobetonu pohledového C 25/30	m3	59,400		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Zdi a valy ze železobetonu pohledového C 25/30					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
	VV		0,4*(0,9+1,6)/2*22,50		11,250			
	VV		0,4*(1,6+2,1)/2*22,50		16,650			
	VV		0,4*(1,6+2,1)/2*22,50		16,650			
	VV		0,4*(1,6+1,7)/2*22,50		14,850			
	VV		Součet		59,400			
45	K	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	339,180		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Obednění opěrných zdí ploch rovinných					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
	VV		2,10*2*22,50*2+0,4*2,1*2		190,680			
	VV		1,6*2*22,50		72,000			
	VV		1,7*2*22,50		76,500			
	VV		Součet		339,180			
46	K	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	339,180		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Odbednění opěrných zdí ploch rovinných					
	VV		k pol.č. 327351010					
	VV		339,18		339,180			
47	K	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t	0,057		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm					
	VV		pozice 3					
	VV		0,170/3		0,057			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	327368211R00	Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů	t	2,664		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů					
	VV		0,008*(1,6+2,1)/2*2*90		2,664			
49	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	172,749		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	43	Schodiště				0,00	
50	K	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 XF 2	m	49,500		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 XF 2					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		8*1,5		12,000			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		1,5*13		19,500			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		12*1,5		18,000			
	VV		Součet		49,500			
51	K	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	8,663		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Bednění stupňů přímočarých - zřízení					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		0,175*1,5*8		2,100			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		0,175*1,5*13		3,413			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		0,175*1,5*12		3,150			
	VV		Součet		8,663			
52	K	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	8,663		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Bednění stupňů přímočarých - odstranění					
	VV		k pol.č. 434351141					
	VV		8,663		8,663			
53	K	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku	m3	5,310		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		1,5*2,3*0,3		1,035			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		1,5*4,9*0,3		2,205			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		1,5*4,6*0,3		2,070			
	VV		Součet		5,310			
54	K	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XF2	m3	3,180		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XF2					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		1,5*2,3*0,2		0,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		1,5*4,3*0,2		1,290			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		1,5*4*0,2		1,200			
	VV		Součet		3,180			
55	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,106		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených					
	VV		průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		0,006*1,5*2,3*1,1		0,023			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		0,006*1,5*4,3*1,1		0,043			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		0,006*1,5*4*1,1		0,040			
	VV		Součet		0,106			
56	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	23,437		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	
57	K	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	138,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
	VV		1,5*92		138,000			
58	K	564752114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm	m2	893,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - parkovací plochy					
	VV		80+780+27+6		893,000			
59	K	564762113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm	m2	1 810,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm					
	VV		výkres č. B-02, C-02 komunikace					
	VV		1810		1 810,000			
60	K	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	596,070		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm					
	VV		výkres č. B-02, C-03					
	VV		komunikace + park.plochy a chodníky					
	VV		(1810+893+412)*1,1*0,18		616,770			
	VV		-115*0,18 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-20,700			
	VV		Součet		596,070			
61	K	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8 mm	m2	1 206,000		0,00 CS RTS 2013 01	
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8 mm					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - parkovací plochy					
	VV		80+780+27+6		893,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		893,000			
	VV		chodníky					
	VV		305+42		347,000			
	VV		65		65,000			
	VV		-99 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-99,000			
	VV		Mezisoučet		313,000			
	VV		Součet		1 206,000			
62	K	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8-16 mm	m2	313,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8-16 mm					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - chodníky					
	VV		305+42		347,000			
	VV		65		65,000			
	VV		-99 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-99,000			
	VV		Součet		313,000			
63	K	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 810,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - komunikace					
	VV		1810		1 810,000			
64	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 988,044		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
D 57			Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					0,00
65	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
	VV		chodník z kačírku - celková plocha 79 m2					
	VV		79		79,000			
	VV		-22 "odpočet neuznatelné plochy v areálu plaveckého stadionu"		-22,000			
	VV		Součet		57,000			
66	K	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 810,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - komunikace					
	VV		1810		1 810,000			
67	K	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 810,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - komunikace					
	VV		1810		1 810,000			
68	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	212,111		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
D 59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					0,00
69	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	426,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. C-02, D-05, D-06, D-07, D-08					
	VV		pro nevidomé					
	VV		42		42,000			
	VV		parkovací plocha					
	VV		80+27		107,000			
	VV		pošťár					
	VV		6		6,000			
	VV		chodníky					
	VV		305+65		370,000			
	VV		-99 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-99,000			
	VV		Součet		426,000			
70	M	59245264	dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	42,230		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8					
	VV		prořez, ztratiné 3%					
	VV		42*1,03		43,260			
	VV		-1,0*1,03 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-1,030			
	VV		Součet		42,230			
71	M	592452661VD.1	betonová zámková dlažba skládaná ze 3-4 rozměrů tl. 8 cm, přírodní	m2	392,700		0,00	odvozená z CS RTS 2013 01
	PP		betonová zámková dlažba skládaná ze 3-4 rozměrů tl. 8 cm, přírodní					
	VV		prořez, ztratiné 2%					
	VV		(80+27+6+305+65)*1,02		492,660			
	VV		-98*1,02 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"		-99,960			
	VV		Součet		392,700			
72	K	596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.nad 500 m2	m2	780,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.nad 500 m2					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - parkovací plochy					
	VV		780		780,000			
73	M	592452572	dlažba vegetační šedá tl. 100 mm	m2	803,400		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		dlažba vegetační šedá tl. 100 mm					
	VV		780*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		803,400			
74	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	242,078		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					
D	62		Úprava povrchů vnějších				0,00	
75	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 20 mm včetně penetrace	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava vnějších spar obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem					
	VV		silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	VV		zatmelení dilatační spáry opěrné zdi š. 20 mm - dl. 3000 mm					
	VV		3,0		3,000			
76	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	0,001		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				0,00	
77	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	VV		poklop pro kanalizační šachtu v příjezdové komunikaci					
	VV		1 "D 400"		1,000			
78	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilací	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS s ventilací					
	P		Poznámka k položce: - poklop na kloubu bude z výroby opatřen znakem města a možností osazení zámku					
79	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9					
80	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		zvýšení poklopu pro kanalizační šachtu v příjezdové komunikaci					
	VV		1		1,000			
81	K	8995001.R	Vyčištění a oprava stávající betonové kanalizační šachty průměru 100 cm	kus	1,000		0,00	R - položka
	PP		Vyčištění a oprava stávající betonové kanalizační šachty průměru 100 cm					
	VV		kanalizační šachta v příjezdové komunikaci					
	VV		1		1,000			
82	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,528		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
D 91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	
83	K	911332113R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 4 m	m	90,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 4 m					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
	VV		90		90,000			
84	M	13384325	tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 - žárově pozinkovaný	T	0,881		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 - žárově pozinkovaný					
	VV		0,0089*90		0,801			
	VV		0,801*0,1 "ztrátne 10%"		0,080			
	VV		Součet		0,881			
85	M	40445962.A	dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	10,000		0,00	M-položka
	PP		dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů					
86	M	40445964.A	dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500	kus	40,000		0,00	M-položka
	PP		dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500					
	VV		10*4		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	40445965.A	dopravní příslušenství, matice M 16	kus	40,000		0,00	M-položka
	PP		dopravní příslušenství, matice M 16					
	VV		10*4		40,000			
88	M	40445966.A	dopravní příslušenství, podložka 17	kus	40,000		0,00	M-položka
	PP		dopravní příslušenství, podložka 17					
	VV		10*4		40,000			
89	M	40445976.A	dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60	kus	26,000		0,00	M-položka
	PP		dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60					
	VV		13*2		26,000			
90	M	56288962	sloupek svodidlový "M" s držákem barevný	kus	23,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		sloupek svodidlový "M" s držákem barevný					
91	K	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	13,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek					
	VV		výkres č. B-02					
	VV		10+3		13,000			
92	M	40445061.A	značka dopr dle rozpisu EG7letá	kus	13,000		0,00	M-položka
	PP		značka dopr dle rozpisu EG7letá					
93	M	40445960	sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	30,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou					
	VV		10*3		30,000			
94	K	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	12,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.					
	VV		výkres č. B-02, vodorovné značení					
	VV		5*0,3*2+1,5*1,5*4		12,000			
95	K	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	12,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů					
96	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 35/37 XF3	m	1 200,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 35/37 XF3					
	VV		komunikace a parkovací plochy					
	VV		560		560,000			
	VV		chodníky					
	VV		675+55		730,000			
	VV		-90 "odpočet obruby u chodníku v areálu plav.stadionu"		-90,000			
	VV		Součet		1 200,000			
97	M	59217010	obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	555,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm					
	VV		3+552		555,000			
98	M	592171610	obrubník siln.15/25/100 náběhový levý přír.	kus	8,080		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		obrubník siln.15/25/100 náběhový levý přír.					
	VV		8		8,000			
	VV		8*0,01 "ztratné 1%"		0,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,080			
99	M	592171620	obrubník siln.15/25/100 náběhový pravý přírodní	kus	8,080		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		obrubník siln.15/25/100 náběhový pravý přírodní					
	VV		8		8,000			
	VV		8*0,01 "ztratné 1%"		0,080			
	VV		Součet		8,080			
100	M	59217465	obrubník chodníkový 100/8/25 cm	kus	646,400		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		obrubník chodníkový 100/8/25 cm					
	VV		675+55		730,000			
	VV		-90 "odpočet obruby u chodníku v areálu plav.stadionu"		-90,000			
	VV		Mezisoučet		640,000			
	VV		640*0,01 "ztratné 1%"		6,400			
	VV		Součet		646,400			
101	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 35/37 XF3	m3	120,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 35/37 XF3					
	VV		obrubníky silniční					
	VV		0,5*0,2*560		56,000			
	VV		chodníkové					
	VV		0,5*0,2*(675+55)		73,000			
	VV		-0,5*0,2*90 "odpočet lože obrub u chodníku v areálu plav.stadionu"		-9,000			
	VV		Součet		120,000			
102	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	554,141		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
103	K	9319901.R	Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnitřní	m	5,000		0,00	R-položka
	PP		Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnitřní					
	VV		dilatační spáry opěrné zdi					
	VV		5		5,000			
104	K	9319902.R	Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnější	m	5,000		0,00	R-položka
	PP		Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnější					
	VV		dilatační spáry opěrné zdi					
	VV		5		5,000			
105	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	1,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm					
	VV		dilatační spáry opěrné zdi z EPS tl. 20 mm - šířka 400 mm, dl. 3000 mm					
	VV		0,4*3,0		1,200			
106	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď					
	VV		90		90,000			
107	M	1375602.M	křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm	m	90,000		0,00	M-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - plech 100 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m - na plechu je oboustranně nanесena lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm - lepicí vrstva je oboustranně chráněna krvcí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené					
	VV		ošetření pracovních spár betonové opěrné stěny mezi dnem a stěnou - dl. 90 m (profil pl. 0,7 - 100)					
	VV		90			90,000		
108	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	59,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně					
	VV		ošetření svislých pracovních spár betonové opěrné stěny dl. 2000 mm - 28 ks (křížový profil pl. 0,7 - 250)					
	VV		2,0*28			56,000		
	VV		ošetření pracovních spár betonových říms u kamenných zídek schodišť dl. 500 mm - 6 ks (křížový profil pl. 0,7 - 100)					
	VV		0,5*6			3,000		
	VV		Součet			59,000		
109	M	1375602.M	křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm	m	3,000		0,00	M-položka
	PP		křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - plech 100 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m - na plechu je oboustranně nanесena lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm - lepicí vrstva je oboustranně chráněna krvcí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené					
	VV		ošetření pracovních spár betonových říms u kamenných zídek schodišť dl. 500 mm - 6 ks (křížový profil pl. 0,7 - 100)					
	VV		0,5*6			3,000		
110	M	1375603.M	křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 250 mm	m	56,000		0,00	M-položka
	PP		křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - plech 250 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m - na plechu je oboustranně nanесena lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm - lepicí vrstva je oboustranně chráněna krvcí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené					
	VV		ošetření svislých pracovních spár betonové opěrné stěny dl. 2000 mm - 28 ks (křížový profil pl. 0,7 - 250)					
	VV		2,0*28			56,000		
111	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	3,132		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	
112	K	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	12,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		3			3,000		
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		5			5,000		
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
113	M	553-002VD	kotva kovová nerezová do bet. sloupová	kus	12,000		0,00	M-položka
	PP		kotva kovová nerezová do bet. sloupová					
114	K	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule, včetně vyvrtání	kus	48,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule, včetně vyvrtání					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - svodidlový sloupek					
	VV		2*24		48,000			
115	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	0,064		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D 997			Přesun sutě				0,00	
116	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 694,220		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		přípravné práce					
	VV		22,4 "betonový odpad"		22,400			
	VV		1105,92 "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaných"		1 105,920			
	VV		565,9 "odpad z kameniva"		565,900			
	VV		Součet		1 694,220			
117	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	32 190,180		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 19 km					
	VV		(22,4+1105,92+565,9)*19		32 190,180			
118	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	588,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		22,4 "betonový odpad"		22,400			
	VV		565,9 "odpad z kameniva"		565,900			
	VV		Součet		588,300			
119	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		22,4 "betonový odpad"		22,400			
120	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné - recyklace)	t	1 105,920		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		asfalt na recyklaci					
	VV		1105,92 "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaných"		1 105,920			
121	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	565,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		565,9 "odpad z kameniva (směs kameniva se zeminou)"		565,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
122	M	61191425	madla buková kulatina průměr 120-200 mm včetně impregnace	m	270,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		madla buková kulatina průměr 120-200 mm včetně impregnace					
	VV		90*3		270,000			
123	M	61196009.A	výplň balkonového zábradlí, atyp - včetně impregnace	m2	12,430		0,00	M-položka
	PP		výplň balkonového zábradlí, atyp - včetně impregnace					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		2,3*1,1		2,530			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		4*1,1		4,400			
	VV		Součet		12,430			
124	K	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	11,750		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m					
	VV		výkres č. C-11 schodiště č. 1					
	VV		2,75		2,750			
	VV		výkres č. C-12 schodiště č. 2					
	VV		5		5,000			
	VV		výkres č. C-13 schodiště č. 3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,750			
125	K	766211400R00	Montáž madel atypických dílčích, 1kus š.15 cm	m	270,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Montáž madel atypických dílčích, 1kus š.15 cm					
	VV		výkres č. C-09, C-10 - svodidlo					
	VV		3*90		270,000			
126	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	0,670		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU
Objekt:
005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor
Soupis:

502 - Komunikace - geobuňky, přeložka VO, EU

KSO:	822 27	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis:

502 - Komunikace - geobuňky, přeložka VO, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis:

502 - Komunikace - geobuňky, přeložka VO, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		přemístění ornice z mezideponie pro překrytí geobuněk					
	VV		45°0,1		4,500			
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		nakládka ornice na mezideponii					
	VV		4,5		4,500			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		přebytečná zemina z výkopů rýh pro přeložku VO					
	VV		14,4		14,400			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,040		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		přebytečná zemina z výkopů rýh pro přeložku VO					
	VV		14,4*1,6		23,040			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podklad pod zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2					
	VV		45		45,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyetylenu, tloušťky 200 mm, počet buněk přes 15 do 30/m2					
	VV		zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2					
	VV		45		45,000			
7	K	919722712	Zásyp geobuněk tl přes 200 mm pro stabilizaci podkladu	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Geobuňky provedení zásyvu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka přes 200 mm					
	VV		zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2 (drcené kamenivo 16/32 mm tl. 20 cm + překrytí ornici tl. 10 cm)					
	VV		45		45,000			
8	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 kamenivo přírodní drcené nutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a sterkoart) kamenivo drcené hrubé d>=z a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32 R Kámen	t	18,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2 (drcené kamenivo 16/32 mm tl. 20 cm + překrytí ornici tl. 10 cm)					
	VV		45*0,2*2,0		18,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	35,136		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
10	K	2101011.R	Manipulace se stávajícím kabelem VO	m	60,000		0,00	R - položka
	PP		Manipulace se stávajícím kabelem VO					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
11	K	460200853	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 3					
	VV		výkop pro stranové přeložení kabelu VO					
	VV		60		60,000			
12	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
13	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
14	K	460560823	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 80 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zásyp rýhy do úrovně pláň					
	VV		60		60,000			
15	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	14,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		60*0,8*0,9 "zemina z výkopů rýh"		43,200			
	VV		-60*0,8*0,6 "zemina pro zpětný zásyp"		-28,800			
	VV		Součet		14,400			
16	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	273,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 19 km					
	VV		14,4*19		273,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU

KSO: 815 41

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
13 - Zemní práce	0,00
21 - Úprava podloží a základové spáry	0,00
27 - Základy	0,00
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
32 - Zdi přehradní a opěrné	0,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	13		Zemní práce				0,00	
1	K	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	10,500		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Sejmutí ornice a uložení na deponii					
	VV		výkres č. C-02, D-07, D-08					
	VV		35*0,3		10,500			
2	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	67,438		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ					
	VV		opěrná zeď D - základy					
	VV		0,7*(0,9+1,35)/2*(15+15+12,5+12,5+10)		51,188			
	VV		pro drenáže					
	VV		0,5*0,5*65		16,250			
	VV		Součet		67,438			
3	K	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	67,438		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3					
	VV		k pol. č. 13220 1111					
	VV		67,438		67,438			
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	67,438		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
	VV		výkopek z rýh					
	VV		67,438		67,438			
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	404,628		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
	VV		výkopek					
	VV		67,438*6		404,628			
6	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	67,438		0,00	CS RTS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	67,438		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m					
	VV		výkopek					
	VV		67,438		67,438			
	D	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	
8	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	140,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5					
	VV		výkres č. D1, D2 - opěrná zeď D					
	VV		0,5*4*70		140,000			
9	K	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	m	70,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02					
	VV		opěrná zeď D					
	VV		70		70,000			
10	M	67352027	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2	m2	154,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2					
	VV		140		140,000			
	VV		140*0,1 "ztratiné 10%"		14,000			
	VV		Součet		154,000			
11	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	30,219		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	27	Základy				0,00	
12	K	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	36,563		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění					
	VV		výkres č. D-01, D-02					
	VV		opěrná zeď D					
	VV		(0,9+1,35)/2*0,5*(15+15+12,5+12,5+10)		36,563			
13	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	103,995		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	
14	K	317322411R00	Beton říms železový C 25/30 XF2	m3	3,575		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Beton říms železový C 25/30 XF2					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D					
	VV		0,1*0,55*65		3,575			
15	K	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	19,610		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Bednění říms - zřízení					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D					
	VV		0,15*2*65		19,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,10*0,55*2		0,110			
	VV		Součet		19,610			
16	K	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	19,610		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Bednění říms - odstranění					
	VV		k pol. č. 31735 1105					
	VV		19,61		19,610			
17	K	317361921RT4	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí	t	0,215		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí					
	VV		průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D					
	VV		0,50*65*0,006*1,1		0,215			
18	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	9,450		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	32	Zdi přehradní a opěrné				0,00	
19	K	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	44,200		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.					
	VV		výkres č. D-01, D-02					
	VV		opěrná zeď - D					
	VV		0,3*69		20,700			
	VV		0,5*47		23,500			
	VV		Součet		44,200			
20	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	137,401		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	
21	M	28695817	Šachta revizní DN 400/150mm dno přímé flex, D 400 včetně poklopu	kus	3,000		0,00	R - položka
	PP		Šachta revizní DN 400/150mm dno přímé flex, D 400 včetně poklopu					
22	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	3,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,					
	VV		výkres č. D1, D2 - opěrná zeď D					
	VV		3		3,000			
23	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	0,222		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
24	M	59227441	Žlab průběžný TBO 1-30/100 1000x300x100 mm	kus	66,660		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Žlab průběžný TBO 1-30/100 1000x300x100 mm					
	VV		66		66,000			
	VV		66*0,01 "ztratiné 1%"		0,660			
	VV		Součet		66,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	918101111.1R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb , žlaby z C 16/20	m3	6,600		0,00	odvozená z CS RTS 2013 01
	PP		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb , žlaby z C 16/20					
	VV		výkres č. D-01, D-02					
	VV		pod žlaby za zdi D					
	VV		0,2*0,5*66		6,600			
26	K	931997111R00	Úprava dilatace gumovým klínem v konstr. do 20 cm	m	12,100		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Úprava dilatace gumovým klínem v konstr. do 20 cm					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D					
	VV		0,55*22		12,100			
27	K	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C16/20 tl.10cm z tvárnic 30cm	m	66,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Osazení přík.žlabu do C16/20 tl.10cm z tvárnic 30cm					
	VV		opěrná zeď D					
	VV		66		66,000			
28	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně					
	VV		ošetření pracovních spár betonových říms u kamenné zdi dl. 500 mm - 21 ks					
	VV		0,5*21		10,500			
29	M	1375602.M	křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm	m	10,500		0,00	M - položka
	PP		křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm					
			Poznámka k položce:					
	P		- plech 100 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m					
			- na plechu je oboustranně nanášena lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm					
			- lepicí vrstva je oboustranně chráněna krvčí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené					
30	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	30,940		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00
31	K	959791111R00	Odvětrávací trouby novodurové D 50 - 60 mm včetně materiálu	m	16,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Odvětrávací trouby novodurové D 50 - 60 mm včetně materiálu					
	P		Poznámka k položce:					
			- pro odvodnění zdi					
	VV		výkres č. D1,D2 - opěrná zeď D					
	VV		odtokové trubky ve zdivu					
	VV		0,5*32		16,000			
32	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	0,233		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D		96	Bourání konstrukcí					0,00
33	K	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	13,000		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm					
	VV		výkres č. D1, D2 - opěrná zeď D - okolo stáv.zdi komunikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*65		13,000			
34	K	962100022RA0	Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu	m3	7,800		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D - betonové prahy					
	VV		0,3*0,4*65		7,800			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
35	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,828		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
	VV		bourací konstrukce					
	VV		22,828		22,828			
36	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	342,420		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		22,828*15		342,420			
37	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,828		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky					
38	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,828		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
39	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,828		0,00	CS RTS 2013 01
	PP		Poplatek za skládku stavební suti					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
40	K	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených volně plastových ohebných, průměru 48 mm					
	VV		trubky pro uložení stávajícího kabelu VO					
	VV		65		65,000			
41	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplošťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09050 50 mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057698178					
42	K	2108011.R	Uložení stávajících kabelů VO do chráničky	m	65,000		0,00	R - položka
	PP		Uložení stávajících kabelů VO do chráničky					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

121.1 - Dešťová kanalizace, EU

KSO: 827 29

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3: **121.1 - Dešťová kanalizace, EU**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3: **121.1 - Dešťová kanalizace, EU**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	429,489		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
	VV	0,8*1,4*36,5			40,880			
	VV	0,8*1,7*105,5			143,480			
	VV	0,8*1,3*16,9			17,576			
	VV	0,8*2,06*9,7			15,986			
	VV	0,8*1,4*5,0			5,600			
	VV	0,8*1,32*7,1			7,498			
	VV	0,8*1,2*4,5			4,320			
	VV	0,8*1,2*4,0			3,840			
	VV	0,8*1,2*3,6			3,456			
	VV	0,8*1,2*2,4			2,304			
	VV	0,8*1,26*29,0			29,232			
	VV	0,8*1,4*42,6			47,712			
	VV	0,8*1,68*8,3			11,155			
	VV	0,8*1,86*10,8			16,070			
	VV	0,8*2,05*20,9			34,276			
	VV	0,8*2,2*20,8			36,608			
	VV	0,8*1,7*67,1			91,256			
	VV	0,8*1,2*2,8			2,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*1,4*10,1		11,312			
	VV		0,8*1,5*15 "propojení DN 300 do stávající šachty"		18,000			
	VV		0,8*1,7*20		27,200			
	VV		0,8*1,7*2		2,720			
	VV		0,8*1,4*17		19,040			
	VV		Mezisoučet		592,209			
	VV		odpočet výkopů rýh pro odvodnění atletické dráhy a zázemí plaveckého stadionu					
	VV		-186,72		-186,720			
	VV		2,0*12 "přípočet na rozšíření rýh pro revizní šachty"		24,000			
	VV		Součet		429,489			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	429,489		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1202					
	VV		429,489		429,489			
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		odkopání stávající revizní šachty					
	VV		2		2,000			
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		předpoklad 100% dle pol. č. 13320 1101					
	VV		2		2,000			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	899,382		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		pažení výkopu od hloubky 1,3 m					
	VV		1,4*36,5*2		102,200			
	VV		1,7*105,5*2		358,700			
	VV		2,06*9,7*2		39,964			
	VV		1,4*5,0*2		14,000			
	VV		1,32*7,1*2		18,744			
	VV		1,4*42,6*2		119,280			
	VV		1,68*8,3*2		27,888			
	VV		1,86*10,8*2		40,176			
	VV		2,05*20,9*2		85,690			
	VV		2,2*20,8*2		91,520			
	VV		1,7*67,1*2		228,140			
	VV		1,4*10,1*2		28,280			
	VV		1,5*15*2 "propojení DN 300 do stávající šachty"		45,000			
	VV		1,7*20*2		68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,7*2*2		6,800			
	VV		1,4*17*2		47,600			
	VV		Mezisoučet		1 321,982			
	VV		odpočet pažení rýh pro odvodnění atletické dráhy a zázemí plaveckého stadionu					
	VV		-422,6		-422,600			
	VV		Součet		899,382			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	899,382		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		odstranění bednění dle pol. č. 15110 1101					
	VV		899,382		899,382			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	215,745		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		50% z objemu dle pol. č. 13220 1202					
	VV		(429,489+2,0)*0,5		215,745			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	172,848		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		429,489 "výkopek z rýh pro dešťovou kanalizaci"		429,489			
	VV		2,0 "výkopek z odkopání stávající revizní šachty"		2,000			
	VV		-258,641 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-258,641			
	VV		Součet		172,848			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 728,480		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		172,848*10		1 728,480			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	172,848		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	VV		172,848		172,848			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	172,848		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	276,557		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		172,848*1,6		276,557			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	258,641		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předpoklad použití výkopové zeminy pro zásypy					
	VV		429,489 "výkop z rýh pro dešťovou kanalizaci"		429,489			
	VV		2,0 "odkopání stávající šachty - zpětný zásyp"		2,000			
	VV		-25,808 "odpočet lože"		-25,808			
	VV		-129,04 "odpočet obsypu potrubí"		-129,040			
	VV		-1,5*12 "odpočet objemu revizních šachet"		-18,000			
	VV		Součet		258,641			
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	129,040		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp potrubí štěrkopískem s max velikostí zrna 20 mm - 0,4 m3/m					
	VV		322,6*0,4		129,040			
15	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	258,080		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
	VV		129,04*2 Přepočtené koeficientem množství		258,080			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				0,00	
16	K	451573111.2	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	25,808		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 20 mm					
	VV		max velikost zrna 20 mm - tloušťka lože 100 mm					
	VV		322,6*0,8*0,1		25,808			
17	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,396		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	VV		podkladní desky pod uliční vpusti tl.100 mm - 11 ks					
	VV		0,6*0,6*0,1*11		0,396			
18	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,960		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		bednění podkladních desek pod uliční vpusti - 11 ks					
	VV		0,6*4*0,15*11		3,960			
D	8		Trubní vedení				0,00	
19	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	288,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200					
	VV		žebrované potrubí PP					
	VV		148,5+37-77 "DN 150"		108,500			
	VV		240+2-62 "DN 200"		180,000			
	VV		Součet		288,500			
20	M	286147180.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	23,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: - plné žebro!					
	VV		ztratiné 2%					
	VV		=108,5/5,0*1,02=22,134					
	VV		23		23,000			
21	M	286147220.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	37,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 5 m					
	P		Poznámka k položce: - plné žebro!					
	VV		ztratiné 2%					
	VV		180,0/5,0*1,02		36,720			
	VV		37		37,000			
22	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	8,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 250					
	VV		žebrované potrubí PP					
	VV		8,1 "DN 250"		8,100			
23	M	286147240.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	5,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 2 m					
	P		Poznámka k položce: - plné žebro!					
	VV		ztratiné 2%					
	VV		=8,1/2,0*1,02=4,131					
	VV		5		5,000			
24	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	26,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300					
	VV		žebrované potrubí PP					
	VV		11+15		26,000			
25	M	286147280.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	14,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 2 m					
	P		Poznámka k položce: - plné žebro!					
	VV		ztratiné 2%					
	VV		=26/2,0*1,02=13,26					
	VV		14		14,000			
26	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
	VV		1 "RŠ 11"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "RŠ 12"		2,000			
	VV		2 "RŠ 13"		2,000			
	VV		1 "RŠ 14"		1,000			
	VV		1 "RŠ 22"		1,000			
	VV		2 "RŠ 21a"		2,000			
	VV		Součet		9,000			
27	K	894411111.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 - s prefa šachtovým dnem	kus	12,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 s prefa šachtovým dnem					
	VV		kanalizační šachty RŠ5 - RŠ14, RŠ 22					
	VV		11		11,000			
	VV		kanalizační šachta RŠ21a - šachta na potrubí z areálu stadionu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
28	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/90 SP 100 x 25 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		11		11,000			
29	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/500/90 SP 100 x 50 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		4		4,000			
30	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100 x 60 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		6		6,000			
31	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		6		6,000			
32	M	592241350.1	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x4x9 cm	kus	8,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/40/100 62,5 x 4 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		8		8,000			
33	M	592241350	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/60/100 62,5 x 6 x 9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		2		2,000			
34	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		2		2,000			
35	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/100/100 62,5 x 10 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		1		1,000			
36	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15					
	VV		dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
	VV		12		12,000			
37	K	894812613.2	Vyvrtání a utěsnění otvoru ve stěně betonové revizní šachty DN 300	kus	1,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 20014 01
	PP		Vyvrtání a utěsnění otvoru ve stěně betonové revizní šachty DN 300					
	P		Poznámka k položce: - včetně zaústění potrubí do revizní šachty					
	VV		zaústění potrubí stoky DN 300 do stávající revizní šachty					
	VV		1		1,000			
38	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
39	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5					
40	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5					
41	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5					
42	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
43	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	VV		poklopy pro kanalizační šachty					
	VV		RŠ18, RŠ19, RŠ20					
	VV		3 "A 15"		3,000			
	VV		RŠ5 - RŠ14, RŠ17, RŠ22, RŠ 21 a					
	VV		13 "D 400"		13,000			
	VV		Součet		16,000			
44	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilací	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS s ventilací <i>Poznámka k položce:</i> - poklop na kloubu bude z výroby opatřen znakem města a možností osazení zámku					
	P							
45	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
46	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300					
47	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm					
48	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
49	K	8999101.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou	m	108,500		0,00	R-položka
	PP		Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou					
	VV		108,5 "DN 150"		108,500			
50	K	8999103.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojízdnou průmyslovou kamerou	m	214,100		0,00	R-položka
	PP		Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojízdnou průmyslovou kamerou					
	VV		180 "DN 200"		180,000			
	VV		8,1 "DN 250"		8,100			
	VV		26 "DN 300"		26,000			
	VV		Součet		214,100			
D	998		Přesun hmot				0,00	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,504		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	OST		Ostatní				0,00	
D	001		Ostatní				0,00	
52	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	790,000		0,00	R-položka
	PP		Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					
	VV		pro trasu dešťové kanalizace v délce 322,6 m (t.j. 422,6+39-139)					
	VV		790 "orientační plocha oblasti"		790,000			
53	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006	m2	390,000		0,00	R-položka
	PP		Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - hutnění zkoušky na pláni + každá konstrukční vrstva - 1 ks zkoušky na 250 m délky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zkoušky hutnění zásypů v trase dešťové kanalizace (v pláni komunikace, chodníku, parkoviště a atletické dráhy)					
	VV		(285+11+12+82)*1,0 "orientační plocha oblasti"		390,000			
54	K	O004.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	m	322,600		0,00	R-položka
	PP		Geometrické zaměření skutečného provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- součástí je zpracování geometrického plánu</i>					
	VV		zaměření skutečného provedení dešťové kanalizace - délka trasy 322,6 m (t.j. 422,6+39-139)					
	VV		322,6		322,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

122 - Vsakovací objekty

Úroveň 3:

1223 - Vsak 3 - Pod parkovištěm, EU

KSO: 831 19

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 122 - Vsakovací objekty

Úroveň 3: **1223 - Vsak 3 - Pod parkovištěm, EU**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šímeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
99 - Přesuny hmot a sutí		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

122 - Vsakovací objekty

Úroveň 3:

1223 - Vsak 3 - Pod parkovištěm, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	131,976		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	jáma pro vsakovací objekt se svahovanými stěnami (z úrovně terénu)						
	VV	(2,25/3*(7,8*6,6+sqrt(7,8*6,6*9,2*8,0))+9,2*8,0))						139,976
	VV	odpočet části výkopu (vsak z 1/3 pod plání parkoviště)						
	VV	-20*0,4						-8,000
	VV	Součet						131,976
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	131,976		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
	VV	100% z pol. č. 13120 1101						
	VV	131,976						131,976
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	131,976		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,865		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	VV	přemístění výkopku ke zpětným zásypům na mezideponii						
	VV	63,865						63,865

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,111		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		131,976 "výkopek ze stavební jámy"			131,976		
	VV		-63,865 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"			-63,865		
	VV		Součet			68,111		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	681,110		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		68,111*10			681,110		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71,865		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		71,865 "nakládka na mezideponii ke zpětným zásypům"			71,865		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,111		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	108,978		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		68,111*1,6			108,978		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	63,865		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zpětný zásyp vsakovacího objektu (do úrovně pláň pod atletickou dráhu)					
	VV		131,976 "celkový objem výkopu"			131,976		
	VV		-10,296 "odpočet štěrkového lože tl. 20 cm"			-10,296		
	VV		-21,527 "odpočet štěrkového zásypu"			-21,527		
	VV		-7,2*6,0*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"			-36,288		
	VV		Součet			63,865		
11	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	21,527		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		zasypání vsakovacího objektu					
	VV		(1,0/3*(7,9*6,7+sqrt(7,9*6,7*8,55*7,35))+8,55*7,35))			57,815		
	VV		-7,2*6,0*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"			-36,288		
	VV		Součet			21,527		
12	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	43,054		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní drcené nutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a střední) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32 R Kámen					
	VV		21,527*2 Přepočtené koeficientem množství			43,054		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 45			Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				0,00	
13	K	451541111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop z drčeného kameniva 16-32 mm	m3	10,296		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z drčeného kameniva 16-32 mm					
	VV		lože tl. 20 cm pod vsakovací objekt					
	VV		7,8*6,6*0,2		10,296			
D 8			Trubní vedení				0,00	
14	K	895971123.3	Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez revize pro vsakování objemu 36 m3	soubor	1,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez revize pro vsakování objemu 36 m3					
	P		Poznámka k položce: - 120 ks zasakovacích boxů vel. 1200 x 600 x 420 mm - včetně montáže filtrační geotextilie a odvětrání					
15	M	5624121.M	vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm	kus	120,000		0,00	M-položka
	PP		vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm					
	P		Poznámka k položce: - objem 300 l					
16	M	5624102.M	spojovací části (10 ks)	bal	17,000		0,00	M-položka
	PP		spojovací části (10 ks)					
17	M	5624103.M	vstupní adaptér dn 250	kus	1,000		0,00	M-položka
	PP		vstupní adaptér dn 250					
18	M	5624104.M	odvětrávací hlavice dn 100	kus	2,000		0,00	M-položka
	PP		odvětrávací hlavice dn 100					
19	M	5624105.M	filtrační geotextilie 300 g/m2	m2	125,166		0,00	M-položka
	PP		filtrační geotextilie 300 g/m2					
	VV		přesahy, ztratiné 15%					
	VV		obalení zasakovacích boxů					
	VV		7,2*6,0*2*1,15		99,360			
	VV		(7,2+6,0)*2*0,85*1,15		25,806			
	VV		Součet		125,166			
20	M	286113010.1	trubka kanalizační plastová KGEM-110x500 mm SN4	kus	2,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-110x500					
	VV		odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 2 ks					
	VV		2		2,000			
21	M	286113020.1	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4	kus	2,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-110x1000					
	VV		odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 2 ks					
	VV		2		2,000			
22	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 100x87°	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x87°					
	D	99	Přesuny hmot a sutí				0,00	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,856		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU
Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor
Soupis:

124 - Výústní objekt 2, EU

KSO: 827 29

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

124 - Výústní objekt 2, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

46 - Zpevněné plochy

0,00

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

124 - Výústní objekt 2, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
3	K	130001101.1	Příplatek za ztížení vykopávky s ohledem na svažitost terénu	m3	15,378		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky s ohledem na svažitost terénu					
P			Poznámka k položce: - prudký svah					
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,378		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			vyhloubení zářezu pro umístění výústního objektu					
VV			(0,9+2,0)*2,1*0,5*2,5			7,613		
VV			(0,75+0,3)*2,0*0,5*2,5			2,625		
VV			1,0*0,4*0,5*2,5			0,500		
VV			2,2*0,6*2,0			2,640		
VV			2,0			2,000		
VV			Součet			15,378		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	15,378		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100% z pol. č. 13120 1101					
	VV		15,378		15,378			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,378		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		100% z pol. č. 13120 1101					
	VV		15,378		15,378			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,378		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii					
	VV		15,378		15,378			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,218		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		15,378 "výkopek ze stavební jámy"		15,378			
	VV		-8,16 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-8,160			
	VV		Součet		7,218			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,180		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		7,218*10		72,180			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,378		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		8,16 "nakládka na mezideponii ke zpětným zásypům"		8,160			
	VV		7,218 "nakládka přebytečné zeminy k odvozu na skládku"		7,218			
	VV		Součet		15,378			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,218		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,549		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		7,218*1,6		11,549			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,160		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp kolem žbet stěny					
	VV		(0,75+0,3)*2,0*0,5*2,5		2,625			
	VV		(0,8+1,9)*1,8*0,5*2		4,860			
	VV		zásyp pod konstrukcí dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*0,5*0,5*1,5		0,675			
	VV		Součet		8,160			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	K	317321017.1	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 XF2	m3	0,232		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 XF2					
	P		Poznámka k položce: - s jednostranným sklonem a okapničkou - povrch hlazený ocelovým hladítkem					
	VV		krycí žbet deska na žbet stěně výústního objektu - rozměr 400/100 mm					
	VV		(1,8*2+2,2)*0,4*0,1		0,232			
15	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	2,160		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
	VV		bednění přesahů krycí žbet desky - rozměr 400/100 mm					
	VV		(1,8*2+2,2)*0,2		1,160			
	VV		(1,55*2+1,5+0,4)*0,2		1,000			
	VV		Součet		2,160			
16	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	2,160		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
	VV		odbednění k pol. č. 31735 3111					
	VV		2,16		2,160			
17	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		přesahy, prostřih 15%					
	VV		ocelová síť R6, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2					
	VV		(1,8*2+2,2)*0,4*4,44*0,001*1,15		0,012			
18	K	327313218.1	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 XF2	m3	0,270		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 XF2					
	VV		základový práh v oblasti břehu 450 x 400 mm, délky 1500 mm					
	VV		0,45*0,4*1,5		0,270			
19	K	327323129.1	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 XF2	m3	3,159		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového tř. C 20/25 XF2					
	VV		žbet stěna výústního objektu ve tvaru U					
	VV		2,1*0,3*2,3 "zadní stěna"		1,449			
	VV		(2,3+1,5)*1,5*0,5*2*0,3 "boční stěny"		1,710			
	VV		Součet		3,159			
20	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	25,920		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	VV		bednění základového prahu v oblasti břehu 450 x 400 mm, délky 1500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*0,4*2+0,45*0,4*2		1,560			
	VV		bednění žbet stěny výústního objektu ve tvaru U					
	VV		(1,8*2+2,1)*2,3 "venkovní strana"		13,110			
	VV		1,5*3*2,3+0,3*1,5*2 "vnitřní strana"		11,250			
	VV		Součet		25,920			
21	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	25,920		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	VV		odbednění k pol. č. 32735 1211					
	VV		25,92		25,920			
22	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,119		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	VV		výztuž žbet stěny výústního objektu ve tvaru U					
	VV		přesahy, prostřih 15%					
	VV		ocelová síť R8, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 kg/m2					
	VV		(1,8*2+2,1)*2,3*7,9*0,001*1,15		0,119			
D	46		Zpevněné plochy				0,00	
23	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	15,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		vydláždění dna výústního objektu a navazujícího břehu					
	VV		15,0		15,000			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				0,00	
24	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	18,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		šterkový podklad tl.150 mm					
	VV		1,8*10		18,000			
25	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,250		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	VV		žbet deska tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 10,0 m					
	VV		10,0*1,5*0,15		2,250			
26	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		žbet deska tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 10,0 m					
	VV		bednění boků desky					
	VV		10,0*0,15*2		3,000			
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,136		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		přesahy, prostřih 15%					
	VV		výztuž žbet desky tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 10,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ocelová síť R8, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 kg/m2					
	VV		10,0*1,5*7,9*0,001*1,15		0,136			
D 998			Přesun hmot				0,00	
28	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m	t	34,317		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
29	K	063002000.1	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy práce na těžce přístupných místech					
	VV		komplikované práce v prudkém svažitém terénu					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU

KSO: 801 54

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,728		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		šachty pro základové patky kolostavů - vel. 900 x 400 x 600 mm (dl. x š x hl.) - 8 ks					
	VV		0,9*0,4*0,6*8		1,728			
2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,728		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		předpoklad lepivosti 100% dle pol. č. 13320 1101					
	VV		1,728		1,728			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,728		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		1,728 "výkopek z šachet pro základové patky"		1,728			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,280		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		1,728*10		17,280			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,728		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		nakládka vytěžené zeminy k odvozu na skládku					
	VV		1,728		1,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,728		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,765		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		1,728*1,6		2,765			
D 2			Zakládání				0,00	
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,901		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		základové patky kolostavů - vel. 900 x 400 x 600 mm (dl. x š x hl.) - 8 ks					
	VV		0,9*0,4*0,6*8		1,728			
	VV		1,728*0,1 "betonáž do terénu - ztratné 10%"		0,173			
	VV		Součet		1,901			
9	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		základové patky kolostavů - vel. 900 x 400 x 600 mm (dl. x š x hl.) - 8 ks					
	VV		bednění vrchní části základových patek					
	VV		(0,9+0,4)*2*0,25*8		5,200			
10	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	5,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
11	K	936104211.1	Montáž odpadkového koše	kus	6,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž odpadkového koše					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
	VV		6		6,000			
12	M	7491002.M	betonový odpadkový koš profilovaný 52 x 50 x 92 cm, objem 75 l s ocel. krytem a dřev. obkladem	kus	6,000		0,00	M-položka
	PP		zařízení městského mobiliáře - betonový odpadkový koš profilovaný 52 x 50 x 92 cm, objem 75 l s ocel. krytem a dřev. obkladem					
	P		Poznámka k položce: - vymývaný beton - dřevěný obklad nátěr lazurovacím lakem					
	VV		pozice 03					
	VV		6		6,000			
13	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	7491001.M	venkovní parková lavička s opěradlem (mobilní s kotvením) 195 x 70 x 84 cm - bočnice vymývaný beton, sedák a opěradlo dřevěné fošny	kus	12,000		0,00	M-položka
	PP		zařízení městského mobiliáře - venkovní parková lavička s opěradlem (mobilní s kotvením) 195 x 70 x 84 cm - bočnice vymývaný beton, sedák a opěradlo dřevěné fošny					
	P		Poznámka k položce: - držák latí Pz plech - dřevěné latě nátěr lazurovacím lakem					
	VV		pozice 01					
	VV		12		12,000			
15	K	936172122.1	Osazení kovových doplňků zařízení do 50 kg	kus	3,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení kovových doplňků zařízení do 50 kg					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
	VV		nádoby na recyklovatelný odpad					
	VV		3		3,000			
16	M	7491004.M	venkovní nádoby na recyklovatelný odpad 3x 40x40x100 cm, 70 l - barevně odlišené	kus	3,000		0,00	M-položka
	PP		nádoba na recyklovatelný odpad 3x 40x40x100 cm, 70 l - barevně odlišené					
	P		Poznámka k položce: - lakovaný plech - vhozový otvor s kyvnou přepážkou					
	VV		pozice 04					
	VV		3		3,000			
17	K	936174311.1	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	8,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
	VV		8		8,000			
18	M	7491003.M	venkovní kolostav z nerezových trubek 700 x 48 x 824 mm, úchyty pro uzamčení kola, pro kotvení do betonové patky	kus	8,000		0,00	M-položka
	PP		zařízení městského mobiliáře - venkovní kolostav z nerezových trubek 700 x 48 x 824 mm, úchyty pro uzamčení kola, pro kotvení do betonové patky					
	P		Poznámka k položce: - možnost opření dvou kol - ocel nerez AISI 304					
	VV		pozice 05					
	VV		8		8,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,004		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU
Objekt:
014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor
Soupis:

1401 - Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis: **1401 - Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
18.1 - Povýsadbová péče	0,00
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	0,00
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	0,00
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	0,00
101.1 - SOLITERNÍ	0,00
101.2 - SKUPINOVÉ	0,00
101.3 - POKRYVNÉ	0,00
101.4 - VTROUŠENÉ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis:

1401 - Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
1	K	183211211	Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině tř. 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5					
2	M	103715000.1	zahradní zemina	m3	54,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		zahradní zemina					
3	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná					
4	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
5	M	583438100	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	23,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní drcené hrubé pro stavební účely PTK (drobné, hrubé a šterkopisky) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8					
	VV		štěrk na mulčování trvalkového záhonu					
	VV		23			23,000		
D	18.1		Povýsadbová péče				0,00	
D	181.1		Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				0,00	
6	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek					
	VV		na jaře (březen/duben)					
	VV		320			320,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	28,740		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		zálivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok					
	VV		spotřeba vody 2,0 l/1 ks trvalky při každé zálivce v období IV - IX					
	VV		2874*2,0*5*0,001		28,740			
8	K	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	960,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin					
	VV		odplevelení 3x ročně					
	VV		320*3		960,000			
	D	181.2	Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě				0,00	
9	K	184911151.1	Doplnění mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,01 m v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Doplnění mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 10 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	M	583438100	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	6,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní drcené nutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a sterkoart) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8					
	VV		320*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,400			
11	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek					
	VV		na jaře (březen/duben)					
	VV		320		320,000			
12	K	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	960,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin					
	VV		odplevelení 3x ročně					
	VV		320*3		960,000			
	D	181.3	Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě				0,00	
13	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek					
	VV		na jaře (březen/duben)					
	VV		320		320,000			
14	K	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	960,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin					
	VV		odplevelení 3x ročně					
	VV		320*3		960,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	125,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	SPEC1		Specifikace HSV - Seznam rostlin				0,00	
D	101.1		SOLITERNÍ				0,00	
16	M	101101	<i>Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues'</i>	kus	144,000		0,00	M-položka
	PP		Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues'					
17	M	101102	<i>Echinacea angustifolia</i>	kus	115,000		0,00	M-položka
	PP		Echinacea angustifolia					
18	M	101103	<i>Liatris spicata</i>	kus	115,000		0,00	M-položka
	PP		Liatris spicata					
19	M	101104	<i>Panicum virgatum 'Shenandoah'</i>	kus	58,000		0,00	M-položka
	PP		Panicum virgatum 'Shenandoah'					
D	101.2		SKUPINOVÉ				0,00	
20	M	101201	<i>Aster lateriflorus var. horizontalis</i>	kus	144,000		0,00	M-položka
	PP		Aster lateriflorus var. horizontalis					
21	M	101202	<i>Aster dumosus 'Jenny'</i>	kus	86,000		0,00	M-položka
	PP		Aster dumosus 'Jenny'					
22	M	101203	<i>Verbena stricta</i>	kus	86,000		0,00	M-položka
	PP		Verbena stricta					
23	M	101204	<i>Echinacea tennesseensis 'Rocky Top Hybrids'</i>	kus	115,000		0,00	M-položka
	PP		Echinacea tennesseensis 'Rocky Top Hybrids'					
24	M	101205	<i>Gypsophila paniculata</i>	kus	58,000		0,00	M-položka
	PP		Gypsophila paniculata					
25	M	101206	<i>Aster ptarmicoides</i>	kus	144,000		0,00	M-položka
	PP		Aster ptarmicoides					
26	M	101207	<i>Pulsatilla patens</i>	kus	144,000		0,00	M-položka
	PP		Pulsatilla patens					
27	M	101208	<i>Petalostemon purpureum</i>	kus	115,000		0,00	M-položka
	PP		Petalostemon purpureum					
28	M	101209	<i>Origanum laevigatum 'Herrenhausen'</i>	kus	86,000		0,00	M-položka
	PP		Origanum laevigatum 'Herrenhausen'					
29	M	101210	<i>Calamitha nepeta subsp. nepeta</i>	kus	201,000		0,00	M-položka
	PP		Calamitha nepeta subsp. nepeta					
D	101.3		POKRYVNÉ				0,00	
30	M	101301	<i>Geum trifolium</i>	kus	201,000		0,00	M-položka
	PP		Geum trifolium					
31	M	101302	<i>Artemisia schmidtiana 'Nana'</i>	kus	144,000		0,00	M-položka
	PP		Artemisia schmidtiana 'Nana'					
32	M	101303	<i>Ruellia humilis</i>	kus	172,000		0,00	M-položka
	PP		Ruellia humilis					
33	M	101304	<i>Sedum spurium 'Purpurteppich'</i>	kus	201,000		0,00	M-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Sedum spurium 'Purpurteppich'					
34	M	101305	Origanum vulgare 'Compactum'	kus	172,000		0,00	M-položka
			PP Origanum vulgare 'Compactum'					
35	M	101306	Ceratostigma plumbaginoides	kus	144,000		0,00	M-položka
			PP Ceratostigma plumbaginoides					
	D	101.4	VTROUŠENÉ				0,00	
36	M	101401	Lychnis coronaria 'Alba'	kus	57,000		0,00	M-položka
			PP Lychnis coronaria 'Alba'					
37	M	101402	Knautia macedonica 'Mars Midget'	kus	57,000		0,00	M-položka
			PP Knautia macedonica 'Mars Midget'					
38	M	101403	Ratibida columnifera var.pulcherrima 'Red Midget'	kus	115,000		0,00	M-položka
			PP Ratibida columnifera var.pulcherrima 'Red Midget'					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis:

1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Úroveň 3:

1402.1 - Výsadba vzrostlých stromů, EU

KSO: 823 27

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis: 1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Úroveň 3: **1402.1 - Výsadba vzrostlých stromů, EU**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
18.1 - Povýsadbová péče	0,00
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	0,00
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	0,00
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	0,00
401.1 - Listnaté ok 14/16	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis: 1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Úroveň 3: **1402.1 - Výsadba vzrostlých stromů, EU**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
2	M	103715000.1	zahradní zemina	m3	4,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		zahradní zemina					
	VV		20*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
3	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
4	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
5	M	6059101.M	kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace	kus	60,000		0,00	M-položka
	PP		kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace					
	VV		20*3 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
6	M	6059102.M	příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace	kus	60,000		0,00	M-položka
	PP		příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace					
7	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
8	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,060		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		20*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
10	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		hnojení ke kořenům					
	VV		10 tablet po 10 g / strom					
	VV		0,01*10*20*0,001		0,002			
11	M	2519101.M	pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	2,000		0,00	M-položka
	PP		pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g					
	P		Poznámka k položce: - např. SILVAMIX C					
	VV		0,002*1000 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
12	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,240		0,00	odvozená z CS URS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	D	18.1	Povýsadbová péče				0,00	
	D	181.1	Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				0,00	
13	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
14	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
15	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	14,000		0,00	odvozená z CS URS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		zálivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok					
	VV		spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé zálivce v období IV - IX					
	VV		20*100,0*7*0,001		14,000			
16	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
	D	181.2	Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě				0,00	
17	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
18	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
19	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	20,000		0,00	odvozená z CS URS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)					
20	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		20*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
21	K	185804312.1	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	14,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		zálivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok					
	VV		spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé zálivce v období IV - IX					
	VV		20*100,0*7*0,001		14,000			
22	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
	D	181.3	Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě				0,00	
23	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
24	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
25	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
26	K	185804312.1	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		zálivka podle potřeby v období sucha - cca 4x za rok					
	VV		spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé zálivce v období IV - IX					
	VV		20*100,0*4*0,001		8,000			
27	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,678		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
	D	SPEC1	Specifikace HSV - Seznam rostlin				0,00	
	D	401.1	Listnaté ok 14/16				0,00	
29	M	401101	Salix alba 'Tristis'	kus	1,000		0,00	M-položka
	PP		Salix alba 'Tristis'					
30	M	401102	Tilia cordata	kus	1,000		0,00	M-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tilia cordata					
31	M	401103	<i>Betula jacquemontii</i>	kus	5,000		0,00	M-položka
	PP		Betula jacquemontii					
32	M	401108	<i>Catalpa bignonioides</i>	kus	2,000		0,00	M-položka
	PP		Catalpa bignonioides					
33	M	401109	<i>Acer campestre 'Elsrijk'</i>	kus	11,000		0,00	M-položka
	PP		Acer campestre 'Elsrijk'					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Úroveň 3:

1403.1 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

KSO: 823 27

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis: 1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Úroveň 3: **1403.1 - Výsadba keřů a popínavých rostlin**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
18.1 - Povýsadbová péče	0,00
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	0,00
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	0,00
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	0,00
201 - Trvalky a okrasné traviny	0,00
301 - Okrasné keře, půdopokryvné rostliny	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Úroveň 3:

1403.1 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						0,00
1	K	182911121	Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1	m2	216,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Zpevnění svahu prkny v zemině tř. 1 až 4 na svahu přes 1:2 do 1:1						
2	K	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3 300,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
	VV	139	"jamky pro trvalky"		139,000			
	VV	3161	"jamky pro okrasné keře"		3 161,000			
	VV	Součet			3 300,000			
3	M	103715000.1	zahradní zemina	m3	33,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP	zahradní zemina						
	VV	3300*0,01 'Přepočtené koeficientem množství			33,000			
4	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5						
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
6	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3 300,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm						
	VV	139	"výsadba trvalek"		139,000			
	VV	3161	"výsadba okrasných keřů"		3 161,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 300,000			
7	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	P		Poznámka k položce: - včetně herbicidu a vody na přípravu roztoku					
8	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení					
9	M	6931101.M	mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2	m2	1 060,400		0,00	M-položka
	PP		mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2					
	VV		964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 060,400			
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	99,292		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		964*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		99,292			
12	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,032		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		hnojení ke kořenům					
	VV		1 tableta po 10 g / keř					
	VV		0,01*1*3161*0,001		0,032			
13	M	2519101.M	pomalů rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	32,000		0,00	M-položka
	PP		pomalů rozpustné hnojivo - tablety 10 g					
	P		Poznámka k položce: - např. SILVAMIX C					
	VV		0,032*1000 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
14	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	15,700		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	D	18.1	Povýsadbová péče				0,00	
	D	181.1	Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				0,00	
15	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	3 161,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
16	K	185804214	Vypletí záhonů dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
17	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	110,635		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		zálivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok					
	VV		spotřeba vody 7,0 l/1 keř při každé zálivce v období IV - IX					
	VV		3161*7,0*5*0,001		110,635			
D	181.2		Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě				0,00	
18	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	3 161,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
19	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
20	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	964,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)					
21	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	19,280		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		964*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,280			
D	181.3		Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě				0,00	
22	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	3 161,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
23	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	964,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
D	998		Přesun hmot				0,00	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	132,230		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
D	SPEC1		Specifikace HSV - Seznam rostlin				0,00	
D	201		Trvalky a okrasné traviny				0,00	
25	M	201101	Geranium macrorhizum	kus	41,000		0,00	M-položka
	PP		Geranium macrorhizum					
26	M	201102	Lysimachia punctata	kus	98,000		0,00	M-položka
	PP		Lysimachia punctata					
D	301		Okrasné keře, půdopokryvné rostliny				0,00	
27	M	301101	Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' 30/40	kus	200,000		0,00	M-položka
	PP		Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' 30/40					
28	M	301102	Ribes sanguineum 40/60	kus	138,000		0,00	M-položka
	PP		Ribes sanguineum 40/60					
29	M	301103	Hedera helix 15/30	kus	720,000		0,00	M-položka
	PP		Hedera helix 15/30					
30	M	301104	Parthenocissus quinquefolia 15/30	kus	500,000		0,00	M-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Parthenocissus quinquefolia 15/30					
31	M	301105	<i>Cornus alba 'Sibirica' 40/60</i>	kus	105,000		0,00	M-položka
			PP Cornus alba 'Sibirica' 40/60					
32	M	301106	<i>Carpinus betulus 40/60</i>	kus	268,000		0,00	M-položka
			PP Carpinus betulus 40/60					
33	M	301107	<i>Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 20/30</i>	kus	650,000		0,00	M-položka
			PP Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 20/30					
34	M	301108	<i>Spiraea japonica 'Golden Princess' 10/15</i>	kus	550,000		0,00	M-položka
			PP Spiraea japonica 'Golden Princess' 10/15					
35	M	301114	<i>Viburnum opulus 30/40</i>	kus	30,000		0,00	M-položka
			PP Viburnum opulus 30/40					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU
Objekt: 014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor
Soupis:

1404 - Založení trávníků, EU

KSO: 823 27
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2015
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ:
DIČ:
IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis:

1404 - Založení trávníků, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor

Soupis:

1404 - Založení trávníků, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	479,680		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		přemístění ornice k ozelenění z mezideponie (předpoklad 80% z celkového množství)					
	VV		5996*0,1*0,8		479,680			
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	479,680		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a prekládání neulčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		nakládka ornice k ozelenění na mezideponii (předpoklad 80% z celkového množství)					
	VV		5996*0,1*0,8		479,680			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 996,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
4	M	1000001.M	<i>ornice pro povrchové úpravy</i>	m3	119,920		0,00	M-položka
	PP		ornice pro povrchové úpravy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- včetně pořizovacích nákladů</i>					
	VV		pořízení chybějící ornice na ohumusování (předpoklad 20% z celkového množství)					
	VV		5996*0,1*0,2		119,920			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 996,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
6	M	005724400	<i>osivo směs travní hřištní</i>	kg	179,880		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hřišťová					
	VV		5996*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		179,880			
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 996,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		předset'ová příprava vegetační vrstvy uhrabáním					
	VV		5996		5 996,000			
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	5 996,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	5 996,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	P		<i>Poznámka k položce: - včetně herbicidu a vody na přípravu roztoku</i>					
10	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,180		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	VV		hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2					
	VV		5996*0,03*0,001		0,180			
11	M	2519102.M	startovací hnojivo průmyslové	kg	180,000		0,00 M-položka	
	PP		startovací hnojivo průmyslové					
	VV		0,18*1000 'Přepočtené koeficientem množství		180,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,360		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

015.1 - Vedlejší náklady, EU

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ:

10319107

DIČ:

CZ5711170102

Vedlejší náklady pro soupisy prací: 103, 005 (501, 502), 006, 121, 1223,124, 013, 1401, 1402, 1403, 1404,

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis: **015.1 - Vedlejší náklady, EU**

Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč:

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

015.1 - Vedlejší náklady, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
1	K	012203000.2	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení součástí stavby oprávněným geodetem					
2	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000		0,00
	PP	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
3	K	012303001.2	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000		0,00
	PP	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD					
4	K	013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000		0,00
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
5	K	022003000.2	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,000		0,00
	PP	Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí					
6	K	030001000.2	Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby	kpl	1,000		0,00
	PP	Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby					
7	K	030001002	Zařízení staveniště	KČ	1,000		0,00
	PP	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je zejména :</i> - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - pronájem ploch - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - skládky na staveništi - zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, dopravní značení na staveništi, strážní služba atd.) - kontejnery na odpad - zřízení přípojek vody a elektro včetně samostatného měření apod. <i>Součástí je také :</i> - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby - zpracování plánu organizace výstavby aj.					
8	K	039103000.2	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
9	K	039203000.2	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu					
10	K	045002000.2	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU
Objekt: 016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor
Soupis:

016.1 - Ostatní náklady, EU

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

IČ:
DIČ:

IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

016.1 - Ostatní náklady, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

001.2 - Zajištění publicity projektu

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

016.1 - Ostatní náklady, EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní

0,00

D 001.2 Zajištění publicity projektu

0,00

1	K	091504000.1	Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m)	kus	1,000		0,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------	--

PP Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

P Poznámka k položce:

- osazení panelu bezprostředně po zahájení prací

VV 1/3 celkových nákladů na panel

VV 1 1,000

2	K	091504000.2	Vybudování pamětní desky (s rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm)	kus	1,000		0,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------	--

PP Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností - vybudování pamětní desky (s rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm)

P Poznámka k položce:

- osazení na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě dle pravidel pro "Integrovaný operační program"

- osazení trvalé