

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č.7/2013

na dodávku stavby:

"Oprava střešního pláště fary v Oleksovicích"

dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r.o.

Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Oleksovice

Sídlo: Oleksovice 1

Zastoupen: Mgr. Petr Šmeral, administrátorem

IČ: 70819777

bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s., č.ú. 191289897/0300

(dále jen „objednatel“)

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

3. Cena díla

3.1. V roce 2014 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 504.142,- Kč vč. 21% DPH. (Viz. položkový rozpočet, který je součástí tohoto dodatku)

4. Doba plnění


4.1. Zahájení II.etapy : 8/2014


4.2. Dokončení II.etapy : 31.10.2014

13. Závěrečná ustanovení

13.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Oleksovicích 14. 2. 2014


.....
za objednatele


STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7, 617 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C/27272

.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Střecha-II.etapa-2014	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2013029 Fara Oleksovice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	28 771		
N	PSV celkem	387 875		
	ZRN celkem	416 646		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	416 646	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	416 646	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
	STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 601 70 Brno IČ: 253 10 68 DIČ: CZ25340039 OR: C 27279	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	416 646,00 Kč
DPH	21 % činí :	87 496,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		504 142,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013029 Fara Oleksovice
Objekt :	Střecha-II.etapa-2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	28 771	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	256 417	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 791	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	107 266	0	0	0
783 Nátěry	0	8 401	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 771	387 875	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 2013029 Fara Oleksovice
Objekt : Střecha-II.etapa-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	46,00	238,50	10 971,00
	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	21,00	130,00	2 730,00
	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,00	252,00	5 292,00
	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	414,00	14,60	6 044,40
	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,00	203,50	3 052,50
	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,00	22,70	681,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 770,90
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	46,00	34,60	1 591,60
	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	242,20	41,70	10 099,74
	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	125,70	48,70	6 121,59
	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	68,10	56,00	3 813,60
	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	154,00	14,10	2 171,40
	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	160,00	18,80	3 008,00
	762 08-3130.R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	44,00	42,30	1 861,20
	762 31-3112.R00	Montáž dubových kolíků	kus	100,00	25,90	2 590,00
	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	46,00	151,50	6 969,00
	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	242,20	176,00	42 627,20
	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	125,70	198,00	24 888,60
	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	68,10	224,00	15 254,40
	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	154,00	56,50	8 701,00
	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	17,49	5 060,00	88 499,40
	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60mm impregnovaná	m3	2,54	5 655,00	14 363,70
	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	17,49	554,00	9 689,46
	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,00	387,50	6 975,00
	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,90	2 480,00	7 192,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				256 416,89
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	2,00	59,00	118,00
	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	20,00	20,40	408,00
	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	20,00	27,00	540,00
	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus		40,70	
	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	16,00	23,50	376,00
	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	8,89	22,30	198,25
	764 33-9210.R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	2,00	912,00	1 824,00
	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus		429,50	
	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus		1 740,00	
	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	20,00	272,00	5 440,00
	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	8,89	211,50	1 880,24
	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	16,00	295,00	4 720,00
	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,85	155,00	286,75
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				15 791,23
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	154,00	45,50	7 007,00
	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	18,60	22,90	425,94
	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	154,00	513,00	79 002,00
	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	10,00	657,00	6 570,00
	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	8,60	753,00	6 475,80
	765 31-1583.R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	17,20	138,50	2 382,20
	765 39-9925.R00	Omazání závětrné hrany z bobrovek	m		25,20	
	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	154,00	15,50	2 387,00
	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2,90	1 040,00	3 016,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				107 265,94
Díl:	783	Nátěry				
	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB	m2	515,39	16,30	8 400,86
	Celkem za	783 Nátěry				8 400,86