

PŘEHLED PROJEKTOVANÝCH KAPACIT				
DRUH	OZN.	DĚLKA	MATERIÁL	
STOKOVÁ SÍŤ				
GRAVITAČNÍ STOKA	S	23,11 m	PP DN250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A	298,31 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A-1	150,00 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A-2	70,00 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A-3	50,00 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	B	260,24 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	C	150,00 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	D	261,11 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	D-1	20,89 m	PP DN 250	SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	D-2	90,00 m	PP DN 250	SN8
CELKEM		1 373,66 m		
ODPAD Z ČOV				
GRAVITAČNÍ STOKA	O	13,95 m	PP DN 250	SN8

STOKA B

STOKA A

LEGENDA PŮVODNÍCH SÍTÍ

- VODOVOD PŮVODNÍ
- KANALIZACE PŮVODNÍ - DEŠŤOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KABELY VO
- STÁVAJÍCÍ SILOVÉ KABELY E-ON a.s.
- STÁVAJÍCÍ KABELY TELEFONICA OZ a.s.

LEGENDA OSTATNÍ

- VODOTEČ, VODNÍ PLOCHY
- KATASTRÁLNÍ ČÍSLA - MAJETEK OSTATNÍ
- KATASTRÁLNÍ ČÍSLA - MAJETEK INVESTORA
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- POLOHOPIS OBJEKTŮ
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- TERÉNNÍ HRANY
- TERÉN - ŠRAFY
- VÝKRESY V MĚŘITKU M 1:200

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PP DN250 SN8
- VÝTLAK ČERPAČÍCH STANIC PE100 SDR17 PN10
- PŘÍPOJKY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ - POTRUBÍ PVC DN150 SN8
- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ ČOV
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ČOV PE100 SDR17 PN10 40°2,4

- RŠ-A1-01 typ 400
- RŠ-A1-01 typ 1000

LEGENDA ÚPRAV KOMUNIKACÍ:

- ŽIVIČNÁ VOZOVKA - KOMUNIKACE PRO ČOV
- OPRAVA VOZOVEK - RÝH PRO IS

UPOZORNĚNÍ : Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně a jejich zakresv v projektové dokumentaci neslouží pro jejich vytýčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytýčení všech vedení a jejich označení dle platných předpisů. Při křížení a souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. Vytýčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. Nadzemní vedení je třeba respektovat.

POZNÁMKA : Vzhledem ke stísněným podmínkám a hustotě sítí v obci Okarec bude ukládání potrubí přizpůsobeno místním stísněným podmínkám, s ohledem na stávající sítě. V některých místech nelze dodržet nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle ČSN 736005.

Součástí vlastní stavby kanalizace bude i provedení nových veřejných částí domovních přípojek, ukončených revizní šachticí. Připojení nemovitostí na tyto přípočky po soukromých částech pozemků bude investicí majitelů nemovitostí. Na kanalizačních stokách budou provedeny odbočky (odbožnými tvarovkami) a v místech veřejného prostranství bude položeno i nové potrubí DN 150 pro domovní přípočky, ukončené kontrolní šachticí DN 400. Místo napojení jednotlivých nemovitostí může být upřesněno ve spolupráci s jejich majiteli a provozovatelem kanalizace v průběhu pokládky kanalizačních stok.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILOŠ CHARVÁT		MAREK CHARVÁT VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE Třebíčská 854/14, 594 01 Velká Meziříčí IČO 704 434 75 +420 776 814055 imc@ym.cz www.imcboats.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILOŠ CHARVÁT		
VYPRACOVAL	MAREK CHARVÁT		
KRESLIL	MAREK CHARVÁT		

KRAJ	VYŠOČINA	OBEC	OKAREC
STAVEBNÍ ÚŘAD	NÁMĚST NAD OSL.	K.Ú.	OKAREC
INVESTOR	OBEC OKAREC 675 02 OKAREC, okres Třebíč		



KANALIZACE A ČOV OKAREC

PŘÍLOHA D.1 STAVEBNÍ OBJEKT SO-01 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NÁZEV VÝKRESU	CELKOVÁ SITUACE M 1:200 - 3/8			STUPĚŇ	DPS
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					D.1.5
				ZAK. ČÍSLO	2013-11-03

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VÝJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT, IČO 704 434 75, 594 01 VELKÉ MEZIRŽÍČÍ, IČO 68038322. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM, VYPLYVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ. JINÉ OSOBY (FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ) NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÝ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKOLIV VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT A ZPŘÍSTUPNIT DALŠÍM OSOBÁM.