

VYKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ

soubor:

Veřejné osvětlení ODHAD NÁKLADU

zhotovitel (název a datum vyhotovení):

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")					bez DPH
A) PŘÍMÉ NAKLADY (součet A1 a Ax)					bez DPH
B) OSTATNÍ NAKLADY (součet)					bez DPH
projektové práce, inženýring, apod.	kpl	1			
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod.	kpl	1			
zařízení staveniště	kpl	1			
bourací práce	kpl	1			
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.)	kpl	1			
pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)	kpl	1			
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1			
A.1) Veřejné osvětlení					
Zapínací bod č. ER 01					bez DPH
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	245			
TK 1 žlaby	bm	12			
stožár, K10 oboustraně žárově pozinkovaný 10m	ks	17			
svítidlo Artechnic Schröder AMPERA MIDI 71W	ks	17			
stožárová výzbroj kompletní	ks	17			
pouzdro pro stožár 10 m	ks	17			
stožár, K6 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	57			
svítidlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 36W	ks	57			
stožárová výzbroj kompletní	ks	57			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	57			
zemní pásek FeZn 30x4	m	120			
zemní drát FeZn 10	m	3 280			
Kabel CYKY 4x 50	m	0			
Kabel CYKY 4x25	m	980			
Kabel CYKY 4x16	m	2 300			
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	820			
ukončení kabelů	ks	156			
výkop (zemina)	bm	2 978			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	135			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	140			

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
kabelové lože	m3	626			
podšyp a obsyp pískem; zásyp (zeminou)	m3	447			
obetonování chrániček	m3	45			
konečná úprava terénu	bm	3 000			
likvidace odpadků	m3	180			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1			
<u>Zapínací bod č. ER 02</u>					bez DPH
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	195			
TK 1 žlaby	bm	8			
stožár, K10 oboustraně žárově pozinkovaný 10m	ks	5			
svítidlo Artechnic Schröder AMPERA MIDI 71W	ks	5			
stožárová výzbroj kompletní	ks	5			
pouzdro pro stožár 10 m	ks	5			
stožár, K6 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	70			
svítidlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 36W	ks	70			
stožárová výzbroj kompletní	ks	70			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	70			
zemní pás FeZn 30x4	m	65			
zemní drát FeZn 10	m	2 650			
Kabel CYKY 4x 50	m	0			
Kabel CYKY 4x25	m	0			
Kabel CYKY 4x16	m	2 850			
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	760			
ukončení kabelů	ks	145			
výkop (zemina)	bm	2 640			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	85			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	250			
výkop (zemina)	bm	2 640			
kabelové lože	m3	555			
podšyp a obsyp pískem; zásyp (zeminou)	m3	40			
obetonování chrániček	m3	32			
konečná úprava terénu	bm	2 700			
likvidace odpadků	m3	45			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1			
<u>Zapínací bod č. ER 03</u>					bez DPH
Stávající - není řešen touto stavbou					
<u>Zapínací bod č. ER 04</u>					bez DPH
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	150			
TK 1 žlaby	bm	8			
stožár, K10 oboustraně žárově pozinkovaný 10m	ks	20			
svítidlo Artechnic Schröder AMPERA MIDI 71W	ks	20			
stožárová výzbroj kompletní	ks	20			
pouzdro pro stožár 10 m	ks	20			
stožár, K6 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	21			
svítidlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 36W	ks	21			
stožárová výzbroj kompletní	ks	21			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	21			
zemní pás FeZn 30x4	m	65			

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
zemní drát FeZn 10	m	1 820			
Kabel CYKY 4x 50	m	0			
Kabel CYKY 4x25	m	1 050			
Kabel CYKY 4x16	m	880			
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	470			
ukončení kabelů	ks	85			
výkop (zemina)	bm	1 740			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	55			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	190			
výkop (zemina)	bm	1 740			
kabelové lože	m3	105			
podsypaní a obsyp pískem; zasypaní (zeminou)	m3	40			
obetonování chrániček	m3	18			
konečná úprava terénu	bm	1 740			
likvidace odpadků	m3	40			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1			
Zapínací bod č. ER 05					
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	25			bez DPH
TK 1 žlaby	bm	4			
stožár, K6 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	13			
světlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 36W	ks	13			
stožárová výzbroj kompletní	ks	13			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	13			
zemní pás FeZn 30x4	m	10			
zemní drát FeZn 10	m	650			
Kabel CYKY 4x 50	m	0			
Kabel CYKY 4x25	m	0			
Kabel CYKY 4x10	m	670			
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	130			
ukončení kabelů	ks	30			
výkop (zemina)	bm	635			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	55			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	140			
výkop (zemina)	bm	635			
kabelové lože	m3	38			
podsypaní a obsyp pískem; zasypaní (zeminou)	m3	95			
obetonování chrániček	m3	8			
konečná úprava terénu	bm	645			
likvidace odpadků	m3	42			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1			
Zapínací bod č. ER 06					
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	155			bez DPH
TK 1 žlaby	bm	8			
stožár, K10 oboustraně žárově pozinkovaný 10m	ks	46			
světlo Artechnic Schröder AMPERA MIDI 71W	ks	46			
stožárová výzbroj kompletní	ks	46			
pouzdro pro stožár 10 m	ks	46			
stožár, K6 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	34			
světlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 36W	ks	34			
stožárová výzbroj kompletní	ks	34			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	34			
zemní pás FeZn 30x4	m	45			

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
zemní drát FeZn 10	m	4 050			
Kabel CYKY 4x 50	m	0			
Kabel CYKY 4x25	m	2 280			
Kabel CYKY 4x10	m	2 080			
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	880			
ukončení kabelů	ks	80			
výkop (zemina)	bm	3 995			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	135			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	140			
kabelové lože	m3	240			
podsypaní a obsyp pískem; zásyp (zeminou)	m3	600			
obetonování chráničků	m3	28			
konečná úprava terénu	bm	4 050			
likvidace odpadků	m3	78			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1			
Zapínací bod č. ER 07					
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	155			
TK 1 žlaby	bm	12			
stožár, K5 oboustraně žárově pozinkovaný 10m	ks	4			
světlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 19W	ks	4			
stožárová výzbroj kompletní	ks	4			
pouzdro pro stožár 5 m	ks	4			
stožár, K6 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	147			
světlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 36W	ks	147			
stožárová výzbroj kompletní	ks	147			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	147			
zemní pás FeZn 30x4	m	25			
zemní drát FeZn 10	m	2 640			
Kabel CYKY 4x 10	m	125			
Kabel CYKY 4x25	m	4 780			
Kabel CYKY 4x16	m	980			
Kabel CYKY 3x1,5	m	1 350			
ukončení kabelů	ks	300			
výkop (zemina)	bm	2 640			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	135			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	140			
kabelové lože	m3	158			
podsypaní a obsyp pískem; zásyp (zeminou)	m3	396			
obetonování chráničků	m3	35			
konečná úprava terénu	bm	2 670			
likvidace odpadků	m3	158			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1			
Zapínací bod č. ER 08					
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	45			
TK 1 žlaby	bm	8			
stožár, K6 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	24			
světlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 36W	ks	24			
stožárová výzbroj kompletní	ks	24			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	24			
zemní pás FeZn 30x4	m	25			
zemní drát FeZn 10	m	860			
Kabel CYKY 4x 10	m	0			

akce: Město LOM
soubor: Veřejné osvětlení

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
Kabel CYKY 4x25	m	0			
Kabel CYKY 4x16	m	860			
Kabel CYKY 3x1,5	m	240			
ukončení kabelů	ks	53			
výkop (zemina)	bm	790			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	95			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	140			
kabelové lože	m3	48			
podsypaní a obsyp pískem; zásyp (zeminou)	m3	118			
obetonování chrániček	m3	15			
konečná úprava terénu	bm	820			
likvidace odpadků	m3	118			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1			
<u>Zapínací bod č. ER 09</u>					
PVC chráničky Rehau DN 110 mm	bm	25			
TK 1 žlaby	bm	6			
stožár, K5 oboustraně žárově pozinkovaný 6m	ks	16			
svítidlo Artechnic Schröder AMPERA Mini 19W	ks	16			
stožárová výzbroj kompletní	ks	16			
pouzdro pro stožár 6 m	ks	16			
zemní pásek FeZn 30x4	m	10			
zemní drát FeZn 10	m	385			
Kabel CYKY 4x 10	m	400			
Kabel CYKY 4x25	m	0			
Kabel CYKY 4x16	m	0			
Kabel CYKY 3x1,5	m	120			
ukončení kabelů	ks	35			
výkop (zemina)	bm	370			
rozebrání a nová skladba zámkové dlažby	m2	55			
odstranění a obnova asfaltového povrchu	m2	85			
kabelové lože	m3	22			
podsypaní a obsyp pískem; zásyp (zeminou)	m3	56			
obetonování chrániček	m3	5			
konečná úprava terénu	bm	370			
likvidace odpadků	m3	56			
zapínací bod - rozvaděč v pilíři	ks	1			
revize		1		1	