Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení Studia Raketoplán s.r.o.




## SKLADBY VERTIKÁLNÍCH KONSTRUKCÍ

**S1 ŽULOVÁ PODEZDÍVKA, TERÉNNÍ STĚNA** — 430 mm
- ŽULOVÁ PŘÍRUBA – ŠTÍPANÉ KVÁDRY,POUZÍT STÁVAJÍCÍ — 150 mm
- PROLÉVACÍ TVÁRNICE — 300 mm
- NOPOVÁ FÓLIE — 20 mm

**S2a ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ (OPĚRNÁ) STĚNA** — 270 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA POHLEDOVÁ — 250 mm
- NOPOVÁ FÓLIE — 20 mm

**S2b ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ (OPĚRNÁ) STĚNA** — 220 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA POHLEDOVÁ — 200 mm
- NOPOVÁ FÓLIE — 20 mm

**S3 ŽB MONOLITICKÁ STĚNA ZATEPLENÁ + TRAPÉZOVÝ PL.** — 420 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3)
- MONOLITICKÁ ŽB STĚNA — 200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS (λ=0,036 W/mK) — 140 mm
- SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT o 625 mm – LATĚ 30x50 — 30 mm
- VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT o 625 mm – LATĚ 30x50 — 30 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH T20 — 20 mm

**S4 SENDVIČOVÁ MONOLITICKÁ ŽB STĚNA ZATEPLENÁ** — 468 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3)
- MONOLITICKÁ ŽB STĚNA — 200 mm
- HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS (λ=0,036 W/mK) — 160 mm
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ PŘEDSTĚNA POHLEDOVÁ — 100 mm
- (V OBLASTI TERÉNU ŽB OPĚRNÁ STĚNA S2a) — (270 mm)

**S5 ŽB STĚNA ZATEPLENÁ + TRAPÉZOVÝ PL. + PŘÍČKA** — 566,5 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3)
- SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU, KOTVENÝ K ŽB STĚNĚ
- MINERÁLNÍ VATA — 35 mm
- MONOLITICKÁ ŽB STĚNA — 200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS (λ=0,036 W/mK) — 140 mm
- SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
- VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH T20 — 20 mm

**S6 VNITŘNÍ ZDIVO NENOSNÉ** — 170 mm
- VNITŘNÍ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA (JÁDRO+ŠTUK) — 15 mm
- BROUŠENÉ OMÍTKOVÉ BLOKY — 140 mm
- VNITŘNÍ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA (JÁDRO+ŠTUK) — 15 mm

**S7a MONTOVANÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY – SUCHÝ PROVOZ** — 143 mm
(podsdvsná PO R 15)
- SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA — 2 mm

**S7b MONTOVANÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY – MOKRÝ PROVOZ** — 125 mm
(podsdvsná PO R 15)
- KERAMICKÝ OBKLAD — 8 mm
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA — 2 mm
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
- KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA — 2 mm

**S7c PŘÍČKA CHOBRY (MASIVNÍ OBKLAD) – SUCHÝ PROVOZ** — 164 mm
(podsdvsná PO R 15)
- SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- MASIVNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ – SMRK — 40 mm
- – VODOROVNÉ, NA VLOŽENÉ PERO – "ROUBENÁ STĚNA"

**S7d PŘÍČKA CHOBRY (MASIVNÍ OBKLAD) – MOKRÝ PROVOZ** — 155 mm
(podsdvsná PO R 15)
- KERAMICKÝ OBKLAD — 8 mm
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA — 2 mm
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
- KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- MASIVNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ – SMRK — 40 mm
- – VODOROVNÉ, NA VLOŽENÉ PERO – "ROUBENÁ STĚNA"

**S8a OBVODOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY – SUCHÝ PROVOZ** — 378 mm
(podsdvsná PO REW 15 DP3 + exteriérová skladba)
- SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – LATĚ 40x60 — 40 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- S NAKAŠÉROVANOU PAROBRZDOU — 12,5 mm
- KONSTRUKCE STĚNY – DŘ. HRANOLY 160x60 — 160 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU (λ=0,035 W/mK)
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ DESKA (λ=0,044 W/mK) — 50 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE — 30 mm
- SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
- VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
- SMRKOVÁ PRKNA 8.188 mm, KLADENÁ SVISLE — 24 mm
- LATOVÁNÍ PŘES SPÁRY Z TVRDÉHO DŘ. – LATĚ 30x40 — 40 mm

**S8b OBVODOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY – MOKRÝ PROVOZ** — 381,5 mm
(podsdvsná PO REW 15 DP3)
- KERAMICKÝ OBKLAD — 8 mm
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – LATĚ 40x60 — 40 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- S NAKAŠÉROVANOU PAROBRZDOU — 12,5 mm
- KONSTRUKCE STĚNY – DŘ. HRANOLY 160x60 — 160 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU (λ=0,035 W/mK)
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ DESKA (λ=0,044 W/mK) — 50 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE — 30 mm
- SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
- VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
- SMRKOVÁ PRKNA 8.188 mm, KLADENÁ SVISLE — 24 mm
- LATOVÁNÍ PŘES SPÁRY Z TVRDÉHO DŘ. – LATĚ 30x40 — 40 mm

**S9 DŘEVOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY – BOK VIKÝŘE 2.NP** — 298 mm
(podsdvsná PO REW 15 DP3)
- SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- S NAKAŠÉROVANOU PAROBRZDOU — 12,5 mm
- KONSTRUKCE STĚNY – DŘ. HRANOLY 160x60 — 160 mm
- – VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU (λ=0,035 W/mK)
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ DESKA (λ=0,044 W/mK) — 50 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE — 30 mm
- SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 40x60 — 40 mm
- SMRKOVÁ PRKNA 8.188 mm, KLADENÁ SVISLE — 24 mm
- LATOVÁNÍ PŘES SPÁRY Z TVRDÉHO DŘ. – LATĚ 30x40 — 40 mm

## SKLADBY HORIZONTÁLNÍCH KONSTRUKCÍ

**P1 TERASOVÁ PRKNA NA TERÉNU – SKLAD LOĎ** — 558 mm
- TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
- – SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
- ROŠT – DŘEVĚNÉ HRANOLY 45x70 VE DVOU ÚROVNÍCH — 140 mm
- REKTIFIKAČNÍ TERČE — 50 mm
- BETONOVÉ DLAŽDICE POD REKTIFIKAČNÍ TERČE — 40 mm
- PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 4/8 — 50 mm
- HUTNĚNÝ PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 0/32 — 200 mm
- ROSTLÝ TERÉN

**P2 PODLAHA 1.NP – BETONOVÁ DESKA** — 628 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3)
- BEZPRAŠNÝ NÁTĚR NA BETON
- BETONOVÁ MAZANINA S POLYPROPYLEN. VLÁKNY — 60 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS (λ=0,038 W/mK) — 160 mm
- HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ — 150 mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20 — 50 mm
- HUTNĚNÝ PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 0/63 — 200 mm

**P3 MEZIPODESTA SCHODIŠTĚ – BETONOVÁ DESKA** — 200 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3)
- BEZPRAŠNÝ NÁTĚR NA BETON
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA — 200 mm

**P4a PODLAHA 2.NP – SUCHÝ PROVOZ** — 516 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3)
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PRKNA — 22 mm
- LEPIDLO PRO MASIVNÍ PODLAHY NA BÁZI SILANU — 1 mm
- SYST. PODLAHOVÝ PRVEK – SÁDROVLÁKNITÉ DESKY — 25 mm
- TEPELNÁ IZOLACE – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA — 200 mm
- SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP — 10 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA — 250 mm

**P4b PODLAHA 2.NP – MOKRÝ PROVOZ** — 516 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3)
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA — 8 mm
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- SYSTÉMOVÝ PODLAHOVÝ PRVEK – SÁDROVLÁKNITÉ DESKY DO VLHKÝCH PROSTOR — 25 mm
- TEPELNÁ IZOLACE – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA — 200 mm
- SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP — 23 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA — 250 mm

**P5a TERASA NAD 1.NP – NEPROPUSTNÁ (SKLO)** — 768 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3 – nosná ŽB konstrukce)
- TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
- – SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
- – TERASOVÁ PRKNA SKLÁDANÁ DO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍK
- OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL — 100 mm
- – VYNÁŠEJÍCÍ TERASOVÉ PODLAŽKY
- PROSKLENÁ STŘECHA — (20 mm)
- – TABULE Z LEPENÉHO SKLA UKLÁDANÝ DO SYSEMOVÝCH PROFILŮ KOTVENÝCH ZBOKU DO OC. UZAVŘENÉHO PROFILU
- NOSNÉ PRVKY TERASY – IPE 140 — 140 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK — 500 mm

**P5b TERASA NAD 1.NP – PROPUSTNÁ** — 768 mm
(podsdvsná PO R 30 DP3 – nosná ŽB konstrukce)
- TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
- – SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
- – TERASOVÁ PRKNA SKLÁDANÁ DO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍK
- OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL — 100 mm
- – VYNÁŠEJÍCÍ TERASOVÉ PODLAŽKY
- NOSNÉ PRVKY TERASY – IPE 140 — 140 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK — 500 mm

**P6 PODLAHA 3.NP – DŘEVĚNÝ ROŠT** — 240 mm
(podsdvsná PO R 15 DP3 – nosná konstrukce)
- DUBOVÉ HRANOLY 60x40, MEZERY 20 mm — 60 mm
- STROPNÍ TRÁM 180x120 — 180 mm

**S11 ŠIKMÁ STŘECHA DŘEVOSTAVBY** — 378,5 mm
(podsdvsná PO R 15 DP3)
- KRYTINA – FALCOVANÝ PLECH — 0,7 mm
- SEPARAČNÍ DRENÁŽNÍ ROHOŽ — 4 mm
- PRKENNÉ BEDNĚNÍ — 22 mm
- KONTRALATĚ 40x60 — 40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE — 120 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA NAD KROKVE (λ=0,044 W/mK) — 160 mm
- KROKVE 160x160 — 160 mm
- – VYPLNĚNO DŘEVOVLÁKNITOU IZOLAČNÍ DESKOU (λ=0,044 W/mK)
- OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
- SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm

## SKLADBY EXTERIÉROVÝCH KONSTRUKCÍ

**E1 BETONOVÁ DLAŽBA – RAMPA PŘED VSTUPEM** — 310 mm
- BETONOVÉ DLAŽDICE, SPÁRY PROSYPANÉ PÍSKEM — 60 mm
- PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 4/8 — 50 mm
- HUTNĚNÝ PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 0/32 — 200 mm
- ROSTLÝ TERÉN/NÁSYP

**E2 DŘEVĚNÁ TERASA V ÚROVNI 1.NP** — 288 mm
- TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
- – SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
- ROŠT – DŘEVĚNÉ HRANOLY 45x70 VE DVOU ÚROVNÍCH — 140 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE TERASY — 120 mm
- – OCELOVÉ VALCOVANÉ PROFILY

**E3 ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA** — 310 mm
- ZATRAVŇOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA — 120 mm
- – PROSYPANÁ TRAVNÍM SUBSTRÁTEM
- LOŽNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 4/8 — 40 mm
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/32 — 150 mm
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/63 — 200 mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:
- ČERVENĚ JSOU VYPSÁNY HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- NOSNÉ KONSTRUKCE SKLADEB JE NUTNÉ OVĚŘIT S ČÁSTÍ D.500 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (STATICKÉ POSOUZENÍ STAVBY)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÉ ZDIVO 8/14
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA, PŘÍPADNĚ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS NEBO PIR
- PROSTÝ BETON
- DŘENÁŽNÍ ŠTĚRK 16/32
- ŠTĚRKOVÁ DRŤ
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP, PŘÍP. PÍSEK
- ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLACE
- NOPOVÁ FÓLIE
- OBKLAD PRKNY Z PŮVODNÍ LODĚNICE (v. 930 mm)

POZNÁMKY

POZN.1 – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED NA DVOJITÉM DŘEVĚNÉM ROŠTU
- PODHLED VYVĚŠENÝ Z DŘEVĚNÉ SUBKONSTRUKCE MEZI PŘÍČKAMI V ÚROVNI STROPNÍCH TRÁMŮ
- VÝKRES PODHLEDŮ POUZE V RÁMCI PODOBRYSU 2.NP ZNAČENO POZNÁMKOU

POZN.2 – SVISLÝ KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNU VYVĚŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 1.NP
- NUTNÉ OSADIT TOPENIŠTĚ UMOŽŇUJÍCÍ NAPOJENÍ NA KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNU

POZN.3 – ODKLÁPĚCÍ ČÁST LAVICE S ARETACÍ

POZN.4 – V ÚROVNI OKEN ZEŠLABŤ SLOUPKY, PŘÍPADNĚ NAHRADIT OCELÍ

POZN.7 – PŘED TOPENIŠTĚM – INTARZOVANÝ PLECH V PODLAZE – 1600 x 800 mm, TL. 1 mm

POZN.8 – ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. KOORDIN ROZVODŮ VE STAVEBNÍCH VYKRESECH BUDE PŘEDMĚTEM STAVEBNÍ PŘÍPRAVY.

Hyg – HYDRANT D19 (hrnová vtóčí hadice 30+10m)

Pg321A – PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ (PHP) – Pg – práškový

LEGENDA PROSTORŮ 2.NP

| stavební objekt | označení | název | výměra | | svislá výška | podlaha | strop, podhled | stěny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO.01 | 2.01 | HLAVNÍ PODESTA | 3,8 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | dřevěné obložení | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.02 | DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – CHODBA | 2,4 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | dřevěné obložení | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.03 | DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – KANCELÁŘ | 15,4 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | dřevěné obložení | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.04 | DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – ŠATNA | 9,6 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | dřevěné obložení | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.05 | DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – SPRCHY | 4,1 | m² | >3,150 m | keramická dlažba | dřevěné obložení | ker. obklad + dř. obložení |
| SO.01 | 2.06 | DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – WC | 1,4 | m² | 2,400 m | keramická dlažba | SDK podhled + nátěr | ker. obklad + dř. obložení |
| SO.01 | 2.07 | DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – SKLAD | 3,4 | m² | 2,400 m | dřevěná prkna | SDK podhled + nátěr | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.08 | CHODBA | 10,8 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | dřevěné obložení | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.09 | KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – ŠATNA MUŽI | 9,7 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | dřevěné obložení | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.10 | KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – SPRCHY MUŽI | 4,8 | m² | >3,150 m | keramická dlažba | trámový strop + dř. rošt | ker. obklad + dř. obložení |
| SO.01 | 2.11 | KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – WC MUŽI | 1,5 | m² | 2,400 m | keramická dlažba | SDK podhled + nátěr | ker. obklad + dř. obložení |
| SO.01 | 2.12 | KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – ŠATNA ŽENY | 12,8 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | trámový strop + dř. rošt | dřevěné obložení |
| SO.01 | 2.13 | KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – SPRCHY ŽENY | 4,6 | m² | >3,150 m | keramická dlažba | trámový strop + dř. rošt | ker. obklad + dř. obložení |
| SO.01 | 2.14 | KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – WC ŽENY | 1,6 | m² | 2,400 m | keramická dlažba | SDK podhled + nátěr | ker. obklad + dř. obložení |
| SO.01 | 2.15 | OKLID, SKLAD | 3,1 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | trámový strop + dř. rošt | ker. obklad + dř. obložení |
| SO.01 | 2.16 | KLUBOVNA | 44,0 | m² | >3,150 m | dřevěná prkna | trámový strop + dř. rošt | dřevěné obložení |
| | | UŽITNÁ PLOCHA CELKEM | 133,1 | m² | | | | |
| SO.01 | 2.17 | TERASA | 74,4 | m² | – | terasová prkna | – | – |

0.000 = BpV 515,32 m.n.m

# SO.01 - Loděnice

R A K E T O P L Á N

Studio Raketoplán s.r.o.
Nad Jezerkou 1075/13
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 05620490, DIČ CZ05620490

Ing. arch. Pavel Nalevený
Ing. arch. Radek Vašák
Ateliér: Písecká 1965/1
130 00 Praha 3 - Vinohrady

+420.487.953.384
studio@raketoplan.com
www.raketoplan.com

projekt
Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mlýnec n. N. (R060)
Mlýnec n.N. [654135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]

stavebník
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky,
466 02 Jablonec nad Nisou

obsah
PŮDORYS 2.NP

část

výkonová fáze
PS 05 - Prováděcí dokumentace

měřítko
1:50@840x594 mm

datum
červenec 2023

číslo výkresu
D.202A