TŘÍDÍME ODPAD V OBCI KRUH

D.2.2. - SB. MÍSTO "2" - VÝPIS MATERIÁLU OCEL. KONSTRUKCÍ

SBĚRNÉ MÍSTO 2

prvek	množství kusů (m2)	Délka (plocha) na kus	Množství celkem (m, ks)	hmotnost na metr (m2), kus	hmotnost celkem
svislé sloupky					
uzavř. profil 60x60x2 - sloupek	7	1,230	8,61	3,59	30,91
uzavř. profil 60x60x2 - sloupek - střecha	2	0,300	0,60	3,59	2,15
uzavř. profil 60x60x2 - sloupek - střecha	2	0,100	0,20	3,59	0,72
					33,78
vodorovné prvky					
uzavř. 60x60x2 - podélníky	2	9,060	18,12	3,59	65,05
					65,05
konstrukce střechy					
vaznice podélné - uzavř. profil 60x60x2	2	3,120	6,24	3,59	22,40
vaznice příčné - uzavř. profil 60x60x2	2	1,584	3,17	3,59	11,37
výztuhy podélné - uzavř. pofil 30x30x2	1	3,000	3,00	1,72	5,16
výztuhy příčné - uzavř. pofil 30x30x2	1	1,554	1,55	1,72	2,67
					41,61
kotvení tahokovu					
zadní díly - pásovina 40/5	2	5,180	10,36	1,62	16,78
zadní díly - pásovina 40/5	1	5,620	5,62	1,62	9,10
boční díly - pásovina 40/5	2	5,060	10,12	1,62	16,39
					42,28
svodidlo					
uzavř. pofil 30x30x2 - podélně	2	2,96	5,92	1,72	10,18
uzavř. profil 30x30x2 - příčně	3	0,25	0,75	1,72	1,29
					11,47

prvek	počet (ks)	šířka	výška	plocha	hm. celk. (kg)
výplň z tahokovu 62/23/8, tl. 1,5 mm (hmotnost 8 kg/m2)					
zadní díly	2	1,42	1,21	3,44	**27,49**
zadní díly	1	1,64	1,21	1,98	**15,88**
boční díly	2	1,36	1,21	3,29	**26,33**
				celk. hmotnost tahokovu	**69,70**

celk. hmotnost ocel. prvků	**263,89**
celk. hmotnost vč. prořezu a kotvících prvků (5%)	**277,09**

prvek	počet kusů celkem
kotevní stavitelné patky "U" 60/60	**7**