



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

SMLOUVA O DÍLO č. SoD/OÚ/04/2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Obec Olovnice

Sídlo:	U Rybníka 45, 273 26 Olovnice
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Kinter, starosta
IČO:	00234737
DIČ:	CZ 00234737
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

Jan MAREK

Sídlo:	třída Legii 507/24, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček
Statutární zástupce:	Jan Marek
e-mail:	info@jan-marek.cz
telefon:	+420 776 580 801
IČO:	45890501
DIČ:	CZ6202122311
Bankovní spojení, č.ú.:	Komerční banka, a.s. / 19-268630257/0100
Osoba oprávněná jednat	
Ve věcech technických:	Jan Marek

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

Název veřejné zakázky: **„Bezpečný pohyb chodců v Olovnici“**

Místo stavby: dle projektové dokumentace

Projektant: Studio T-vektor s.r.o., IČO: 10783741 se sídlem Na Pláni 2862/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Plnění je financováno z programu 06 Integrovaný regionální operační program – Komunitně vedený místní rozvoj, číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0005972

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo včetně souvisejících služeb a dodávek (dále jen „dílo“) „Bezpečný pohyb chodců v Olovnici“.
2. Zhotovení stavebních prací specifikované smlouvou o dílo podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle projektové dokumentace. Stavba bude realizována na pozemcích dle projektové dokumentace.
3. Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
4. Předmětem plnění je realizace stavebních úprav pro zajištění bezpečného pohybu chodců v obci Olovnice v rámci rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury. Stavba zahrnuje zejména:
 - Výstavbu nových chodníků a pěších ploch:
 - Chodník v ul. Kladenská v délce cca 170 m.
 - Chodník v ul. Kralupská v délce cca 82 m.
 - Celková délka chodníků činí přibližně 252,46 m.
 - Rekonstrukce a modernizace prvků dopravní infrastruktury:
 - Instalace přisvětlení přechodů pro chodce (2 svítidla na stožárech) v ul. Kralupská.
 - Doplnění a výměna dopravního značení (svislé i vodorovné).
 - Úpravy a propojení stávajících chodníků.
 - Úpravy související s odvodněním:
 - Vybudování šterbinových žlabů pro odvodnění chodníků.
 - Úpravy retenčních a vsakovacích prvků, včetně remodelace vsakovací jímky.
 - Napojení dešťových svodů do odvodňovacího systému.
 - Drobné terénní úpravy a vegetační úpravy:
 - Skrývka ornice a její zpětné využití.
 - Vyrovnání terénu a zajištění odtokových poměrů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

5. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu aktuálními právními předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k níž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor objednatele vč. souhlasného stanoviska. Ty části projektové dokumentace (mimo situace, řezy a technické zprávy), u kterých nedošlo k žádným změnám, nemusí být součástí PD. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.
6. Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu, který bude zpracován tak, aby mohl sloužit jako podklad k zápisu případných věcných břemen – služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí, případně pro zápis částí díla do katastru nemovitostí, pokud tomuto zápisu podléhají, v tištěné formě v počtu vyhotovení 4 + tolik vyhotovení kolika subjektů se případně bude týkat věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, 2x v digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn. Dodavatel je povinen předat geodetického zaměření i příslušným úřadům státní správy a samosprávy k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy dle pokynů Stavebního úřadu. Dodavatel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
7. Předání dokladů řešící nakládání s odpady, kompletní likvidaci, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení.
8. Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zábory vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž.
9. Plnění předmětu zakázky bude probíhat v rozsahu, formou a v termínech stanovených v zadávacích podmínkách.
10. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytne uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená to nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.
11. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 - a) kompletační a koordinační činnost,
 - b) zhotovitel před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací zajistí zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení), které bude odsouhlaseno



č.j.: OUOL-202/2025

- příslušným správním orgánem, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací. Pro realizaci stavby zhotovitel požádá příslušný orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- c) geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby, vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
 - d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 - e) vyklizení stavby a ploch před předáním stavby
 - f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 - g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - i) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby
 - j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
 - k) zabezpečení staveniště po dobu výstavby
 - l) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 - m) obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení, dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 - n) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 283/2021 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
 - o) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. při přejímacím řízení
 - p) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - q) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 - r) zajištění splnění požadavků plánu Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby
 - s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 - t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 - u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši **min. 5 mil. Kč**
 - v) zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14001
 - w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
 - x) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

- x) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- z) umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků poskytovatele dotace při realizaci a po dokončení stavby

12. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektovou dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

13. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

14. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr.

15. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

16. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- a) spolufinancování z dotačních prostředků
- b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
- c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
- d) změny technického řešení nebo změny materiálů.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:

30.04.2025

Díličí termíny:

dle závazného časového harmonogramu

Ukončení stavebních prací:

3 měsíce od předání a převzetí staveniště

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny.
4. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z dotačních prostředků současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky ve stanovených termínech. Současně si vyhrazuje právo jednostranně určovat limity pro prostavěnost v jednotlivých měsících realizace díla ve vztahu k harmonogramu přidělování finančních prostředků od poskytovatele dotace. Prodloužení objednatele s plněním dílčích finančních závazků vůči zhotoviteli, způsobené prodloužením v přidělu dotačních prostředků, nezakládá pro zhotovitele právo na úrok z prodlení.
5. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z dotačních prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

„Bezpečný pohyb chodců v Olovnici“	
Cena bez DPH	2 025 513,34 Kč
DPH ve výši 21%	425 357,80 Kč
Cena včetně DPH	2 450 871,14 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaných položkových rozpočtů díla. Položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkové rozpočty budou sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, vyjma skutečností uvedených článku IV odst. 4 této smlouvy.
 - c) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - d) v případě méněprací
 - e) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů.
7. Nastane – li změna předmětu díla oproti předmětu díla sjednanému v čl. II. této smlouvy vyžádaná objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. zejména písemné odůvodnění naplnění podmínek § 222 odst. 5.
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - d) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje, obdobně jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce.
8. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- se zavazuje respektovat skutečnost, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU, toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů a to minimálně po dobu 10 let od ukončení plnění,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archiovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkových rozpočtů zhotovitele formou oceněných výkazů výměr. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci ke dni zdanitelného plnění doloží o zjišťovací protokol.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v příslušném fakturačním období pouze na ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. Časové rozložení úhrad za dílčí plnění tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy

Platební harmonogram (příloha č. 3 této smlouvy) vyjadřuje harmonogram postupu prací (příloha č. 1 této smlouvy) v objemu měsíčního finančního plnění. V případě, že by došlo v souladu s čl. III. této smlouvy k úpravě harmonogramu stavebních prací tak, že by toto mělo vliv na platební harmonogram, je zhotovitel povinen provést patřičnou aktualizaci přílohy č. 3 a předložit ji Objednateli ke schválení.

3. Dílčí daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne schválení soupisu prací a dodávek technickým dozorem objednatele a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

provést jejich kontrolu. Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystavován.

Zhotovitel vystaví konečný daňový doklad do 15 dnů od data předání a převzetí díla. V tomto daňovém dokladu zúčtuje předchozí platby. Tento daňový doklad je splatný do 30 dnů od data, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek z protokolu o předání a převzetí díla.

4. V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jako je uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0005972.
7. Splatnost dílčích daňových dokladů je do 20 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
8. Je-li oprávněnost vyúčtované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.
10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

VII. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické vytyčení staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor objednatele, na základě vytyčovacích výkresů předané PD, a to na své náklady. O provedeném vytyčení bude
4. sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající technický dozor objednatele a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstranit škody způsobené jeho činností na majetku objednatele a třetích osob, a to uvedením v předešlý stav.
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat znečištění a poškození komunikací, okolních prostor souvisejících se staveništem (včetně zeleně), pokud bylo způsobeno jeho činností. V případě potřeby je povinen na své náklady zajistit kropení komunikací proti zvýšené prašnosti.
7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve vlastnictví objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná s objednatelem předem s předstihem alespoň 15 kalendářních dnů tak, aby bylo možné včas informovat veřejnost.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
15. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 283/2021 Sb. a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů minimálně v týdenních intervalech.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelům nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního subdodavatele zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č.j.: OUOL-202/2025

- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby



č.j.: OUOL-202/2025

- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi neklasifikovaného jako nebezpečný, bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel je povinen neprodleně tuto skutečnost na písemnou výzvu objednatele prokázat.
11. Zhotovitel v rámci Zprávy o DNSH zpracuje protokol, ve kterém popíše, jaká opatření ke snížení hluku, prachu a emisí přijal.
Zhotovitel využije tuto formu reportu:
Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili emise znečišťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisují níže. Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během stavby evidovali.

VZOR

Specifikace znečišťujících látek – seznam
Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření

Název a popis stacionárního zdroje	Přijaté opatření



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

12. zajistit a vypracovat počáteční zprávu o DNSH, jejíž součástí bude plán nakládání s odpady a plán dalších opatření, které zhotovitel hodlá provést, aby dodržel zásadu DNSH, a konečnou zprávu o DNSH, obsahující popis skutečně provedených opatření dokládajících, že zásada DNSH byla dodržena, a to dle vzoru, který tvoří přílohu této smlouvy, protokoly, technické listy a certifikáty a další dokumenty v souladu s environmentálními požadavky objednatele, se kterými se zhotovitel obeznámil již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele této stavby.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a převzetím objednatelem, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na předání a převzetí díla účast svých subdodavatelů.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky všech předepsaných a touto smlouvou dohodnutých zkoušek nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu v podobě umožňující případně vklad potřebných věcných břemen služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí,
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, kamerových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) stavební deník (deníky)
 - f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací



č.j.: OUOL-202/2025

- h) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a další doklady potřebné pro užívání díla
Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem dokumentů.

Kromě toho bude geometrický plán se zakreslenými věcnými břemeny – služebnostmi inženýrské sítě předán v počtu vyhotovení, odpovídajícímu počtu dotčených subjektů.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- popis díla, které je odevzdáváno
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
- seznam předaných dokladů
- seznam technologických částí díla, kde je zhotovitelem poskytována delší záruční doba než 24 měsíců
- den, od kterého začne běžet záruční doba
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
 - b) podmínky předčasného užívání
 - c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorech staveniště,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla,
 - na přilehlých objektech a pozemcích, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č.j.: OUOL-202/2025

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, vzniklé v době trvání záruční doby.
6. Záruční dobu na stavební práce poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
7. Záruční dobu na technologickou část díla poskytuje zhotovitel v délce min. 24 měsíců. Technologické části díla, kde je záruční doba delší než 24 měsíců, budou výslovně vyjmenovány v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční doby se vztahuje na spotřební materiál.
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté službybudou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.
12. Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva a závazky z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí osobu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č.j.: OUOL-202/2025

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu zhotovitel neodpovídá, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací na díle,
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla,
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením části díla na konci každého kalendářního měsíce v harmonogramu postupu prací,
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,00 Kč,
- i) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Smluvní strany dohodou vyloučí ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. a v důsledku toho ujednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1914 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro zaslání odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delším jak 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením realizace dílčí části díla oproti časovému harmonogramu (příloha č. 1) delším než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - c) prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla v rozporu s časovým harmonogramem (příloha č. 1) delším než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - d) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
 - e) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
 - f) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
 - g) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
 - h) vydání pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak dvacet kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v této smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č.j.: OUOL-202/2025

- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval,
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat o tom příslušné informace druhé straně bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a pouze s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat a prokázat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
4. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami a objednatel uveřejní tuto smlouvu také na svém profilu zadavatele.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č.j.: OUOL-202/2025

8. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, a to včetně položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
10. Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení.
11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
12. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva obce Olovnice dne 18.03.2025, usnesením č. 2025-3/3.2
13. Přílohou č. 1 této smlouvy je časový harmonogram postupu prací
Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je plán plateb/platební harmonogram v členění na objekty
Přílohou č. 4 této smlouvy je pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

V Olovnici dne 28.03.2025

Za objednatele:

Ing. Zdeněk KINTER, starosta obce



V Olovnici dne 28.03.2025

Za zhotovitele:

p. Jan MAREK, jednatel

JAN MAREK
Tř. Legií 507, 278 01 Kralupy
IČO: 45890501
DIČ: CZ6202122311
Tel.: 315 734 054

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

Stavba: BEZPEČNÝ POHYB CHODCŮ V OLOVNICI

Uchazeč: Jan MAREK, Třída legii 507/24, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček

ROK:		2025																		
MĚSÍC:		DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC						
TÝDEN:		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PODPIS SMLOUVY																				
ZPRACOVÁNÍ DIO/DIR																				
PŘEDÁNÍ STAVENISTĚ																				
SO 101 CHODNÍK KLADENSKÁ																				
SO 102 CHODNÍK KRALUPSKÁ																				
SO 200 PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODU																				
DOKONČOVACÍ PRÁCE A ÚKLID STAVENISTĚ																				
PŘEDÁNÍ STAVENISTĚ																				

Předpokládaný termín zahájení (zpracování projektu DIO, získání DIR): 30.04.2025

Předpokládaný termín dokončení: 31.07.2025

V Olovnici 28.03.2025

VYPRACOVAL: p. Jan MAREK

Stránka 1 z 1

PODPIS a RAZÍTKO:


JAN MAREK
Tř. Legii 507, 278 01 Kralupy
IČO: 45890501
DIČ: CZ3202122314
Tel.: 915 764 814

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 181008
Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

KSO:
Místo: Olovnice

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

Zadavatel:
Obec Olovnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jan MAREK

IČ: 45890501
DIČ: CZ6202122311

Projektant:
Ing. Zdeněk Tesář

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patřící k výkazu, výkresu a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			2 025 513,34
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 025 513,34	Výše daně 425 357,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 450 871,14

Strana 1 z 48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 181008
Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Místo: Olovnice
Zadavatel: Obec Olovnice
Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
Projektant: Ing. Zdeněk Tesář
Zpracovatel:


JAN MAREK
Tř. Legii 507, 278 01 Kralupy
IČO: 45890501
DIČ: CZ6202122311
TEL: 315 724 074

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 025 513,34	2 450 871,14	
SO 101	Chodník Kladenská (přímé výdaje na hlavní část projektu)	710 731,35	859 984,93	STA
SO 101.1	Vozovka Kladenská (přímé výdaje na doprovodnou část projektu)	237 700,13	287 617,16	STA
SO 102	Chodník Kralupská (přímé výdaje na hlavní část projektu)	485 596,46	587 571,72	STA
SO 102.1	Vozovka Kralupská (přímé výdaje na doprovodnou část projektu)	175 438,45	212 280,52	STA
SO 200	Přislvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)	136 046,95	164 616,81	STA
1	Elektromontáže	93 895,20	113 613,19	Soupis
2	Zemní a montážní práce	37 241,75	45 062,52	Soupis
3	Ostatní náklady	4 910,00	5 941,10	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady (nepřímé výdaje)	280 000,00	338 800,00	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 101 - Chodník Kladenská (přímé výdaje na hlavní část projektu)

KSO:

Místo: Olovnice

CC-CZ:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Obec Olovnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jan MAREK

IČ:

DIČ: 45899501
CZ6202122311

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patří z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeny jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			710 731,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	710 731,35	21,00%	149 253,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		859 984,93

Strana 3 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 101 - Chodník Kladenská (přímé výdaje na hlavní část projektu)

Místo:

Olovnice

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Obec Olovnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesář

Uchazeč:

Jan MAREK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	710 731,35
HSV - Práce a dodávky HSV	702 199,22
1 - Zemní práce	152 643,66
5 - Komunikace pozemní	301 703,74
8 - Trubní vedení	17 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	144 382,00
997 - Přesun sutě	54 257,74
998 - Přesun hmot	32 212,08
PSV - Práce a dodávky PSV	8 532,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 532,13

Strana 4 z 48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 101 - Chodník Kladenská (přímé výjezdy na hlavní část projektu)

Místo: Olovnice

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Obec Olovnice

Projektant: Ing. Zdeněk Tesař

Uchazeč: Jan MAREK

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

710 731,35

D: HSV

Práce a dodávky HSV

702 199,22

D: 1

Zemní práce

152 643,66

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm l s kořeny sklonu toronu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	15,000	74,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 01
PP								
Odstranění křovin a stromů s odstraněním klenů strojně průměru kmenů do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu toronu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2								
Online PSC								
https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/111251101/								
P								
Přesměřování a posouvání								
VV								
"Zemní práce a příprava"								
"profesionální stávkových sadových úprav" 15								
					15,000			
2	K	113106132	Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	93,000	29,00	2 697,00	CS ÚRS 2024 01
PP								
Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s lžem z kamenná nebo živa a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kamenných nebo dlaždic, desek nebo tvárnic								
Online PSC								
https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/113106132/								
VV								
"Zemní práce a příprava"								
"demolice chodníků z betonových dlažeb" 93								
					93,000			
3	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,600	275,00	18 590,00	CS ÚRS 2024 01
PP								
Odstranění podkladu nebo kryty strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu, prostého, o tl vrstvy přes 150 do 300 mm								
Online PSC								
https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/113107172/								
VV								
"Zemní práce a příprava"								
"demolice konstrukce vozovky stupňovitě po vřstvěch" 163*0,4								
					67,600			
4	K	113107181	Odstranění podkladu z betonu tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,000	29,00	1 885,00	CS ÚRS 2024 01
PP								
Odstranění podkladu nebo kryty strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu, prostého, o tl vrstvy do 50 mm								
Online PSC								
https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/113107181/								
VV								
"Zemní práce a příprava"								
odstranění křů sálků tl do 50 mm								
					65,000			
5	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	98,00	686,00	CS ÚRS 2024 01
PP								
Odstranění podkladu nebo kryty strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl vrstvy do 100 mm								
Online PSC								
https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/113107330/								

Strana 5 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		demolice beton tl do 100 mm			7,000		
6	K	113154114	Frézování živého křtu tl 100 mm pruh 5,0 x 5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	33,800	211,00	7 131,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živého podlaží, nebo křtu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 5,0 m, šouřky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/113154114/					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"demolice konstrukce vozovky stupňovitě po vřstvěch" 33,8		33,800			
7	K	113202111	Vytváření obrub krajníku obrubníku stojatých	m	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytváření obrub z vybouráním láze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/113202111/					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"demolice betonových obrub" 22		22,000			
8	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	245,000	49,00	12 005,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí omice strojně pl související ploše do 100 m2, tl vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/121151103/					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"skládka humusových vrstev v prům. tl 150 mm" 245		245,000			
9	K	122522203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	46,500	202,00	9 393,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v horní třídě těžitelnosti I do 100 m3					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/122522203/					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"výkopy a dorovnavky na úroveň pláně - odvoz na skládku" 70*0,3+170*0,15		46,500			
10	K	162651112-1	Vodorovné přemístění vykopků/sypání z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na mezikládku nebo z mezikládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	4,200	255,00	1 071,00	
	PP		Vodorovné přemístění vykopků nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení vykopků z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na mezikládku nebo z mezikládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"odvoz na mezikládku"					
	VV		"omice vhodná pro následné použití - odvoz na mezikládku" 28*0,15		4,200			
11	K	162751117-1	Vodorovné přemístění vykopků/sypání z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na rekrylační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	79,050	499,00	39 445,95	
	PP		Vodorovné přemístění vykopků nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení vykopků z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na rekrylační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"skládka humusových vrstev v prům. tl 150 mm - pletýtečná zemina, předpoklad dln. degradovaná omice" (245-28)*0,15		32,550			
	VV		"výkopy a dorovnavky na úroveň pláně - odvoz na skládku" 70*0,3+170*0,15		46,500			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na rekrylační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	142,290	299,00	42 544,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na rekrylační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařízeného do Kozlovy odpadu pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/171201231/					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"skládka humusových vrstev v prům. tl 150 mm - pletýtečná zemina, předpoklad dln. degradovaná omice" (245-28)*0,15		32,550			
	VV		"výkopy a dorovnavky na úroveň pláně - odvoz na skládku" 70*0,3+170*0,15		46,500			
	VV		79 05 "1.8" (předpoklad koeficientem množství		142,290			
13	K	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	305,800	49,00	14 934,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/termCS_URS_2024_01/181951112/					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"úprava pláně hutněním EoL, 2 = 30MPa" (231+47)*1,1		305,800			

Strana 6 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				301 703,74	
14	K	564861111	Podklad ze štrkordní ŠD plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	254,100	215,00	54 631,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štrkordní ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² po zhuštění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564861111					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"štrkordní ŠD tl. 150mm" 231*1,1		254,100			
15	K	564861111	Podklad ze štrkordní ŠD plochy přes 100 m ² tl 200 mm	m ²	51,700	255,00	13 183,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štrkordní ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² po zhuštění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564861111					
VV			"Konstrukce přejezdu"					
VV			"štrkordní ŠD tl. 200mm" 47*1,1		51,700			
16	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 250 mm	m ²	13,600	599,00	8 146,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem ŠD bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC II), po zhuštění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/567142115					
VV			"doplňení konstrukce vozovky podél nových obrub"					
VV			"doplňení betonu vozovky podél nových obrub z SC C8/10 v tl. 250mm" 13,6		13,600			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	1,000	401,00	401,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná lázného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibraváním a se smetením přebytkového materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/596211110					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková reliéfní tl. 60 mm, barva černá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 30mm" 1		1,000			
18	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m ²	1,030	1 001,00	1 031,03	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková reliéfní tl. 60 mm, barva černá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 30mm" 1*1,03		1,030			
19	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	230,000	289,00	66 470,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná lázného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibraváním a se smetením přebytkového materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/596211113					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 30mm" 230		230,000			
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	232,300	389,00	90 132,40	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 30mm" 230*1,01		232,300			
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	47,000	379,00	17 813,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná lázného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibraváním a se smetením přebytkového materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/596212210					
VV			"Konstrukce vjezdu"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 40mm" 47		47,000			
22	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m ²	48,410	534,00	25 850,94	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
VV			"Konstrukce vjezdu"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 80 mm, barva přírodní šedá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 40mm" 47*1,03		48,410			

Strana 7 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m ² pl do 50 m ²	m ²	13,520	459,00	6 205,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo keramických dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 1 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/596841120					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"betonová přídlažba v šířce 200 mm" 67,6*0,3		13,520			
24	M	59216001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	68,276	188,00	12 835,89	CS ÚRS 2024 01
PP			krajník betonový silniční 500x250x80mm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"betonová přídlažba v šířce 200 mm" 67,6*1,01		68,276			
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	67,600	74,00	5 002,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/599141111					
VV			"doplňení konstrukce vozovky podél nových obrub"					
VV			"živičná záplavka" 67,6		67,600			
D 8			Trubní vedení				17 000,00	
26	K	895941311-1	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	
PP			Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců					
VV			"Odvodnění"					
VV			"obrubníková vpusť s bočním výtokem, D400, celá soustava, kalový koš" 1		1,000			
27	M	592238500-1	soustava dílců kompletní obrubníkové vpusť	kus	1,000	12 650,00	12 650,00	
PP			soustava dílců kompletní obrubníkové vpusť					
28	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/899202211					
VV			odstranění vtokových mříží					
VV			2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				144 382,00	
29	K	916131113	Osažení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	36,000	415,00	14 940,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osažení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/916131113					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"silniční obrubník snížený 150x150 do lože z betonu C12/15" 2		2,000			
VV			"silniční obrubník přechodový do lože z betonu C12/15, zkosený 1:2,5" 27		27,000			
VV			"přechodové dílce na přechodový obrubník do lože z betonu C12/15, dl. 2,5m" 10*0,5		5,000			
VV			"silniční obrubník přechodový do lože z betonu C12/15, dl. 1m" 2		2,000			
30	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"silniční obrubník snížený 150x150 do lože z betonu C12/15" 2		2,000			
31	M	59217034-1	obrubník betonový přechodový 50x22 30x30 cm	m	27,000	410,00	11 070,00	
PP			obrubník betonový přechodový 50x22 30x30 cm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"silniční obrubník přechodový do lože z betonu C12/15, zkosený 1:2,5" 27		27,000			
32	M	59217034-2	obrubník betonový přechodový 50x22 30x30/150x300 cm	m	5,000	998,00	4 990,00	
PP			obrubník betonový přechodový 50x22 30x30/150x300 cm					

Strana 8 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Obrubník a liniové prvky"					
	VV		"plochodové dílce na příjezdový obrubník do lože z betonu C12/15, dle 0,5m*10*0,5		5,000			
33	M	59217030-1	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 cm	m	2,000	525,00	1 050,00	
	PP		obrubník betonový silniční plochodový 100x15x15-30 cm					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"silniční obrubník plochodový do lože z betonu C12/15, dle 1m*2		2,000			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000	355,00	48 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zastíněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"obrubník betonový krasový 150x300 do lože z betonu C12/15" 136		136,000			
35	M	59217034	obrubník silniční betonový 100x150x300mm	m	136,000	295,00	40 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 100x150x300mm					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"obrubník betonový krasový 150x300 do lože z betonu C12/15" 136		136,000			
36	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	267,00	5 607,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zastíněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"obrubník betonový 80x250 do lože z betonu C12/15" 21		21,000			
37	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	21,000	199,00	4 179,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový 500x80x250mm					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"obrubník betonový 80x250 do lože z betonu C12/15" 21		21,000			
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,000	214,00	4 708,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s boční opěrou z betonu prostého M, C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého M, C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"sadový obrubník betonový 50x200 do lože z betonu C12/15" 22		22,000			
39	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	22,000	185,00	4 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový 500x50x200mm					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"sadový obrubník betonový 50x200 do lože z betonu C12/15" 22		22,000			
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytí hl přes 50 do 100 mm	m	67,600	75,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytí nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"zařízení vozovky třídní plochy 67,6		67,600			
	D	997	Přesun sutě				54 257,74	
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	28,425	579,00	16 458,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	VV		"vstřední - dlažba, obrubníky, zpevňovací štěrky, svodící štěrky" 28,425		28,425			
42	K	997221551-1	Vodovodná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypaných materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	58,953	237,00	13 971,86	

Strana 9 z 18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodovodná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"žvíce" 6,37+8,653		15,023			
	VV		"beton" 43,930		43,930			
43	K	997221561-1	Vodovodná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	28,425	275,00	7 816,88	
	PP		Vodovodná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"ostřina" 28,225+0,2		28,425			
44	K	997221661	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	43,930	201,00	8 829,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221661					
	VV		"beton+ostřina" 43,930		43,930			
45	K	997221675	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	15,023	478,00	7 180,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221675					
	VV		"žvíce" 6,37+8,653		15,023			
	D	998	Přesun hmot				32 212,08	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	121,555	265,00	32 212,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakýchkoli dílky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 532,13	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 532,13	
47	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti: novou fólii svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	27,888	305,00	8 505,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a betonu: novou fólii svislou na ploše svisle 3 metry ochranná, odvětrávací a demoliční výška novou 20,0 mm, tl fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"novou fólii v šířce 250 mm" 97,0,25*1,5		27,888			
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 5 m	t	0,022	1 195,00	26,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stavební z hmotnost přesunovaného materiálu, vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					

Strana 10 z 48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 101.1 - Vozovka Kladenská (přímé výdaje na doprovodnou část projektu)

KSO:

Místo: Olovnice

Zadavatel:

Obec Olovnice

Uchazeč:

Jan MAREK

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesář

Zpracovatel:

CG-CZ:

Datum: 14.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45890501

DIČ:

CZ6202122311

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dle cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patřící z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností (technických a uživatelských standardů). Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeny jako příklad informativně i možnosti v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			237 700,13
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	237 700,13	21,00%	49 917,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			287 617,16

Strana 11 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 101.1 - Vozovka Kladenská (přímé výdaje na doprovodnou část projektu)

Místo:

Olovnice

Zadavatel:

Obec Olovnice

Uchazeč:

Jan MAREK

Datum:

14.03.2025

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesář

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	237 700,13
HSV - Práce a dodávky HSV	237 700,13
1 - Zemní práce	15 705,63
5 - Komunikace pozemní	119 508,09
8 - Trubní vedení	80 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 605,00
997 - Přesun sutě	4 840,35
998 - Přesun hmot	9 541,06

Strana 12 z 48



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 101.1 - Vozovka Kladenská (přímé výdaje na doprovodnou část projektu)

Místo:

Olovnice

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Obec Olovnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesal

Uchazeč:

Jan MAREK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							237 700,13	
D HSX Práce a dodávky HSX							237 700,13	
D 1 Zemní práce							15 705,63	
1	K	113154114	Frezování živičného krytu tl 100 mm průř 6 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,350	211,00	5 348,55	CS ÚRS 2024 01
PP Frezování živičného podkladu nebo krytu s náběžením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase průřezu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/113154114								
VV "Zemní práce a příprava"								
VV "demolice konstrukce vozovky stupňovitě po vrstvách" 50,770,5							25,350	
2	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	4,200	255,00	1 071,00	
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez náběžení výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/162651112								
VV "dovoz z meziskládky"								
VV "ornice vhodná pro následné použití - dovoz z meziskládky" 2870,15							4,200	
3	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,200	179,00	751,80	CS ÚRS 2024 01
PP Nakládání a převážení neudržetelného výkopku nebo sypání strojní nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/167151101								
VV "ornice vhodná pro následné použití - dovoz z meziskládky" 2870,15							4,200	
4	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	4,200	288,00	1 209,60	CS ÚRS 2024 01
PP Převrstvení ornice na skládce								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/181305111								
VV "ornice vhodná pro následné použití" 2870,15							4,200	
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	28,000	69,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 01
PP Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při související práci do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/181351003								
VV "Ostatní"								
VV "ohumusování v tl. 150mm a osetí travním semenem" 28							28,000	
6	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání pudy, hnojení pudy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, křídící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	28,000	41,00	1 148,00	

Strana 13 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Založení parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání pudy, hnojení pudy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, křídící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm								
VV "Ostatní"								
VV "ohumusování v tl. 150mm a osetí travním semenem" 28							28,000	
7	M	00572470	osivo směs travní parkové	kg	0,840	112,00	94,08	CS ÚRS 2024 01
PP osivo směs travní parkové								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/00572470								
VV "Ostatní"								
VV "ohumusování v tl. 150mm a osetí travním semenem" 2873,100							0,840	
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	84,700	49,00	4 150,30	CS ÚRS 2024 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výkopových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/181951112								
VV "Zemní práce a příprava"								
VV "úprava pláně huminální Edele, 2 = 30MPa" (75-2) 1,1							84,700	
D 5 Komunikace pozemní							119 508,09	
9	K	564851111	Podklad ze štrkové SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	82,500	215,00	17 737,50	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze štrkové SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/564851111								
VV "Konstrukce chodníku"								
VV "štrkové SD tl. 150mm" 75 1,1							82,500	
10	K	564861111	Podklad ze štrkové SD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2,200	255,00	561,00	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze štrkové SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/564861111								
VV "Konstrukce přejezdu"								
VV "štrkové SD tl. 200mm" 2 1,1							2,200	
11	K	567142115	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 250 mm	m2	20,400	599,00	12 219,60	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze směsi stmelene cementem SC bez dilatčních spár s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC II), po zhutnění tl. 250 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/567142115								
VV "doplňení konstrukce vozovky podél nových obrub"								
VV "doplňení betonu vozovky podél nových obrub z SG C8/10 v tl. 250mm" 20,4							20,400	
12	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	75,000	289,00	21 675,00	CS ÚRS 2024 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací ručně s letem z kamenná tříděná nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibracím a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/596211113								
VV "Konstrukce chodníku"								
VV "betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 30mm" 75							75,000	
13	M	58245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	75,750	388,00	29 391,00	CS ÚRS 2024 01
PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/58245018								
VV "Konstrukce chodníku"								
VV "betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 30mm" 75 1,01							75,750	
14	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2024 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s letem z kamenná tříděná nebo drceného tl. do 60 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibracím a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/596212210								
VV "Konstrukce vjezdu"								
VV "betonová dlažba obdélníková tl. 80 mm, barva přírodní šedá, lože z drát frakce 2-6 v tl. 40mm" 2							2,000	
15	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	2,050	534,00	1 100,04	CS ÚRS 2024 01
PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní								

Strana 14 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Konstrukce vjezdu"					
	VV		"betonová dlažba obdélníková tl. 80 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 40mm" 2*1,03		2,060			
16	K	596841120	Kladrání betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cementu malty velikost: do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	20,280	459,00	9 308,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladrání dlažby z betonových nebo kameninových dlažeb komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetáním přetrvávajícího materiálu na vzdálenost do 3 m s kámen z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dle 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596841120					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"		20,280			
	VV		"betonová přídlažba v šířce 200 mm" 101,4*0,2					
17	M	59218001	Krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	102,414	168,00	19 253,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"		102,414			
	VV		"betonová přídlažba v šířce 200 mm" 101,4*1,01					
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živou zálivkou	m	101,400	74,00	7 509,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakýmkoli současným živou zálivkou					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599141111					
	VV		"doplňování konstrukce vozovky podél nových obrub"					
	VV		"Živitná zálivka" 101,4		101,400			
D 8			Trubní vedení				80 700,00	
19	K	871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plochého DN 200	m	5,000	1 875,00	9 375,00	
	PP		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plochého DN 200 včetně provedení výkopu, pokrového lože, obvozu, natáčení zářezu a odvozu příbytečného výkopu a jeho likvidace					
	VV		"Odvodnění"		5,000			
	VV		"Přípojka UV DN 200" 5					
20	K	894221115	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými námkami C 25/30 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dna beton (C 25/30)	kus	1,000	54 580,00	54 580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými námkami na prostěti tl. C 25/30 výšky vstupu do 1,60 m na stokách kruhových s obložením dna betonem tl. C 25/30 DN 800 nebo 900					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894221115					
	VV		"vývazní šachta, 1140; případně beton DN 800, 1125 vtl. šachetového dna DN 800" 1		1,000			
21	K	895941311-1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců					
	VV		"Odvodnění"		1,000			
	VV		"obrubníková vpust' s bočním výtokem, D400, celá sestava, kalový koš" 1					
22	M	592238500-1	sestava dílců kompletní obrubníkové vpustí	kus	1,000	12 650,00	12 650,00	
	PP		sestava dílců kompletní obrubníkové vpustí					
23	K	895983419-1	Zřízení vpustí kanalizační dvorní z betonových dílců	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační dvorní z betonových dílců					
	VV		"Odvodnění"		1,000			
	VV		"dvorní (chodníková) vpust' 30x30cm, 1125, celá sestava" 1					
24	M	59711670-1	sestava dílců kompletní dvorní vpustí	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	
	PP		sestava dílců kompletní dvorní vpustí					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 605,00	
25	K	919735112	Řezání stávajícího živitného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	101,400	75,00	7 605,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živitného krytu nebo podlažby hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"zařizování vozovky křížní přílohy" 101,4		101,400			

Strana 15 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				4 640,35	
26	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze syčkových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	6,490	237,00	1 538,13	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se sčítáním a s krátkým uvrstvením ze syčkových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"živiče" 6,49		6,490			
27	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,490	478,00	3 102,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek na uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živiče" 6,49		6,490			
D 998			Přesun hmot				9 541,06	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	36,004	265,00	9 541,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objemu					
	Online PSC		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
 Objekt: SO 102 - Chodník Kralupská (přímé výdaje na hlavní část projektu)

KSO: Místo: Olovnice

CC-CZ: Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Obec Olovnice

IČ: DIČ:

Uchazeč: Jan MAREK

IČ: 45890501
 DIČ: CZ6202122311

Projektant: Ing. Zdeněk Tesář

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patří z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeny jako příklad informativně i možnosti v úvalu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			485 596,46
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	485 596,46	21,00%	101 975,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			587 571,72

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
 Objekt: SO 102 - Chodník Kralupská (přímé výdaje na hlavní část projektu)

Místo: Olovnice
 Zadavatel: Obec Olovnice
 Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
 Projektant: Ing. Zdeněk Tesář
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		485 596,46
HSV - Práce a dodávky HSV		481 695,76
1 - Zemní práce		75 609,46
5 - Komunikace pozemní		179 598,96
8 - Trubní vedení		11 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		146 653,30
997 - Přesun sutě		48 135,40
998 - Přesun hmot		20 398,64
PSV - Práce a dodávky PSV		3 900,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 900,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 102 - Chodník Kralupská (přímé výdaje na hlavní část projektu)

Místo: Olovnice

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Obec Olovnice

Projektant: Ing. Zdeněk Tesář

Uchazeč: Jan MAREK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 485 596,46

D HSV Práce a dodávky HSV 481 695,76

D 1 Zemní práce 75 809,46

1	K	113106132	Hozebření dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m ²	m ²	40,000	29,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s příměstským hmot na skládce na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo železa a jevívaly výšně spár strojně plochy jednové do 50 m² z betonových kamenných nebo dlaždic: desek nebo travinek https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/113106132 "Zemní práce a příprava" "demolice chodníku z betonových dlaždic" 40								
2	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	50,000	157,00	7 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednové do 50 m² s příměstským hmot na skládce na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/113107330 "Zemní práce a příprava" "demolice chodníku z betonových dlaždic" 50								
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	36,400	275,00	10 010,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednové do 50 m² s příměstským hmot na skládce na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/113107332 "Zemní práce a příprava" "demolice konstrukce vozovky stupňovitě po vrstvách" 51*0,4								
4	K	113107341	Odstranění podkladu živiného tl 50 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	26,000	29,00	754,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednové do 50 m² s příměstským hmot na skládce na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiného, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/113107341 "Zemní práce a příprava" "demolice ploch z železa asfaltu" 26								
5	K	113154114	Převrácení živiného krytu tl 100 mm pruh s 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	9,100	211,00	1 920,10	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Převrácení živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, šířky vrstvy 100 mm https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/113154114 "Zemní práce a příprava" "demolice konstrukce vozovky stupňovitě po vrstvách" 18,2*0,5								

Strana 19 z 40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytřídění obrub krajinu obrubníků stojatých	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Vytřídění obrub z vybraných lož, s příměstským hmot na skládce na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinu nebo obrubníků stojatých https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/113202111 "Zemní práce a příprava" "demolice betonových obrub" 6								
7	K	121151103	Sejmuti omítky plochy do 100 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	97,000	49,00	4 753,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Sejmuti omítky plochy do 100 m² tl vrstvy do 200 mm https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/121151103 "Zemní práce a příprava" "odvoz na mezikládku" 97								
8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m ³ strojně	m ³	22,550	202,00	4 555,10	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m³ https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/122252203 "Zemní práce a příprava" "výkopky a dorovnavky na úroveň pláně, odvoz na skládce" 22,55								
9	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopků/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na mezikládku nebo z mezikládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m ³	3,300	255,00	841,50	
PP Online PSC VV VV Vodorovné přemístění výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na mezikládku nebo z mezikládky dle dodavatele stavby včetně uložení "odvoz na mezikládku" "formice vhodná pro následné použití - odvoz na mezikládku" 22*0,15								
10	K	162751112-1	Vodorovné přemístění výkopků/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m ³	33,900	499,00	16 866,20	
PP Online PSC VV VV Vodorovné přemístění výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení "Zemní práce a příprava" "skryvka humusních vrstev v prům. tl. 150mm - přebytková zemina, předpoklad dm, degradovaná omítky" (97-22)*0,15 "výkopky a dorovnavky na úroveň pláně, odvoz na skládce" 22,55								
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kódu odpadu 17 05 01	t	60,840	299,00	18 191,16	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 01 https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/171201231 "Zemní práce a příprava" "skryvka humusních vrstev v prům. tl. 150mm - přebytková zemina, předpoklad dm, degradovaná omítky" (97-22)*0,15 "výkopky a dorovnavky na úroveň pláně, odvoz na skládce" 22,55 33,6*1,8 Přepočtené koeficientem množství								
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m ²	171,600	49,00	8 408,40	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/181951112 "Zemní práce a příprava" "úprava pláně hutněním Edaf. 2 = 30MPa" (110*46)*1,1								
							179 598,96	
13	K	564851111	Podklad ze stěrnodně ŠD plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	121,000	215,00	26 015,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Podklad ze stěrnodně ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/564851111 "Konstrukce chodníku" "stěrnodně ŠD tl. 150mm" 110*1,1								
14	K	564861111	Podklad ze stěrnodně ŠD plochy přes 100 m ² tl 200 mm	m ²	50,800	255,00	12 903,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Podklad ze stěrnodně ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.usc.cz/tema/CS_URS_2024_01/564861111								

Strana 20 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Konstrukce přejezdu"					
VV			"Bázková" ŠO: tl. 200mm 48*1,1		50,600			
15	K	567142115	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 250 mm	m2	5,460	599,00	3 270,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze směsi stlačené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/567142115					
VV			"doplnění konstrukce vozovky podél nových obrub, resp. žebří"					
VV			"doplnění betonové vozovky podél nových obrub z KSC C12/15 v tl. 250mm 91*0,15*0,4		5,460			
16	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	5,460	45,00	245,70	CS ÚRS 2021 01
PP			Postřik infiltrační PI z adheze silničního s posypem kamínkem, v množství 0,60 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/573111111					
VV			"doplnění konstrukce vozovky podél nových obrub, resp. žebří"					
VV			"infiltrační postřik asfaltový PLA 0,3 kg/m2 91*0,15*0,4		5,460			
17	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	9,100	45,00	409,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamínkem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/573231106					
VV			"doplnění konstrukce vozovky podél nových obrub, resp. žebří"					
VV			"spojovací postřik emulze PS EK C60/PS 0,2 kg/m2 91*0,25*0,4		9,100			
18	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,100	500,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním s nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. tl. po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/577134211					
VV			"doplnění konstrukce vozovky podél nových obrub, resp. žebří"					
VV			"asfaltový beton obrusný ACO 11 v tl. 40mm 91*0,15*0,4		9,100			
19	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,460	500,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/577145112					
VV			"doplnění konstrukce vozovky podél nových obrub, resp. žebří"					
VV			"asfaltový beton podkladní ACL 16 v tl. 50mm 91*0,15*0,4		5,460			
20	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm	m2	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým betónáním s se smíšením příslušného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/591241111					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"odštěpění pumpy, žulová kostka drobná, lože z MC" 1		1,000			
21	M	58381007	kostka špičatá dlažební žula drobná 8/10	m2	1,020	2 235,00	2 279,70	CS ÚRS 2024 01
PP			kostka špičatá dlažební žula drobná 8/10					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"odštěpění pumpy, žulová kostka drobná, lože z MC" 1*1,02		1,020			
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	8,000	401,00	3 208,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná lázného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým betónáním, vibrováním s se smíšením příslušného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/596211110					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva černá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 30mm" 8		8,000			
23	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl. 60mm barevná	m2	8,240	1 001,00	8 248,24	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl. 60mm barevná					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva černá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 30mm" 8*1,03		8,240			

Strana 21 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 60 mm skupiny A pl. přes 100 do 300 m2	m2	101,000	269,00	29 189,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná lázného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým betónáním, vibrováním s se smíšením příslušného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/596211112					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 30mm" 101		101,000			
25	M	59245018	dlažba skladatelná betonová 200x100mm tl. 60mm přírodní	m2	103,020	368,00	39 971,76	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladatelná betonová 200x100mm tl. 60mm přírodní					
VV			"Konstrukce chodníku"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 30mm" 101*1,02		103,020			
26	K	596212211	Kladení zámkové dlažby poterních komunikací ručně tl. 80 mm skupiny A pl. přes 50 do 100 m2	m2	46,000	379,00	17 434,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb poterních komunikací ručně s ložem z kamenná lázného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým betónáním, vibrováním s se smíšením příslušného materiálu na hranici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/596212211					
VV			"Konstrukce výjezdu"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 80 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 40mm" 46		46,000			
27	M	59245020	dlažba skladatelná betonová 200x100mm tl. 80mm přírodní	m2	47,380	534,00	25 300,32	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladatelná betonová 200x100mm tl. 80mm přírodní					
VV			"Konstrukce výjezdu"					
VV			"betonová dlažba obdélníková tl. 80 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 40mm" 46*1,03		47,380			
28	K	599141111	Výplnění spár mezi silničními díly páskování dlažby žulovou zátkou	m	36,400	74,00	2 693,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplnění spár mezi silničními díly páskování dlažby žulovou zátkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/599141111					
VV			"doplnění konstrukce vozovky podél nových obrub"					
VV			"živěná zátku" 36,4		36,400			
D 8			Trubní vedení				11 300,00	
29	K	599132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	5 650,00	11 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s ranním povýšením s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/599132121					
VV			"Odvodnění"					
VV			"výšková rektifikace revizních šachet" 2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 653,30	
30	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	202,00	404,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2024_01/914111111					
VV			"Ostatní"					
VV			"A23" 1		1,000			
VV			"A31a" 1		1,000			
31	M	40445603	výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm					
VV			"A31a" 1		1,000			
32	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	1,000	915,00	915,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
VV			"A23" 1		1,000			
33	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2024 01

Strana 22 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Montáž svale dopravní značky základní velikosti do 1 m ² zaskládání na sloupky					
VV			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/915211112					
VV			"Ostatní"					
			TP6 v reflexním rámu 2		2,000			
34	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b-500x500mm	kus	2,000	823,00	1 646,00	CS ÚRS 2024 01
PP			informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b-500x500mm					
VV			TP6 v reflexním rámu 2		2,000			
35	K	914511112	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 365,00	1 365,00	CS ÚRS 2024 01
PP	Online PSC		Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupce D 60 mm					
VV			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/914511112					
VV			"Ostatní"					
VV			"A2S-A31a" i		1,000			
36	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
37	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2024 01
PP			svorka upínací na sloupek D 70mm					
38	M	40445254	vložka plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
PP			vložka plastové na sloupek D 70mm					
39	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m ²	16,500	345,00	5 692,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné dopravní značení silničním plošným přechodem pro chodce, šípky, symboly nálepy bílé retroreflexní					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/915231112					
VV			"Ostatní"					
VV			"VDZ přechodu + vodící čáry (žlutý plast)" 16,5		16,500			
40	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	16,500	61,00	1 006,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení silniční barvou nebo provlékání z ukázkových tisků plošné šípky, symboly, nálepy					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/915621111					
VV			"Ostatní"					
VV			"VDZ přechodu + vodící čáry" 16,5		16,500			
41	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,500	415,00	14 732,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zastíněním apar cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/916131113					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"silniční obrubník snížený 150x150 do lože z betonu C12/15" 10		10,000			
VV			"silniční obrubník přejezdový do lože z betonu C12/15, zkosy 1:2,5" 18		18,000			
VV			"přechodové dílce na přejezdový obrubník do lože z betonu C12/15, dl. 0,5m" 7*0,5		3,500			
VV			"silniční obrubník přechodový do lože z betonu C12/15, dl. 1m" 4		4,000			
42	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	10,000	149,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"silniční obrubník snížený 150x150 do lože z betonu C12/15" 10		10,000			
43	M	59217034-1	obrubník betonový přejezdový 50x22-30x30 cm	m	18,000	410,00	7 380,00	
PP			obrubník betonový přejezdový 50x22-30x30 cm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"silniční obrubník přejezdový do lože z betonu C12/15, zkosy 1:2,5" 18		18,000			
44	M	59217034-2	obrubník betonový přechodový 50x22 30x30/150x300 cm	m	3,500	999,00	3 493,00	
PP			obrubník betonový přechodový 50x22-30x30/150x300 cm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"přechodové dílce na přejezdový obrubník do lože z betonu C12/15, dl. 0,5m" 7*0,5		3,500			
45	M	59217030-1	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 cm	m	4,000	525,00	2 100,00	

Strana 23 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 cm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"silniční obrubník přechodový do lože z betonu C12/15, dl. 1m" 4		4,000			
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	355,00	20 590,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zastíněním apar cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"obrubník betonový zkosy 1:2,5 do lože z betonu C12/15" 58		58,000			
47	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	58,000	295,00	17 110,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"obrubník betonový zkosy 1:2,5 do lože z betonu C12/15" 58		58,000			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	267,00	4 005,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zastíněním apar cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/916231213					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"obrubník betonový 80x250 do lože z betonu C12/15" 15		15,000			
49	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	15,000	199,00	2 985,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník zahradní betonový 500x80x250mm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"obrubník betonový 80x250 do lože z betonu C12/15" 15		15,000			
50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	31,000	214,00	6 634,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s boční opěrou, od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/916331112					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"sádlový obrubník betonový 50x200 do lože z betonu C12/15" 31		31,000			
51	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	31,000	185,00	5 735,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník zahradní betonový 500x50x200mm					
VV			"Obrubníky a liniové prvky"					
VV			"sádlový obrubník betonový 50x200 do lože z betonu C12/15" 31		31,000			
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	36,400	75,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo pokládky hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/919735112					
VV			"Zemní práce a příprava"					
VV			"zařízení vozovky třídní plochy" 36,4		36,400			
53	K	935114111	Mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab 220x250 mm bez vnitřního spádu se základem	m	24,800	1 496,00	37 100,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Štrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s ocelovými rošty 220x250 mm (mikroštrbinový) bez vnitřního spádu					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/935114111					
P			Poznamka k položce					
VV			ve dvířkách, vnitřních kusech (tisk)					
VV			"Odvodnění"					
VV			"štrbinový protahovací žlab, mtlj. D400" 24,8		24,800			
54	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních ze sloupků s betonovými patkami	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek ze sloupků s upevněním hrdla na vzdálenosti do 20 m nebo s upevněním na dopravní prostředek, se zkopírováním a jeho zrušením s betonovou patkou					
Online PSC			https://podniky.un.cz/tema/CS_URS_2024_01/966006132					
P			Poznamka k položce					
VV			ve dvířkách					
VV			"Ostatní"					

Strana 24 z 48

Miloš S.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění sloupků" 1		1,000			
55	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	146,00	292,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s oddělením materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/966006211					
	VV		"Odstěh" 1		2,000			
56	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky 500 do 800 mm	m	62,000	101,00	6 262,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s oddělením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/966008212					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"demolice betonové žlabovky vč. lože" 62		62,000			
D	997		Přesun sutě				48 135,40	
57	K	997013971	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	34,458	579,00	19 951,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního materiálu do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997013971					
	VV		"vstání - dlužba, obrubníky, značky, svodidla atd." 33,138+1,32		34,458			
58	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	39,628	237,00	9 391,84	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, sčít se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"živice" 2,548+2,33		4,878			
	VV		"beton" 34,75		34,750			
59	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	34,458	275,00	9 475,95	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, sčít se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"beton-vstání" 33,138+1,32		34,458			
60	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	34,750	201,00	6 984,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"beton-vstání" 34,75		34,750			
61	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	4,878	478,00	2 331,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živice" 2,548+2,33		4,878			
D	998		Přesun hmot				20 398,64	
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	76,976	265,00	20 398,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním (dlažba) dle dopravní vzdálenosti do 200 m jakéhokoli délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/998223011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 900,70	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 900,70	

Strana 25 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti: novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl. do 1,0 mm	m2	12,750	305,00	3 888,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a bezdrátové vodě novými fóliemi na ploše svislé 5 úrovně ochranné, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. láze se 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/711161215					
	VV		"Obrubníky a liniové prvky"					
	VV		"nová fólie v šířce 250 mm" 51*0,25		12,750			
64	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,010	1 195,00	11,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům střešních z hmotností přemísťovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 102.1 - Vozovka Kralupská (přímé výdaje na doprovodnou část projektu)

KSO:

Místo:

Olovnice

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Obec Olovnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jan MAREK

IČ:

45890501

DIČ:

CZ6202122311

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patřící z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeny jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			175 438,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 438,45	21,00%	36 842,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			212 280,52

v CZK

Strana 27 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 102.1 - Vozovka Kralupská (přímé výdaje na doprovodnou část projektu)

Místo:

Olovnice

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Obec Olovnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesář

Uchazeč:

Jan MAREK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	175 438,45
HSV - Práce a dodávky HSV	175 438,45
1 - Zemní práce	10 074,37
5 - Komunikace pozemní	62 905,07
8 - Trubní vedení	26 428,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 203,75
997 - Přesun sutě	2 498,21
998 - Přesun hmot	5 328,89

Strana 28 z 48



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/57716112					
	VV		"Úplnění konstrukce vozovky podél nových obrub, resp. žlabů"					
	VV		"asfaltový beton podkladní ACL 16+ v tl. 50mm" 91*0,15*0,6		8,190			
16	K	596211112	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	35,000	289,00	10 115,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždek komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná štěrkového nebo drceného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59621112					
	VV		"Konstrukce chodníků"					
	VV		"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 30mm" 35		35,000			
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	36,050	388,00	13 987,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"Konstrukce chodníků"					
	VV		"betonová dlažba obdélníková tl. 60 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 30mm" 35*1,03		35,050			
18	K	596212211	Klazení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	8,000	379,00	3 032,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždek pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná štěrkového nebo drceného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59622211					
	VV		"Konstrukce vjezdů"					
	VV		"betonová dlažba obdélníková tl. 80 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 40mm" 8		8,000			
19	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	8,240	534,00	4 400,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"Konstrukce vjezdů"					
	VV		"betonová dlažba obdélníková tl. 80 mm, barva přírodní šedá, lože z drátě frakce 2-6 v tl. 40mm" 8*1,03		8,240			
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničním dílo živičnou závlkou	m	54,600	74,00	4 040,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničním dílo jakékoliv šoušky živičnou závlkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59914111					
	VV		"doplňování konstrukce vozovky podél nových obrub"					
	VV		"živičná závlka" 54,6		54,600			
	D	8	Trubní vedení				26 428,16	
21	K	871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého ploštlenného DN 200	m	4,000	1 875,00	7 500,00	
	PP		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého ploštlenného DN 200 včetně provedení výkopu, překrytí lože, obvozu, hutněního závlky a obvozu ploštlenného výkopu a jeho litování					
	VV		"Otvorování"					
	VV		"Přípojka UV DN 200" 4		4,000			
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 8 z PVC-U DN 160	m	16,000	101,00	1 616,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštlenného tubusu SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/87131312					
	VV		PVC trubka DN 160					
	VV		16		16,000			
23	M	28511164	trubka kanalizační PVC-U ploštlenná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	16,480	375,00	6 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U ploštlenná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		16*1,03 "Připočtené koeficientem množství"		16,480			
24	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem pracím tl. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	3,840	2 899,00	11 132,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem pracím v otevřeném výkopu, betonem tl. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/89962314					
	VV		PVC trubka DN 160					
	VV		16*0,6*0,4		3,840			

Strana 31 z 48

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 203,75	
25	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	17,250	345,00	5 951,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení silničních přechodů pro chodce, šipky, symboly nápisu bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"V02 přechodu + vodící čáry (hladký plast)" 11*91*0,25*16,5		17,250			
26	K	915321115	Předformované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	6,500	168,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915321115					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"V02 přechodu" 6,5		6,500			
27	K	915521111	Předznačení vodorovného ploštlenného značení	m2	20,500	61,00	1 250,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení silniční barvou nebo prováděné z nálepkových hmot ploštné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915521111					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"V02 přechodu + vodící čáry" 6,5*0,5*33,75*16,5		20,500			
28	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	54,600	78,00	4 258,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu tloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		"Zemní práce a příprava"					
	VV		"zařízení vozovky tvrdění pilou" 54,6		54,600			
29	K	935114111	Mikroštěbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	37,200	1 496,00	55 651,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu protáhlého s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěbinový) bez vnitřního spádu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935114111					
	P		Pozadí k potrubí					
	VV		vč. částí kusu					
	VV		"Odvodnění"					
	VV		"štěrbinový protažkový žlab, malý 13400" 37,2		37,200			
	D	997	Přesun sutě				2 498,21	
30	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutě na recyklační středisko nebo skládku ze sypaných materiálů včetně uložení na vzdálenosti dle dodavatele stavby	t	3,494	237,00	828,08	
	PP		Vodorovná doprava sutě na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, dle se složením a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů, na vzdálenosti dle dodavatele stavby					
	VV		"živice" 3,494		3,494			
31	K	997221675	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,494	478,00	1 670,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221675					
	VV		"živice" 3,494		3,494			
	D	998	Přesun hmot				5 328,89	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem uláždným	t	20,109	265,00	5 328,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem uláždným dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv dráhy objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

Strana 32 z 48

Miloš Š.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
 Objekt: SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
 Soupis: 1 - Elektromontáže

KSO: Místo: Olovnice

CC-CZ: Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Obec Olovnice

IČ: DIČ:

Uchazeč: Jan MAREK

IČ: 45890501
 DIČ: CZ6202122311

Projektant: Ing. Zdeněk Tesář

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Tomáš Procházka

IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. uvodní část katalogu), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patří z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			93 895,20
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	93 895,20	21,00%	19 717,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			113 613,19

v CZK

Strana 33 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
 Objekt: SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
 Soupis: 1 - Elektromontáže

Místo: Olovnice
 Zadavatel: Obec Olovnice
 Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
 Projektant: Ing. Zdeněk Tesář
 Zpracovatel: Tomáš Procházka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	93 895,20
21-M - Elektromontáže	93 895,20

Strana 34 z 48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečný pohyb chodců v Olovnici

Objekt:

SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)

Soupis:

1 - Elektromontáže

Místo:

Olovnice

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Obec Olovnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Tesář

Uchazeč:

Jan MAREK

Zpracovatel:

Tomáš Procházka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93 895,20	
21-M Elektromontáže							93 895,20	
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100001								
2	K	210100086	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100086								
3	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100099								
4	M	35436314	hlava rozdělovači směřovaná přímo do 1kV SKE 4/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
PP hlava rozdělovači směřovaná přímo do 1kV SKE 4/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm								
5	K	210102306	Připojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0235	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Připojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV typ kabelů silových kabelů celoplastových, typ 4x10 až 16 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210102306								
6	M	35436029	spojka kabelová směřovaná přímo do 1kV 91ahsc-35 3-42x6-35mm	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP spojka kabelová směřovaná přímo do 1kV 91ahsc-35 3-42x6-35mm								
7	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž pojistek se zapojením vodičů svítivých pojistkových částí pojistkových patron nožových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120102								
8	M	35828220	pojistka nožová 10A nízkotěžišná 1,0PW, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
PP pojistka nožová 10A nízkotěžišná 1,0PW, provedení normální, charakteristika gG								
9	M	35829220V04	pojistka nožová 6A nízkotěžišná 1,02 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	1,000	70,00	70,00	
PP pojistka nožová 10A nízkotěžišná 1,02 W, provedení normální, charakteristika gG								
10	K	210191581V01	Montáž skříní pojistkových plastových na stožár	kus	1,000	590,00	590,00	
PP Montáž skříní pojistkových plastových bez zapojení vodičů na stožár								
11	M	35711715V02	skříň přípojevná plastová SP100 pro koncové připojení 3x100A	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	
PP skříň přípojevná plastová pro koncové připojení (na roz. skř.) 3x100A								

Strana 35 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	210202016	Montáž svítidel výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202016								
13	M	34844540V03	svítidlo venkovní výbojkové Valima 2, 16 LED, 1000mA, 56W, studená bílá	kus	2,000	10 400,00	20 800,00	
PP Svítidlo venkovní výbojkové s vývodem do soklové výbojky IP 54 - svítidlo venkovní bílé matné typ 4431 8388 8x120x120x120								
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení oslovových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž stožárů osvětlení oslovových samostatně stojících délky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011								
15	M	316741070V06	stožár osvětlovací PRS - 133/108/89 - přechodový	kus	2,000	9 950,00	19 900,00	
PP Stožár osvětlovací skříní typ K bezpodpěrný žárový nízkotěžišný typ 133/108/89/133/114 užití								
16	K	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201								
17	M	345822300V10	stožárová svorkovnice SV 6.16.4 - tavná pojistka 10A	kus	2,000	650,00	1 300,00	
PP Svorkovnice rodové svorkovnice rodová HSA 16 HSA 16 A 161110								
18	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž uzemňovacího vedení s uzavřením, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220002								
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,200	54,00	334,80	CS ÚRS 2024 01
PP drát D 10mm FeZn Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
20	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	84,000	45,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž uzemňovacího vedení s uzavřením, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující vodič FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm ve městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022								
21	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	52,174	54,00	2 817,40	CS ÚRS 2024 01
PP drát D 10mm FeZn Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
22	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
PP tyč zemnicí 2m FeZn								
23	K	210220301	Montáž svorek hromosvodních se 2 šrouby	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž hromosvodních svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301								
24	M	35441835	svorka připojevná k připojení kovových částí	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
PP svorka připojevná k připojení kovových částí								
25	K	210250003	Montáž Al kabelů závěsných ((AEN, AYKYZ)) do 1 kV žíly 4x16 mm ² nahození s napnutím nosného lana	m	10,000	480,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž kabelů hromosvodních do 1 kV závěsných nahození na podměrné body s napnutím nosného lana (AEN, AYKYZ...) počtu 2 závěsů 2x 4x16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210250003								
26	M	34713269	kabel silový závěsný s nosným lankem jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKYZ) 4x16mm ²	m	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP kabel silový závěsný s nosným lankem jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKYZ) 4x16mm ²								
27	K	210260181	Ukončení nosného lana svorkou s jištěním Al páskou na konzole	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2024 01

Strana 36 z 48

Handwritten signature

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných ukončení nosného lana svarkou se jističem AI pasívou na konzole https://podminky.urs.cz/termky_URS_2024_01/210812033					
28	M	31452180	svorka lanová Pz D 6mm	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2024 01
PP			svorka lanová Pz D 6mm					
29	K	210250151	Uchytyení AI kabelů zavěšených do 1 kV na podpěrných bodech a kotvěných závěsech	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných ukončení na podpěrných bodech https://podminky.urs.cz/termky_URS_2024_01/31452180					
30	M	31452180	svorka lanová Pz D 6mm	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2024 01
PP			svorka lanová Pz D 6mm					
31	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm ² zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubicích nebo lůžkách zatažených přesahy nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnivodných (např. CY, CHAH-V) průřezu 20/0,5 až 16 mm ² https://podminky.urs.cz/termky_URS_2024_01/31452180					
32	M	34142154	vodič silový s Cu jádrem 1,50mm ²	m	1,000	10,00	10,00	
PP			vodič silový s Cu jádrem 1,50mm ²					
33	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm ²	m	1,000	35,00	35,00	
PP			vodič silový s Cu jádrem 10mm ²					
34	K	210812033	Montáž kabelů Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v lůžce	m	100,000	75,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení dlehy nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v lůžce poštou a průřezu 2x4 až 10 mm ² https://podminky.urs.cz/termky_URS_2024_01/210812033					
35	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	100,000	120,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²					
36	K	210813011	Montáž kabelů Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení přesahy nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně poštou a průřezu 2x1,5 až 6 mm ² https://podminky.urs.cz/termky_URS_2024_01/210813011					
37	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	18,000	25,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²					
38	K	210813033	Montáž kabelů Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení přesahy nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně poštou a průřezu 2x4 až 10 mm ² https://podminky.urs.cz/termky_URS_2024_01/210813033					
39	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	4,600	120,00	552,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²					
WV			4*1,15 Třepočtené koeficientem množství		4,600			

Strana 37 z 48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stravba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
Objekt: SO 200 - Přivstředění přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
Soupis: 2 - Zemní a montážní práce

KSO: Misto: Olovnice

Zadavatel: Obec Olovnice

Uchazeč: Jan MAREK

Projektant: Ing. Zdeněk Tesar

Zpracovatel: Tomáš Procházka

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.03.2025
IČ: DIČ:
IČ: 45890501 DIČ: CZ6202122311
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dle dispozic na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky palmé z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			37 241,75
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	37 241,75	21,00%	7 820,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		45 062,52

Strana 38 z 48

Hub

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
Objekt: SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
Soupis: 2 - Zemní a montážní práce
Místo: Olovnice
Zadavatel: Obec Olovnice
Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Zpracovatel: Tomáš Procházka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	37 241,75
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	37 241,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
Objekt: SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
Soupis: 2 - Zemní a montážní práce
Místo: Olovnice
Zadavatel: Obec Olovnice
Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Zpracovatel: Tomáš Procházka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 241,75	
o 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							37 241,75	
1	K	171251201	Uložení sypalin na skládky nebo mozkládky	m3	3,622	14,00	50,71	CS ÚRS 2024 01
PP Uložení sypalin na skládky nebo mozkládky bez hutnění s upravením uložení sypalin do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/deny/CS_URS_2024_01/171251201								
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3,622	285,00	1 032,27	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/deny/CS_URS_2024_01/171201231								
3	K	460010001V16	Vytýčení pouzder pro stožáry	ks	2,000	315,00	630,00	
PP Vytýčení pouzder pro stožáry								
4	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	2 750,00	275,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru Online PSC https://podminky.urs.cz/deny/CS_URS_2024_01/460010024								
5	K	460030011	Sejmutí dnů při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	28,700	49,00	1 406,30	CS ÚRS 2024 01
PP Příprava terénu práce sejmutí dnů včetně naložení a uložení na hrmosty na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek Online PSC https://podminky.urs.cz/deny/CS_URS_2024_01/460030011								
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,500	115,00	57,50	CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamene nebo žulové a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvárnic Online PSC https://podminky.urs.cz/deny/CS_URS_2024_01/113106121								
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,500	265,00	397,50	CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamene nebo žulové a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby Online PSC https://podminky.urs.cz/deny/CS_URS_2024_01/113106123								
8	K	113201111	Vyměnění obrub chodníkových ležatých	m	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vyměnění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Online PSC https://podminky.urs.cz/deny/CS_URS_2024_01/113201111								
9	K	460050103	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v horníře tř 3	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení nezapažených jam ručně pro střešní a příměstský výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo nakloněm na dopravní prostředek, včetně zásepů, zhutnění a urovňování povrchu veřejného zpevnění včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3					
10	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině třídy skupiny 3	m3	2,260	655,00	1 473,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovňování dna s příměstským výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžkosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460141112					
11	K	460541112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,239	3 650,00	872,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Základové konstrukce zářez bez betonu do rovné zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460541112					
12	K	460371111	Nalození výkopku při elektromontážích ručně v hornině třídy I skupiny 1 až 3	m3	3,622	315,00	1 140,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Nalození výkopku ručně v hornině třídy těžkosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460371111					
13	K	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně 5,35 cm hl 50 cm v hornině třídy I skupiny 3	m	82,000	39,00	3 198,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s příměstským výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 25 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžkosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460171142					
14	K	460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině třídy I skupiny 3	m3	5,740	101,00	579,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp jam strojně s ušlechtlým výkopku ve vstřechách a urovňování povrchu s příměstským výkopku ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžkosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460411122					
15	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely na krytí plastovou fólií s lože přes 25 do 50 cm	m	82,000	112,00	9 184,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podšupů, zhutnění a urovňování povrchu pro kabely na zakrytí plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460661512					
16	K	460470001	Provozovní zařízení potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Provozovní zařízení inženýrských sítí ve výkopových pracích při křížení s kabelem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460470001					
17	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	30,000	81,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení kabelových prostupů včetně uložení a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací a obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460742121					
18	M	28619310	Trubka kanalizační PE-HD D 40mm	m	30,000	74,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka kanalizační PE-HD D 40mm					
19	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	3,622	99,00	358,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně naložení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460341113					
20	K	460341121	Připíplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	244,511	11,00	2 689,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně naložení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připíplatek k ceně +113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460341121					
21	K	460620002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	25,700	14,00	401,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava terénu polození dmu, včetně zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460620002					
22	K	460620007	Zastřevení včetně zalití vodou na rovině	m2	25,700	11,00	315,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava terénu zastřevení, včetně dodání osivo a zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460620007					

Strana 41 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	460571143	Podklad vzrovy a chodníku ze šterkodu: se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad vzrovy a chodníku včetně rozprostření a roviny ze šterkodu, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460571143					
24	K	460591121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	1,000	201,00	201,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení obrubníku se zřizem lože, s vyplněním a zařazením spár betonového silničního ležatého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460591121					
25	K	460912211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	m	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Očištění vybouraných ovků z vozovky a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakékoliv lože, s očištěním a učištěním na vzdálenost 10 m chodníkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460912211					
26	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových štranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	0,500	153,00	77,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Kryt vozovky a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci včetně spárování), do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových štranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460881611					
27	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	1,500	213,00	319,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Kryt vozovky a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci včetně spárování), do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_01/460881612					
28	K	74871910CV18	Složárové pouzdro doprava + montáž	kus	2,000	2 800,00	5 200,00	
PP			Montáž složaru zvěřeni, bez zarmet prací ostatních betonových					

Strana 42 z 48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
 Objekt: SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
 Soupis: 3 - Ostatní náklady

KSO: Místo: Olovnice

Zadavatel: Obec Olovnice

Uchazeč: Jan MAREK

Projektant: Ing. Zdeněk Tesal

Zpracovatel: Tomáš Procházka

CO-CZ: Datum: 14.03.2025

IC: DIČ:

IC: 45890501
 DIČ: CZ6202122311

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou noremované dle katalogu k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patřící z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeny jako příklad informativně i možnosti v úvahu přicházející výroby, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH		4 910,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 910,00	21,00%	1 031,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		5 941,10	

Strana 43 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
 Objekt: SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
 Soupis: 3 - Ostatní náklady

Místo: Olovnice
 Zadavatel: Obec Olovnice
 Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
 Projektant: Ing. Zdeněk Tesal
 Zpracovatel: Tomáš Procházka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 910,00
OST - Ostatní	3 460,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 450,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
Objekt: SO 200 - Přisvětlení přechodu pro chodce (přímé výdaje na hlavní část projektu)
Soupis: 3 - Ostatní náklady

Místo: Olovnice Datum: 14.03.2025
Zadavatel: Obec Olovnice Projektant: Ing. Zdeněk Tesář
Uchazeč: Jan MAREK Zpracovatel: Tomáš Procházka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								4 910,00
OST								3 460,00
1	K	V22	Vlastní manipulace v síti VO, pomůcky montáže, manipulace	hod	4,000	865,00	3 460,00	
PP Vlastní manipulace v síti VO při připojování								
VRN								1 450,00
VRN4 Inženýrská činnost								1 450,00
2	K	044002000	Revize	KPL	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hlavní třídy, převodních činností a nákladů inženýrské činnosti revize								
Online PSC: https://soudnik.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/044002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady (nepřímé výdaje)

KSO: Místo: Olovnice Datum: 14.03.2025
Zadavatel: Obec Olovnice IČ: DIČ:
Uchazeč: Jan MAREK IČ: 45890501 DIČ: CZ6202122311
Projektant: Ing. Zdeněk Tesář IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tjv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dle odkazu k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou započteny pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patří z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeny jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH				280 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	280 000,00	21,00%	58 800,00	
DPH snížená				0,00
Cena s DPH				338 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady (nepřímé výdaje)
Místo: Olovnice
Zadavatel: Obec Olovnice
Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
Projektant: Ing. Zdeněk Tesar
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	280 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	280 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	230 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 500,00

JAN MAREK
T. Legii 507 278 01 Kralupy
ICO: 45890501
DIČ: CZ3202122611

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezpečný pohyb chodců v Olovnici
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady (nepřímé výdaje)
Místo: Olovnice
Zadavatel: Obec Olovnice
Uchazeč: Jan MAREK

Datum: 14.03.2025
Projektant: Ing. Zdeněk Tesar
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						280 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				280 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				230 000,00	
1	K 01001001-1	Projekt DIO, získání DÍR, realizace DIO	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00	
PP		Projekt DIO, získání DÍR, realizace DIO					
2	K 012002000-1	Geodetická práce a zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP		Hlavní stávy průvodičů železniční a nádrží průzkumné, geodetické a projektové práce a zaměření skutečného provedení stavby					
3	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSG		https://podminky.urs.cz/Strana/CS_URS_2024_01/0911254000					
D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
4	K 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Zařízení staveniště					
Online PSG		https://podminky.urs.cz/Strana/CS_URS_2024_01/030001000					
D	VRN6	Územní vlivy				12 500,00	
5	K 060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Územní vlivy					
Online PSG		https://podminky.urs.cz/Strana/CS_URS_2024_01/060001000					
VV		"Zajištění sítě silničního prostoru provádění"		1,000			
D	VRN7	Provozní vlivy				12 500,00	
6	K 070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Provozní vlivy					
Online PSG		https://podminky.urs.cz/Strana/CS_URS_2024_01/070001000					
VV		"Zajištění přístupu do objektu při stavbě"		1,000			

Ing. Zdeněk Tesar

HARMONOGRAM PLATEB

Stavba: BEZPEČNÝ POHYB CHODCŮ V OLOVNICI

Uchazeč: Jan MAREK, Třída legií 507/24, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobečček

ROK:																													
MĚSÍC:		DUBEN					KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENEC												
TÝDEN:		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
		CENA DÍLA s DPH																											
SO 101 a SO101.1 CHODNÍK KLADENSKÁ		1 147 602,09 Kč																											
SO 102 a SO102.1 CHODNÍK KRALUPSKÁ												799 852,24 Kč																	
SO 200 PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODU																						164 616,81 Kč							
VON												66 800,00 Kč										338 800,00 Kč							
CENA CELKEM:		2 450 871,14 Kč																											

V Olovnici 28.03.2025

Jan Marek

Jan Marek
JAN MAREK
Tř. Legií 507, 278 01 Kralupy
IČO: 45890501
DIČ: CZ6202122311
Tel: 946 784 054



Číslo pojistné smlouvy: 2599869417
 Stav k datu 17. 5. 2024
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 5

Jan Marek
 Velvarská 33
 273 26 OLOVNICE
 ČESKÁ REPUBLIKA

TC88958006015

02215347489470

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Pojistník, Pojištěný:

Jméno: Jan, Příjmení: Marek
 Rodné č.: 620212/2311, Datum narození: 12. 2. 1962
 IČO: 45890501 zapsaná:

S účinností k datu 17. 5. 2024 byla provedena změna tohoto pojištění, která nahrazuje předchozí verze.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpověď pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

14 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného živnostenským úřadem v Kralupech Nad Vltavou, č. 2588688, ze dne 31. 8. 2010

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotaci z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. a) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 6 bodu 1 písm. c) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik ško-

dy na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 všeobecných pojistných podmínek řízení, náklady řízení o náhradě škodě (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 všeobecných pojistných podmínek a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 doplňkových pojistných podmínek se pojištění v rozsahu tohoto bodu dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k tomuto připojištění v rozsahu doložky V99 má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 11 všeobecných pojistných podmínek a v článku 5 doplňkových pojistných podmínek tyto povinnosti:

- Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) všeobecných pojistných podmínek je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 všeobecných pojistných podmínek (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).
- Pojištěný je dále ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) všeobecných pojistných podmínek povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

300 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V110 Připojištění náhrady nákladů na předcházení nebo nápravu ekologické újmy

Odchylně od ustanovení článku 5 všeobecných pojistných podmínek a článku 2 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje rovněž na náhradu nákladů vynaložených na nápravu ekologické újmy ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ekologické újmě“), došlo-li k ní na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na vodě nebo půdě (dále jen „ekologická újma“).

V tomto rozsahu rovněž neplatí ustanovení článku 6 bodu 1 písm. e) všeobecných pojistných podmínek.

Obecné výluky z pojištění uvedené v článku 6 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek a speciální výluky z pojištění uvedené v článku 3 doplňkových pojistných podmínek platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která se projevila jako ekologická újma, pokud k ní došlo v souvislosti s oprávněně prováděnou činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojištění se ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů vztahuje na náhradu nápravných opatření v rozsahu:

- a) „primární“ nápravy
- b) „doplňkové“ nápravy
- c) „vyrovnávací“ nápravy

Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy. Pojišťovna přitom poskytne plnění z pojištění v případě, že náklady na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy byly vynaloženy v době trvání pojištění na prevenci ekologické újmy, ze které by v případě jejího vzniku vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle této pojistné smlouvy (dále jen preventivní náklady).

Pojišťovna poskytne plnění do výše sjednaného sublimitu plnění v rozsahu správním orgánem schválených nebo uložených preventivních nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) k odstranění bezprostřední hrozby ekologické újmy nebo nápravných nákladů na nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 všeobecných pojistných podmínek (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) a dále náklady na experta uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro tuto doložku.

Pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící:

- a) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení určeného k výrobě, zpracování, skladování, přepravě či čerpání látek znečišťujících vodu;
- b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení pro odpadní vody nebo zavádění, čerpání či vypouštění látek do vodních těles, při němž se mění fyzikální, chemické či biologické složení vody (zařízení na odpadní vody a riziko vypouštění);
- c) v souvislosti s plánováním, výrobou, dodáním, montáží, demontáží, údržbou a servisem zařízení uvedených v článku a) a b) tohoto odstavce nebo součástí zjevně určených pro taková zařízení, není-li pojištěný sám vlastníkem těchto zařízení;
- d) v důsledku úniku látek do vody nebo do vzduchu vylitím, přetečením, průsakem, výpary, odpařováním či podobnými procesy při manipulaci s těmito látkami;
- e) v souvislosti s dodávkou výrobků, které byly uvedeny do oběhu po nabytí účinnosti pojistné smlouvy.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 doplňkových pojistných podmínek se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící v důsledku:

- a) živelní události nebo zásahu vyšší moci;
- b) výroby, dodávky, nakládání či vypouštění odpadních vod, močůvky, odpadního kalu, pevné chlévské mrvy, prostředků na ochranu rostlin, hnojiv či pesticidů, pokud tyto látky neuniknou do životního prostředí náhle a nahodile, nejsou náhle odplaveny srážkami nebo neodtečou na nemovitý majetek, který není ve vlastnictví, v užívání či držbě pojištěného;
- c) činnosti, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ekologické újmě;
- d) činnosti, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti;
- e) činnosti, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi;
- f) škody v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z jiných druhů pojištění;
- g) nevyhnutelných, nutných a přípustných dopadů na životní prostředí vyplývajících z běžných činností;
- h) vlastnictví kontaminovaného majetku nabytého před nebo po účinnosti pojistné smlouvy;
- i) nakládání s odpady bez nutného úředního souhlasu;
- j) uvedení na trh výrobku nebo vykonáváním práce či služeb, jejichž nedostatků či škodlivosti si byl pojištěný vědom;
- k) výskytu onemocnění u zvířat vlastněných, držených či prodaných pojištěným (pojistné plnění bude poskytnuto pouze v případě, že pojištěný prokáže, že nejednal úmyslně ani s hrubou nedbalostí);

- l) provozu zařízení na moři;
- m) vlastnictví, údržby nebo provozu vozidla, návěsu, plavidla, letadla nebo sportovního létajícího zařízení;
- n) činnosti pojištěného, přestože neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena;
- o) jednání třetích osob a k ekologické újmě došlo, přestože byla přijata vhodná bezpečnostní opatření;
- p) splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele;
- q) činnosti, která podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k dané provozní činnosti, nebyla považována za činnost, která by způsobila ekologickou újmu;
- r) těžební činnosti;
a dále hrozící
- s) na podzemních vodách nebo vyplývající ze změn na zásobnících podzemních vod;
- t) na nemovitém majetku pojištěného, popř. jím vlastněném, užívaném nebo drženém nebo na chráněných druzích a přírodních stanovištích, které se tam nacházejí;
- u) na území mimo geografického dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí v rozsahu doložky V110 Ekologická újma má pojištník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 11 všeobecných pojistných podmínek a v příslušném článku doplňkových pojistných podmínek tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost. Pojištník, pojištěný je ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) všeobecných pojistných podmínek povinen splnit tuto povinnost nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku.
- b) pojištěný je dále ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) všeobecných pojistných podmínek povinen dohodnout se s pojišťovnou na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

Pokud pojištník, pojištěný máří svým jednáním vyřízení nároku formou uznání, uspokojení nebo narovnání navrhované pojišťovnou, není pojišťovna povinna hradit žádné dodatečné náklady vyvolané tímto jednáním pojištníka, pojištěného, ani úrok z prodlení za dobu maření.

Pojištění v rozsahu doložky V110 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 300 000,-
pro všechny škodné události nastalé v průběhu doby trvání pojištění. Preventivní náklady budou hrazeny pouze do výše 30% sublimitu plnění sjednaného pro toto riziko.

Pojištění v rozsahu doložky V110 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V110 se sjednává se spoluúčastí v Kč 1 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4.5. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

4.6. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu by způsobil sám.

4.7. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Číslo pojistné smlouvy: 2599869417
Stav k datu 17. 5. 2024

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 5

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	31 118,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	6 300,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 71	5 183,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	4 864,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95	788,-
06	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 99	945,-
07	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105	788,-
08	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 110	945,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 50 931,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

35 651,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 17. 5. 2024 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z živnostenského rejstříku č. 2588688

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v _____ dne _____ v _____ hodin _____ minut

Jan Marek

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

JAN MAREK
Tř. Legií 507, 278 01 Kralupy
IČO: 45890501
DIČ: CZ6202122311
Tel.: 315 784 054

