

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: 2020-06-05

Čl. I - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Tělocvičná jednota Sokol Hodonín
Sídlo:	Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín
IČ:	00558222
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jan Bezucha, starosta / Igor Varga, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:	Husák Invest Management, s. r. o., Mgr. Jan Husák
Bankovní spojení (1):	123-0625820287/0100, Komerční banka, a. s.
Bankovní spojení (2):	1440388349/0800, Česká spořitelna, a. s.

ZHOTOVITEL:

Název:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	277 13 130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktorem Svobodou, předsedou představenstva
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	258746889/0300

Čl. II – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby *Stavební úpravy a přístavba objektu "Šatny" - Hodonín, Rybáře* v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy;
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;
 - d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas dne 20. 7. 2020;
 - e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele "Stavební úpravy a přístavba objektu "Šatny" - Hodonín, Rybáře".
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
 - b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy předložil objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši plnění 30 mil. Kč.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zakázka bude financována za účasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
8. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) respektovat právo poskytovatele finanční podpory MŠMT na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu MŠMT,
 - b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace,
 - c) uschovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany MŠMT, pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
 - d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,

9. Realizace stavební zakázky *Stavební úpravy a přístavba objektu "Šatny" - Hodonín, Rybáře* je závislá na skutečnosti, zda bude na předmětnou akci poskytnuta podpora ze strany MŠMT. Nebude-li dodavatel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je zadavatel i zhotovitel oprávněn uzavřenou smlouvu vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude v rámci MŠMT na akci poskytnuta.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Čl. III - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením *„Stavební úpravy a přístavba objektu "Šatny" - Hodonín, Rybáře“* (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
- a) projektovou dokumentací pod označením PD-11-16, kterou zpracovala firma JANSPOUT PROJEKT s.r.o., Dědina 447, Otínice 683 54, IČ: 06027504, vedoucí projektant Ing. Arch. Zdeněk Jánský č. autorizace 00756,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) podmínkami zadávacího řízení - číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele (Identifikátor): P20V00000002,
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Rozsah díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů.
3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
- a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) vytyčení stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
- a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

- d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; ~~provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,~~
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči,
 - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	14. 8. 2020
Zahájení stavebních prací	17. 8. 2020
Dokončení díla	11. 12. 2020
Předání a převzetí díla	11. 12. 2020
Počátek běhu záruční lhůty	11. 12. 2020
Vyklizení a vyčištění staveniště	29. 1. 2021

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v Časovém harmonogramu postupu prací – finančním harmonogramu (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	19 836 687,67 Kč
DPH z celkové ceny díla	4 165 704,41 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	24 002 392,08 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto čl. smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli, dle zpracovaného položkového rozpočtu, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“ (dále jen „nabídkový výkaz výměr“).
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v nabídkovém výkazu výměr a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil nabídkový výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených v nabídkovém výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění nabídkového výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu modifikovaných nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
9. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
10. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu díla, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha – Hostivař pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
11. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
12. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
 - a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel objednateli osobně ke kontrole, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu se zjišťovacím protokolem. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,

- d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je též předání finanční záruky dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy objednateli,
13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
15. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
16. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. – Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy), a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, **učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek.** Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, **učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek.** Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 2. a 3. tohoto čl., se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV odst. 5. této smlouvy.
5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
8. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
10. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

14. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla objednatelem.
15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
17. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkolů“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
18. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
20. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepišou protokol.

Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předání úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení. Předáním a převzetím díla se rozumí dodržení postupu a rozsahu přejímacího řízení dle podmínek této smlouvy.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- a) označení díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- f) datum a místo sepsání zápisu,
- g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- h) seznam předané dokumentace, atesty materiálů, revize, zkoušky.
- i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny díla bez DPH,
- k) termín vyklizení staveniště,
- l) datum ukončení záruky na dílo,
- m) soupis případných drobných vad a nedodělků se stanovením termínů jejich odstranění.

6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči a zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.

7. Zároveň zhotovitel v rámci předání a převzetí díla předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále odst. 9. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, platí dále odst. 10. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
8. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: **svoboda@prostavby.eu**. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: **544 210 817**. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Pokud nebyl zápis v případě vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. – Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši **500 000,- Kč** (slovy: pětsettisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy poskytnout objednateli finanční záruku (předat originál bankovní záruky) ve výši odpovídající výše uvedené částce. Finanční záruka bude zhotoviteli uvolněna po řádném provedení díla dle čl. IX odst. 1 této smlouvy.

Finanční záruka se bude řídit zejména ustanovením § 2030 an ObčZ. Kopie finanční záruky bude tvořit Přílohu č. 5 této smlouvy. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. Finanční záruku může objednatel čerpat zejména, nikoliv však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XIV. odst. 5 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruku v platnosti a v případě prodloužení doby realizace díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XII. – Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby.

Článek XIII. – Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, (v případě nedodržení smluvního termínu provedení díla počínaje následujícím dnem) nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, nebo které v dohodnutém termínu řádně neodstranil. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10 % z celkového objemu subdodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy).
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. V případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XIV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru a odpovědného projektanta, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) čerpat finanční záruku dle čl. XI odst. 1 této smlouvy, nebo
 - c) čerpat finanční záruku dle čl. XI odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ požadovanou objednatelem v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie ZZVZ), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů, nebo

- d) zhotovitel je v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru, nebo
 - f) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. VIII. odst. 2 a 3 této smlouvy, nebo
 - g) vědomé uvedení nepravdivých skutečností stranou zhotovitele dle odst. 8. tohoto čl., nebo
 - h) odstoupení od této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je zhotovitel nucen od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení této smlouvy stranou objednatele. Za hrubé porušení této smlouvy stranou objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejích případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.
8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností jakéhokoliv charakteru stranou zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy dle odst. 5. tohoto čl. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých skutečností náhradu škody.
9. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
- Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a další sankce definované touto smlouvou. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

15. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejich přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele.
- ~~19. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se ZZVZ.~~
20. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.
21. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ.
22. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
23. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací – finanční harmonogram
- Příloha č. 5 - Finanční záruka


Hodonín dne 20. 7. 2020


.....
Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva
PROSTAVBY, a.s.
zhotovitel


.....
Jan Bezucha, starosta
Tělocvičná jednota Sokol Hodonín
objednatel




.....
Igor Varga, jednatel
Tělocvičná jednota Sokol Hodonín
objednatel



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020-05-60_1_1** Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447

683 54

Otnice

IČO: **27713130**

DIČ: **CZ27713130**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 727 766,09
PSV			6 653 631,58
MON			284 113,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			171 177,00
Celkem			19 836 687,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 836 687,67 CZK
Základní DPH	21 %	4 165 704,41 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem bez DPH

19 836 687,67 CZK

Cena celkem s DPH

24 002 392,08 CZK

v **Hodoníně**

dne

20.07.2020


Za zhotovitele


Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	19 836 687,67	4 165 704,41	24 002 392,08	100
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	0,00	13 369 224,12	2 807 537,07	16 176 761,19	67
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	293 500,00	61 635,00	355 135,00	1
001	Bourací práce objektu Šatny Hodonín - Rybáře	0,00	843 820,48	177 202,30	1 021 022,78	4
002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	0,00	12 231 903,64	2 568 699,76	14 800 603,40	62
D.1.4.1	Zdravotechnické instalace	0,00	1 073 552,45	225 446,01	1 298 998,46	5
001	Zdravotechnické instalace	0,00	1 073 552,45	225 446,01	1 298 998,46	5
D.1.4.2	Vnnitřní rozvod plynu	0,00	99 836,24	20 965,61	120 801,85	1
001	Vnitřní rozvod plynu	0,00	99 836,24	20 965,61	120 801,85	1
D.1.4.3	Ústřední topení	0,00	941 582,77	197 732,38	1 139 315,15	5
001	Ústřední topení	0,00	941 582,77	197 732,38	1 139 315,15	5
D.1.4.4	Vzduchotechnika	0,00	2 066 218,50	433 905,89	2 500 124,39	10
001	Vzduchotechnika	0,00	2 066 218,50	433 905,89	2 500 124,39	10
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	959 158,50	201 423,29	1 160 581,79	5
001	Nosný materiál	0,00	248 642,50	52 214,93	300 857,43	1
002	Svítidla a materiál pro osvětlení	0,00	309 390,00	64 971,90	374 361,90	2
003	Dodávky zařízení	0,00	131 017,00	27 513,57	158 530,57	1
004	HZS	0,00	33 634,00	7 063,14	40 697,14	0
005	Bleskosvod, uzemnění	0,00	236 475,00	49 659,75	286 134,75	1
IO01	Přípojka vodovodu	0,00	153 119,48	32 155,09	185 274,57	1
001	Přípojka vodovodu	0,00	153 119,48	32 155,09	185 274,57	1
IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod	0,00	1 173 995,61	246 539,08	1 420 534,69	6
001	Areálová splašková kanalizace	0,00	219 738,16	46 145,01	265 883,17	1
002	Areálová dešťová kanalizace	0,00	700 626,25	147 131,51	847 757,76	4
003	Areálový vodovod	0,00	144 393,90	30 322,72	174 716,62	1
004	Areálový plynovod	0,00	109 237,30	22 939,83	132 177,13	1
Celkem za stavbu		0,00	19 836 687,67	4 165 704,41	24 002 392,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	VĚTRÁNÍ ŠATEN 1 - přívod čerstvého vzduchu	HSV			375 817,00	2
1	Zemní práce	HSV			1 117 852,12	6
1A	VĚTRÁNÍ ŠATEN 1 - odvod odpadního vzduchu	HSV			81 740,50	0
2	VĚTRÁNÍ ŠATEN 2 - přívod čerstvého vzduchu	HSV			296 561,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 482 122,20	7
2A	VĚTRÁNÍ ŠATEN 2 - odvod odpadního vzduchu	HSV			69 661,50	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 409 354,96	7
3	VĚTRÁNÍ ŠATEN 3 - přívod čerstvého vzduchu	HSV			325 583,00	2
3A	VĚTRÁNÍ ŠATEN 3 - odvod odpadního vzduchu	HSV			81 740,50	0
4	VĚTRÁNÍ ŠATEN 4 - přívod čerstvého vzduchu	HSV			332 190,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 442 811,45	7
4A	VĚTRÁNÍ ŠATEN 4 - odvod odpadního vzduchu	HSV			85 236,00	0
5	Komunikace	HSV			186 746,00	1
5	VĚTRÁNÍ ŠATEN 5 - přívod čerstvého vzduchu	HSV			295 861,00	1
5A	VĚTRÁNÍ ŠATEN 5 - odvod odpadního vzduchu	HSV			73 706,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 830 396,43	9
6	VĚTRÁNÍ MÍST. 1.02a - odvod odpadního vzduchu	HSV			14 505,00	0
8	Trubní vedení	HSV			451 358,80	2
8	VĚTRÁNÍ MÍST. 1.40, 1.41 - odvod odpadního vzduchu	HSV			17 032,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			605 628,32	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 698,38	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			361 915,98	2

998	Přesun hmot	HSV			379 399,40	2
E01	Nosný materiál	HSV			248 642,50	1
E02	Svítidla a materiál pro osvětlení	HSV			309 390,00	2
E03	Dodávky zařízení	HSV			131 017,00	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			61 420,00	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			86 000,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			132 500,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			70 000,00	0
VRN7	Provozní vlivy	HSV			5 000,00	0
7	VĚTRÁNÍ MÍST. 1.26 - odvod odpadního vzduchu	PSV			16 585,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			214 535,55	1
712	Povlakové krytiny	PSV			691 331,10	3
713	Izolace tepelné	PSV			357 125,49	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			212 089,42	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			569 588,35	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			70 693,24	0
725	Zařizovací předměty	PSV			286 013,68	1
732	Strojovny	PSV			284 379,00	1
733	Rozvod potrubí	PSV			273 480,80	1
734	Armatury	PSV			167 885,12	1
735	Otopná tělesa	PSV			182 664,85	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			44 519,79	0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			58 674,60	0

764	Konstrukce klempířské	PSV			186 851,03	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 078 503,38	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			409 581,88	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			835 897,23	4
776	Podlahy povlakové	PSV			6 899,46	0
781	Obklady keramické	PSV			440 407,76	2
783	Nátěry	PSV			8 702,08	0
784	Malby	PSV			257 222,77	1
E04	HZS	MON			43 276,00	0
E05	Bleskosvod, uzemnění	MON			199 184,00	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			4 254,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			27 649,00	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			9 750,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			345 879,05	2
ON	Ostatní náklady	ON			171 177,00	1
Cena celkem					19 836 687,67	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
R:	000	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				86 000,00			
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubor	1,00000	18 000,00			Vlastní	Indiv
2	012103001	Geodetické práce během výstavby	soubor	1,00000	15 000,00			Vlastní	Indiv
3	012103002	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	18 000,00			Vlastní	Indiv
4	013002000	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	35 000,00			Vlastní	Indiv
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				132 500,00			
5	032103000	Náklady na zařízení a provoz staveniště	soubor	1,00000	120 000,00			Vlastní	Indiv
6	034503000	Informační tabule na staveništi a uvnitř budovy spojené s provozem	soubor	1,00000	12 500,00			Vlastní	Indiv
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				70 000,00			
7	043002000	Zkoušky, revize a ostatní měření	soubor	1,00000	20 000,00			Vlastní	Indiv
8	045203000	Kompletační činnost a koordináční činnost	soubor	1,00000	50 000,00			Vlastní	Indiv
Díl: VRN7		Provozní vlivy				5 000,00			
9	071103000	Provoz investora - koordinace prací za provozu	soubor	1,00000	5 000,00			Vlastní	Indiv
Celkem						293 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	001	Bourací práce objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 518,02			
1	113106231R00	Rozebírání vozovek a ploch s jakýmkoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	121,68600	45,00		5 475,87	822-1	RTS 20/1
2	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	121,68600	25,00		3 042,15	822-1	RTS 20/1
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				23 436,00			
3	289902111R00	Odlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu odlučení nebo odsekání omítek, stěny,	m2	117,18000	200,00		23 436,00	800-2	RTS 20/1
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 698,38			
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	459,96400	45,00		20 698,38	800-3	RTS 20/1
Díl: 96		Bourání konstrukcí				361 915,98			
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	99,25625	1 500,00		148 884,38	801-3	RTS 20/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
6	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných, tloušťky 140 mm	m2	67,21000	162,50		10 921,63	801-3	RTS 20/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
7	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m3	51,90500	901,00		46 406,01	801-3	RTS 20/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
8	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou	m3	1,01250	1 153,00		1 167,41	801-3	RTS 20/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
9	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	38,72000	1 200,00		46 464,00	801-3	RTS 20/1
10	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	5,00000	10,10		50,50	801-3	RTS 20/1
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
11	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	10,00000	20,20		202,00	801-3	RTS 20/1
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	21,00000	16,80		352,80	801-3	RTS 20/1
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	001	Bourací práce objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	21,00000	379,50		7 969,50	801-3	RTS 20/1
14	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	8,00000	210,00		1 680,00	801-3	RTS 20/1
15	962090R01	Demontáž panelů stěn, sendvič, tl. jádra do 100 mm	m2	236,43700	250,00		59 109,25	Vlastní	Indiv

Vybourání vnitřních montovaných příček tl. 100mm za azbestocementových desek při demontáži je bezpodmínečně postupovat podle bezpečnostních pravidel pro práci s nebezpečným odpadem

16	962090R02	Demontáž panelů stěn, sendvič, tl. jádra nad 100mm	m2	154,83400	250,00		38 708,50	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	-----------	--------	--	-----------	---------	-------

Vybourání vnější montované sendvičové stěny tl. 200mm s pláštěm z azbestocementových desek při demontáži je bezpodmínečně postupovat podle bezpečnostních pravidel pro práci s nebezpečným odpadem

Díl: 711	Izolace proti vodě						4 839,92		
17	71140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	483,99150	10,00		4 839,92	800-711	RTS 20/1
Díl: 713	Izolace tepelné						9 439,56		
18	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	459,96400	10,00		4 599,64	800-713	RTS 20/1
19	713105222R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střech, přípevně drátem, přibitím, přístřešením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	483,99150	10,00		4 839,92	800-713	RTS 20/1
Díl: 762	Konstrukce tesařské						9 169,20		
20	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2	4,60000	207,00		952,20	800-762	RTS 20/1
21	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	547,80000	15,00		8 217,00	800-762	RTS 20/1
Díl: 764	Konstrukce klempířské						11 077,43		
22	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	553,87150	20,00		11 077,43	800-764	RTS 20/1
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						32 197,48		
23	767561802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	459,96400	50,00		22 998,20	800-767	RTS 20/1
24	767562800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	459,96400	20,00		9 199,28	800-767	RTS 20/1
Díl: 776	Podlahy povlakové						6 899,46		
25	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	459,96400	15,00		6 899,46	800-775	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	001	Bourací práce objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				9 750,00			
26	M65R01	Demontáž elektroinstalace	hod	65,00000	150,00	9 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				345 879,05			
27	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	9,95116	2 520,00	25 076,92	801-3	RTS 20/1	RTS 20/1
28	9799900001	Poplatek za skládku stavební suti	t	512,28670	300,00	153 686,01		Vlastní	Indiv
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	522,23786	160,00	83 558,06	801-3	RTS 20/1	RTS 20/1
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10 444,75722	8,00	83 558,06	801-3	RTS 20/1	RTS 20/1

Celkem						843 820,48			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						473 004,45			
1	13120111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	297,42800	118,00	35 096,50	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
2	13120111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	297,42800	21,00	6 245,99	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	359,92400	240,00	86 361,76		Vlastní	Indiv
4	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	359,92400	50,00	17 996,20	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,									
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	657,34800	125,00	82 168,50	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,									
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlihlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	657,34800	125,00	82 168,50	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	657,34800	10,00	6 573,48	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1 150,00000	125,00	143 750,00	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	11,56000	450,00	5 202,00	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
10	583312000	plisek kopaný (Bralčice) nefidurný zásypaný materiál	t	23,12000	321,00	7 421,52		Vlastní	Indiv
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 458 686,20			
11	271531113R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	57,94600	950,00	55 048,70	800-2	RTS 20/I	RTS 20/I
12	274321321R00	Beton základových pásů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	169,59000	2 495,00	423 127,05	801-1	RTS 20/I	RTS 20/I
13	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže	m3	102,79000	2 495,00	256 461,05	801-1	RTS 20/I	RTS 20/I
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , púdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	86,12000	600,00	51 672,00	801-1	RTS 20/I	RTS 20/I
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , púdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	86,12000	100,00	8 612,00	801-1	RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	27362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	4,46400	29 500,00	131 688,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
17	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	3,45300	30 500,00	105 316,50	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
18	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnice tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže,	m2	43,50000	1 085,00	47 197,50	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
19	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnice tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže,	m2	211,14000	1 185,00	250 200,90	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
20	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	3,84500	32 500,00	124 962,50	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
21	275351215	Zřízení bednění prostupů základovými pásy 300/300mm	ks	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 409 354,96									
22	310201111R00	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 15 m	m3	170,88000	119,00	20 334,72	801-1	RTS 20/1	Indiv
23	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	396,48800	950,00	367 163,60	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
24	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	424,66800	1 180,00	501 108,24	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
25	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	20,00000	211,00	4 220,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
26	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	9,00000	321,00	2 889,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
27	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	70,00000	429,00	30 030,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
28	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	650,00	3 900,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
29	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15,00000	910,00	13 650,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
30	317168137R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	978,00	5 868,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
31	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	66,00000	1 219,00	80 454,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
32	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládané mezi překlady tloušťky 80 mm	m	66,00000	91,00	6 006,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
33	317321411R00	Beton překlady železový třídy C 25/30	m3	0,59000	2 944,00	1 736,96	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
34	317351101R00	Bednění překlady, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení	m2	6,39600	975,00	6 236,10	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
35	317351102R00	Bednění překlady, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	6,39600	258,00	1 650,17	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
36	317361821R00	Výztuž překlady, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,10100	32 938,00	3 326,74	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	342248112R00	Příčky z tvárnice pálených příček 115 mm, z děrovaných příček, P 10, na maltu MVC 5	m2	214,29000	615,00	131 788,35	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
38	342248144R00	Jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Příčky z tvárnice pálených příček 140 mm, z děrovaných příček, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	312,05700	668,00	208 454,08	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
39	342948111R00	Jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	145,70000	110,00	16 027,00	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
40	317188131R00	Včetně dodávky kotvů a spojovacího materiálu.	kus	12,00000	376,00	4 512,00	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
Díl: 4 Vodovodné konstrukce									
41	411168247R00	Příčky z nosníků a keramických vložek, nadbetonážka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 7,25 do 8,25 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	617,12000	1 495,00	922 594,40	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
42	411351101R00	dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navrhnutí konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vylití betonu až do zatvrdnutí.	m2	85,14000	471,00	40 100,94	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
43	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	85,14000	108,00	9 195,12	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
44	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	594,16000	185,00	96 306,40	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
45	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	594,16000	60,00	35 049,60	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
46	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	3,59800	31 000,00	111 228,00	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
47	417321414R00	proslé uložení, velkých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	m3	18,48000	2 650,00	48 972,00	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
48	417351115R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m2	72,11200	371,00	26 753,55	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	72,11200	88,00	6 345,86	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
50	417361821R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	t	1,23400	31 000,00	38 254,00	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I
51	431351121R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků.	m2	8,42000	1 768,00	14 894,98	801-1	RTS 20 / I	RTS 20 / I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čeník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
52	431351122R00	Bednění podestě a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	8,42000	136,00		1 145,12	801-1	RTS 20/I
53	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	6,18000	1 123,00		6 940,14	801-1	RTS 20/I
54	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	6,18000	95,00		587,10	801-1	RTS 20/I
55	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 včetně distančních prvků.	t	0,16300	39 500,00		6 438,50	801-1	RTS 20/I
56	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí včetně distančních prvků.	t	0,09500	36 590,00		3 476,05	801-1	RTS 20/I
57	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	2,45000	3 749,00		9 185,05	801-1	RTS 20/I
Díl: 5 Komunikace							186 746,00		
58	564801112R12	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 40 mm	m2	266,78000	57,00		15 206,46	822-1	RTS 20/I
59	564521111	Zřízení podpory nebo podkladu z kameniva fr. 4 - 8 mm	m2	266,78000	51,00		13 605,78		Indiv
60	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	266,78000	137,00		36 548,86	822-1	RTS 20/I
61	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S bodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	266,78000	215,00		57 357,70	822-1	RTS 20/I
62	59245030R	dlažba betonová zámková, dvourstvá; kosit, šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	266,78000	240,00		64 027,20	SPCM	RTS 20/I
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy							1 830 396,43		
63	639571215R00	Kacírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	50,13000	389,00		19 500,57	801-1	RTS 20/I
64	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	133,24000	334,00		44 502,16		Indiv
65	601023193R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí adhezivní nátěr, umělopryskyřičná disperze, interierová, po jednotlivých vrstvách	m2	4,50000	108,00		486,00	801-1	RTS 20/I
66	602023193R00	Omitka stěn z hotových směsí adhezivní nátěr, umělopryskyřičná disperze, vnitřní, po jednotlivých vrstvách	m2	829,50600	100,00		82 950,60	801-1	RTS 20/I
67	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm	m2	45,71600	374,00		17 097,78		Indiv
68	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	46,63000	42,00		1 958,46		Indiv
69	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	783,79000	390,00		305 678,10		Indiv
70	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	688,17400	172,00		118 365,93		Indiv
71	283763729	deska z extrudovaného polystyrenu URSA XPS III - (S.G.NF.) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	111,29200	383,00		42 624,84		Indiv
72	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení pro vnější i vnitřní prostředí	m	838,00000	44,00		36 872,00		Indiv
73	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	457,59000	10,00		4 575,90		Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	10,50000	158,00	1 659,00		Vlastní	Indiv
75	590514750	profil okenní zadřísčovací, zalamovací	m	369,91000	29,00	10 727,39		Vlastní	Indiv
76	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů	m2	4,50000	223,00	1 003,50		Vlastní	Indiv
77	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn	m2	674,68000	211,00	142 357,48		Vlastní	Indiv
78	622511011	Tenkovrstvá zrnitá omítka soklová tl. 1,5 mm vnějších stěn	m2	109,11000	374,00	40 807,14		Vlastní	Indiv
79	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	129,90000	27,00	3 507,30		Vlastní	Indiv
80	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	170,88000	24,00	4 101,12		Vlastní	Indiv
81	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl. do 200 mm	m2	4,50000	627,00	2 821,50		Vlastní	Indiv
82	283759540	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	4,59000	286,00	1 312,74		Vlastní	Indiv
83	612121101	Zafixování a zaomítnutí spar po rozvozech iný. sítí	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
84	612131106	Hloubková penetrace stěn vnitřní	m2	4 549,32000	22,00	100 085,04		Vlastní	Indiv
85	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	610,94000	165,00	100 805,10		Vlastní	Indiv
86	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 900,09000	165,00	313 514,85		Vlastní	Indiv
87	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	610,94000	114,00	69 647,16		Vlastní	Indiv
88	612311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 373,75000	97,00	133 253,75		Vlastní	Indiv
89	619991001	Zakrytí fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,00000	20,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
90	632441215	Polér anhydritový samonivelační tl. do 50 mm C20 litý	m2	610,94000	295,00	180 227,30		Vlastní	Indiv
91	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	610,94000	17,00	10 385,98		Vlastní	Indiv
92	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	662,17000	22,00	14 567,74		Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						505 516,00			
93	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyslužených hl do 150 mm	m	279,90000	140,00	39 186,00		Vlastní	Indiv
94	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem	m	139,95000	400,00	55 980,00	801-3	RTS 20/1	RTS 20/1
95	9595932411	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D 250 venkovní š 150 mm s roštem mřížkovým - FaserFix 150	m	67,30000	2 250,00	151 425,00		Vlastní	Indiv
96	952301111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, okladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	800,00000	106,00	84 800,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
97	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	735,00000	56,00	41 160,00	800-3	RTS 20/1	RTS 20/1
98	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	735,00000	24,00	17 640,00	800-3	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvení									
99	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	685,00000	119,00	81 515,00	800-3	RTS 20/1	RTS 20/1
100	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	735,00000	46,00	33 810,00	800-3	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 998		Přesun hmot	379 399,40						
101	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1 896,99700	200,00	379 399,40	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou									
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	100 112,32						
102	0325030000	Skládky na staveništi - včetně odvozu a uložení sutí	t	29,16000	1 452,00	42 340,32		Vlastní	Indiv
103	449324100	přístroj hasící ruční PHP 21A - 6 kg, vč. montáže a revize	kus	5,00000	2 068,00	10 340,00		Vlastní	Indiv
104	091104000	Stroje a zařízení nezbytné pro montáž - čerpadlo betonu	hod.	22,00000	2 156,00	47 432,00		Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě	209 695,63						
105	7111111002R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	650,38000	15,00	9 755,70	800-711	RTS 20/1	RTS 20/1
106	11163110R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,22800	31 368,00	7 158,74	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
107	7111141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	610,94000	85,00	51 929,90	800-711	RTS 20/1	RTS 20/1
108	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	702,58100	101,00	70 960,68		Vlastní	Indiv
109	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	186,12000	360,00	67 003,20	800-711	RTS 20/1	RTS 20/1
110	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	3,38500	853,00	2 887,41	800-711	RTS 20/1	RTS 20/1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 712		Povlakové krytiny	691 331,10						
111	712311111R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, asfaltovou suspenzí, bez dodávky materiálu	m2	739,90000	13,00	9 618,70	800-711	RTS 20/1	RTS 20/1
112	11163110R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,74000	31 368,00	23 234,52	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
113	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásů	m2	739,90000	95,00	70 290,50	800-711	RTS 20/1	RTS 20/1
114	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	850,88500	86,00	73 176,11		Vlastní	Indiv
115	712472R15	Povlaková krytina střech do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny střech do 30° fólii kotvením	m2	741,94000	340,00	252 259,60	800-711	Vlastní	Indiv
116	2832103AR	folie izolační síťovací hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, vyztužená mřížka	m2	853,23100	182,00	155 288,04	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
117	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fólové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	105,00000	80,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
118	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fólové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	105,00000	135,00	14 175,00		Vlastní	Indiv
119	712391171RT1	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	1 275,00000	44,00	56 100,00	800-711	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764	Konstrukce klempířské					139 071,30			
139	764817175R00	Oplechování zdi (atík), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohu, spoju a dilataci	m	124,90000	601,00	75 064,90	800-764	RTS 20/I	RTS 20/I
140	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	32,00000	609,00	25 888,00		Vlastní	Indiv
141	764315603	D+M kotlíku DN 120	kus	5,00000	3 300,00	16 500,00		Vlastní	Indiv
142	764314656	Prostupy síťovým pláštěm	kus	11,00000	444,00	4 884,00		Vlastní	Indiv
143	986764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	9,71800	1 722,00	16 734,40	800-764	RTS 20/I	RTS 20/I
		50 m vodorovně							
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					619 784,00			
144	76662211P/1	Montáž a dodávka plastových oken 1,375/3,0 m, Prvek ozn. - P/1, specifikace dle PD, výkres č. B-209	ks	23,00000	21 648,00	497 904,00		Vlastní	Indiv
145	76662211P/2	Montáž a dodávka plastových oken 1,375/2,0 m, Prvek ozn. - P/2, specifikace dle PD, výkres č. B-209	ks	5,00000	14 432,00	72 160,00		Vlastní	Indiv
146	76662211P/3	Montáž a dodávka plastových oken 1,0/0,75 m, Prvek ozn. - P/3, specifikace dle PD, výkres č. B-209	ks	4,00000	6 072,00	24 288,00		Vlastní	Indiv
147	76662211P/4	Montáž a dodávka plastových oken 1,375/1,0 m, Prvek ozn. - P/4, specifikace dle PD, výkres č. B-209	ks	1,00000	7 216,00	7 216,00		Vlastní	Indiv
148	76662211P/5	Montáž a dodávka plastových oken 1,0/0,75 m, Prvek ozn. - P/5, specifikace dle PD, výkres č. B-209	ks	3,00000	6 072,00	18 216,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					153 472,00			
149	766641132Z/1	Montáž a dodávka vstupních dveří 190/228 cm, Prvek ozn. - Z/1, specifikace dle PD, výkres č. B-210	kus	2,00000	30 624,00	61 248,00		Vlastní	Indiv
150	766641132Z/2	Montáž a dodávka vstupních dveří 190/228 cm, Prvek ozn. - Z/2, specifikace dle PD, výkres č. B-210	kus	1,00000	30 624,00	30 624,00		Vlastní	Indiv
151	766641134Z/3	Montáž a dodávka vstupních dveří 100/228 cm, Prvek ozn. - Z/3, specifikace dle PD, výkres č. B-210	kus	1,00000	15 400,00	15 400,00		Vlastní	Indiv
152	7666411331Z/4	Montáž a dodávka vstupních dveří 100/228 cm, Prvek ozn. - Z/4, specifikace dle PD, výkres č. B-210	kus	3,00000	15 400,00	46 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					458 719,38			
153	766641161T/1	Montáž a dodávka vnitřních dveří 700/1970, Prvek ozn. - T/1, specifikace dle PD, výkres č. B-211	kus	10,00000	8 140,00	81 400,00		Vlastní	Indiv
154	766641161T/2	Montáž a dodávka vnitřních dveří 700/1970, Prvek ozn. - T/2, specifikace dle PD, výkres č. B-211	kus	14,00000	8 140,00	113 960,00		Vlastní	Indiv
155	766641161T/3	Montáž a dodávka vnitřních dveří 800/1970, Prvek ozn. - T/3, specifikace dle PD, výkres č. B-211	kus	20,00000	8 140,00	162 800,00		Vlastní	Indiv
156	766641161T/4	Montáž a dodávka vnitřních dveří 800/1970, Prvek ozn. - T/4, specifikace dle PD, výkres č. B-211	kus	1,00000	8 140,00	8 140,00		Vlastní	Indiv
157	766641161T/5	Montáž a dodávka vnitřních dveří 800/1970, Prvek ozn. - T/5, specifikace dle PD, výkres č. B-211	kus	1,00000	8 140,00	8 140,00		Vlastní	Indiv
158	986766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	3,98000	781,00	3 108,38	800-766	RTS 20/I	RTS 20/I
		50 m vodorovně							
159	766621711	Montáž oken - dodávka a montáž vnitřních parapetů DTD plus fólie, Prvek ozn. - T/6, specifikace dle PD, výkres č. B-211	m	87,00000	374,00	32 538,00		Vlastní	Indiv
160	766621713	Montáž oken - dodávka a montáž vnějších parapetů ALU	m	87,00000	559,00	48 633,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				835 897,23			
161	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C27S1	m	32,24000	265,00	8 543,60	800-771	RTS 20/I
162	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C27S1	m	32,24000	160,00	5 158,40	800-771	RTS 20/I
163	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	418,40000	112,00	46 860,80	800-771	RTS 20/I
164	771575106R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	610,94000	522,00	318 910,68	800-771	RTS 20/I
165	597612900	dlaždice keramické RAKO - podlahy	m2	739,35400	352,00	260 252,61		Vlastní
166	771101210R00	Připrava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	610,94000	42,00	25 659,48	800-771	RTS 20/I
167	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	720,00000	12,00	8 640,00		Vlastní
168	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	610,94000	246,00	150 291,24	801-1	RTS 20/I
169	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	21,48500	539,00	11 580,42	800-771	RTS 20/I

Díl: 781	Obklady keramické				440 407,76			
170	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	528,34600	550,00	290 590,30	800-771	RTS 20/I
171	597610000	obkladačky keramické RAKO	m2	581,18100	250,00	145 295,25		Vlastní
172	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	8,39000	539,00	4 522,21	800-771	RTS 20/I
Díl: 783	Nátěry				3 214,08			
173	783122711RT2	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní na vzduchu schnoucí	m2	12,96000	65,00	842,40	800-783	RTS 20/I

174	783315101	Mezinátěr jednorázobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,96000	70,00	907,20		Vlastní
175	783122510R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné + 1x email na vzduchu schnoucí	m2	12,96000	113,00	1 464,48	800-783	RTS 20/I

Díl: 784	Malby				257 222,77			
176	784181201R00	Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednorázobná	m2	2 091,24200	40,00	83 649,68	800-784	RTS 20/I
177	784185112R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	2 091,24200	83,00	173 573,09	800-784	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.1.1	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
R:	002	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Benik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				223 912,40			
178	6429421Z/5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	24,00000	1 744,00	41 856,00		Vlastní	RTS 20 / I
179	6429421Z/7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800/1970, Prvek ozn. Z/7, specifikace dle PD, výkres č. B-210	kus	20,00000	1 744,00	34 880,00		Vlastní	RTS 20 / I
180	6429421Z/8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800/1970, Prvek ozn. Z/8, specifikace dle PD, výkres č. B-210	kus	6,00000	1 744,00	10 464,00		Vlastní	RTS 20 / I
181	76716111Z/9	Montáž a dodávka zábradlí prvek ozn. Z/9, specifikace dle výkresu č. B-210	m	7,01400	1 980,00	13 887,72		Vlastní	Indiv
182	76716111Z/10	Montáž a dodávka ocelový žebřík prvek ozn. Z/10, specifikace dle výkresu č. B-210	ks	1,00000	34 232,00	34 232,00		Vlastní	Indiv
183	76716111Z/15	Montáž a dodávka kovová vstupní venkovní čistící rohož, rozměr 400x600x32, prvek ozn. Z/15, specifikace dle výkresu č. B-210	ks	5,00000	2 543,00	12 715,00		Vlastní	Indiv
184	76716111Z/15A	Montáž a dodávka nerezový nulový práh š. 100 mm z plechu tl. 1,5mm, prvek ozn. Z/15A, specifikace dle výkresu č. B-210	m	40,00000	1 219,00	48 760,00		Vlastní	Indiv
185	76716111Z/16	Montáž a dodávka závesná pojezdová kolejnice, prvek ozn. Z/16, specifikace dle výkresu č. B-210	m	16,00000	1 126,00	18 016,00		Vlastní	Indiv
186	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	7,81260	1 165,00	9 101,68	800-767	RTS 20 / I	RTS 20 / I
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské				36 702,30			
187	764362203R00	Žláby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podobkapních pulkulačích, rš 330 mm	m	47,00000	373,00	17 531,00	800-764	RTS 20 / I	RTS 20 / I
188	764410295R00	Oplechování okapnice montáž vč. spojovacích prostředků naletování okapnice Pz	m	46,40000	152,00	7 052,80	800-764	RTS 20 / I	RTS 20 / I
		včetně rohů							
189	55326109R	Okapnice plech žárové pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 350 mm; l = 2 000 mm	kus	24,00000	265,00	6 360,00	SPCM	RTS 20 / I	RTS 20 / I
190	764817r01	Oplechování zdi (atík) z lak Pz plechu, rš 950 mm - oplechování dilatační atíky	m	8,25000	688,00	5 758,50		Vlastní	Indiv
Celkem						12 231 903,64			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace
R:	001	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady						37 765,00			
1	Pol_113	Revize tlakových nádob	kus	5,00000	1 245,00	6 225,00		Vlastní	Indiv
2	Pol_115	Doprava	kpl	1,00000	2 905,00	2 905,00		Vlastní	Indiv
3	Pol_112	Rozbor vody dle ČSN	kpl	1,00000	2 905,00	2 905,00		Vlastní	Indiv
4	Pol_114	Štítky a označení	kpl	1,00000	2 905,00	2 905,00		Vlastní	Indiv
5	Pol_116	Stavební výpomoc nad rámec obsažený v položkách (sekání drážek bez zapravení)	kpl	1,00000	16 600,00	16 600,00		Vlastní	Indiv
6	Pol_117	Skutečné provedení + předávací dokumentace	kpl	1,00000	6 225,00	6 225,00		Vlastní	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						201 819,42			
7	721110916R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	6,00000	544,00	3 264,00		RTS 20/I	Indiv
8	7211176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek,	m	26,00000	185,00	4 810,00		RTS 20/I	Indiv
9	7211176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek,	m	48,00000	203,00	9 744,00		RTS 20/I	Indiv
10	7211176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek,	m	24,00000	266,00	6 384,00		RTS 20/I	Indiv
11	7211176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objíme	m	13,00000	648,00	8 424,00		RTS 20/I	Indiv
12	7211176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, obj	m	44,00000	520,00	22 880,00		RTS 20/I	Indiv
13	7211176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvaro	m	115,00000	502,00	57 730,00		RTS 20/I	Indiv
14	7211176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvaro	m	42,00000	589,00	24 738,00		RTS 20/I	Indiv
15	7211194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	25,00000	60,00	1 500,00		RTS 20/I	Indiv
16	7211194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	25,00000	66,00	1 650,00		RTS 20/I	Indiv
17	7211194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	81,00	405,00		RTS 20/I	Indiv
18	7211194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpuste	kus	17,00000	99,00	1 683,00		RTS 20/I	Indiv
19	721223423RT2	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr, funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	25,00000	1 085,00	27 125,00		RTS 20/I	Indiv
20	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventily D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odfimaletnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat , včetně	kus	11,00000	919,00	10 109,00		RTS 20/I	Indiv
dodávky materiálu									
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	312,00000	24,00	7 488,00		RTS 20/I	Indiv
22	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžšího půdory	%	1 755,20700	1,00	1 755,21		RTS 20/I	Indiv
23	998721292R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšení přesun přes vymezenou největší 50 m , dopravní vzdálenost do 100 m	%	1 755,20700	1,00	1 755,21		RTS 20/I	Indiv
24	721	Uchycení potrubí	kpl	1,00000	10 375,00	10 375,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace
R:	001	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722 Vnitřní vodovod						530 414,35			
25	722222132R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 12,5, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	182,00			Vlastní	Indiv
26	7222231161R00	Ventilí vodovodní, pojistný, pružinový, líninový, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 847,00			Vlastní	Indiv
27	7222236122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 50, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	198,00			Vlastní	Indiv
28	7222236124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 50, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	388,00			Vlastní	Indiv
29	7222236511R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	236,00			Vlastní	Indiv
30	7222236513R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	501,00			Vlastní	Indiv
31	7222236621R00	Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	221,00			Vlastní	Indiv
32	CČ	Cirkulační čerpadlo TV	ks	5,00000	4 046,00			Vlastní	Indiv
33	722130233R00	Potrubi z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, včetně dodávky, materiálu	m	10,00000	549,00			RTS 20/ I	Indiv
34	722130234R00	Potrubi z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, včetně dodávky, materiálu	m	32,00000	575,00			RTS 20/ I	Indiv
35	722130235R00	Potrubi z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, včetně dodávky, materiálu	m	46,00000	662,00			RTS 20/ I	Indiv
36	722172611R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně včetně, svařované, bez zednických výpomocí	m	498,00000	167,00			RTS 20/ I	Indiv
37	722172612R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně včetně, svařované, bez zednických výpomocí	m	87,00000	193,00			RTS 20/ I	Indiv
38	722172613R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně včetně, svařované, bez zednických výpomocí	m	33,00000	251,00			RTS 20/ I	Indiv
39	722172614R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně včetně, svařované, bez zednických výpomocí	m	17,00000	375,00			RTS 20/ I	Indiv
40	722181111R00	Isolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 20	m	587,00000	48,00			RTS 20/ I	Indiv
41	722181113R00	Isolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 25	m	43,00000	59,00			RTS 20/ I	Indiv
42	722181114R00	Isolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 32 a DN 40	m	96,00000	84,00			RTS 20/ I	Indiv
43	722190222R00	Připojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0., pro pevné připojení, DN 20	soubor	3,00000	2 299,00			RTS 20/ I	Indiv
44	722190223R00	Připojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0., pro pevné připojení, DN 25	soubor	1,00000	2 677,00			RTS 20/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.1 Zdravotechnické instalace
R:	001 Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	722190224R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353,0., pro pevné připojení, DN 32	soubor	1,00000	3 395,00			RTS 20/1	Indiv
46	722190225R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353,0., pro pevné připojení, DN 40	soubor	1,00000	4 183,00			RTS 20/1	Indiv
47	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	114,00000	174,00			RTS 20/1	Indiv
48	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00000	174,00			RTS 20/1	Indiv
49	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	174,00			RTS 20/1	Indiv
50	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50	kus	2,00000	230,00			RTS 20/1	Indiv
51	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	47,00000	128,00			RTS 20/1	Indiv
52	722220111R00	Nástěnka nárubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000	173,00			RTS 20/1	Indiv
53	722220121R00	Nástěnka nárubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	46,00000	349,00			RTS 20/1	Indiv
54	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	242,00			RTS 20/1	Indiv
55	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	311,00			RTS 20/1	Indiv
56	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	424,00			RTS 20/1	Indiv
57	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	590,00			RTS 20/1	Indiv
58	722254211R00	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálovará hadice, průměr, 19/20	kus	2,00000	8 649,00			RTS 20/1	Indiv
59	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	2,00000	544,00			RTS 20/1	Indiv
60	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	723,00000	11,00			RTS 20/1	Indiv
61	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	723,00000	25,00			RTS 20/1	Indiv
62	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	189,00			RTS 20/1	Indiv
63	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	273,00			RTS 20/1	Indiv
64	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	392,00			RTS 20/1	Indiv
65	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	536,00			RTS 20/1	Indiv
66	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	774,00			RTS 20/1	Indiv
67	734235131R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	276,00			RTS 20/1	Indiv
68	734235132R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	358,00			RTS 20/1	Indiv
69	734235133R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	480,00			RTS 20/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace
R:	001	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	734235134R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	653,00	653,00	RTS 20/1	Indiv	Indiv
71	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	178,00	356,00	RTS 20/1	Indiv	Indiv
72	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	200,00	1 000,00	RTS 20/1	Indiv	Indiv
73	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	305,00	610,00	RTS 20/1	Indiv	Indiv
74	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	347,00	347,00	RTS 20/1	Indiv	Indiv
75	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	579,00	579,00	RTS 20/1	Indiv	Indiv
76	998722292R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvelášený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	5 250,35400	1,00	5 250,35	RTS 20/1	Indiv	Indiv
77	7-1	Isolace PE 20/13	m	246,00000	17,00	4 182,00	Vlastní	Indiv	Indiv
78	7-10	Isolace PE 35/20	m	10,00000	40,00	400,00	Vlastní	Indiv	Indiv
79	7-11	Isolace PE 42/20	m	32,00000	45,00	1 440,00	Vlastní	Indiv	Indiv
80	7-12	Isolace PE 48/20	m	46,00000	51,00	2 346,00	Vlastní	Indiv	Indiv
81	7-2	Isolace PE 25/13	m	44,00000	20,00	880,00	Vlastní	Indiv	Indiv
82	722	Uchycení potrubí	kpl	1,00000	16 600,00	16 600,00	Vlastní	Indiv	Indiv
83	7-3	Isolace PE 32/13	m	27,00000	25,00	675,00	Vlastní	Indiv	Indiv
84	7-4	Isolace PE 40/13	m	10,00000	30,00	300,00	Vlastní	Indiv	Indiv
85	7-5	Isolace PE 20/25	m	195,00000	48,00	9 360,00	Vlastní	Indiv	Indiv
86	7-6	Isolace PE 25/25	m	44,00000	55,00	2 420,00	Vlastní	Indiv	Indiv
87	7-7	Isolace PE 32/25	m	6,00000	65,00	390,00	Vlastní	Indiv	Indiv
88	7-8	Isolace PE 40/25	m	8,00000	69,00	552,00	Vlastní	Indiv	Indiv
89	7-9	Isolace PE 20/25	m	58,00000	48,00	2 784,00	Vlastní	Indiv	Indiv
90	722-1	Zpětný ventil EA DN25	kus	2,00000	3 230,00	6 460,00	Vlastní	Indiv	Indiv
91	722-2	Expanzní nádoba 12/10 + flowjet (dodávka + montáž)	kus	5,00000	2 665,00	13 325,00	Vlastní	Indiv	Indiv
92	722-3	Manometr 0-10bar d = 80 mm, G1/2 včetně kulového kohoutu s vypouštěním (dodávka + montáž)	kus	5,00000	1 457,00	7 285,00	Vlastní	Indiv	Indiv
93	722-4	Teploměr 0-120°C d = 80 mm, (dodávka + montáž)	kus	10,00000	508,00	5 080,00	Vlastní	Indiv	Indiv
94	722-5	Pojisťný ventil DN15/20 - 8 bar (dodávka + montáž)	kus	5,00000	593,00	2 965,00	Vlastní	Indiv	Indiv
95	722-6	Cirkulační čerpadlo UP 20/15N včetně šroubení (dodávka + montáž)	kus	5,00000	7 452,00	37 260,00	Vlastní	Indiv	Indiv
96	722-7	Automatická úprava vody proti tvrdosti (dodávka + montáž)	kus	1,00000	20 012,00	20 012,00	Vlastní	Indiv	Indiv
97	722-8	Proplachovací filtr NW DN32 100mikronu (dodávka + montáž)	kus	1,00000	5 964,00	5 964,00	Vlastní	Indiv	Indiv
98	722-9	Manometr k proplachovacímu filtru a vypouštěcí kulový kohout 1/2 (dodávka + montáž)	kpl	1,00000	674,00	674,00	Vlastní	Indiv	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace
R:	001	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				286 013,68			
99	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm., hloubka 650 mm., výška 430 mm	soubor	14,00000	4 843,00	67 802,00		RTS 20/I	Indiv
100	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm., hloubka 700 mm., výška 480 mm	soubor	1,00000	4 652,00	4 652,00		RTS 20/I	Indiv
101	725119205R00	Klozetové mísy montáž stojící	kus	15,00000	662,00	9 930,00		RTS 20/I	Indiv
102	725016125R00	Pisoir d'urinoir, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně, dodávky materiálu	soubor	2,00000	11 039,00	22 078,00		RTS 20/I	Indiv
103	725129201R00	Montáž pisoarového záchodu bez nádrže	soubor	2,00000	1 132,00	2 264,00		RTS 20/I	Indiv
104	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	23,00000	1 609,00	37 007,00		RTS 20/I	Indiv
105	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/I	Indiv
106	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	24,00000	647,00	15 528,00		RTS 20/I	Indiv
107	725291111R00	Invalidní program: madlo jednoduché pevné, rozměr 300 mm, bílé	soubor	1,00000	542,00	542,00		RTS 20/I	Indiv
108	725291142R00	Invalidní program: madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	1 880,00	1 880,00		RTS 20/I	Indiv
109	725291146R00	Invalidní program: madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	2 229,00	2 229,00		RTS 20/I	Indiv
110	725019101R00	Výlevka díturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000	4 536,00	9 072,00		RTS 20/I	Indiv
111	725334301RT1	Výlevka díturvitová se sifonem	kus	4,00000	345,00	1 380,00		RTS 20/I	Indiv
112	725339101R00	Výlevka díturvitová Montáž výlevky díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	711,00	1 422,00		RTS 20/I	Indiv
113	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz. rohový, bez, přípojovací trubčky, DN 10 mm	soubor	45,00000	172,00	7 740,00		RTS 20/I	Indiv
114	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezové, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 801,00	3 602,00		RTS 20/I	Indiv
115	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	1 379,00	20 685,00		RTS 20/I	Indiv
116	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	1 593,00	31 860,00		RTS 20/I	Indiv
117	725849200R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	20,00000	308,00	6 160,00		RTS 20/I	Indiv
118	725849302R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	20,00000	88,00	1 760,00		RTS 20/I	Indiv
119	725860167R00	Západková uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm; pro pisoary; PP; příslušenství, přípojovací; manžeta, krycí ružice odtoku, krycí ružice manžety, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	531,00	1 062,00		RTS 20/I	Indiv
120	725860251R00	Západková uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	756,00	17 365,00		RTS 20/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace
R:	001	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	725860216RT1	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškové nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz,, povrch chrom, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	928,00	928,00		RTS 20 / I	Indiv
122	725860261R00	Výpusť umyvadlová stále otevřená, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	532,00	12 236,00		RTS 20 / I	Indiv
123	725860218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	24,00000	120,00	2 880,00		RTS 20 / I	Indiv
124	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 949,68000	0,50	1 474,84		RTS 20 / I	Indiv
125	998725292R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšení přesun přes vymezenou největší vo, dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 949,68000	0,50	1 474,84		RTS 20 / I	Indiv
Díl: 732 Strojovny						5 570,00			
126	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	5,00000	184,00	920,00		Vlastní	Indiv
127	48466201R	Nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 12 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; max. tlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	5,00000	930,00	4 650,00		Vlastní	Indiv

vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

Díl: 734 Armatury						11 970,00			
128	734413134R00	Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	365,00	3 650,00		Vlastní	Indiv
129	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 664,00	8 320,00		Vlastní	Indiv
Celkem						1 073 552,45			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.2	Vnitřní rozvod plynu
R:	001	Vnitřní rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady									
1	1	Revize plynu	kpl	1,00000	2 905,00	2 905,00		Vlastní	Indiv
2	4	Doprava	kpl	1,00000	2 905,00	2 905,00		Vlastní	Indiv
3	6	Uchycení potrubí včetně materiálu pro uchycení	kpl	1,00000	6 225,00	6 225,00		Vlastní	Indiv
4	3	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	6 225,00	6 225,00		Vlastní	Indiv
5	5	Lešení	kpl	1,00000	1 245,00	1 245,00		Vlastní	Indiv
6	2R	ZÁMEČNÍK	Nh	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
Díl: 723 Vnitřní plynovod						70 693,24			
7	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	7,00000	234,00	1 638,00		Vlastní	Indiv
8	723120205R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32	m	87,00000	382,00	33 234,00		Vlastní	Indiv
9	723120206R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40	m	18,00000	416,00	7 488,00		Vlastní	Indiv
10	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm	m	1,00000	307,00	307,00		Vlastní	Indiv
11	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm	m	1,00000	398,00	398,00		Vlastní	Indiv
12	723160206R00	Připojky k plynoměru G 6/4", bez ochazu	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00		Vlastní	Indiv
13	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek nástěnka na, DN 15	kus	2,00000	208,00	416,00		Vlastní	Indiv
14	723191112R00	Hadice pro plynové spotřebiče přípojovací, flexibilní, DN 15, délky 1000 mm	soubor	2,00000	970,00	1 940,00		Vlastní	Indiv
15	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynovodního potrubí při opravách	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní	Indiv
16	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napaštění plynového potrubí	m	112,00000	17,00	1 904,00		Vlastní	Indiv
17	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neufiední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	112,00000	21,00	2 352,00		Vlastní	Indiv
18	723190912R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15	kus	2,00000	118,00	236,00		Vlastní	Indiv
19	723225111R00	Ventil vzorkovací rohový, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	194,00	388,00		Vlastní	Indiv
20	723237213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	191,00	382,00		Vlastní	Indiv
21	723237217R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	806,00	3 224,00		Vlastní	Indiv
22	723261912R00	Montáž plynoměru s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6	kus	1,00000	78,00	78,00		Vlastní	Indiv
23	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	%	721,12300	1,00	721,12		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.2	Vnitřní rozvod plynu
R:	001	Vnitřní rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	998723292R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	721,12300	1,00	721,12		Vlastní	Indiv
25	723	Armatura příř. - filtr plynový závitový DN 40 (dodávka + montáž)	soubor	1,00000	2 498,00	2 498,00		Vlastní	Indiv
26	38822272R	plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 2,0 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,060 až 10,000 m3/hod; připojení dvoudířdlový; prac. teplota -20 až 50 °C; max.prac.tlak 0,5 bar	kus	1,00000	1 506,00	1 506,00		Vlastní	Indiv
27	723-1	Plynová skříň betonová 720x750x410 včetně betonového základu, dvířka ocelová 500x500 včetně štitku (dodávka + montáž)	kpl	1,00000	9 388,00	9 388,00		Vlastní	Indiv
Díl: 783						5 488,00			
28	783425350R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	112,00000	49,00	5 488,00		Vlastní	Indiv

Celkem						99 836,24			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.3	Ústřední topení
R:	001	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 732		Strojovny	278 809,00						
1	732219315R00	Montáž ohřívačů vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	soubor	5,00000	5 142,00	25 710,00		Vlastní	Indiv
2	7323331513R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 l	soubor	2,00000	946,00	1 892,00		Vlastní	Indiv
3	732349101R00	Nádoby válcové tlakové Montáž anulu du I - průtok 4 m3/hod	soubor	2,00000	1 563,00	3 126,00		Vlastní	Indiv
4	R1	Tělesa rozdělovačů a sběračů, 3/32/32	kus	1,00000	3 354,00	3 354,00		Vlastní	Indiv
Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla									
5	R10	PP60/100RS:Revizní kus DN 60/100, plast, AZ	ks	2,00000	1 016,00	2 032,00		Vlastní	Indiv
6	R11	PP60/100DDBS:Kórnínek svislý DN60/100, plas, AZ, černý	ks	2,00000	2 188,00	4 376,00		Vlastní	Indiv
7	R12	ZB125FDK:Průchodka sřechou DN 125 rovná	ks	1,00000	828,00	828,00		Vlastní	Indiv
8	R13	PP60/100R2000:Prodloužení DN60/100/2000mm, plast, AZ	ks	2,00000	2 343,00	4 686,00		Vlastní	Indiv
9	R14	10013SW:Limex SW DN 100	ks	2,00000	398,00	796,00		Vlastní	Indiv
10	R6	Hydraulický oddělovač (anuloid) 1,8 m3/hod +	ks	2,00000	3 884,00	7 768,00		Vlastní	Indiv
11	R8	Kondenzační kotel 35 kW včetně příslušenství	ks	2,00000	65 263,00	130 526,00		Vlastní	Indiv
12	R9	PP60/100R1000:Prodloužení DN60/100/1000 mm, plast, AZ	ks	2,00000	751,00	1 502,00		Vlastní	Indiv
13	484386180R	zásobník ke kotli na TV stacionární, ohřívací; stojatý; objem zásobníku 157 l; hladké trubky výměníku tepla přivařené; výkon výměníku 25 kW, 430 l/h při výstupní teplotě 60°C; pro kotel stacionární plynový; výška 1 300 mm; průměr 550 mm; objem otopné vody 6,0 l; ET B	kus	1,00000	14 691,00	14 691,00		Vlastní	Indiv
stacionární plynový; výška 1 300 mm; průměr 550 mm; objem otopné vody 6,0 l; ET B									
14	484386181R	zásobník ke kotli na TV stacionární, ohřívací; stojatý; objem zásobníku 199 l; hladké trubky výměníku tepla přivařené; výkon výměníku 25 kW, 430 l/h při výstupní teplotě 60°C; pro kotel stacionární plynový; výška 1 530 mm; průměr 550 mm; objem otopné vody 6,0 l	kus	2,00000	15 670,00	31 340,00		Vlastní	Indiv
stacionární plynový; výška 1 530 mm; průměr 550 mm; objem otopné vody 6,0 l									
15	484386182R	zásobník ke kotli na TV stacionární, ohřívací; stojatý; objem zásobníku 300 l; hladké trubky výměníku tepla přivařené; výkon výměníku 30 kW, 507 l/h při výstupní teplotě 60°C; pro kotel stacionární plynový; výška 1 495 mm; průměr 670 mm; objem otopné vody 8,6 l	kus	2,00000	19 206,00	38 412,00		Vlastní	Indiv
stacionární plynový; výška 1 495 mm; průměr 670 mm; objem otopné vody 8,6 l									
16	R2	Tělesa rozdělovačů a sběračů, 4/32/40	kus	1,00000	7 770,00	7 770,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.3	Ústřední topení
R:	001	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí				273 480,80			
17	73312111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovitými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem	m	52,00000	183,00	9 516,00		Vlastní	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
18	733121214R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelárnách a strojovnách, D 31,8 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m	38,00000	326,00	12 388,00		Vlastní	Indiv
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
19	733121215R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelárnách a strojovnách, D 38 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m	14,00000	485,00	6 790,00		Vlastní	Indiv
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
20	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	268,00000	261,00	69 948,00		Vlastní	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
21	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	183,00000	300,00	54 900,00		Vlastní	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
22	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	50,00000	344,00	17 200,00		Vlastní	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
23	283773009R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota - 50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	268,00000	66,00	17 688,00		Vlastní	Indiv
24	283773016R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota - 50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	183,00000	82,00	15 006,00		Vlastní	Indiv
25	283773028R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota - 50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	50,00000	87,00	4 350,00		Vlastní	Indiv
26	55137304.AR	havlíce termostatická se závitem M 30 x 1,5, pro přímou montáž na radiátory; teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	46,00000	210,00	9 660,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.3	Ústřední topení
R:	001	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	38,00000	172,00	6 536,00		Vlastní	Indiv
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK									
28	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	14,00000	275,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK									
29	R 10	Montáž izolace na potrubí	m	501,00000	66,00	33 066,00		Vlastní	Indiv
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	3 145,69990	3,00	9 437,10		Vlastní	Indiv
31	9987332393R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	3 145,69990	1,00	3 145,70		Vlastní	Indiv
Díl: 734 Armatury					155 915,12				
32	734254112R00	Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	190,00	380,00		Vlastní	Indiv
33	734214121R00	Ventil automatický, odvzdušňovací se zpětnou klapkou, mosazný, PN 10, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	106,00	1 696,00		Vlastní	Indiv
34	734223823R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventily, přímý, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	971,00	6 797,00		Vlastní	Indiv
35	734234121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 10, PN 63, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	173,00	2 768,00		Vlastní	Indiv
36	734234124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 50, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	388,00	1 552,00		Vlastní	Indiv
37	734234125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 40, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	31,00000	521,00	16 151,00		Vlastní	Indiv
38	734234126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 40, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	798,00	6 384,00		Vlastní	Indiv
39	734244423R00	Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 25, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	308,00	616,00		Vlastní	Indiv
40	734244424R00	Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	381,00	2 667,00		Vlastní	Indiv
41	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvourubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	46,00000	520,00	23 920,00		Vlastní	Indiv
42	734294312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 12,5, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	182,00	2 730,00		Vlastní	Indiv
43	734294213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	501,00	1 002,00		Vlastní	Indiv
44	734294214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	747,00	5 229,00		Vlastní	Indiv
45	734294215R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	818,00	1 636,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.3	Ústřední topení
R:	001	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	734413144R00	Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	446,00	6 244,00		Vlastní	Indiv
47	734421130R00	Tlakoměr deformací 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 664,00	3 328,00		Vlastní	Indiv
48	Č1	Oběhové čerpadlo OT, DN25, Q=0,9 m3/hod, 30kPa	ks	1,00000	6 335,00	6 335,00		Vlastní	Indiv
49	Č2	Oběhové čerpadlo TV, DN25, Q=3,0 m3/hod, 25 kPa	ks	1,00000	8 871,00	8 871,00		Vlastní	Indiv
50	Č3	Oběhové čerpadlo TV, DN25, Q=3,0 m3/hod, 45 kPa	ks	1,00000	14 161,00	14 161,00		Vlastní	Indiv
51	Č4	Oběhové čerpadlo OT, DN25, Q=0,8 m3/hod, 27 kPa	ks	1,00000	4 062,00	4 062,00		Vlastní	Indiv
52	Č5	Oběhové čerpadlo TV, DN25, Q=3,0 m3/hod, 33 kPa	ks	1,00000	11 983,00	11 983,00		Vlastní	Indiv
53	Č6	Oběhové čerpadlo TV, DN25, Q=3,0 m3/hod, 21 kPa	ks	1,00000	8 871,00	8 871,00		Vlastní	Indiv
54	Č7	Oběhové čerpadlo TV, DN25, Q=3,0 m3/hod, 35 kPa	ks	1,00000	11 983,00	11 983,00		Vlastní	Indiv
55	R3	Expanzní ventil MK3/4"	kus	2,00000	396,00	796,00		Vlastní	Indiv
56	TSV1	Třicestný směšovací ventil DN25, Kv=2,5, (pohon dodává MaR)	ks	2,00000	1 042,00	2 084,00		Vlastní	Indiv
57	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	1 834,56300	1,00	1 834,56		Vlastní	Indiv
58	998734293R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1 834,56300	1,00	1 834,56		Vlastní	Indiv
Díl: 735 Otopná tělesa						182 664,85			
59	735157260R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	2 370,00	37 920,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
60	735157270R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	3 901,00	46 812,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
61	735157272R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 424,00	4 424,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.3	Ústřední topení
R:	001	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	735157570R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 889,00	4 889,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
63	735157581R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 656,00	14 624,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
64	735157662R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 453,00	3 453,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
65	735157665R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
66	735157669R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	5 059,00	15 177,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
67	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 490,00	10 980,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
68	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 490,00	5 490,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.3 Ústřední topení
R:	001 Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	735157673R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2300 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	6 988,00	20 904,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
70	735157674R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 570,00	7 570,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
71	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2 123,95000	2,00	4 247,90		Vlastní	Indiv
72	998735293R00	Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zveřejněný přesun přes vymezenou největší dopravni vzdálenost do 500 m	%	2 123,95000	1,00	2 123,95		Vlastní	Indiv
Díl: ON						50 713,00			
73	R20	Spuštění systému - uvedení do provozu	kompl	2,00000	2 490,00	4 980,00		Vlastní	Indiv
74	R21	Topná zkouška	kompl	2,00000	4 150,00	8 300,00		Vlastní	Indiv
75	R22	Zkoušky potrubí	kompl	2,00000	4 150,00	8 300,00		Vlastní	Indiv
76	R23	Proplach systému před napuštěním	kompl	2,00000	830,00	1 660,00		Vlastní	Indiv
77	R24	Napuštění systému přes demi patronu	kompl	2,00000	2 324,00	4 648,00		Vlastní	Indiv
78	R61	Zajištění protipožárního prostupu dle PBŘ	kompl	1,00000	3 320,00	3 320,00		Vlastní	Indiv
79	R62	Doprava montérů na pracoviště	ks	1,00000	1 245,00	1 245,00		Vlastní	Indiv
80	R63	Zařízení slaveníště, (zřízení/odstranění)	kompl	1,00000	3 320,00	3 320,00		Vlastní	Indiv
81	R64	Ochrana dokončených povrchů na stavbě při montáži ÚT	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
82	R65	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	6 640,00	6 640,00		Vlastní	Indiv
83	R70	Příplatek za koordinaci s ostatními profesemi	ks	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
Celkem						941 582,77			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika
R:	001	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	1	VĚTRÁNÍ ŠATEN 1 - přívod čerstvého vzduchu				375 817,00			
1	1.01	Vzduchotechnická jednotka podstropní rekuperační	ks	1,00000	283 110,00	283 110,00		Vlastní	Indiv

Pracovní množství vzduchu 1200 m3/h / 1200 m3/h
Externí tlak 300 / 300 Pa
Celkový statický tlak přívod / odvod 547 / 550 Pa
Elektrický výkon motoru ventilátoru přívod 364 W
Elektrický výkon motoru ventilátoru přívod 331 W
Elektrický výkon ohřívače vzduchu 10 kW, požadovaný výkon 3 445 W
Rekuperační výměník - teplotní účinnost zima 89,3 %
Suchá účinnost (dle EN 308) 83,9%
teplota přiváděného vzduchu -15,0 > -16,3 °C
teplota odváděného vzduchu 20,0 > -3,5 °C
Akustické parametry
Filtrace - přívod F7, odvod M5
Rozměry 2663 x 2024 x 406 mm, hrdla 500 x 250 mm, hmotnost 420 kg
s kompletním systémem řízení a regulace, s odděleným rozvaděčem
včetně uzavíracích klapek se servopohoný na sání č.v i výtlačku o.v. vztj jednotky

2	1.10	Nasávací žaluzie protidešťová se stavebním rámem	ks	1,00000	1 731,00	1 731,00		Vlastní	Indiv
800 x 400 mm									
3	1.11	Tlumičí vložka	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní	Indiv
500 x 250 mm									
4	1.15	Tlumič hluku 500 x 400 x 1500	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00		Vlastní	Indiv
buněk 200x500x1500 - 2 ks buněk s náběhem a výběhem									
5	1.16	Tlumič hluku 500 x 400 x 2000	ks	1,00000	4 167,00	4 167,00		Vlastní	Indiv
buněk 200x500x2000 - 2 ks buněk s náběhem a výběhem									
6	1.20	Regulační klapka - ruční s aretací	ks	2,00000	1 107,00	2 214,00		Vlastní	Indiv
280 x 250 mm									
7	1.40	Výústka čtyřhranná komfortní dvouráda s regulací R1	ks	4,00000	1 237,00	4 948,00		Vlastní	Indiv
560 x 200 mm									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika
R:	001	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	1.70	Potrubi čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	33,00000	498,00	16 434,00		Vlastní	Indiv
9	1.70A	Potrubi čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech	m2	31,00000	581,00	18 011,00		Vlastní	Indiv
10	1.80	Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm bvarové potrubní díly	m2	20,00000	706,00	14 120,00		Vlastní	Indiv
11	1.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál Materiál pro osazení vztl jednotky	kg	125,00000	212,00	26 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 1A						81 740,50			
12	1A.10	Výdechový díl na šířce z plastového potrubí s mřížkou proti vletání pláků 450 x 250 mm	ks	1,00000	1 577,00	1 577,00		Vlastní	Indiv
13	1A.11	Tlumič vložka 500 x 250 mm	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní	Indiv
14	1A.15	Tlumič hluku 500 x 400 x 2000 buněk 200x500x2000 - 2 ks buněk s naběhem a výběhem	ks	1,00000	4 167,00	4 167,00		Vlastní	Indiv
15	1A.16	Tlumič hluku 500 x 400 x 1500 buněk 200x500x1500 - 2 ks buněk s naběhem a výběhem	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00		Vlastní	Indiv
16	1A.20	Regulační klapka - ruční s aretací D 200	ks	6,00000	718,00	4 308,00		Vlastní	Indiv
17	1A.21	Regulační klapka - ruční s aretací D 160	ks	1,00000	301,00	301,00		Vlastní	Indiv
18	1A.40	Ventil odvodní D 200 mm	ks	6,00000	425,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
19	1A.41	Ventil odvodní D 100 mm	ks	2,00000	253,00	506,00		Vlastní	Indiv
20	1A.42	Ventil odvodní D 125 mm	ks	2,00000	254,00	508,00		Vlastní	Indiv
21	1A.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná D 200 mm	bm	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika
R:	001	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	1A.51	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	4,00000	189,00	756,00		Vlastní	Indiv
		D 100							
23	1A.52	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	4,00000	214,00	856,00		Vlastní	Indiv
		D 125							
24	1A.70	Potrubi čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech	m2	25,00000	498,00	12 450,00		Vlastní	Indiv
		rovné potrubní díly							
25	1A.70A	Potrubi čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech	m2	15,00000	581,00	8 715,00		Vlastní	Indiv
		tvarové potrubní díly							
26	1A.71	Potrubi čtyřhranné - plastové	m2	1,50000	1 307,00	1 960,50		Vlastní	Indiv
		rovné potrubní díly							
27	1A.71A	Potrubi čtyřhranné - plastové	m2	2,00000	1 589,00	3 138,00		Vlastní	Indiv
		tvarové potrubní díly							
28	1A.77	Potrubi kruhové Spiro	bm	6,00000	593,00	3 558,00		Vlastní	Indiv
		do D 160							
29	1A.80	Tepečná izolace	m2	18,00000	706,00	12 708,00		Vlastní	Indiv
		min. vlna na Al folii - 60 mm							
30	1A.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál	kg	75,00000	212,00	15 900,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2 VĚTRÁNÍ ŠATEN 2 - přívod čerstvého vzduchu						296 561,00			
		Přívod čerstvého vzduchu							
31	2.01	Vzduchotechnická jednotka podstropní rekuperační	ks	1,00000	232 876,00	232 876,00		Vlastní	Indiv

Pracovní množství vzduchu 600 m3/h / 600 m3/h

Externí tlak 250 / 250 Pa

Celkový statický tlak přívod / odvod 514 / 489 Pa

Elektrický příkon motoru ventilátoru přívod 193 W

Elektrický příkon motoru ventilátoru přívod 179 W

Elektrický výkon ohřevu vzduchu 5 kW , požadovaný výkon 1 913 W

Rekuperační výměník - teplotní účinnost zima 87,7 %

Suchá účinnost (dle EN 308) 82,7%

teplota přiváděného vzduchu -15,0 > 15,7 °C

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
O:	D.1.4.4 Vzduchotechnika	
R:	001 Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		teplota odváděného vzduchu 20,0 > -3,1 °C Akustické parametry Fitrace - přívod F7, odvod M5 Rozměry 2165 x 1500 x 350 mm, hrdla D 250 mm, hmotnost 270 kg s kompletním systémem řízení a regulace, s odděleným rozvaděčem včetně uzavíracích klapek se servopohonu na sání č.v i výtlaku o.v. vzt jednotky							
32	2.10	Nasávací žaluzie protidešťová se stavebním rámem 800 x 400 mm	ks	1,00000	1 731,00	1 731,00		Vlastní	Indiv
33	2.15	Tlumič hluku 500 x 200 x 1500 buňky 200x500x1500 - 1 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	1,00000	1 768,00	1 768,00		Vlastní	Indiv
34	2.16	Tlumič hluku 500 x 200 x 2000 buňky 200x500x2000 - 1 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	1,00000	2 249,00	2 249,00		Vlastní	Indiv
35	2.40	Výustka čtyřhranná komfortní dvouradá s regulací R1 560 x 200 mm	ks	2,00000	1 237,00	2 474,00		Vlastní	Indiv
36	2.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	7,00000	498,00	3 486,00		Vlastní	Indiv
37	2.70A	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	15,00000	581,00	8 715,00		Vlastní	Indiv
38	2.75	Potrubí kruhové Spiro vč tvarových dílů D 250	bm	6,00000	1 029,00	6 174,00		Vlastní	Indiv
39	2.80	Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm	m2	18,00000	706,00	12 708,00		Vlastní	Indiv
40	2.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál materiál - hotovení konstrukce pro osazení vzt jednotky	kg	115,00000	212,00	24 380,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2A		VĚTRÁNÍ ŠATEN 2 - odvod odpadního vzduchu				69 661,50			
41	2A.10	Výdechový díl na sířeše z plastového potrubí s mřížkou proti vletání ptáku 450 x 250 mm	ks	1,00000	1 577,00	1 577,00		Vlastní	Indiv
42	2A.15	Tlumič hluku 500 x 200 x 2000 buňky 200x500x2000 - 1 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	1,00000	2 249,00	2 249,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika	
R:	001	Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	2A.16	Tlumič hluku 500 x 400 x 1500 buňky 200x500x1500 - 1 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	1,00000	1 768,00	1 768,00		Vlastní	Indiv
44	2A.20	Regulační klapka - ruční s aretací D 125	ks	5,00000	615,00	3 075,00		Vlastní	Indiv
45	2A.21	Regulační klapka - ruční s aretací D 160	ks	1,00000	301,00	301,00		Vlastní	Indiv
46	2A.40	Ventil odvodní D 125 mm	ks	10,00000	254,00	2 540,00		Vlastní	Indiv
47	2A.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná D 125 mm	bm	18,00000	214,00	3 852,00		Vlastní	Indiv
48	2A.70	Potrubi čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	6,00000	498,00	2 988,00		Vlastní	Indiv
49	2A.70A	Potrubi čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	5,00000	581,00	2 905,00		Vlastní	Indiv
50	2A.71	Potrubi čtyřhranné - plastové rovné potrubní díly	m2	1,50000	1 307,00	1 960,50		Vlastní	Indiv
51	2A.71A	Potrubi čtyřhranné - plastové tvarové potrubní díly	m2	2,00000	1 569,00	3 138,00		Vlastní	Indiv
52	2A.75	Potrubi kruhové Spiro D 250	bm	8,00000	1 029,00	8 232,00		Vlastní	Indiv
53	2A.76	Potrubi kruhové Spiro D 125	bm	10,00000	503,00	5 030,00		Vlastní	Indiv
54	2A.77	Potrubi kruhové Spiro D 160	bm	6,00000	593,00	3 558,00		Vlastní	Indiv
55	2A.80	Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm	m2	18,00000	706,00	12 708,00		Vlastní	Indiv
56	2A.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál	kg	65,00000	212,00	13 780,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3 VĚTRÁNÍ ŠATEN 3 - přívod čerstvého vzduchu						325 583,00			
57	3.01	Vzduchotechnická jednotka podstropní rekuperační	ks	1,00000	232 876,00	232 876,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika
R:	001	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pracovní množství vzduchu 600 m ³ /h / 600 m ³ /h							
		Externí tlak 250 / 250 Pa							
		Celkový statický tlak přívod / odvod 514 / 489 Pa							
		Elektrický příkon motoru ventilátoru přívod 193 W							
		Elektrický příkon motoru ventilátoru přívod 179 W							
		Elektrický výkon ohříváče vzduchu 5 kW, požadovaný výkon 1 913 W							
		Rekuperční výměník - teplotní účinnost zima 87,7 %							
		Suchá účinnost (dle EN 308) 82,7%							
		teplota přiváděného vzduchu -15,0 > 15,7 °C							
		teplota odváděného vzduchu 20,0 > -3,1 °C							
		Akustické parametry							
		Fltrace - přívod F7, odvod M5							
		Rozměry 2165 x 1500 x 350 mm, hrdla D 250 mm, hmotnost 270 kg							
		s kompletním systémem řízení a regulace, s odděleným rozvaděčem							
		včetně uzavíracích klapek se servopohonem na sání č.v. i výtlaku o.v. vzť jednotky							
58	3.10	Nasávací žaluzie protidešťová se stavebním rámem 800 x 400 mm	ks	1,00000	1 731,00	1 731,00		Vlastní	Indiv
59	3.11	Tlumicí vložka 500 x 250 mm	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní	Indiv
60	3.15	Tlumič hluku 500 x 400 x 1500	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00		Vlastní	Indiv
61	3.16	buňky 200x500x1500 - 2 ks buněk s náběhem a výběhem	ks	1,00000	4 167,00	4 167,00		Vlastní	Indiv
62	3.20	Tlumicí hluku 500 x 400 x 2000	ks	2,00000	1 107,00	2 214,00		Vlastní	Indiv
		buňky 200x500x2000 - 2 ks buněk s náběhem a výběhem	ks	4,00000	1 237,00	4 948,00		Vlastní	Indiv
63	3.40	Regulační klapka - ruční s aretací 280 x 250 mm	ks					Vlastní	Indiv
		Výustka čtyřhranná komfortní dvoulůžá s regulací R1 560 x 200 mm	ks					Vlastní	Indiv
64	3.70	Potrubi čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	33,00000	498,00	16 434,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika
R:	001	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	3.70A	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech	m2	31,00000	581,00	18 011,00		Vlastní	Indiv
tvarové potrubní díly									
66	3.80	Tepelná izolace	m2	20,00000	706,00	14 120,00		Vlastní	Indiv
min. vlna na Al folii - 60 mm									
67	3.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál	kg	125,00000	212,00	26 500,00		Vlastní	Indiv
Materiál pro osazení vzt jednotky									
Díl: 3A						81 740,50			
68	3A.10	Výdechový díl na síře z plastového potrubí s mřížkou proti vletání plátek	ks	1,00000	1 577,00	1 577,00		Vlastní	Indiv
450 x 250 mm									
69	3A.11	Tlumičící vložka	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní	Indiv
500 x 250 mm									
70	3A.15	Tlumič hluku 500 x 400 x 2000	ks	1,00000	4 167,00	4 167,00		Vlastní	Indiv
buňky 200x500x2000 - 2 ks buněk s naběhem a výběhem									
71	3A.16	Tlumič hluku 500 x 400 x 1500	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00		Vlastní	Indiv
buňky 200x500x1500 - 2 ks buněk s naběhem a výběhem									
72	3A.20	Regulační klapka - ruční s aretací	ks	6,00000	718,00	4 308,00		Vlastní	Indiv
D 200									
73	3A.21	Regulační klapka - ruční s aretací	ks	1,00000	301,00	301,00		Vlastní	Indiv
D 160									
74	3A.40	Ventil odvodní	ks	6,00000	425,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
D 200 mm									
75	3A.41	Ventil odvodní	ks	2,00000	253,00	506,00		Vlastní	Indiv
D 100 mm									
76	3A.42	Ventil odvodní	ks	2,00000	254,00	508,00		Vlastní	Indiv
D 125 mm									
77	3A.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
D 200 mm									
78	3A.51	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	4,00000	189,00	756,00		Vlastní	Indiv
D 100									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika
R:	001	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	3A.52	Ohebná hadice - zvukově izolovaná D 125	bm	4,00000	214,00	856,00		Vlastní	Indiv
80	3A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	25,00000	498,00	12 450,00		Vlastní	Indiv
81	3A.70A	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	15,00000	581,00	8 715,00		Vlastní	Indiv
82	3A.71	Potrubí čtyřhranné - plastové rovné potrubní díly	m2	1,50000	1 307,00	1 960,50		Vlastní	Indiv
83	3A.71A	Potrubí čtyřhranné - plastové tvarové potrubní díly	m2	2,00000	1 569,00	3 138,00		Vlastní	Indiv
84	3A.77	Potrubí kruhové Spiro do D 160	bm	6,00000	593,00	3 558,00		Vlastní	Indiv
85	3A.80	Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm	m2	18,00000	706,00	12 708,00		Vlastní	Indiv
86	3A.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál						Vlastní	Indiv
Díl: 4		VĚTRÁNÍ ŠATEN 4 - přívod čerstvého vzduchu				332 190,00		Vlastní	Indiv
87	4.01	Vzduchotechnická jednotka podstropní rekuperační Pracovní množství vzduchu 1000 m3/h / 1000 m3/h Externí tlak 300 / 300 Pa Elektrický výkon ohřevače vzduchu 10 kW, Rekuperační výměník - Filtrace - přívod F7, odvod M5 Rozměry 2663 x 2024 x 406 mm, hrdla 500 x 250 mm, hmotnost 420 kg s kompletním systémem řízení a regulace, s odděleným rozváděčem včetně uzavíracích klapek se servopohonem na sání č.v i výtlaku o.v. vzt. jednotky Rozměry 2165 x 1500 x 350 mm, hrdla D 250 mm, hmotnost 270 kg s kompletním systémem řízení a regulace, s odděleným rozváděčem včetně uzavíracích klapek se servopohonem na sání č.v i výtlaku o.v. vzt. jednotky	ks	1,00000	232 876,00	232 876,00		Vlastní	Indiv
88	4.10	Nasávací žaluzie protidešťová se stavebním rámem	ks	1,00000	2 013,00	2 013,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika
R:	001	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	4.11	1000 x 400 mm Tlumičí vložka	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní	Indiv
90	4.15	500 x 250 mm Tlumič hluku 500 x 400 x 1500	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00		Vlastní	Indiv
91	4.16	buňky 200x500x1500 - 2 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	1,00000	4 167,00	4 167,00		Vlastní	Indiv
92	4.20	Tlumič hluku 500 x 400 x 2000 buňky 200x500x2000 - 2 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	3,00000	864,00	2 592,00		Vlastní	Indiv
93	4.21	Regulační klapka - ruční s aretací 250 x 125 mm	ks	1,00000	864,00	864,00		Vlastní	Indiv
94	4.40	Regulační klapka - ruční s aretací 250 x 200 mm	ks	4,00000	1 237,00	4 948,00		Vlastní	Indiv
95	4.70	Výusika čtyřhranná komfortní dvouřadá s regulací R1 560 x 200 mm	m2	46,00000	498,00	22 908,00		Vlastní	Indiv
96	4.70A	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	28,00000	581,00	16 268,00		Vlastní	Indiv
97	4.80	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	22,00000	706,00	15 532,00		Vlastní	Indiv
98	4.90	Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm	kg	120,00000	212,00	25 440,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4A		Spojovací, montážní a těsnící materiál				85 236,00			
99	4A.10	VĚTRÁNÍ ŠATEN 4 - odvod odpadního vzduchu Výdechový díl na střеше z plastového potrubí s mřížkou proti víření ptáků	ks	1,00000	1 577,00	1 577,00		Vlastní	Indiv
100	4A.11	Tlumičí vložka 500 x 250 mm	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní	Indiv
101	4A.15	Tlumič hluku 500 x 400 x 2000	ks	1,00000	4 167,00	4 167,00		Vlastní	Indiv
102	4A.16	buňky 200x500x2000 - 2 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00		Vlastní	Indiv
103	4A.20	Tlumič hluku 500 x 400 x 1500 buňky 200x500x1500 - 2 ks buňky s náběhem a výběhem	ks	4,00000	873,00	3 492,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4 Vzduchotechnika
R:	001 Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	4A.40	Ventil odvodní 200 x 200	ks	8,00000	425,00	3 400,00		Vlastní	Indiv
105	4A.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná D 200 mm	bm	15,00000	320,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
106	4A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	30,00000	498,00	14 940,00		Vlastní	Indiv
107	4A.70A	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	24,00000	581,00	13 944,00		Vlastní	Indiv
108	4A.71	Potrubí čtyřhranné - plastové rovné potrubní díly	m2	1,50000	1 307,00	1 960,50		Vlastní	Indiv
109	4A.71A	Potrubí čtyřhranné - plastové tvarové potrubní díly	m2	1,50000	1 569,00	2 353,50		Vlastní	Indiv
110	4A.80	Tepelná izolace min. vlna na Al fólii - 60 mm	m2	20,00000	706,00	14 120,00		Vlastní	Indiv
111	4A.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál							
Díl: 5		VĚTRÁNÍ ŠATEN 5 - přívod čerstvého vzduchu	kg	75,00000	212,00	15 900,00		Vlastní	Indiv
112	5.01	Vzduchotechnická jednotka podstropní rekuperační	ks	1,00000	232 876,00	232 876,00		Vlastní	Indiv

Pracovní množství vzduchu 600 m3/h / 600 m3/h
 Externí tlak 250 / 250 Pa
 Celkový statický tlak přívod / odvod 514 / 489 Pa
 Elektrický příkon motoru ventilátoru přívod 193 W
 Elektrický příkon motoru ventilátoru přívod 179 W
 Elektrický výkon ohřivače vzduchu 5 kW, požadovaný výkon 1 913 W
 Rekuperační výměník - teplotní účinnost zima 87,7 %
 Suchá účinnost (dle EN 308) 82,7%
 teplota přiváděného vzduchu -15,0 > 15,7 °C
 teplota odváděného vzduchu 20,0 > -3,1 °C
 Akustické parametry

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4 Vzduchotechnika
R:	001 Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	5A.22	Regulační klapka - ruční s aretací	ks	1,00000	718,00	718,00		Vlastní	Indiv
		D 200							
127	5A.40	Ventil odvodní	ks	2,00000	425,00	850,00		Vlastní	Indiv
		D 200 mm							
128	5A.41	Ventil odvodní	ks	2,00000	253,00	506,00		Vlastní	Indiv
		D 100 mm							
129	5A.42	Ventil odvodní	ks	3,00000	254,00	762,00		Vlastní	Indiv
		D 125 mm							
130	5A.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	4,00000	320,00	1 280,00		Vlastní	Indiv
		D 200 mm							
131	5A.51	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní	Indiv
		D 100 mm							
132	5A.52	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	7,00000	214,00	1 498,00		Vlastní	Indiv
		D 125 mm							
133	5A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech	m2	6,00000	498,00	2 988,00		Vlastní	Indiv
		rovné potrubní díly							
134	5A.70A	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech	m2	10,00000	581,00	5 810,00		Vlastní	Indiv
		tvarové potrubní díly							
135	5A.71	Potrubí čtyřhranné - plastové	m2	1,50000	1 307,00	1 960,50		Vlastní	Indiv
		rovné potrubní díly							
136	5A.71A	Potrubí čtyřhranné - plastové	m2	1,50000	1 569,00	2 353,50		Vlastní	Indiv
		tvarové potrubní díly							
137	5A.75	Potrubí kruhové Spiro	bm	1,00000	469,00	469,00		Vlastní	Indiv
		D 100							
138	5A.76	Potrubí kruhové Spiro	bm	13,00000	618,00	8 034,00		Vlastní	Indiv
		D 160							
139	5A.76	Potrubí kruhové Spiro	bm	14,00000	762,00	10 668,00		Vlastní	Indiv
		D 200							
140	5A.80	Tepelná izolace	m2	18,00000	913,00	16 434,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
O:	D.1.4.4	Vzduchotechnika	
R:	001	Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
141	5A.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál min. vína na Al folii - 60 mm	kg	60,00000	212,00	12 720,00		Vlastní	Indiv
Díl: 6		VĚTRÁNÍ MÍST. 1.02a - odvod odpadního vzduchu				14 505,00			
142	6.01	Ventilátor do kruhového potrubí diagonální vektorový hlukový absorbér Qv 50 m3/h, 100 Pa, 27W, 230 V 0,12 A	ks	1,00000	6 481,00	6 481,00		Vlastní	Indiv
143	6.20	Klapka zpětná těsná s magnetickou přídrží D 125	ks	1,00000	774,00	774,00		Vlastní	Indiv
144	6.40	Ventil odvodní D 125	ks	1,00000	254,00	254,00		Vlastní	Indiv
145	6.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná D 125	bm	2,00000	214,00	428,00		Vlastní	Indiv
146	6.75	Potrubí kruhové Spiro D 125	bm	8,00000	503,00	4 024,00		Vlastní	Indiv
147	6.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál	kg	12,00000	212,00	2 544,00		Vlastní	Indiv
Díl: 8		VĚTRÁNÍ MÍST. 1.40, 1.41 - odvod odpadního vzduchu				17 032,00			
148	8.01	Ventilátor do kruhového potrubí diagonální s doběhem vektorový hlukový absorbér Qv 80 m3/h, 100 Pa, 27W, 230 V 0,12 A	ks	1,00000	6 481,00	6 481,00		Vlastní	Indiv
149	8.10	Výdechová žaluzie protidešťová 200 x 200 mm	ks	1,00000	494,00	494,00		Vlastní	Indiv
150	8.20	Klapka zpětná těsná s magnetickou přídrží D 125	ks	1,00000	774,00	774,00		Vlastní	Indiv
151	8.40	Ventil odvodní D 125	ks	1,00000	254,00	254,00		Vlastní	Indiv
152	8.41	Ventil odvodní D 100	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní	Indiv
153	8.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná	bm	2,00000	214,00	428,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.4 Vzduchotechnika
R:	001 Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
154	8.51	Ohebná hadice - zvukově izolovaná D 125	bm	2,00000	189,00	378,00		Vlastní	Indiv
155	8.75	Potrubí kruhové Spiro D 100	bm	8,00000	511,00	4 088,00		Vlastní	Indiv
156	8.76	Potrubí kruhové Spiro D 125	bm	2,00000	457,00	914,00		Vlastní	Indiv
157	8.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál D 100	kg	14,00000	212,00	2 968,00		Vlastní	Indiv
Díl: 7		VĚTRÁNÍ MÍST. 1.26 - odvod odpadního vzduchu				16 585,00			
158	7.01	Ventilátor do kruhového potrubí diagonální s doběhem vektorový hlukový absorbér Qv 50 m3/h, 85 Pa, 27W, 230 V 0,12 A	ks	1,00000	6 481,00	6 481,00		Vlastní	Indiv
159	7.20	Klapka zpětná těsná s magnetickou přídrží D 125	ks	1,00000	774,00	774,00		Vlastní	Indiv
160	7.40	Ventil odvodní D 125	ks	1,00000	254,00	254,00		Vlastní	Indiv
161	7.50	Ohebná hadice - zvukově izolovaná D 125	bm	2,00000	214,00	428,00		Vlastní	Indiv
162	7.75	Potrubí kruhové Spiro D 125	bm	9,00000	503,00	4 527,00		Vlastní	Indiv
163	7.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	2,00000	498,00	996,00		Vlastní	Indiv
164	7.70A	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	1,00000	581,00	581,00		Vlastní	Indiv
165	7.90	Spojovací, montážní a těsnící materiál	kg	12,00000	212,00	2 544,00		Vlastní	Indiv
Celkem						2 066 218,50			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
R:	001	Nosný materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: E01			248 642,50						
Nosný materiál									
1	28421140-2	Kabel sPVC izolací, v zemi, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení (přesnou délku a typ kabelu, určit před realizací, dle umístění skříně a typu stávajícího kabelu) AYKY 3x120+70	m	14,00000	225,00	3 150,00		Vlastní	Indiv
2	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 4x16 Cu	m	60,00000	245,00	14 700,00		Vlastní	Indiv
3	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x4 Cu	m	70,00000	73,00	5 110,00		Vlastní	Indiv
4	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x2,5 Cu	m	135,00000	53,00	7 155,00		Vlastní	Indiv
5	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x1,5 Cu	m	80,00000	40,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
6	28421140-2	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x2,5 Cu	m	880,00000	41,00	36 080,00		Vlastní	Indiv
7	28421140-2	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 3x1,5 Cu	m	440,00000	34,00	14 960,00		Vlastní	Indiv
8	28421140-2	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1,5 Cu	m	1 720,00000	34,00	58 480,00		Vlastní	Indiv
9	28421140-2	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlábu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 2x1,5 Cu	m	110,00000	31,00	3 410,00		Vlastní	Indiv
10	28422100-7	Vodič sPVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CY 4 Cu	m	120,00000	30,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
11	28422100-7	Vodič (lano) sPVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CY 6 Cu	m	40,00000	36,00	1 440,00		Vlastní	Indiv
12	28422100-7	Vodič (lano) sPVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYA 16 Cu	m	110,00000	48,00	5 280,00		Vlastní	Indiv
13	28422100-7	Vodič (lano) sPVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYA 35 Cu	m	14,00000	96,00	1 372,00		Vlastní	Indiv
14	28421140-2	kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně v kabelových trubkách a volně do technologie, kompletní, dodávka včetně montáže a zapojení CGSG J 5x2,5 Cu	m	10,00000	60,00	600,00		Vlastní	Indiv
15	28421140-2	kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně v kabelových trubkách a volně do technologie, kompletní, dodávka včetně montáže a zapojení CGSG J 5x4 Cu	m	15,00000	60,00	900,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
R:	001	Nosný materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	28421140-2	Kabel SPVC izolací, bezhalogenový, s funkcí ochrany při požáru, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových, trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CXKE-V J 3x1,5	m	20,00000	43,00	860,00		Vlastní	Indiv
17	28421140-2	kabelová smršňovací spojka pro kabel AYKY 3x120+70 vč. lisovacích spojek (spojka bude upřesněna dle, dle kabelu do stávající rozpojovací skříň), cena vč. montáže SVCZC 120 Al	ks	2,00000	1 208,00	2 416,00		Vlastní	Indiv
18	28420000-2	Plastová trubka ohebná do země, beton, kopiflex 60, dodávka včetně montáže	m	10,00000	45,00	450,00		Vlastní	Indiv
19	31214100-0	Spínač řazení 1, zápuštný, bílý, 10 A, montáž skrytým jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	34,00000	186,00	6 324,00		Vlastní	Indiv
20	31214100-0	Spínač řazení 5, zápuštný, 10 A, montáž skrytým jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000	223,00	446,00		Vlastní	Indiv
21	31214100-0	Spínač řazení 6, zápuštný, 10 A, montáž skrytým jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	40,00000	197,00	7 880,00		Vlastní	Indiv
22	31214100-0	Spínač řazení 7, zápuštný, 10 A, montáž skrytým jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	14,00000	243,00	3 402,00		Vlastní	Indiv
23	31214100-0	Spínač řazení 0/1, zápuštný, bílý, 10 A, montáž skrytým jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	4,00000	190,00	760,00		Vlastní	Indiv
24	31214100-0	Spínač řazení 6, zápuštný, 10 A, IP 44, montáž skrytým jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	4,00000	227,00	908,00		Vlastní	Indiv
25	31214100-0	Spínač řazení 5, zápuštný, 10 A, IP 44, montáž skrytým jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	5,00000	242,00	1 210,00		Vlastní	Indiv
26	31214100-0	Spínač 400V/16A, montáž pod omítku, IP44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	9,00000	674,00	6 066,00		Vlastní	Indiv
27	31214100-0	Tlačítko total stop s aretací v prosklené skříňce, zapuštěné, vč. informačních tabulek, kompletní, dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000	867,00	1 734,00		Vlastní	Indiv
28	31214100-0	Stropní pochybové čidlo, IP 40, 10A, 360 stupňů, min. 8m, nastavitelný 5s - 7min, bílý, kompletní, dodávka včetně montáže a zapojení	ks	6,00000	759,00	4 554,00		Vlastní	Indiv
29	31224100-3	Zásuvka jednoduchá vestavní bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	81,00000	193,00	15 633,00		Vlastní	Indiv
30	31224100-3	Zásuvka jednoduchá vestavní, 230V/16A, s přep. ochranou, kompletní dodávka včetně montáže a, zapojení	ks	2,00000	768,00	1 536,00		Vlastní	Indiv
31	31224100-3	Zásuvka nástěnná 230V/16 A, IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	8,00000	154,00	1 232,00		Vlastní	Indiv
32	31224100-3	Zásuvka jednoduchá vestavní, 230V/16A, IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	19,00000	236,00	4 484,00		Vlastní	Indiv
33	31224100-3	Zásuvka jednoduchá vestavní, 230V/16A, IP 44, s přep. ochranou, kompletní dodávka včetně montáže a, zapojení	ks	1,00000	818,00	818,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
R:	001	Nosný materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	31214100-0	Časové relé do KU 68 pro ventily, zpoždění do 10 min.kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	469,00	469,00		Vlastní	Indiv
35	31600000-2	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k, montáži do stěn, zdi. Kompletní dodávka včetně montáže KU 67/2	ks	197,00000	37,00	7 289,00		Vlastní	Indiv
36	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem, určená k montáži do stěn, zdi. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KU 68-1903	ks	32,00000	121,00	3 872,00		Vlastní	Indiv
37	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (větší kruhová), určená k, montáži do stěn, zdi. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KR 97	ks	22,00000	141,00	3 102,00		Vlastní	Indiv
38	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, (ACIDUR)	ks	2,00000	187,00	374,00		Vlastní	Indiv
39	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s víčkem (obdélníková), určená k montáži pod, omítku s ekvipotenciální svorkovnicí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KO 125 E	ks	6,00000	353,00	2 118,00		Vlastní	Indiv
40	31600000-2	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do venkovních zateplovacích systémů jednoho, přístroje, určená k montáži do stěn... Kompletní dodávka včetně montáže	ks	2,00000	388,00	776,00		Vlastní	Indiv
41	31600000-2	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do venkovních zateplovacích systémů pro kamery, svítidla atd., určená k montáži do stěn. Kompletní dodávka včetně montáže	ks	12,00000	422,00	5 064,00		Vlastní	Indiv
42	26900000-7	Protipožární ucpávky do tl. 30cm/m2	m2	0,50000	4 665,00	2 332,50		Vlastní	Indiv
43	45312311-0	Svorka pospojovací pro rozvody trubkových instalací vody.... Kompletní dodávka včetně montáže a, zapojení	ks	36,00000	86,00	3 096,00		Vlastní	Indiv

Celkem	248 642,50
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5	Slinoproudá elektrotechnika
R:	002	Svitidla a materiál pro osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. spustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: E02		Svitidla a materiál pro osvětlení				309 390,00			
1	31524000-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla polycarbonát, difuzor polycarbonát, antivandál, provedení, světelný zdroj LED, CRI: 83, životnost LED L80 B20 33000 hodin, výkon 24W, náhradní	ks	40,00000	1 619,00	64 760,00		Vlastní	Indiv
		leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 2780lm, průměr svítidla 55mm, IP65, třída II							
2	31524000-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla polycarbonát, difuzor polycarbonát, antivandál, provedení, světelný zdroj LED, CRI: 83, životnost LED L80 B20 33000 hodin, výkon 24W, náhradní	ks	6,00000	1 868,00	11 208,00		Vlastní	Indiv
		leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 2780lm, průměr svítidla 330mm, výška svítidla 55mm, IP65, třída II							
3	31524000-5	Přisazené svítidlo, těleso svítidla ocelový bíle lakovaný plech, difuzor PMMA, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 110000 hodin, výkon 54W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 1260x105x87mm, IP60, hmotnost 2,3kg.	ks	26,00000	2 540,00	66 040,00		Vlastní	Indiv
		Průmyslové svítidlo, těleso svítidla polycarbonát, antivandál, provedení, světelný zdroj LED, CRI: 83, životnost LED L80 B20 33000 hodin, výkon 18W, náhradní							
4	31524000-5	Průmyslové svítidlo, těleso svítidla a difuzor PC, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 50000 hodin, výkon 37W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 5094lm, rozměry svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, hmotnost 1,76kg. Připojení kabelu pomocí vnější rychlospojky bez nutnosti vstupu do svítidla, certifikace ENEC	ks	5,00000	1 702,00	8 510,00		Vlastní	Indiv
		Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla polycarbonát, difuzor polycarbonát, antivandál, provedení, světelný zdroj LED, CRI: 83, životnost LED L80 B20 33000 hodin, výkon 18W, náhradní							
5	31524000-5	Průmyslové svítidlo, těleso svítidla a difuzor PC, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 50000 hodin, výkon 50W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 6788lm, rozměry svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, hmotnost 1,82kg. Připojení kabelu pomocí vnější rychlospojky bez nutnosti vstupu do svítidla, certifikace ENEC	ks	18,00000	1 536,00	27 648,00		Vlastní	Indiv
		Průmyslové svítidlo, těleso svítidla a difuzor PC, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 50000 hodin, výkon 50W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 6788lm, rozměry svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, hmotnost 1,82kg. Připojení kabelu pomocí vnější rychlospojky bez nutnosti vstupu do svítidla, certifikace ENEC							
6	31524000-5	Průmyslové svítidlo, těleso svítidla a difuzor PC, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 50000 hodin, výkon 50W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 6788lm, rozměry svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, hmotnost 1,82kg. Připojení kabelu pomocí vnější rychlospojky bez nutnosti vstupu do svítidla, certifikace ENEC	ks	2,00000	1 868,00	3 736,00		Vlastní	Indiv
		Průmyslové svítidlo, těleso svítidla a difuzor PC, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 50000 hodin, výkon 50W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 6788lm, rozměry svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, hmotnost 1,82kg. Připojení kabelu pomocí vnější rychlospojky bez nutnosti vstupu do svítidla, certifikace ENEC							
7	31524000-5	Stropní svítidlo, těleso svítidla ocelový práškově lakovaný plech RAL 9003, mikropřismatický difuzor, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 110000 hodin, výkon 40W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 5900lm, rozměry svítidla 600x600x55mm, IP40, hmotnost 4,6kg.	ks	3,00000	2 382,00	7 146,00		Vlastní	Indiv
		Nástěnné svítidlo, stínítko bílé, těleso svítidla hliník, opalový difuzor, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L90 B20 100000 hodin, výkon 10W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 1100lm, rozměry svítidla 605x90x60mm, IP44, hmotnost 0,9kg.							
8	31524000-5	Nástěnné svítidlo, stínítko bílé, těleso svítidla hliník, opalový difuzor, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L90 B20 100000 hodin, výkon 10W, náhradní leptota chromalčnosti 4000K, světelný tok svítidla 1100lm, rozměry svítidla 605x90x60mm, IP44, hmotnost 0,9kg.	ks	16,00000	1 851,00	29 616,00		Vlastní	Indiv
		Svitidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 250lm, IP65, NM 3H, pohledová, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC							
9	31524000-5	Svitidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 250lm, IP65, NM 3H, pohledová, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC	ks	36,00000	1 658,00	60 048,00		Vlastní	Indiv
		Svitidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 250lm, IP65, NM 3H, pohledová, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC							
10	31524000-5	Svitidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 250lm, IP65, NM 3H, pohledová, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC	ks	9,00000	2 052,00	18 468,00		Vlastní	Indiv
		Svitidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 250lm, IP65, NM 3H, pohledová, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC							
11	31524000-5	Svitidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 250lm, IP65, NM 3H, pohledová, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC	ks	6,00000	1 975,00	11 850,00		Vlastní	Indiv
		Svitidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 250lm, IP65, NM 3H, pohledová, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC							

Celkem						309 390,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
R:	003	Dodávky zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: E03 Dodávky zařízení									
1	31214500-4	Skříň SR422/NKW2, vč. naplně (6x PH2/40A), plastový plíř, základu, kompletní montáže a zemních, prací Kompletní dodávka vč. Atestu	ks	1,00000	20 169,00	20 169,00		Vlastní	Indiv
2	31214500-4	Rozvaděč RMS1 dle výkresové dokumentace,, Kompletní dodávka vč. Atestu	ks	1,00000	38 180,00	38 180,00		Vlastní	Indiv
3	31214500-4	Rozvaděč RMS2 dle výkresové dokumentace,, Kompletní dodávka vč. Atestu	ks	1,00000	37 018,00	37 018,00		Vlastní	Indiv
4	31214500-4	Osoušeč rukou nástěnný, s spodním vysoušením rukou, 230V/1650W, Kompletní dodávka	ks	3,00000	9 504,00	28 512,00		Vlastní	Indiv
5	31214500-4	Signalizace pomocí z WC invalida např. pomocí GMS brány s napojením tlačítek (2ks) v prostoru WC., Kompletní dodávka	ks	1,00000	7 138,00	7 138,00		Vlastní	Indiv
Celkem						131 017,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika
R:	004 HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: E04		HZS				27 229,00			
1	50900000R01	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník	hod.	30,000000	249,00	7 470,00		Vlastní	Indiv
2	50900000R02	Mont. práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník	hod.	10,000000	291,00	2 910,00		Vlastní	Indiv
3	31216200R03	Autorský dozor projektanta, konzultace	hod.	10,000000	332,00	3 320,00		Vlastní	Indiv
4	50900000R04	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	hod.	15,000000	249,00	3 735,00		Vlastní	Indiv
5	31216200R05	Spolupráce s revizním technikem	hod.	6,000000	249,00	1 494,00		Vlastní	Indiv
6	31216200R06	Výchozí revize elektroinstalace	hod.	25,000000	332,00	8 300,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 405,00			
7	45112000-5	Výkop a zához rýhy š. 35cm, hl. 80cm - ve volném terénu, vč. provizorní úpravy terénu (délka, orientační, dle umístění skříňe)	m	15,000000	427,00	6 405,00		Vlastní	Indiv
Celkem						33 634,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
R:	005	Bleskosvod, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: E05 Bleskosvod, uzemnění						199 184,00			
1	45312311-0	Drát AlMgSi A 8 mm na podpěrách jímáčního vedení, jímací a svodové vedení po zkušební svorky, dodávka, včetně montáže	m	358,00000	166,00	59 428,00		Vlastní	Indiv
2	45312311-0	Drát nerezový A 8 mm, uložený v zemi s vývody ke zkušební svorkám a uzemnění elektroninstalace., dodávka včetně montáže	m	77,00000	93,00	7 161,00		Vlastní	Indiv
3	45312311-0	Pásovina nerezová (V4A) 30/3,5 mm, uložená v zemi s vývody k zkušební svorkám a uzemnění, elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	234,00000	143,00	33 462,00		Vlastní	Indiv
4	45312311-0	Vodič CU s izolací o impulsním vydrženém napětí 100 kV 1,2/50µs o délce 3,5m na podpěrách vedení., dodávka včetně montáže	ks	2,00000	3 666,00	7 332,00		Vlastní	Indiv
5	45312311-0	Dilatační propojka Al d= 8mm, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	65,00	390,00		Vlastní	Indiv
6	45312311-0	Podpěra jímáčního vedení na ploché střechy, plastová se šterkovou výplní, dodávka včetně montáže	ks	145,00000	20,00	2 900,00		Vlastní	Indiv
7	45312311-0	Nástavec + vičko na podpěru jímáčního vedení na ploché střechy, zaručující celkovou výšku podpěry 10, cm, dodávka včetně montáže	ks	145,00000	9,00	1 305,00		Vlastní	Indiv
8	45312311-0	Podpěra jímáčního vedení s lepícím páskem, plastová, dodávka včetně montáže	ks	37,00000	88,00	3 256,00		Vlastní	Indiv
9	45312311-0	Podpěra vedení FeZn s příchytkou do zateplených zdí (o tloušťce cca 130mm), s krytkou, šroubem a, natloukací hmoždinkou o délce 240mm, dodávka včetně montáže	ks	47,00000	144,00	6 768,00		Vlastní	Indiv
10	45312311-0	Držák tyče o A16mm nerezový, s vrutem 5x60mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	ks	22,00000	77,00	1 694,00		Vlastní	Indiv
11	45312311-0	Podpěra izolovaného CU vodiče, nerezová, s upevňovacím otvorem, dodávka včetně montáže	ks	8,00000	112,00	896,00		Vlastní	Indiv
12	45312311-0	Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	86,00000	97,00	8 342,00		Vlastní	Indiv
13	45312311-0	Svorka hromosvodová - zkušební 8-10/16mm, Al, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	11,00000	127,00	1 397,00		Vlastní	Indiv
14	45312311-0	Svorka hromosvodová - zkušební 8-10/8mm, Al, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	122,00	244,00		Vlastní	Indiv
15	45312311-0	Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	46,00000	148,00	6 808,00		Vlastní	Indiv
16	45312311-0	Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	127,00	508,00		Vlastní	Indiv
17	45312311-0	Svorka hromosvodová - univerzální, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	15,00000	107,00	1 605,00		Vlastní	Indiv
18	45312311-0	Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	12,00000	142,00	1 704,00		Vlastní	Indiv
19	45312311-0	Svorka hromosvodová - páska/páska, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	46,00000	145,00	6 670,00		Vlastní	Indiv
20	45312311-0	Svorka hromosvodová - páska/drát, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	38,00000	146,00	5 548,00		Vlastní	Indiv
21	45312311-0	Zaváděcí tyč s izolovaným přechodem A16/10mm, délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	11,00000	632,00	6 952,00		Vlastní	Indiv
22	45312311-0	Komplet izolované podpěry vedení s plastovou základnou a betonovým podstavcem 4,6 kg, koeficient, km=0,7, délka 295 mm, uchycení 8mm, dodávka včetně montáže	ks	90,00000	305,00	27 450,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
R:	005	Bleskosvod, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	45312311-0	Označovací štítek na svody plastový, dodávka včetně montáže	ks	13,00000	58,00	754,00		Vlastní	Indiv
24	45312311-0	Výstražná tabulka se zákazem výskytu osob v okruhu do 3m od svodů, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	721,00	2 884,00		Vlastní	Indiv
25	28711510-7	Rámová hmoždinka pro připevnění podpěr vedení, délka 230 mm, včetně šroubu, osazení do zdi z, cihelného zdiva	ks	30,00000	109,00	3 270,00		Vlastní	Indiv
26	45261420-4	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s ekvipotenciální svorkovnicí (větší čtveratá), určená k montáži do stěn, zdi. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000	228,00	456,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46 Zemní práce při montážích							21 244,00		
27	45112000-5	Výkop a zához rýhy š. 20cm, hl. 35cm, vč. zhutnění	m	228,00000	69,00	15 732,00		Vlastní	Indiv
28	28527200-4	Montáž žebříku na střechách do 7m výšky k hřebení	ks	13,00000	424,00	5 512,00		Vlastní	Indiv
Díl: E04 HZS							16 047,00		
29	50900000-4	Montážní práce kvalifikovaných osob - fixace podpěr na okrajích střechy	hod.	15,00000	266,00	3 990,00		Vlastní	Indiv
30	50900000-4	Montážní práce kvalifikovaných osob mimo ceníkové položky, spolupráce s ostatními profesemi	hod.	25,00000	299,00	7 475,00		Vlastní	Indiv
31	50900000-4	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	299,00	598,00		Vlastní	Indiv
32	50900000-4	Výchozí revize bleskosvodu	hod.	12,00000	332,00	3 984,00		Vlastní	Indiv
Celkem							236 475,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO01	Připojka vodovodu
R:	001	Připojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						13 738,21			
1	131201209R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů příplatek za lepiřst, v hornině 3,	m3	20,50000	45,00	922,50		Vlastní	Indiv
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	20,50000	201,00	4 120,50		Vlastní	Indiv
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	20,50000	97,00	1 988,50		Vlastní	Indiv
4	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	11,61000	60,00	696,60		Vlastní	Indiv
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,61000	222,00	2 577,42		Vlastní	Indiv
6	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,61000	13,00	150,93		Vlastní	Indiv
7	174101101R00	Zásyp sypánínou se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,56000	96,00	1 109,76		Vlastní	Indiv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						907,27			
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,40000	905,00	2 172,00		Vlastní	Indiv
9	45152111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,91000	997,00	907,27		Vlastní	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení						64 108,00			
10	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	8,00000	48,00	384,00		Vlastní	Indiv
11	877242121R00	Montáž elektrovarovky Přirážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 90 mm	kus	3,00000	108,00	324,00		Vlastní	Indiv
12	879231191R00	Připalky za montáž trubek v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, od DN 40 do DN 550 mm	m	7,60000	85,00	646,00		Vlastní	Indiv
13	8891249111R00	Montáž vodorovných armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	1 217,00	1 217,00		Vlastní	Indiv
14	889401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	412,00	824,00		Vlastní	Indiv
15	889721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	7,60000	13,00	98,80		Vlastní	Indiv
16	889731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	7,60000	17,00	129,20		Vlastní	Indiv
17	722219191R00	Montáž zemních souprav	kus	2,00000	874,00	1 748,00		Vlastní	Indiv
18	R1	Vodorovná šachta prefa betonová 1,5x1,5x2,5m, samonosná, poklop uzamykatelný 600x600, vč. podkladní bet. desky C16/20 tl.150 mm + kari	kompl	1,00000	45 400,00	45 400,00		Vlastní	Indiv
19	R2	Přelození stávajícího podzemního hydrantu	ks	1,00000	2 665,00	2 665,00		Vlastní	Indiv
20	R6	Montáž přírubového T-kusu	ks	1,00000	314,00	314,00		Vlastní	Indiv
21	28613049MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
22	286134606R	trubka plastová vodorovná hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm	m	8,00000	181,00	1 448,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO01	Přípojka vodovodu
R:	001	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř. pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro. šoupátka	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
24	42293250R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	2,00000	1 193,00	2 386,00		Vlastní	Indiv
25	R4	Navrtávací pas OC200/PE90	ks	1,00000	3 580,00	3 580,00		Vlastní	Indiv
26	R5	Přírubový T-kus DN80	ks	1,00000	1 594,00	1 594,00		Vlastní	Indiv
Díl: 722		Vnitřní vodovod				39 174,00			
27	722215258R00	Šoupátko vodovodní přírubové, litinové, PN 16, DN 80, spoj bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 684,00	13 368,00		Vlastní	Indiv
28	722215153R00	Kohout kulový, litinový, PN 16, DN 25, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 233,00	2 233,00		Vlastní	Indiv
29	722215458R00	Klapka vodovodní, zpětná, přírubová, litinová, PN 16, DN 80, spoj bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 351,00	5 351,00		Vlastní	Indiv
30	R10	T-kus litina 80/50	ks	2,00000	1 580,00	3 160,00		Vlastní	Indiv
31	R20	Manometr 0-10 bar se zkušebníím kohoutem	ks	1,00000	1 931,00	1 931,00		Vlastní	Indiv
32	R3	Vodoměr Qn= 15 m3/hod	ks	1,00000	9 924,00	9 924,00		Vlastní	Indiv
33	R7	Přechod PE/LIT	ks	2,00000	698,00	1 396,00		Vlastní	Indiv
34	R8	Montážní vložka DN50	ks	1,00000	987,00	987,00		Vlastní	Indiv
35	R9	Přírubový přechod 80/50	ks	2,00000	412,00	824,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				633,00			
36	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	3,00000	211,00	633,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				34 559,00			
37	R11	Tlaková zkouška	kompl	1,00000	4 109,00	4 109,00		Vlastní	Indiv
38	R12	Zaměření skutečného provedení	kompl	1,00000	4 486,00	4 486,00		Vlastní	Indiv
39	R13	Dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	2 810,00	2 810,00		Vlastní	Indiv
40	R14	Protokol o provedených zkouškách	kompl	1,00000	822,00	822,00		Vlastní	Indiv
41	R15	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	4 554,00	4 554,00		Vlastní	Indiv
42	R16	Geodet - vytyčení stavby	kompl	1,00000	4 110,00	4 110,00		Vlastní	Indiv
43	R17	Proplach a dezinfekce potrubí	kompl	1,00000	13 668,00	13 668,00		Vlastní	Indiv
Celkem						153 119,48			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod
R:	001	Areálová splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				59 068,68			
1	131201209R00	Hloubení zapážených jam a zářezů příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	56,40000	46,00	2 594,40		Vlastní	Indiv
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	56,40000	170,00	9 588,00		Vlastní	Indiv
		37,6*1,0*1,5		56,40000					
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	120,00000	101,00	12 120,00		Vlastní	Indiv
4	151101111R00	Odstřanění pažení a rozeptření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	120,00000	21,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	56,40000	98,00	5 527,20		Vlastní	Indiv
6	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	29,82000	59,00	1 759,38		Vlastní	Indiv
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	29,82000	203,00	6 053,46		Vlastní	Indiv
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,94000	13,00	298,22		Vlastní	Indiv
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	33,46000	97,00	3 245,62		Vlastní	Indiv
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	17,30000	888,00	15 362,40		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 679,48			
11	1451572111RK1	Ložě pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenná drobného těženého 0-4 mm	m3	5,64000	1 007,00	5 679,48		Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				136 730,00			
12	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	40,00000	11,00	440,00		Vlastní	Indiv
13	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	40,00000	17,00	680,00		Vlastní	Indiv
14	1721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	40,00000	589,00	23 560,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek Bez zednických výpomocí.							
15	R1	Dopojení přípojek z PVC-KG DN 160 do areálové stoky z kamenniny DN300	komp	6,00000	1 245,00	7 470,00		Vlastní	Indiv
16	RS	Revizní šachta plastová, dno průmě 160/160, korugované prodloužení d400, teleskop roura s těsněním, poklop D400	komp	6,00000	17 430,00	104 580,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				18 260,00			
17	R10	Kamerová zkouška	komp	1,00000	1 245,00	1 245,00		Vlastní	Indiv
18	R11	Tlaková zkouška	komp	1,00000	1 245,00	1 245,00		Vlastní	Indiv
19	R12	Zaměření skutečného provedení	komp	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
20	R13	Dokumentace skutečného provedení	komp	1,00000	2 490,00	2 490,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_ Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
O:	IO02 Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod	
R:	001 Areálová splašková kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	R14	Protokoly o provedených zkouškách	kompl	1,00000	830,00	830,00		Vlastní	Indiv
22	R15	Zařízení staveníště	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
23	R16	Geodet - vytyčení stavby	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv

Celkem	219 738,16								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod
R:	002	Areálová dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						435 381,75			
1	131201209R00	Hloubení zapážených jam a zářezů příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	432,00000	46,00	19 872,00		Vlastní	Indiv
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	432,00000	170,00	73 440,00		Vlastní	Indiv
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	756,00000	101,00	76 356,00		Vlastní	Indiv
4	151101111R00	Odstření pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m	m2	756,00000	21,00	15 876,00		Vlastní	Indiv
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	432,00000	98,00	42 336,00		Vlastní	Indiv
6	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	228,15000	59,00	13 480,85		Vlastní	Indiv
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	228,15000	203,00	46 314,45		Vlastní	Indiv
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	228,15000	13,00	2 965,95		Vlastní	Indiv
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	256,50000	97,00	24 880,50		Vlastní	Indiv
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	135,00000	888,00	119 880,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						40 783,50			
11	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	40,50000	1 007,00	40 783,50		Vlastní	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení						195 931,00			
12	871353121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm	m	190,00000	201,00	38 190,00		Vlastní	Indiv
13	871373121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 315 mm, tloušťka stěny 7,7 mm, délky 5000 mm	m	25,00000	547,00	13 675,00		Vlastní	Indiv
14	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	270,00000	11,00	2 970,00		Vlastní	Indiv
15	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	270,00000	17,00	4 590,00		Vlastní	Indiv
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	55,00000	502,00	27 610,00		Vlastní	Indiv
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
17	DŠ	Revizní šachta plastová, dno přímé, korugované prodloužení d400, teleskop. nástavec	kompl	5,00000	17 439,00	87 150,00		Vlastní	Indiv
18	DŠ6	Revizní šachta plastová, dno sběrné 300, korugované prodloužení d600, roznašecí konus PAD, poklop D400	kompl	1,00000	19 920,00	19 920,00		Vlastní	Indiv
19	R1	Dopojení z PVC-KG DN 300 do dešťové stoky	kompl	1,00000	1 826,00	1 826,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod
R:	002	Areálová dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 270,00			
20	72124211RT1	Lapače sítěšních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt. nečistot, se suchou a nezámr. klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam. těs. kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ...	kus	13,00000	790,00	10 270,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				18 260,00			
21	R10	Kamerová zkouška	kompl	1,00000	1 245,00	1 245,00		Vlastní	Indiv
22	R11	Tlaková zkouška	kompl	1,00000	1 245,00	1 245,00		Vlastní	Indiv
23	R12	Zaměření skutečného provedení	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
24	R13	Dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	2 490,00	2 490,00		Vlastní	Indiv
25	R14	Protokoly o provedení zkoušek	kompl	1,00000	830,00	830,00		Vlastní	Indiv
26	R15	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
27	R16	Geodet. - vytyčení stavby	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
Celkem						700 626,25			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod
R:	003	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				74 977,26			
1	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepihost, v hornině 3,	m3	92,10000	46,00			Vlastní	Indiv
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	92,10000	170,00		15 657,00	Vlastní	Indiv
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	20,00000	101,00		2 020,00	Vlastní	Indiv
4	151101111R00	Odstřanění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	20,00000	21,00		420,00	Vlastní	Indiv
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	92,10000	98,00		9 025,80	Vlastní	Indiv
6	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	50,80000	59,00		2 997,20	Vlastní	Indiv
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	50,80000	203,00		10 312,40	Vlastní	Indiv
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	50,80000	13,00		660,40	Vlastní	Indiv
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	52,98000	97,00		5 139,06	Vlastní	Indiv
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	27,60000	888,00		24 508,80	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 600,64			
11	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0:4 mm	m3	11,52000	1 007,00		11 600,64	Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				26 221,00			
12	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	96,00000	23,00		2 208,00	Vlastní	Indiv
13	877212121R00	Montáž elektrovarovky Přírážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	5,00000	83,00		415,00	Vlastní	Indiv
14	879231191R00	Příplatky za montáž trubek v odevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, od DN 40 do DN 550 mm	m	96,00000	85,00		8 160,00	Vlastní	Indiv
15	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	96,00000	11,00		1 056,00	Vlastní	Indiv
16	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	96,00000	17,00		1 632,00	Vlastní	Indiv
17	R1	Prostup pod základem a napojení na vnitřní rozvod ke KK32, vč. dodávky chráničky	komp	1,00000	3 320,00		3 320,00	Vlastní	Indiv
18	R2	Chráničky OCEI/PE (dle skutečné potahy síti na stavbě za dodržení ČSN 73 6005)	komp	1,00000	4 150,00		4 150,00	Vlastní	Indiv
19	286134120R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 mm	m	96,00000	55,00		5 280,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod
R:	003	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 130,00			
20	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	10,00000	213,00			Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				29 465,00			
21	R11	Tlaková zkouška	kompl	1,00000	1 245,00			Vlastní	Indiv
22	R12	Zaměření skutečného provedení	kompl	1,00000	4 150,00			Vlastní	Indiv
23	R13	Dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	2 490,00			Vlastní	Indiv
24	R14	Protokoly o provedených zkouškách	kompl	1,00000	830,00			Vlastní	Indiv
25	R15	Zařízení stavení ště	kompl	1,00000	4 150,00			Vlastní	Indiv
26	R16	Geodet - vytyčení stavby	kompl	1,00000	4 150,00			Vlastní	Indiv
27	R17	Proplach a dezinfekce potrubí	kompl	1,00000	12 450,00			Vlastní	Indiv
Celkem						144 393,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře
O:	IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod
R:	004	Areálový plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				53 163,75			
1	131201209R00	Hloubení zapážených jam a zářezů příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	62,50000	46,00	2 875,00		Vlastní	Indiv
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	62,50000	170,00	10 625,00		Vlastní	Indiv
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	62,50000	98,00	6 125,00		Vlastní	Indiv
4	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	37,40000	59,00	2 206,60		Vlastní	Indiv
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	37,40000	203,00	7 592,20		Vlastní	Indiv
6	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	37,40000	13,00	486,20		Vlastní	Indiv
7	174101101R00	Zásyp sypáním se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje záspy	m3	33,75000	97,00	3 273,75		Vlastní	Indiv
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání, s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	22,50000	888,00	19 980,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 293,75			
9	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	6,25000	1 007,00	6 293,75		Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				28 368,80			
10	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	46,00000	17,00	782,00		Vlastní	Indiv
11	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	33,00000	23,00	759,00		Vlastní	Indiv
12	877182121R00	Montáž elektrovarovek Přirážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 50 mm	kus	3,00000	76,00	228,00		Vlastní	Indiv
13	877212121R00	Montáž elektrovarovek Přirážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	3,00000	83,00	249,00		Vlastní	Indiv
14	879231191R00	Příplatky za montáž trubek v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % , od DN 40 do DN 550 mm	m	79,00000	85,00	6 715,00		Vlastní	Indiv
15	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	78,10000	11,00	859,10		Vlastní	Indiv
16	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	78,10000	17,00	1 327,70		Vlastní	Indiv
17	R2	Chráničky OCEL/PE (dle skutečné polohy sítí na stavbě za dodržení ČSN 73 6005)	komp	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
18	R3	Zátka PE63	ks	1,00000	739,00	739,00		Vlastní	Indiv
19	R4	Navrtávací odbočkový T-kus DAA63/63	ks	1,00000	2 656,00	2 656,00		Vlastní	Indiv
20	R5	Navrtávací odbočkový T-kus DAA63/50	ks	1,00000	2 573,00	2 573,00		Vlastní	Indiv
21	R6	Dopojení do HUP na fasádě objektu, chránička PE75	komp	1,00000	2 490,00	2 490,00		Vlastní	Indiv
22	28613782R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 12 000,0 mm	m	46,00000	50,00	2 300,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-05-60_1_	Stavební úpravy a přístavba objektu Šatny Hodonín - Rybáře	
O:	IO02	Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod	
R:	004	Areálový plynovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	28613783R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 12 000,0 mm	m	33,00000	77,00	2 541,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						1 491,00			
24	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	7,00000	213,00	1 491,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						19 920,00			
25	R11	Tlaková zkouška	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
26	R12	Zaměření skutečného provedení	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
27	R13	Dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	2 490,00	2 490,00		Vlastní	Indiv
28	R14	Protokoly o provedených zkouškách	kompl	1,00000	830,00	830,00		Vlastní	Indiv
29	R15	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
30	R16	Geodet - vytyčení stavby	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00		Vlastní	Indiv
Celkem						109 237,30			

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:		Popis části plnění, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
Stavební úpravy a přístavba objektu "Šatny" - Hodonín, Rybáře			

Identifikace poddodavatele č. 1 :		Zeměměřičská činnost	0,39 %
Název:	ADITIS, s.r.o.		
Sídlo:	Rokytova 2667/20, 615 00 Brno		
Tel.:	545 244 329		
E-mail:	aditis@aditis.cz		
IČ:	262 90 821		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Antonín Dvořák, jednatel		

Identifikace poddodavatele č. 2 :		Projektová činnost ve výstavbě	0,37 %
Název:	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.		
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice		
Tel.:	544 210 817		
E-mail:	jansport-projekt@seznam.cz		
IČ:	06027504		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jaroslav Bubla, jednatel		

Celkový objem poddodávek dle nabídky	0,76 %
--------------------------------------	--------

Hodonín dne 20. 7. 2020



Ing. Jaroslav Bubla
 místopředseda představenstva
 PROSTAVBY, a.s.
 zhotovitel

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, používání	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Hodonín dne 20. 7. 2020



Ing. Jaroslav Bubla
 místopředseda představenstva
 PROSTAVBY, a.s.
 zhotovitel

Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací – finanční harmonogram

PROSTAVBY

Časový harmonogram

Stavební úpravy a přístavba objektu "Šatny" - Hodonín, Rybáře

1	2	3	4	5
stavební činnosti				
<i>Předání staveniště</i>				
<i>D.1.1.1. Stavební úpravy a přístavba</i>				
<i>D.1.4.1. Zdravotechnické instalace</i>				
<i>D.1.4.2. Vnitřní rozvod plynu</i>				
<i>D.1.4.3. Ústřední topení</i>				
<i>D.1.4.4. Vzduchotechnika</i>				
<i>D.1.4.5. Silnoproudá elektrotechnika</i>				
<i>IO01 Přípojka vodovodu</i>				
<i>IO02 Areálové rozvody - plyn, kanalizace, vodovod</i>				
<i>Předání díla a staveniště</i>				

1 díl = 1 měsíc

Finanční harmonogram

Stavební úpravy a přístavba objektu "Šatny" - Hodonín, Rybáře

1	2	3	4	5
Finanční náklady v jednotlivých měsících v Kč bez DPH				
3 860 550,00 Kč	3 890 540,00 Kč	3 990 500,00 Kč	4 144 410,00 Kč	3 950 687,67 Kč
Celkové náklady v Kč bez DPH				
19 836 687,67 Kč				

1 díl = 1 měsíc

Předpokládaná doba realizace 17 týdnů

1 díl = 1 měsíc

Předání a převzetí staveniště 14.8.2020

Zahájení stavebních prací 17.8.2020

Dokončení díla 11.12.2020

Předání a převzetí díla 11.12.2020

Počátek běhu záruční lhůty 11.12.2020

Vyklopení a vyčištění staveniště 29.1.2021

V Hodoníně dne 20. 7. 2020




Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva
PROSTAVBY, a.s.

Příloha č. 5 - Doklad o složení finanční záruky

Bude doplněno v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Hodonín dne 20. 7. 2020



.....

Ing. Jaroslav Bubla

místopředseda představenstva

PROSTAVBY, a.s.

zhotovitel



.....

Jan Bezucha, starosta

Tělocvičná jednota Sokol Hodonín

objednatel



.....

Igor Varga, jednatel

Tělocvičná jednota Sokol Hodonín

objednatel

