

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : 4P INVEST, s. r. o.
Sídlo: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice - Brumov
Zastoupený : Ing. Martinem Ptáčkem, jednatelem
IČ: 27740498
DIČ: CZ27740498
- 1.2. Objednatel: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený : Mgr. Miroslavem Králíkem, starostou obce
IČ: 00488526
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: Ing. Kateřina Pindřáková, (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatel: (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo“
Místo: budova staré školy na adrese Školní 236 Rohatec, stojící na pozemcích p.č. 272 a p.č. 796/21 v k.ú. Rohatec
Generální projektant: PROST Hodonín s.r.o. (dále také jen jako „GP“)

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovou dokumentací zpracovanou společností PROST Hodonín s.r.o., pravomocným stavebním povolením a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Předmětem díla je provedení stavebních úprav za účelem změny v užívání stavby školy na objekt občanských aktivit a provedení přístavby nové nástupní rampy. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený valbovou střechou. V přízemí jsou navrženy dvě klubovny, knihovna, depozitář, sociální zázemí, v dvorní části je pak sociální zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací se samostatným vstupem. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí dvě učebny umělecké školy, klubovna zájmových činností, víceúčelový sál a taneční sál. Budou provedeny tyto stavební úpravy: úprava přístupového chodníku včetně nové nájezdové rampy, sanace stropních konstrukcí – ztužení stropů – nové nosné prvky a podlahové konstrukce, bourání stěn, nové zapříchování, výměna dveří, nové vnitřní výplně otvorů, nové ZTI instalace – rozvody vody, elektro, topení.
- 3.3. Všechny tyto práce a plnění budou dále společně označovány jen jako „Stavba“
- 3.4. Předmětem díla je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby (všech stavebních objektů) v pěti písemných vyhotoveních a dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD, vč. geodetického zaměření pozemků v úseku zasaženém přístavbou nové nástupní rampy.

- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.9. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací do 5 pracovních dnů od předání staveniště,
 - termín dodání díla 63 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (*doplnit – bude předmětem hodnocení*)
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v termínech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
- do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- 4.4. Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- 4.5. Termín dodání díla, či jednotlivých etap provádění díla, se posune o počet dnů, po které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele.
- 4.6. Objednatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu rozhodnout o přerušení provádění díla a zhotovitel pro tento případ nebude uplatňovat jakékoli finanční kompenzace (ušlý zisk, vzniklou škodu apod.).

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosté práv třetích osob

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 6.2. Celková cena díla je dohodnuta ve výši **5.950.165,68 Kč** bez DPH, tedy **7.199.700,47 Kč** vč. DPH (*doplnit – bude předmětem hodnocení*)
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl.

- 6.4. Cena je díla nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré dodávky, práce a plnění potřebné pro řádné dodání díla, jakož i náklady na plnění činnosti koordinátora BOZP, správní poplatky, místní poplatky, daně, cla apod..
- 6.5. Cena díla může být změněna pouze při splnění níže uvedených podmínek:
- Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla
 - Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla
 - Pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možné předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl.
- 6.6. Způsob sjednání změny ceny:
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena TDO a objednatelem.
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - Cenová kalkulace-nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s oceněním jednotlivých dodávek, či prací uvedených v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr) a pokud takové položky tento položkový rozpočet neobsahuje, pak v souladu s datovou základnou RTS 2013/I. minus 10%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za kalendářní čtvrtletí na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury s ohledem na případné podmínky pro poskytnutí dotací, z nichž může být akce spolufinancována a které nejsou ke dni podpisu této smlouvy smluvním stranám známy. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

8. Způsob provádění díla a povinnosti zhotovitele

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků a o provedení průkazné zkoušky kvality jednotlivých konstrukčních vrstev.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.

- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatel.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo s využitím subdodavatelů, je povinen respektovat omezení míry subdodávek s tím, že limit je max. 33% ceny díla bez DPH. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu (částka, včetně % vyčíslení), to vše dle položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení částí díla subdodavatel, který není uveden v takovém prohlášení nebo ve skladbě, či rozsahu, tak, aby překročil stanovený celkový limit uvedený v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- 8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.
- 8.14. Zhotovitel je povinen ustanovit na stavbě koordinátora BOZP, přičemž náklady na činnost koordinátora BOZP jsou již zahrnuty v ceně díla.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 5.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, dodržovat na převzatém staveništi podmínky požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

- 9.7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.9. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání každé etapy díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.
- 11.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.3. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci stavby, která je předmětem díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamáce

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.4. V případě, že reklamáce nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data dodání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do skončení záruční doby.

14. Bankovní záruka

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění níže uvedených závazků, vyplývajících z této smlouvy bankovní zárukou, vydanou kteroukoli českou bankou ve výši 200.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání staveniště zhotoviteli a končící uplynutím lhůty 24 měsíců ode dne řádného dodání díla.
- 14.2. Předmětem zajištění bankovní zárukou budou tyto závazky zhotovitele:
- závazek řádně dodat dílo
 - závazek řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při kolaudaci stavby
 - závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně dodat dílo
 - závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při kolaudaci stavby
 - závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně dodat dílo
 - závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při kolaudaci stavby
 - závazek řádně odstranit záruční vady
 - závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
 - závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
 - závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu existence záruční vady
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli záruční listinu obsahující bankovní záruku zajišťující řádné splnění výše uvedených závazků zhotovitele nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.
- 14.4. V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní zárukou, zavazuje se zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí na původní míru zajištění závazků.

15. Sankce

- 15.1. V případě prodlení s řádným předáním některé z etap díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné etapy díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení za každý i započatý den prodlení.
- 15.2. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- 15.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 8.11 této smlouvy, týkajícího se omezení subdodávek, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 15.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení se splněním závazku předložit objednateli řádně záruční listinu obsahující bankovní záruku dle v čl. 14 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.
- 15.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení se splněním závazku uvedeného v čl. 14.4 této smlouvy, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000- Kč za každý den prodlení.
- 15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 15.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 15.13. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 15.14. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 15.15. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 16.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 16.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 16.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 16.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinností zhotovitele vyklidit staveniště, povinností zaplatit smluvní pokutu, povinností nahradit způsobenou škodu, povinností umožnit provedení kontroly dle čl. 17.1. této smlouvy.

17. Jiná ujednání

- 17.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů, zejména ÚOHS, NKÚ, FÚ.


- 17.2. Tato smlouva pozbývá účinnosti v případě, že objednateli nebude poskytnut úvěr na financování této akce. Informace o neposkytnutí úvěru na financování této akce oznámí bezodkladně objednatel písemně zhotoviteli a v takovém případě pozbude tato smlouva účinnosti ke dni doručení takového oznámení zhotoviteli.
- 17.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 17.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 17.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:
1. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
 2. Harmonogram provádění díla
- 17.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úprava, pak podle Občanského zákoníku.

V Rohatci dne **18. 02. 2014**

Objednatel

Razítko:

Podpis:



OBEC ROHATEC
PSČ 693 01 ③
okr. HODONÍN

V Brumově-Bylnici dne 15.12.2013

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:




Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 3
SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit

Cena bez DPH: 5 950 166

Zadavatel : Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČO : 00488526
DIČ :

Projektant : Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 3497
69501 Hodonín

IČO : 60701366
DIČ : CZ60701366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28	801.39.1.3	1,00	5 950 165,68
Celkem za stavbu			5 950 165,68

18. 02. 2014

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ©
okr. HODONÍN

Stavba :	03	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
Objekt :	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON JKSO : 801.39.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PS

Třídník stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.3	Budovy pro výuku a výchovu
801.39	budovy pro výuku a výchovu ostatní
801.39.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.39.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 1,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023	5 950 165,68
	Celkem objekt 01	5 950 165,68

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům obcanských aktivit
O:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům obcanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
R:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům obcanských aktivit 17-10-2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				41 199,15		
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
1	131201109R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, Rampa : 1,6*0,4*0,9+0,6*0,6*1,05+0,8*0,8*1,05+1,6*0,4*1,05	m3	2,29800 2,30000	11,00	25,28	800-1	RTS
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
		zapážených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
2	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	98,00000	11,00	1 078,00	800-1	RTS
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
3	161101102R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	98,00000	64,00	6 272,00	800-1	RTS
	162 10 Vodotorné přemístění výkopku							
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
4	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenosti přes 50 do 500 m	m3	2,29800	25,00	57,45	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním							
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
5	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	62,00000	33,00	2 046,00	800-1	RTS
	175 10-11 Obsyp potrubí							
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,						
6	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,00000	173,00	6 228,00	800-1	RTS
	175 10-119 příplatek k ceně							
7	175101109R00	...Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	36,00000	105,00	3 780,00	800-1	RTS
	181 05 Terénní modelace							
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňování. Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovňování ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						

8	181050010RA0	...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	25,00000 25,00000	47,00	1 175,00	AP-HSV	RTS
181	10 Úprava pláňe v zářezech							
9	181101102R00	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
10	131201101R00	...v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	2,28000 2,28000	9,00	20,52	800-1	RTS
		Rampa : (1,6*0,4+0,6*0,6+0,8*0,8+1,6*0,4)						
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,29800	208,00	477,98		Vlastní
11	132201201R00	Rampa : 1,6*0,4*0,9+0,6*0,6*1,05+0,8*0,8*1,05+1,6*0,4*1,05	m3	2,30000				Vlastní
12	171101131R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	98,00000	200,00	19 600,00		Vlastní
		Uložení sypaniny - mezideponie	m3	2,29800	191,00	438,92		Vlastní
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				9 395,89		
13	271 5 Polštáře zhuštěné pod základy							
13	271571112R00	Polštář základu ze štetkopisku netříděného	m3	0,34200	477,00	163,13	800-2	RTS
		Rampa : (1,6*0,4+0,6*0,6+0,8*0,8+1,6*0,4)*0,15		0,34000				
275	32 Beton základových patek železový							
		bez dodávky a uložení výztuže						
14	275321411R00	...z betonu C 25/30	m3	2,05380	2 589,00	5 317,29	801-1	RTS
		Rampa : 1,6*0,4*0,75+0,6*0,6*0,9+0,8*0,8*0,9+1,6*0,4*0,9		1,96000				
		betonáž do výkopu ztrátne 5% : 1,956*0,05		0,10000				
275	36 Výztuž základových patek							
275	36-1 z betonářské oceli							
15	275361821R00	10505	t	0,17600	22 247,00	3 915,47	801-1	RTS
		Začátek provozního součtu						
		Rampa : 1,6*0,4*0,75+0,6*0,6*0,9+0,8*0,8*0,9+1,6*0,4*0,9		1,96000				
		Konec provozního součtu						
		1,956*0,09		0,18000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				92 788,82		
311	27-11 Zdivo nosné z tvárníc porobetonových							
311	27-117 hladkých							
16	311271175RT4	...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	4,56000	651,00	2 968,56	801-1	RTS
		1,2*3,8		4,56000				
17	311271177RT2	...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m2.K	m2	5,31000	955,00	5 071,05	801-1	RTS
		2,95*1,8		5,31000				
317	94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu							
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
18	317941121RU3	...profil U, výšky 120 mm	t	0,06680	22 247,00	1 486,10	801-1	RTS
		101a Překlady : (2,5)*2*13,35*0,001		0,07000				

19	317941123RT3	...profil I, výšky 160 mm	t	0,07340	22 247,00	1 632,93	801-1	RTS
20	317941123RT6	206 Překlady : (2,3+1,8)*0,0179	t	0,07000				
21	317941123RU3	...profil I, výšky 220 mm	t	0,14930	22 247,00	3 321,48	801-1	RTS
22	317941123RU6	104 Průvlak : 4,8*0,0311	t	0,15000				
23	317941125RT4	...profil U, výšky 160 mm	t	0,15420	22 247,00	3 430,49	801-1	RTS
24	317941125RU3	206 Překlady : (2,3+1,8)*2*0,0188	t	0,15000				
		...profil U, výšky 220 mm	t	0,28220	22 247,00	6 278,10	801-1	RTS
		104 Průvlak : 2*4,8*0,0294	t	0,28000				
		...profil IPE, výšky 300 mm	t	1,52840	22 247,00	34 002,31	801-1	RTS
		1.PP : 2*6,8*0,0542+2*7,3*0,0542	t	1,53000				
		...profil U, výšky 260 mm	t	0,27290	22 247,00	6 071,21	801-1	RTS
		102 : 7,2*0,0379		0,27000				
25	342255028RT1	342 27 Příčky z cihel a tvámic nepálených včetně pomocného lešení	m2	14,28880	488,00	6 972,93	801-1	RTS
		342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových		11,08000				
		...tloušťky 150 mm		3,21000				
		4,8*2,6-0,7*2						
		2,225*3,95-1,8*3,1						
26	346244381R00	346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranně jakýmkoliv cihlami,	m2	14,93300	338,00	5 047,35	801-1	RTS
		...výšky do 200 mm		0,98000				
		2,5*(0,15+0,12+0,12)		4,75000				
		4,8*(0,55+0,22+0,22)		5,90000				
		7,2*(0,3+0,26+0,26)		2,87000				
		(2,3+1,2)*(0,5+0,16+0,16)		0,43000				
		1,2*(0,2+0,08+0,08)						
27	349231811R00	349 23-1 Přizdávka ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,	m2	3,52600	517,00	1 801,79	801-4	RTS
		...přes 80 do 150 mm		2,05000				
		1NP : 2,05*0,5*2		0,41000				
		2,05*0,2		1,07000				
		2NP : 2,05*0,52		2,40000	5 935,00	14 244,00		Vlastní
28	314100030RA0	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového vč. TI tl. 60mm, hlavice, krytky průduchu, oplechov	m	1,40000				
		1,4		1,00000				
		1	t	0,02070	22 247,00	460,51		Vlastní
29	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.8		0,02000				
		107 : 2*1,2*0,00864						

Díl:	4	Vodohrovné konstrukce			370 264,95	
	413 23	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými				
	413 23-2	válcovaných nosníků				
30	413232221R00	...výšky přes 150 do 300 mm				
		I300 : 4*2	kus	110,00000	105,00	RTS
		U260 : 1*2		8,00000		
		S1 : 20*2		2,00000		
		S2 : 18*2		40,00000		
		S3 : 12*2		36,00000		
				24,00000		
	413 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech I, IE, U, UE nebo L				
31	41394125RT2	...profil I, 240 mm	t	15,84110	22 247,00	RTS
		S1 : 20*7*0,0362		5,07000		
		S2 : 18*7,2*0,0362		4,69000		
		S3 : 12*6,75*0,0362+12*7,25*0,0362		6,08000		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,				
32	451573111R00	...Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	6,00000	511,00	RTS
33	42610902R	Grundfos UPS 25-40 230 V, 180 mm	kus	1,00000	3 232,00	Vlastní
Díl:	5	Komunikace			13 675,00	
	596 10-003	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopisek odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatěněním spár maltou, s opěrrou.				
		Skladba:				
		podklad ze šterkopisku				
		lože z kameniva				
		dlažba betonová				
		celkem				
34	596100030RA0	...dlažba rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 33 mm	m2	25,00000	547,00	RTS
		25		25,00000		
Díl:	61	Upravy povrchu vnitřní			69 345,95	
	612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn				
35	612421231R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	2 864,91500	13,00	RTS
		Začátek provozního součtu				
		101a : 39,9		39,90000		
		101b : 99,94		99,94000		
		101c : 188,48		188,48000		

102 : 126,16	126,16000
103 : 120,08	120,08000
104 : 225,34	225,34000
105 : 115,52	115,52000
106 : 52,44	52,44000
107 : 52,44	52,44000
108a : 32,3	32,30000
108b : 32,3	32,30000
109 : 25,84	25,84000
110a : 35,72	35,72000
110b : 34,32	34,32000
111 : 49,66	49,66000
112 : 30,94	30,94000
113 : 10,92	10,92000
114 : 16,12	16,12000
115 : 17,42	17,42000
201a : 102,96	102,96000
201b : 88,53	88,53000
202 : 57,72	57,72000
203 : 132,99	132,99000
204 : 132,99	132,99000
205 : 124,41	124,41000
206 : 53,82	53,82000
207 : 53,82	53,82000
208 : 73,32	73,32000
209 : 122,07	122,07000
210 : 122,85	122,85000
211 : 37,44	37,44000
212 : 28,34	28,34000
213 : 10,92	10,92000
214 : 10,92	10,92000
215 : 20,28	20,28000
216 : 22,1	22,10000
217 : 12,74	12,74000
218 : 15,34	15,34000
219 : 15,34	15,34000
1 : 51,075	51,08000
2 : 27,225	27,23000

	3 : 48,6			48,60000			
	4 : 46,125			46,13000			
	5 : 33,525			33,52000			
	6 : 26,325			26,32000			
	7 : 14,4			14,40000			
	8 : 38,925			38,92000			
	9 : 33,975			33,98000			
	Konec provozního součtu						
	2864915			2 864,91000			
612 47-31	Omičky vnitřní zdíva ze suchých směsí						
omička vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,							
36	612473181R00					25 802,17	801-1
	...hladké	m2		157,00			RTS
	102 : 3,8*0,7			2,66000			
	103 : 3,8*0,7			2,66000			
	108a : 8,5*1,5-0,8*1,5			11,55000			
	108b : 8,5*1,5-0,8*1,5			11,55000			
	109 : 6,8*1,5-0,7*1,5			9,15000			
	110b : 13,2*1,5-2*0,6*1,5-2*0,9*1,5-2*0,8*1,5-2*0,7*0,75-0,5*0,75			11,47000			
	112 : 11,9*2-0,7*1,5-0,6*1,5			21,85000			
	113 : 4,2*1,5-0,6*1,5			5,40000			
	114 : 6,2*1,5-0,6*1,5			8,40000			
	212 : 10,9*1,5-3*0,6*1,5-0,7*1,5			12,60000			
	213 : 2*4,2*1,5-2*0,6*1,5			10,80000			
	214 : 4,2*1,5-0,6*1,5			5,40000			
	215 : 7,8*1,5-2*0,7*1,5			9,60000			
	216 : 8,5*1,5-2*0,7*1,5			10,65000			
	217 : 4,9*1,5-0,7*1,5			6,30000			
	218 : 5,9*1,5-2*0,6*1,5			7,05000			
	219 : 5,9*1,5-0,6*1,5			7,95000			
	203 : 1,6*1,5			2,40000			
	204 : 1,6*1,5			2,40000			
	209 : 1,5*1,5			2,25000			
	210 : 1,5*1,5			2,25000			
	...štukové	m2		181,00		6 299,89	801-1
37	612473182R00						RTS
	Začátek provozního součtu						
	4,8*2,6-0,7*2			11,08000			
	2,225*3,95-1,8*3,1			3,21000			
	Konec provozního součtu						

42	632411104R00	S3 : 114,4312*0,29 Vyrovnávací a podkladní stěrka tl.4 mm penetrace DLAŽBA : 306,1 PVC 1NP : 329,5 PVC 2NP : 357,3 Separační vrstva PE Folie D+M 105 : 19,2	m2	33,19000 992,90000 306,10000 329,50000 357,30000 19,20000 19,20000	115,00	114 183,50	Vlastní
43	632481111R00		m2		30,00	576,00	Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 777,80	
44	941955003R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ... pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 130+463,5+446,2	m2	1 039,70000 1 039,70000	34,00	35 349,80	RTS
45	946941102RT2	Montáž a demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m - úprava komínu	soubor	1,00000	238,00	238,00	Vlastní
46	946941192RT2	1 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m - úprava komínu	den	1,00000 14,00000 14,00000	85,00	1 190,00	Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 858,80	
47	952901111R00	952 90 Vyčištění bytové nebo 130+463,5+446,2	m2	1 039,70000 1 039,70000	9,00	9 357,30	RTS
48	900RT2	Hzs rozebrání, zpětná montáž střechy pro úpravu komína	h	24,00000	190,00	4 560,00	Vlastní
49	95 01	D+M čisticí koberec 1,7/2,95 m	m2	5,01500	2 100,00	10 531,50	Vlastní
50	95 02	1,7*2,95 D+M čisticí koberec 1/1 m	m2	5,01000 1,00000 1,00000	410,00	410,00	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				254 525,99	
51	113106121R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	25,00000	21,00	525,00	RTS
52	113107112R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těžného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,00000	47,00	1 175,00	RTS
53	962032231R00	962 03-2 Bourání zdíva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém; včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,81850	312,00	4 623,37	RTS

	1.NP : 4,35*3,95*0,2-1*2*0,2+6,6*3,95*0,3-1,5*2*0,3+10*2*0,1								
	2.NP : 1,8*4,025*0,15-1*2*0,15+2,475*4,025*0,15-1*2*0,15+4,4*2*0,1								
962 08	Bourání zdiva přiček					11,96000			
	nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					2,86000			
54	962081141R00	...ze skleněných tvárcí, tloušťky do 150 mm	m2			5,31000	387,63	801-3	RTS
		2,95*1,8				5,31000			
965 08-1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého								
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
55	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2			91,00000	2 002,00	801-3	RTS
		101b dl : 28,8				28,80000			
		110b dl : 11,1				11,10000			
		111 dl : 2,1				2,10000			
		112 dl : 2,2				2,20000			
		113 dl : 22,1				22,10000			
		211 dl : 23,6				23,60000			
		212 dl : 1,1				1,10000			
965 08-2	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších								
56	965082941R00	...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3			75,42840	5 732,56	801-3	RTS
		Začátek provozního součtu:							
		9,5*6,325				60,09000			
		9,525*6,325				60,25000			
		Konec provozního součtu							
		S1 : 120,331*0,22				26,47000			
		Začátek provozního součtu							
		9,95*6,575				65,42000			
		8,05*6,6				53,13000			
		1,95*6,6				12,87000			
		Konec provozního součtu							
		S2 : 131,4213*0,12				15,77000			
		Začátek provozního součtu							
		8,975*6,575				59,01000			
		8,975*6,175				55,42000			
		Konec provozního součtu							
		S3 : 114,4312*0,29				33,19000			
968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel								
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
57	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus			39,00000	390,00	801-3	RTS
58	968061137R00	...vrat, plochy přes 4 m2	kus			2,00000	20,00	801-3	RTS

968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 59 968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 702000 97000	m2	79,90000 70,20000 9,70000	76,00	6 072,40	801-3	RTS
60 968062747R00	...stěn plných, zeskleňných nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 8*2,4+6,7*2,4+6,5*2,4+7,4*2,4+6,3*2,4	m2	83,76000 83,76000	25,00	2 094,00	801-3	RTS
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 61 971033651R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.NP : 4*3,4*0,55 2.NP : (1,8*3,4+1,2*2,3)*0,5	m3	11,92000	45,00	5 375,92	801-3	RTS
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes 62 973031325R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). U120 : 2,5*2 I300 : 4*2 U260 : 1*2 S1 : 20*2 S2 : 18*2 S3 : 12*2	kus	115,00000	57,00	6 555,00	801-3	RTS
973 03-16 kapes pro zavazání nových příček 63 973031813R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 2*2,7÷3*2	m	11,40000 11,40000	42,00	478,80	801-3	RTS
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-12 v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci 64 974031253R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2*1,2	m	2,40000	57,00	136,80	801-3	RTS
65 974031265R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3*1,8÷3*2,3	m	2,40000 12,30000	112,00	1 377,60	801-3	RTS
66 974031267R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	12,30000 14,40000	124,00	1 785,60	801-3	RTS

112 : 5,5*2	11,00000				
113 : 11,45*2	22,90000				
114 : 3,55*2	7,10000				
203 : 1,6*1,4	2,24000				
204 : 1,6*1,4	2,24000				
205 : 1,6*1,4	2,24000				
206 : 1,6*1,4	2,24000				
208 : 1,5*1,4	2,10000				
209 : 1,5*1,4	2,10000				
210 : 12,8*2	25,60000				
211 : 8,8*2	17,60000				
212 : 13,7*2	27,40000				
762 52-8 Demontáž podlah					
72 762522812R00	461,00000	30,00	13 830,00	800-762	RTS
...s polštáři, z pken, tloušťky přes 32 do 50 mm					
Začátek provozního součtu	27,40000				
8+5,7+7,5+6,2	118,20000				
65,7+52,5					
Konec provozního součtu	68,00000				
203 : 68	68,00000				
204 : 68	61,60000				
205 : 61,6	62,20000				
206 : 62,2	56,30000				
208 : 56,3	59,90000				
209 : 59,9	65,80000				
104 : 65,8	19,20000				
105 : 19,2					
776 51-8 Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy					
73 776511810R00	801,10000	12,00	9 613,20	800-775	RTS
...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2					
Začátek provozního součtu	65,90000				
102 : 65,9	59,80000				
103 : 59,8	126,10000				
104 : 126,1	55,90000				
105 : 55,9	10,90000				
106 : 10,9	10,90000				
107 : 10,9	12,62000				
102 : 126,16*0,1	12,01000				
103 : 120,08*0,1	22,53000				
104 : 225,34*0,1					

105 : 115,52*0,1	11,55000
106 : 52,44*0,1	5,24000
107 : 52,44*0,1	5,24000
203 : 68	68,00000
204 : 68	68,00000
205 : 61,6	61,60000
206 : 10,7	10,70000
207 : 10,7	10,70000
208 : 22,1	22,10000
209 : 56,3	56,30000
210 : 59,9	59,90000
203 : 132,99*0,1	13,30000
204 : 132,99*0,1	13,30000
205 : 124,41*0,1	12,44000
206 : 53,82*0,1	5,38000
207 : 53,82*0,1	5,38000
208 : 73,32*0,1	7,33000
209 : 122,07*0,1	12,21000
210 : 122,85*0,1	12,29000
837625	837,63000
Konec provozního součtu	
006 : 6	6,00000
101a : 34,5	34,50000
Začátek provozního součtu	
101b dl : 28,8	28,80000
Konec provozního součtu	
102a : 12	12,00000
102b : 52,2	52,20000
103 : 59,8	59,80000
104 : 65,8	65,80000
105 koberec : 19,8	19,80000
106 koberec : 21,9	21,90000
107 : 55,9	55,90000
108 : 59,4	59,40000
Začátek provozního součtu	
110b dl : 11,1	11,10000
111 dl : 2,1	2,10000
112 dl : 2,2	2,20000

81 999281111R00	...výšky do 25 m		143,86710	200,00	28 773,42	801-4	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				27 556,97		
711 14 Izolace proti							
82 711141559RY2	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	22,70000	164,00	3 722,80	800-711	RTS
	Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně						
	105 : 22,7		22,70000				
711 48 Izolace proti							
včetně dodávky fólie							
83 711482020RZ1	...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	10,00000	182,00	1 820,00	800-711	RTS
	12,5*0,4*2		10,00000				
84 711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	73,30000	300,00	21 990,00		RTS
	108a,b : 4,5+4,5+2*8,5*0,1		10,70000				
	109 : 2,6+6,8*0,1		3,28000				
	112 : 5,7+11,9*0,1+3*1,9		12,59000				
	113 : 1,1+4,2*0,1		1,52000				
	114 : 2,1+6,2*0,1		2,72000				
	212-219 : 35,4+70,9*0,1		42,49000				
998 71-1 Přesun hmot	pro izolace proti vodě						
50 m vodorovně	měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
85 998711102R00	...svisle do 12 m	t	0,12083	200,00	24,17	800-711	RTS
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
	82,83, :						
	Součet : 0,12083		0,12080				
Díl: 713	Izolace tepelné				18 551,07		
713 12 Montáž							
86 713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	19,20000	14,00	268,80	800-713	RTS
	105 : 19,2		19,20000				
713 19 Izolace							
87 713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm,	m	40,00000	14,00	560,00	800-713	RTS
88 28375703R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnosti 15,00 kg/m3; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm	m3	19,20000	920,00	17 664,00	SPCM	RTS
	19,2		19,20000				
998 71-3 Přesun							
50 m vodorovně							
89 998713102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,29133	200,00	58,27	800-713	RTS
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
	86,87,88, :						
	Součet : 0,29133		0,29130				

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				71 485,00		
90	721 17 Potrubí z 721176101R00	...Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	3,00000	69,00	207,00	800-721	RTS
91	721176102R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	18,00000	73,00	1 314,00	800-721	RTS
92	721176103R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00000	82,00	984,00	800-721	RTS
93	721176104R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	45,00000	105,00	4 725,00	800-721	RTS
94	721176105R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	25,00000	191,00	4 775,00	800-721	RTS
95	721176223R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	9,00000	216,00	1 944,00	800-721	RTS
96	721176223R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	35,00000	216,00	7 560,00	800-721	RTS
97	721176224R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	18,00000	200,00	3 600,00	800-721	RTS
98	721176225R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	10,00000	208,00	2 080,00	800-721	RTS
721 17-09 Opravy		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
99	721170955R00	...Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	5,00000	138,00	690,00	800-721	RTS
721 19 Zřízení								
vyvedení a upevnění								
100	721194104R00	...Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	18,00000	21,00	378,00	800-721	RTS
101	721194105R00	...Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,00000	21,00	189,00	800-721	RTS
102	721194109R00	...Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00000	25,00	250,00	800-721	RTS
721 24 Lapače								
103	721242111R00	...Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	2,00000	859,00	1 718,00	800-721	RTS
721 27 Ventilační								
104	721273145RM1	...Hlavice ventilační z PVC DN 100/930, hlavice HL 810	kus	2,00000	738,00	1 476,00	800-721	RTS
105	721273150RT1	...Hlavice ventilační přívěšovací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00	800-721	RTS
721 29 Zkouška								
106	721290111R00	...Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	144,00000	8,00	1 152,00	800-721	RTS
107	721290112R00	...Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	28,00000	9,00	252,00	800-721	RTS
725 33 Výlevky								
108	725334301R00	...Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	2,00000	390,00	780,00	800-721	RTS

126	722181213RU1	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	30,00000	35,00	1 050,00	800-721	RTS
127	722190223R00	...Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 Všechné vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	1,00000	2 170,00	2 170,00	800-721	RTS
128	722190401R00	...Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	59,00000	60,00	3 540,00	800-721	RTS
129	722223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	10,00000	147,00	1 470,00	800-721	RTS
130	722235523R00	...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz	kus	1,00000	260,00	260,00	800-721	RTS
131	722237122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	5,00000	208,00	1 040,00	800-721	RTS
132	722237123R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	4,00000	300,00	1 200,00	800-721	RTS
133	72225-1 Požární 722254114RM3	...skříň hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříň, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadie pr. 25 mm délkou 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	7 990,00	7 990,00	800-721	RTS
134	72229-021 Dílčí 722290226R00	...Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 Všechné dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	225,00000	17,00	3 825,00	800-721	RTS
135	72229-023 Proplach 722290234R00	...Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 Všechné dodání desinfekčního prostředku.	m	225,00000	11,00	2 475,00	800-721	RTS
136	722231141U00	Ventil pojist roh G 1/2	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
137	722270106T00	Demontáže stáv rozvodů vody	hod	30,00000	190,00	5 700,00		Vlastní
138	724231128U00	Tlakoměr deformační typ 03313	soubor	1,00000	1 040,00	1 040,00		Vlastní
139	732331522T00	Kulový kohout se zajištěním MK 3/4"	soubor	1,00000	729,00	729,00		Vlastní
140	732331613U00	Nádoba tlak DE 12/10	soubor	1,00000	1 503,00	1 503,00		URS
141	900RT2VOP 998 72-2 Přesun vodorovně do 50 m	Hzs - nezměřitelné práce vodovod	hod	50,00000	190,00	9 500,00		Vlastní
142	998722102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,129,131,132,133,134,135, : Součet : 1,42615	t	1,42615	200,00	285,23	800-721	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty		1,42620		278 881,00		
143	72511-1 Nádře 72511-19 montáž 725119110R00	...podomítkové	kus	8,00000	434,00	3 472,00	800-721	RTS
	72511-2 Klozetové							

164	725813111U00	Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	40,00000	116,00	4 640,00	Vlastní
165	725813112T00	Ventil roh s trubičkou G 1/2	soubor	5,00000	133,00	665,00	Vlastní
166	725850800R00	Demontáže stáv zař. předmětů	hod	20,00000	190,00	3 800,00	Vlastní
167	55147017R	Splachovač WC SLW 02GT pro splach nádrž Geberit, tlačítko TANGO	kus	8,00000	6 560,00	52 480,00	SPCM
Díl: 734	Armatury					400,00	
	734 24 Ventily a						
	734 24-1 včetně						
168	734245423R00	...zpětná klapka, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	1,00000	400,00	400,00	800-731
Díl: 762	Konstrukce tesárecké					280 603,63	
	762 82 Stropnice						
	762 82-1 montáž						
169	762823112R00	... z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukcí, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2	m	648,45000	21,00	13 617,45	800-762
		S1 : 11*9,2+11*9,2		202,40000			
		S2 : 11*7,7+11*9,8		192,50000			
		11*1,95		21,45000			
		S3 : 11*8,5+10*8,5		178,50000			
		podium : (5+7,8+7*2)*2		53,60000			
763 79 Montáž							
763 79-5 svorníků,							
170	763793121R00	...délky do 100 mm	kus	1 296,00000	9,00	11 664,00	800-763
		S1 : 20*11*2		440,00000			
		S2 : 14*11*2+4*11*1		352,00000			
		S3 : 12*10*2+12*11*2		504,00000			
783 78 Nátery							
protihnilobné,							
171	783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísni, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	328,90000	21,00	6 906,90	800-783
		S1 : 11*9,2*2*(0,06+0,22)+11*9,2*2*(0,06+0,22)		113,34000			
		S2 : 11*7,7*2*(0,08+0,12)+11*9,8*2*(0,08+0,12)		77,00000			
		11*1,95*2*(0,08+0,12)		8,58000			
		S3 : 11*8,5*2*(0,06+0,22)+10*8,5*2*(0,06+0,22)		99,96000			
		podium : (5+7,8+7*2)*2*(0,06+0,22)*2		30,02000			
998 76 Přesun hmot							
50 m vodorovně							
172	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	16,98550	200,00	3 397,10	800-762
173	563-99994.A	Kotvy, ušlechtilé, atyp prvky	kg	366,37920	28,00	10 258,62	
		závitová tyč : 1296*0,15*1,33		258,55000			
		matic : 1296*2*33*0,001		85,54000			

174	60596002R	podložka : 1296*2*8,6*0,001 fošna Začátek provozního součtu S1 : 11*9,2*0,06*0,22+11*9,2*0,06*0,22 S2 : 11*7,7*0,08*0,12+11*9,8*0,08*0,12 11*1,95*0,08*0,12 S3 : 11*8,5*0,06*0,22+10*8,5*0,06*0,22 podium : (5+7,8+7*2)*0,06*0,22*2 Konec provozního součtu ztratiné 8% : 7,7893*1,08 Podlahy OSB brus 25 P+D lepená 203 : 68 204 : 68 205 : 61,6 206 : 62,2 208 : 56,3 209 : 59,9 104 : 65,8 150 : 19,2	m3	22,29000 8,41240 2,67000 1,85000 0,21000 2,36000 0,71000 8,41000 461,00000 68,00000 68,00000 61,60000 62,20000 56,30000 59,90000 65,80000 19,20000	5 900,00	49 633,16	RTS
175	762511237U00	Podlahy OSB 25 P+D šroub 203 : 68 204 : 68 205 : 61,6 206 : 62,2 208 : 56,3 209 : 59,9 104 : 65,8 150 : 19,2	m2	461,00000 68,00000 68,00000 61,60000 62,20000 56,30000 59,90000 65,80000 19,20000	185,00	85 285,00	Vlastní
176	762511267U00	Podlahy OSB 25 P+D šroub 203 : 68 204 : 68 205 : 61,6 206 : 62,2 208 : 56,3 209 : 59,9 104 : 65,8 105 : 19,2	m2	461,00000 68,00000 68,00000 61,60000 62,20000 56,30000 59,90000 65,80000 19,20000	200,00	92 200,00	Vlastní
177	762811210R00	Zpětná montáž záklopu - použit stávající prkna Začátek provozního součtu 65,7+52,5 Konec provozního součtu S2 : 9,95*6,57/5 8,05*6,6 1,95*6,6	m2	131,42130 118,20000 65,42000 53,13000 12,87000 43,18600 12,14000 15,40000	45,00	5 913,96	Vlastní
178	775542022R00	Podložka kročejová izolace na trámech nebo fošnu S1 : 11*9,2*0,06+11*9,2*0,06 S2 : 11*7,7*0,08+11*9,8*0,08	m2	43,18600 12,14000 15,40000	40,00	1 727,44	Vlastní

Díl: 7631	11*1,95*0,08 S3 : 11*8,5*0,06+10*8,5*0,06 podium : (5+7,8+7*2)*2*0,06				1,72000 10,71000 3,22000	484 524,02		
Konstrukce sádrokartonové								
342 01 Příčky z zřízení nosné								
342 01-72 instalační								
179 342017223R00	...tloušťka rovná nebo větší než 205 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tl. izolace 100 mm 1.NP : 2,1*3,8+1,25*3,8 2.NP : 2,05*3,725	m2			20,36630 12,73000 7,63630	17 209,52	801-1	RTS
954 Obklady								
954 1 obklady								
954 11 obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm.								
180 954112202R00	...2x opláštění, třistranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2*6+2*6,55	m			25,10000	12 926,50	801-1	RTS
998 76-3 Přesun 50 m vodorovně								
181 998763401R00	... v objektech výšky do 6 m	t			25,42190	5 084,38	800-763	RTS
182 416021121R00	Podhledy SDK - REI15 - 1x deska 12,5 mm RB/GKB white vč. TI mineral tl. 60 mm 201a : 26 201b : 17,3 202 : 11,3 203 : 68 204 : 68 205 : 61,6 206 : 10,7 207 : 10,7 208 : 22,1 209 : 56,3 210 : 59,9 8,8 svislá : 112,88*0,15	m2			440,83200 26,00000 17,30000 11,30000 68,00000 68,00000 61,60000 10,70000 10,70000 22,10000 56,30000 59,90000 12,00000 16,93000	180 741,12		Vlastní
183 416021123R00	Podhledy SDK- REI15 - 1x deska 12,5 mm RBL / GKI impreg vč. TI mineral tl. 60 mm 212 : 6,9	m2			23,40000 6,90000	9 594,00		Vlastní

213 : 1,1*2 214 : 1,1 215 : 3,9 216 : 3,9 217 : 1,4 9,084722222222222 9,126388888888889 Podhledy SDK - EI30 - 1x deska 15 mm RF/GKF RED vč. TI mineral tl. 60 mm 101a : 6,8 101b : 22 101c : 41 102 : 65,9 103 : 59,8 106 : 10,9 107 : 10,9 110a : 5 110b : 11,1 111 : 15,4 115 : 2,3 Podhledy SDK - EI30 - 1x deska 15 mm RF/ GKF RED vč. TI mineral tl. 60 mm 108a : 4,5 108b : 4,5 109 : 2,6 112 : 5,7 113 : 1,1 114 : 2,1 Podhledy SDK - EI45 - 2x deska 15 mm RF/ GKF RED vč. TI mineral tl. 60 mm 104 : 126,1 105 : 55,9 svislá : 46,13*0,15 Příčky sádrokartonové W112 2x12, GKB 100 0,75*3,8+0,75*3,8+0,75*3,9 Příčky sádrokartonové W112 2x12, GKB 150 (9,55+2*4,57)*3,9 Příčky sádrokartonové W112 2x12, GKBI 100 (5,5+1,55+1,55)*3,8-2*0,8*2-0,7*2 (3,78+1,88+2,1+1,9+2,1+1,4)*2,5-4*0,7*2-0,6*2	m2	251,10000 6,80000 22,00000 41,00000 65,90000 59,80000 10,90000 10,90000 5,00000 11,10000 15,40000 2,30000 20,50000 4,50000 4,50000 2,60000 5,70000 1,10000 2,10000 188,91950 126,10000 55,90000 6,92000 8,62500 8,63000 72,89100 72,89000 54,18000 28,08000 26,10000	420,00	105 462,00	Vlastní	
184/416021126R00						
185/416021128R00			m2	8 815,00	430,00	Vlastní
186/416021226R00			m2	85 013,78	450,00	Vlastní
187 763112112R00			m2	3 579,38	415,00	Vlastní
188 763112114R00			m2	32 800,95	450,00	Vlastní
189 763112132R00			m2	23 297,40	430,00	Vlastní
Díl: 766	Konstrukce truhlářské			844 666,00		

216	767990010RAB	nástupní rampa : 2141,36*1,05 kotvení : 160,8*1,05 D+M Atypické ocelové konstrukce ocel plotny P8 vč. předvrtaných otvorů ocel plotny P8 : S1 : 20*11*1,1 S2 : 14*11*1,1+4*11*0,55 S3 : 12*10*1,1+12*11*1,1 Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg vnější rampa nástupní rampa : 2141,36*1,05 kotvení : 160,8*1,05 Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M24 vnější rampa Větrací mřížka Al 200x200mm	kg	2 248,43000 168,84000 712,80000 242,00000 193,60000 277,20000 2 417,26800 2 248,43000 168,84000 32,00000 4,00000	28,00	19 958,40	Vlastní
217	767995104R00	Otvorové prvky z plastu	kg	2 417,26800 2 248,43000 168,84000 32,00000 4,00000	19,00	45 928,09	Vlastní
218	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M24 vnější rampa	kus	32,00000	170,00	5 440,00	Vlastní
219	PCZ	Větrací mřížka Al 200x200mm	kus	4,00000	362,90	1 451,60	Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				4 904,00	
220	769000000000	Montáž oken s vypěněním	m	4,50000	124,00	558,00	Vlastní
221	998766204T00	Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu výšky do 12 m	ks	1,00000	97,00	97,00	Vlastní
222	PC1	Okno plastové jednolůžné 95x130cm O, S	kus	1,00000	4 249,00	4 249,00	Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				257 507,04	
223	77157-9 Příplatky k 771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně 101a : 6,8 101b : 22 101c : 41 108a : 4,5 108b : 4,5 109 : 2,6 110b : 11,1 112 : 5,7 113 : 1,1 114 : 2,1 115 : 2,3 201a : 26 201b : 17,3 202 : 11,3 8,8 212 : 6,9 213 : 2*1,1 214 : 1,1 215 : 3,9	m2	320,73000 6,80000 22,00000 41,00000 4,50000 4,50000 2,60000 11,10000 5,70000 1,10000 2,10000 2,30000 26,00000 17,30000 11,30000 12,00000 6,90000 2,20000 1,10000 3,90000	9,00	2 886,57 800-771	RTS

[illegible]

226	59764045	217 : 1,4 9,084722222222222 9,126388888888889 2 : 6,6 3 : 28,9 4 : 22,9 5 : 13,8 0,254166666666667 7 : 2,6 8 : 18,5 9 : 13,1 Konec provozního součtu 306,1*1,12 Sokl neglazovaný 300x70 mm Začátek provozního součtu 101a : 10,5-1,8 101b : 26,3-3*0,9-1,6 101c : 49,6-6*0,8-0,7-1,6 110a : 9,4-0,9 111 : 19,1-0,8 115 : 6,7-0,6 201a : 26,4-3*0,9-1,7 201b : 22,7-3*0,8-2*1,7 202 : 14,8-2*0,8-1,7 211 : 14,4-0,9-0,8-0,6 1 : 22,7-4*0,8 2 : 12,1-0,8 3 : 21,6-0,8 4 : 20,5 5 : 14,9-0,8 6 : 11,7-4*0,8 7 : 6,4-0,8 8 : 17,3-0,8 9 : 15,1-0,8 Konec provozního součtu (299,7+41)/14*1,1 Obklad soklíků keram. rovných do MC, 30x30, H 7 cm vč. osazení listy ukončovací 101a : 10,5-1,8	m2	1,40000 2,00000 2,00000 6,60000 28,90000 22,90000 13,80000 6,00000 2,60000 18,50000 13,10000 342,83000 26,76930 8,70000 22,00000 42,50000 8,50000 18,30000 6,10000 22,00000 16,90000 11,50000 12,10000 19,50000 11,30000 20,80000 20,50000 14,10000 8,50000 5,60000 16,50000 14,30000 26,77000 299,70000 8,70000	500,00	13 384,65	Vlastní
227	771471014R00		m	26,77000 299,70000 8,70000	42,00	12 587,40	Vlastní

	206 : 53,82*0,1			5,38000					
	207 : 53,82*0,1			5,38000					
	208 : 73,32*0,1			7,33000					
	209 : 122,07*0,1			12,21000					
	210 : 122,85*0,1			12,29000					
998 77-6 Přesun vodorovně do 50 m	...								
231 998776202R00	...								
Díl: 781	Obklady keramické		%	837,62500	2,40	2 010,30	800-775	RTS	
998 78 Přesun hmot	...								
232 998781102R00	...								
233 781 01	Obklad dle výběru investora dodávka min 400,- Kč Začátek provozního součtu		t	3,49730	200,00	699,46	800-771	RTS	
	102 : 3,8*0,7		m2	184,06640	400,00	73 626,56		Vlastní	
	103 : 3,8*0,7			2,66000					
	108a : 8,5*1,5-0,8*1,5			2,66000					
	108b : 8,5*1,5-0,8*1,5			11,55000					
	109 : 6,8*1,5-0,7*1,5			11,55000					
	110b : 13,2*1,5-2*0,6*1,5-2*0,9*1,5-2*0,8*1,5-2*0,7*0,75-0,5*0,75			9,15000					
	112 : 11,9*2-0,7*1,5-0,6*1,5			11,47000					
	113 : 4,2*1,5-0,6*1,5			21,85000					
	114 : 6,2*1,5-0,6*1,5			5,40000					
	212 : 10,9*1,5-3*0,6*1,5-0,7*1,5			8,40000					
	213 : 2*4,2*1,5-2*0,6*1,5			12,60000					
	214 : 4,2*1,5-0,6*1,5			10,80000					
	215 : 7,8*1,5-2*0,7*1,5			5,40000					
	216 : 8,5*1,5-2*0,7*1,5			9,60000					
	217 : 4,9*1,5-0,7*1,5			10,65000					
	218 : 5,9*1,5-2*0,6*1,5			6,30000					
	219 : 5,9*1,5-0,6*1,5			7,05000					
	203 : 1,6*1,5			7,95000					
	204 : 1,6*1,5			2,40000					
	209 : 1,5*1,5			2,40000					
	210 : 1,5*1,5			2,25000					
	Konec provozního součtu			2,25000					
	164,345*1,12			184,07000					
234 781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm kladené do vzoru		m2	164,34500	180,00	29 582,10		Vlastní	
	102 : 3,8*0,7			2,66000					

236	783812100R00	S2 : 14*11*1,1+4*11*0,1*0,1*2 S3 : 12*10*0,2*0,1*2+12*11*0,2*0,1*2 Nátěr omítek stěn omyvatelý	m2	170,28000 10,08000 561,48000 12,60000 31,56000 59,52000 39,84000 37,92000 71,16000 36,48000 11,28000 22,92000 8,04000 31,68000 27,24000 17,76000 38,28000 22,56000 37,56000 37,80000 17,28000 561,48000 12,60000 31,56000 59,52000 39,84000 37,92000 71,16000 36,48000 11,28000 22,92000 8,04000 31,68000 27,24000 17,76000 38,28000 22,56000 37,56000	32 004,36	Vlastní
237	783812190R00	Nátěr omyvatelný omítek stěn, napuštění	m2	170,28000 10,08000 561,48000 12,60000 31,56000 59,52000 39,84000 37,92000 71,16000 36,48000 11,28000 22,92000 8,04000 31,68000 27,24000 17,76000 38,28000 22,56000 37,56000 37,80000 17,28000 561,48000 12,60000 31,56000 59,52000 39,84000 37,92000 71,16000 36,48000 11,28000 22,92000 8,04000 31,68000 27,24000 17,76000 38,28000 22,56000 37,56000	15 721,44	Vlastní

Díl: 784	210 : 37,8 211 : 17,28				37,80000 17,28000				
784 41 Příprava	Malby						114 174,58		
238 784 41-2 Penetrace	... disperzní ořezuvzdorná, jednonásobná								RTS
784191101R00	2994,915-561,48							30 404,40	800-784
	920,98								
	svislá : 112,88*0,15								
	svislá : 46,13*0,15								
784 45 Malby z	... disperzní , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné								
239 784195122R00	Začátek provozního součtu							53 535,57	800-784
	101a : 39,9								
	101b : 99,94								
	101c : 188,48								
	102 : 126,16								
	103 : 120,08								
	104 : 225,34								
	105 : 115,52								
	106 : 52,44								
	107 : 52,44								
	108a : 32,3								
	108b : 32,3								
	109 : 25,84								
	110a : 35,72								
	110b : 34,32								
	111 : 49,66								
	112 : 30,94								
	113 : 10,92								
	114 : 16,12								
	115 : 17,42								
	201a : 102,96								
	201b : 88,53								
	202 : 57,72								
	203 : 132,99								
	204 : 132,99								
	205 : 124,41								

206 : 53,82	53,82000			
207 : 53,82	53,82000			
208 : 73,32	73,32000			
209 : 122,07	122,07000			
210 : 122,85	122,85000			
211 : 37,44	37,44000			
212 : 28,34	28,34000			
213 : 10,92	10,92000			
214 : 10,92	10,92000			
215 : 20,28	20,28000			
216 : 22,1	22,10000			
217 : 12,74	12,74000			
218 : 15,34	15,34000			
219 : 15,34	15,34000			
1 : 51,075	51,08000			
2 : 27,225	27,23000			
3 : 48,6	48,60000			
4 : 46,125	46,13000			
5 : 33,525	33,52000			
6 : 26,325	26,32000			
7 : 14,4	14,40000			
8 : 38,925	38,92000			
9 : 33,975	33,98000			
1 : 17,6	17,60000			
2 : 6,6	6,60000			
3 : 28,9	28,90000			
4 : 22,9	22,90000			
5 : 13,8	13,80000			
0,254166666666667	6,00000			
7 : 2,6	2,60000			
8 : 18,5	18,50000			
9 : 13,1	13,10000			
Konec provozního součtu				
2994,915-561,48	2 433,43000			
Malba sádrokarton podhledů standard - barevná 2x	944,83150		32,00	30 234,61
Začátek provozního součtu				
201a : 26	26,00000			
201b : 17,3	17,30000			
240 784452211R00	m2			Vlastní

202 : 11,3	11,30000
203 : 68	68,00000
204 : 68	68,00000
205 : 61,6	61,60000
206 : 10,7	10,70000
207 : 10,7	10,70000
208 : 22,1	22,10000
209 : 56,3	56,30000
210 : 59,9	59,90000
8,8	12,00000
104 : 126,1	126,10000
105 : 55,9	55,90000
101a : 6,8	6,80000
101b : 22	22,00000
101c : 41	41,00000
102 : 65,9	65,90000
103 : 59,8	59,80000
106 : 10,9	10,90000
107 : 10,9	10,90000
110a : 5	5,00000
110b : 11,1	11,10000
111 : 15,4	15,40000
115 : 2,3	2,30000
212 : 6,9	6,90000
213 : 1,1*2	2,20000
214 : 1,1	1,10000
215 : 3,9	3,90000
216 : 3,9	3,90000
217 : 1,4	1,40000
9,084722222222222	2,00000
9,126388888888889	2,00000
108a : 4,5	4,50000
108b : 4,5	4,50000
109 : 2,6	2,60000
112 : 5,7	5,70000
113 : 1,1	1,10000
114 : 2,1	2,10000
obklad nosniků : 2*6*0,8+2*6,55*0,8	20,08000

274	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	3,00000	55,39	166,17	Vlastní
275	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	712,00000	2,87	2 039,88	Vlastní
276	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	54,00000	2,87	154,71	Vlastní
277	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	187,00000	6,69	1 250,10	Vlastní
278	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	21,00000	6,69	140,39	Vlastní
279	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	30,00000	10,51	315,15	Vlastní
280	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	8,00000	51,57	412,56	Vlastní
281	210110021	spínač nástěnný od IP 2 vč.zapojení 1pólový/ř. 1	ks	1,00000	87,86	87,86	Vlastní
282	210110028	spínač nástěnný od IP 2 vč.zapojení 3pólový/63A	ks	2,00000	208,19	416,38	Vlastní
283	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	22,00000	38,20	840,40	Vlastní
284	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	26,00000	50,62	1 315,99	Vlastní
285	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	10,00000	44,89	448,85	Vlastní
286	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	2,00000	44,89	89,77	Vlastní
287	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	10,00000	44,89	448,85	Vlastní
288	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	2,00000	46,80	93,59	Vlastní
289	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř. 1/0 So	ks	17,00000	47,75	811,75	Vlastní
290	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00000	65,90	131,79	Vlastní
291	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	11,00000	65,90	724,85	Vlastní
292	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	157,00000	65,90	10 345,52	Vlastní
293	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	12,00000	65,90	790,74	Vlastní
294	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	2,00000	270,27	540,53	Vlastní
295	210111107	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	1,00000	326,61	326,61	Vlastní
296	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00000	21,01	63,03	Vlastní
297	210150482	relé časové vč.zapojení(-TU)	ks	2,00000	424,02	848,04	Vlastní
298	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	2,00000	1 556,65	3 113,30	Vlastní
299	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	2,00000	2 954,77	5 909,54	Vlastní
300	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00000	6 005,04	6 005,04	Vlastní
301	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	1,00000	889,11	889,11	Vlastní
302	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	7,00000	1 702,77	11 919,36	Vlastní
303	210200031	svítidlo žárovkové vestavné/1 zdroj	ks	5,00000	882,42	4 412,10	Vlastní
304	210200171	světlomet žárovkový HXJ do 1500W	ks	2,00000	479,41	958,82	Vlastní
305	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	6,00000	430,71	2 584,23	Vlastní
306	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	14,00000	503,29	7 045,99	Vlastní
307	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	13,00000	503,29	6 542,71	Vlastní
308	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	30,00000	646,54	19 396,05	Vlastní
309	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	12,00000	646,54	7 758,42	Vlastní
310	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	7,00000	646,54	4 525,75	Vlastní
311	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	98,00000	896,75	87 881,01	Vlastní

312	210201031	svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	23,00000	896,75	20 625,14	Vlastní
313	210201031	svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	1,00000	896,75	896,75	Vlastní
314	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	33,00000	680,92	22 470,20	Vlastní
315	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	25,00000	680,92	17 022,88	Vlastní
316	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	8,00000	1 007,53	8 060,20	Vlastní
317	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	8,00000	409,70	3 277,56	Vlastní
318	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mříž FeZn pr.8-10mm	m	14,00000	27,70	387,73	Vlastní
319	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00000	30,56	122,24	Vlastní
320	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	1,00000	30,56	30,56	Vlastní
321	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00000	34,38	206,28	Vlastní
322	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	11,00000	65,90	724,85	Vlastní
323	210220361	tyčový zemnic 2m vč.připojení	ks	6,00000	382,00	2 292,00	Vlastní
324	210220458	náter svodového vodiče	ks	7,00000	51,57	360,99	Vlastní
325	210290752	montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/dó 5kW	ks	3,00000	51,57	154,71	Vlastní
326	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	14,00000	7,64	106,96	Vlastní
327	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	60,00000	7,64	458,40	Vlastní
328	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	55,00000	7,64	420,20	Vlastní
329	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	200,00000	8,60	1 719,00	Vlastní
330	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 760,00000	8,60	15 127,20	Vlastní
331	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	930,00000	8,60	7 993,35	Vlastní
332	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	670,00000	8,60	5 758,65	Vlastní
333	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	31,00000	8,60	266,45	Vlastní
334	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	24,00000	8,60	206,28	Vlastní
335	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	25,00000	8,60	214,88	Vlastní
336	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	6,00000	8,60	51,57	Vlastní
337	210800114	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	20,00000	8,60	171,90	Vlastní
338	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) do 3x35/4x25 uložený v trubce	m	5,00000	9,55	47,75	Vlastní
339	210990020	Demontáž stávající silnoproudé el.instalace /dmř	hod	48,00000	190,00	9 120,00	Vlastní
340	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	28,00000	190,00	5 320,00	Vlastní
341	210990022	Práce nepředvídané.práce které nelze obsáhnout CP	hod	25,00000	190,00	4 750,00	Vlastní
342	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	30,00000	6,69	200,55	Vlastní
343	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	14,00000	6,69	93,59	Vlastní
344	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,00000	6,69	80,22	Vlastní
345	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	33,00000	6,69	220,61	Vlastní
346	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	7,00000	6,69	46,80	Vlastní
347	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	23,00000	6,69	153,76	Vlastní
348	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	25,00000	6,69	167,13	Vlastní
349	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00000	6,69	53,48	Vlastní

350	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	6,00000	6,69	40,11	Vlastní
351	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	1,00000	6,69	6,69	Vlastní
352	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	8,00000	6,69	53,48	Vlastní
353	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	13,00000	6,69	86,91	Vlastní
354	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	98,00000	6,69	655,13	Vlastní
355	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	98,00000	6,69	655,13	Vlastní
356	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	90,00000	4,78	429,75	Vlastní
357	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	28,00000	4,78	133,70	Vlastní
358	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	48,00000	4,78	229,20	Vlastní
359	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	33,00000	4,78	157,58	Vlastní
360	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	28,00000	4,78	133,70	Vlastní
361	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00000	4,78	28,65	Vlastní
362	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	25,00000	4,78	119,38	Vlastní
363	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00000	4,78	38,20	Vlastní
364	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00000	4,78	9,55	Vlastní
365	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00000	4,78	76,40	Vlastní
366	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	26,00000	4,78	124,15	Vlastní
367	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	196,00000	4,78	935,90	Vlastní
368	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	196,00000	4,78	935,90	Vlastní
369	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	46,00000	4,78	219,65	Vlastní
370	219001211	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	34,00000	7,64	259,76	Vlastní
371	219001212	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/řl.do 0,15m	ks	6,00000	9,55	57,30	Vlastní
372	219001213	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/řl.do 0,30m	ks	9,00000	9,55	85,95	Vlastní
373	219001214	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/řl.do 0,45m	ks	54,00000	12,42	670,41	Vlastní
374	219002213	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/řl.do 0,60m	ks	419,00000	7,64	3 201,16	Vlastní
375	219002214	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	99,00000	15,28	1 512,72	Vlastní
376	219002271	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm	m3	1,10000	659,91	725,90	Vlastní
377	219002621	vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2	m	135,00000	30,56	4 125,60	Vlastní
378	219002622	vysekání rýhy/zed' cihla/ řl.do 50mm/š.do 70mm	m	126,00000	34,38	4 331,88	Vlastní
379	219002623	vysekání rýhy/zed' cihla/ řl.do 50mm/š.do 100mm	m	254,00000	41,07	10 430,51	Vlastní
380	219002644	vysekání rýhy/zed' cihla/ řl.do 50mm/š.do 150mm	m	107,00000	76,40	8 174,80	Vlastní
381	219003242	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 1,00m2/řl.0,15m	ks	2,00000	405,88	811,75	Vlastní
382	219003611	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	518,00000	17,19	8 904,42	Vlastní
383	219003692	omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV	m	135,00000	19,10	2 578,50	Vlastní
384	219003693	omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV	m	126,00000	27,70	3 489,57	Vlastní
385	219003694	omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV	m	254,00000	41,07	10 430,51	Vlastní
386	219003696	omítka hladká rýhy ve stěně do 250mm vč.malty MV	m	107,00000	68,76	7 357,32	Vlastní
387	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	14,00000	23,88	334,25	Vlastní

388	295035	tyč zemní ZT 2,0/FeZn pr.28/2000	ks	6,00000	254,03	1 524,18	Vlastní
389	295081	svorka zemní Bernard/ZSA16	ks	11,00000	7,64	84,04	Vlastní
390	295082	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	11,00000	3,82	42,02	Vlastní
391	295142	svorka SJ2b/FeZn k zemní tyči	ks	6,00000	13,37	80,22	Vlastní
392	295451	svorka zkušební SZA/FeZn pr.7-10 lisovaná	ks	1,00000	17,19	17,19	Vlastní
393	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	712,00000	2,87	2 039,88	Vlastní
394	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	54,00000	2,87	154,71	Vlastní
395	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	71,00000	35,34	2 508,79	Vlastní
396	311117	krabice univerzální/přístrojová KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	59,00000	38,20	2 253,80	Vlastní
397	311216	krabice přístrojová KP67/3	ks	240,00000	17,19	4 125,60	Vlastní
398	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	45,00000	23,88	1 074,38	Vlastní
399	311325	krabice obočná KO125 vč.KO125V	ks	1,00000	58,26	58,26	Vlastní
400	311411	krabice univerzální/přístrojová KU68LA/1	ks	13,00000	47,75	620,75	Vlastní
401	311412	krabice univerzální/očbočná KU68LA/2 vč.V68	ks	8,00000	47,75	382,00	Vlastní
402	311414	krabice univerzální KPR68/L	ks	2,00000	35,34	70,67	Vlastní
403	311422	krabice přístrojová KP64/2L	ks	1,00000	35,34	35,34	Vlastní
404	311432	krabice rozvodná KR97/L vč.KO97V/1 +SP96	ks	2,00000	47,75	95,50	Vlastní
405	313133	krabice lištová tango LK80X28 2ZT 105x81x28	ks	2,00000	30,66	61,12	Vlastní
406	313196	/krabice LK80X28ZK/ izolací podložka PI80ZK	ks	2,00000	44,89	89,77	Vlastní
407	315121	krabice pancéř plast 8101 95x95x50 IP54	ks	18,00000	77,36	1 392,39	Vlastní
408	315122	krabice plast 6457-10, IP65 na C3 (čřevo)	ks	3,00000	83,09	249,26	Vlastní
409	321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	5,00000	19,10	95,50	Vlastní
410	321127	trubka ohebná PVC monoflex 1448/1	m	5,00000	25,79	128,93	Vlastní
411	333111	lišta vkladací LHD 20x20	m	2,00000	12,42	24,83	Vlastní
412	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	22,00000	38,20	840,40	Vlastní
413	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	10,00000	38,20	382,00	Vlastní
414	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	26,00000	38,20	993,20	Vlastní
415	409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	17,00000	38,20	649,40	Vlastní
416	409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	10,00000	15,28	152,80	Vlastní
417	409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	17,00000	15,28	259,76	Vlastní
418	410101	kryt spínače 1-uchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	22,00000	16,24	357,17	Vlastní
419	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	26,00000	20,06	521,43	Vlastní
420	410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	10,00000	16,24	162,36	Vlastní
421	410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	17,00000	16,24	276,00	Vlastní
422	410901	spínač 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení1,IP44	ks	2,00000	83,09	166,17	Vlastní
423	410901	spínač 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení1,IP44	ks	10,00000	83,09	830,85	Vlastní
424	410902	přepín 10A/250Vstř 3558A-07940 řazení7 IP44	ks	2,00000	83,09	166,17	Vlastní
425	413001	spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 řaz.1	ks	1,00000	83,09	83,09	Vlastní

426	420001	zásuvka 16A/250V stř.5518A-A2349	ks	157,00000	55,39	8 696,23	Vlastní
427	420005	zásuvka 16A/250V stř.5598A-A2349 chráněná	ks	11,00000	62,08	682,83	Vlastní
428	420010	2-zásuvka 16A/250Vstř.5512A-2349	ks	2,00000	55,39	110,78	Vlastní
429	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	72,00000	12,42	893,88	Vlastní
430	420092	rámeček pro 2 přístroje 3901A-B20 vodorovný	ks	46,00000	22,92	1 054,32	Vlastní
431	420093	rámeček pro 3 přístroje 3901A-B30 vodorovný	ks	43,00000	33,43	1 437,28	Vlastní
432	420094	rámeček pro 4 přístroje 3901A-B40 vodorovný	ks	5,00000	43,93	219,65	Vlastní
433	420901	zásuvka 16A/250V stř.5518A-2989 IP44	ks	12,00000	99,32	1 191,84	Vlastní
434	425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653	ks	2,00000	96,46	192,91	Vlastní
435	425226	zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 IZ 3253	ks	1,00000	125,11	125,11	Vlastní
436	433163	pojistková patrona PN000(100A)gG	ks	3,00000	30,56	91,68	Vlastní
437	460200253	výkop kabel.nýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.2	m	18,00000	93,59	1 684,62	Vlastní
438	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	18,00000	30,56	550,08	Vlastní
439	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	9,00000	17,19	154,71	Vlastní
440	511131	sv.žárovkové 4 IN-22K74/072 HF,2x60W,IP43s integrovaným senzorem pohybu	ks	7,00000	1 289,25	9 024,75	Vlastní
441	513135	sv.žářvk.KL 236,K,2x36W,IP20	ks	13,00000	430,71	5 599,17	Vlastní
442	513204	sv.žářvk.LLX136,Al,1x36W,IP20	ks	6,00000	507,11	3 042,63	Vlastní
443	513206	sv.žářvkové LLX336 Al,EP,3x36W,IP20	ks	30,00000	986,52	29 595,45	Vlastní
444	513243	sv.žářvk. LLX418 Al,EP,4x18W,IP20	ks	7,00000	638,90	4 472,27	Vlastní
445	513245	sv.žářvkové LLX236 Al,EP,2x36W,IP20	ks	14,00000	569,18	7 968,52	Vlastní
446	513277	sv.žářvkové LLX436,Al,EP,4x36W,IP20	ks	12,00000	1 049,55	12 594,54	Vlastní
447	519203	sv.žářvkové 3 IN-153B,1x13W,IP53,F	ks	25,00000	256,90	6 422,38	Vlastní
448	519225	svíl žářvkové IN-25D63/062 2x18W IP43 pr350 40062	ks	98,00000	882,42	86 477,16	Vlastní
449	519231	sv.žářvkové11 IN-26B15/015,2x26W,IP20	ks	23,00000	1 244,37	28 620,40	Vlastní
450	519422	sv.žářvkové-E-25KN62/PC06,2x18W,IP43	ks	1,00000	965,51	965,51	Vlastní
451	519651	sv.žářvkové IN-15U4/245,1x18W,IP43	ks	33,00000	1 181,34	38 984,06	Vlastní
452	519919	sv.žářvk.downlight SPMMA 218D,EP,2x18W,IP20	ks	98,00000	291,28	28 544,95	Vlastní
453	525115	sv.žářvk.prům.V3 236,ABS,EP,2x36W,IP65	ks	8,00000	916,80	7 334,40	Vlastní
454	536411	sv.vestavné LED-J04A,230V,IP65,hlíník	ks	5,00000	462,22	2 311,10	Vlastní
455	549211	světlo met HŽ KT-150/XHJ 150W/IP55 +pohyb čídl PIR	ks	2,00000	1 676,07	3 350,14	Vlastní
456	552321	nouzové svítidlo 8,1x8W,IP42,[-3hod	ks	8,00000	430,71	3 445,64	Vlastní
457	591121	žárovka E27 220V/do 100W	ks	14,00000	23,88	334,25	Vlastní
458	591311	žárovka halogen lineární 78mm/2xR7s/220V/100-250W	ks	2,00000	27,70	55,39	Vlastní
459	592123	žářvka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	ks	28,00000	55,39	1 550,92	Vlastní
460	592126	žářvka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	90,00000	125,11	11 259,45	Vlastní
461	592126	žářvka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	28,00000	125,11	3 502,94	Vlastní
462	592126	žářvka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	48,00000	125,11	6 005,04	Vlastní
463	592126	žářvka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	6,00000	125,11	750,63	Vlastní

464	592126	zářívka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	26,00000	125,11	3 252,73	Vlastní
465	592126	zářívka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	16,00000	125,11	2 001,68	Vlastní
466	592272	zářívka 1-paticová(G24d1) typ CF-D/13W	ks	25,00000	78,31	1 957,75	Vlastní
467	592273	zářívka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	33,00000	85,95	2 836,35	Vlastní
468	592273	zářívka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	196,00000	85,95	16 846,20	Vlastní
469	592273	zářívka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	196,00000	85,95	16 846,20	Vlastní
470	592273	zářívka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	2,00000	85,95	171,90	Vlastní
471	592274	zářívka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	46,00000	95,50	4 393,00	Vlastní
472	595111	startér zářivkový	ks	6,00000	17,19	103,14	Vlastní
473	595111	startér zářivkový	ks	26,00000	17,19	446,94	Vlastní
474	720111	skříň PS 3x100A(SP100/NVP3P) příp venkovní+Psvorky	ks	1,00000	875,74	875,74	Vlastní
475	900046	Svorka zemnicí ZS4 na pospoj.vodovodních batení	ks	4,00000	13,37	53,48	Vlastní
476	900047	Senzor pohybu nástěnný ABB typ 6800-0-2334, IP54	ks	2,00000	2 711,25	5 422,49	Vlastní
477	900054	Ventilátor "N" 230V do průměru 150mm	ks	3,00000	180,50	541,49	Vlastní
478	900076	Relé časové SMR-T, T=0,1s až 10hod,max.200VA	ks	2,00000	214,88	429,75	Vlastní
Díl: M21-RE		Rozvaděč RE				5 505,00	
479	435165110	jistič PL7 3pól/ch.B/ 50A	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00	Vlastní
480	762021110	PVC rozvodnice ER212	ks	1,00000	3 692,00	3 692,00	Vlastní
481	762042	zámek rozvaděčový čtyřhran	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
482	900023110	Popisný štítek v rozvodnici	ks	2,00000	52,00	104,00	Vlastní
Díl: M21-RP1		Rozvaděč RP1				32 079,00	
483	414021110	spínač páčkový IS-63/3, 3.pól, 63A na lištu	ks	1,00000	410,00	410,00	Vlastní
484	432131110	pojistkový odpínač pro C10-SLS/32/3.pól	ks	1,00000	416,00	416,00	Vlastní
485	432143110	pojistková patrona válcová Z-C10/SE-32A/gG	ks	3,00000	24,00	72,00	Vlastní
486	434080110	jistič PL7 1pól/ch.B/ 6A	ks	2,00000	121,00	242,00	Vlastní
487	434081110	jistič PL7 1pól/ch.B/ 10-16A	ks	12,00000	134,00	1 608,00	Vlastní
488	435162110	jistič PL7 3pól/ch.B/ 20A	ks	1,00000	530,00	530,00	Vlastní
489	435164110	jistič PL7 3pól/ch.B/ 32A	ks	2,00000	608,00	1 216,00	Vlastní
490	438232110	proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-10/1N/B/003	ks	1,00000	998,00	998,00	Vlastní
491	438234110	proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-16/1N/B/003	ks	9,00000	998,00	8 982,00	Vlastní
492	453141110	napájecí zdroj pro DT typ 4FP 672 54	ks	1,00000	642,00	642,00	Vlastní
493	462521110	relé impulzní Z-S230/S	ks	2,00000	269,00	538,00	Vlastní
494	471202110	svodič 1.pól SPI-35/440	ks	3,00000	2 997,00	8 991,00	Vlastní
495	472111110	svodič 3.pól modul.SPC-S-20-460/3	ks	1,00000	2 997,00	2 997,00	Vlastní
496	762011111	skříň OCEP typ BF-U-4/96-C	ks	1,00000	2 510,00	2 510,00	Vlastní
497	781127110	sběrnice hřeben G3L-1000C-16mm2	m	1,00000	451,00	451,00	Vlastní
498	783113110	propojovací vodič 6mm2	ks	6,00000	104,00	624,00	Vlastní
499	900023110	Popisný štítek v rozvodnici	ks	33,00000	12,00	396,00	Vlastní

528	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	8,00000	21,00	168,00	M21	RTS
529	210010311R00	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	3,00000	38,00	114,00	M21	RTS
530	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	4,00000	56,00	224,00	M21	RTS
531	166003	šňůra H05V2V2-F 2x0,75	m	3,00000	23,00	69,00		Vlastní
532	204213	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	110,00000	9,00	990,00		Vlastní
533	204214	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	28,00000	17,00	476,00		Vlastní
534	204215	kabel SYKFY 15x2x0,5	m	24,00000	24,00	576,00		Vlastní
535	210140494	zvonkové tablo vč.zapojení/12 tlačítek	ks	1,00000	5 986,00	5 986,00		Vlastní
536	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	7,00000	494,00	3 458,00		Vlastní
537	210140631	zámeček elektrický vč.zapojení	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
538	210140655	zvonek elektrický vnitřní	ks	1,00000	416,00	416,00		Vlastní
539	210802224	šňůra lehká volně uložená do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	3,00000	112,00	336,00		Vlastní
540	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	110,00000	38,00	4 180,00		Vlastní
541	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	28,00000	38,00	1 064,00		Vlastní
542	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	24,00000	38,00	912,00		Vlastní
543	210990023	EV+DT vyzkoušení, zaškolení uživatele	hod	6,00000	190,00	1 140,00		Vlastní
544	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	8,00000	24,00	192,00		Vlastní
545	311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	3,00000	28,00	84,00		Vlastní
546	311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	4,00000	56,00	224,00		Vlastní
547	321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	104,00000	12,00	1 248,00		Vlastní
548	456611	zvonek 04101/8V	ks	1,00000	364,00	364,00		Vlastní
549	457215	zámeček elektrický typ 01 4FN 877 13	ks	1,00000	1 098,25	1 098,25		Vlastní
550	457313	El.vrátiny + tablo zvonkové 12 tl. 4FP 830 212	ks	1,00000	7 230,00	7 230,00		Vlastní
551	457412	skříň 4FF 062 12 pro 2 panely	ks	1,00000	1 110,00	1 110,00		Vlastní
552	457432	stříška pod omítku 4FA 690 02 k tablu s 2 panely	ks	1,00000	1 077,00	1 077,00		Vlastní
553	457721	telefon domovní 4FP 211 21	ks	7,00000	494,00	3 458,00		Vlastní
Díl: M22-EZS		EZS				61 460,00		
210 01 Trubková								
Položky obsahují								
připravěné práce, tj.								
naznačení trasy,								
Montáže trubek,								
elektroinstalací								
Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřebíky apod.).								
554	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23... 16 mm	m	275,00000	12,00	3 300,00	M21	RTS
555	210010311R00	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	15,00000	38,00	570,00	M21	RTS
556	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	3,00000	64,00	192,00	M21	RTS
557	204112	kabel VAR-TEC VL04 4x0,22	m	385,00000	5,00	1 925,00		Vlastní

558	207002	kabel J-Y(St)Y-LG3x2x0,8	m	25,00000	21,00	525,00	Vlastní
559	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	385,00000	38,00	14 630,00	Vlastní
560	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	25,00000	38,00	950,00	Vlastní
561	210990025	EZS-montážní práce	hod	34,00000	190,00	6 460,00	Vlastní
562	210990030	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit	hod	10,00000	190,00	1 900,00	Vlastní
563	311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	15,00000	28,00	420,00	Vlastní
564	311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	3,00000	56,00	168,00	Vlastní
565	321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	275,00000	12,00	3 300,00	Vlastní
566	410720	Detektor sběrníkový DM50	ks	18,00000	825,00	14 850,00	Vlastní
567	410721	Opticko kouřový detektor FDR-26-S	ks	1,00000	816,00	816,00	Vlastní
568	410722	EZS ústředna EVO 48 paradox digital	ks	1,00000	3 692,00	3 692,00	Vlastní
569	410723	Klavesnice K656	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00	Vlastní
570	410724	Magnetický kontakt dveřní	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní
571	410725	Sírečná vnitřní SA-913/T	ks	1,00000	356,00	356,00	Vlastní
572	410726	Sírečná venkovní PS 128 Signál	ks	1,00000	1 719,00	1 719,00	Vlastní
573	410729	Baterie 1270	ks	1,00000	703,00	703,00	Vlastní
574	410730	Baterie 12180	ks	1,00000	1 172,00	1 172,00	Vlastní
575	410731	kryt baterie	ks	1,00000	347,00	347,00	Vlastní
Díl:	M22-PT	Telefon				7 769,00	
Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahujících vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).							
576	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	53,00000	12,00	636,00	RTS
577	210010311R00	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	4,00000	38,00	152,00	RTS
578	204213	kabel SYKPY 5x2x0,5	m	13,00000	9,00	117,00	Vlastní
579	204214	kabel SYKPY 10x2x0,5	m	40,00000	17,00	680,00	Vlastní
580	210190441	Montáž a zapojení telef.skríně	ks	1,00000	782,00	782,00	Vlastní
581	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	13,00000	38,00	494,00	Vlastní
582	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	40,00000	38,00	1 520,00	Vlastní
583	210990023	EV+DT vyzkoušení, zaškolení uživatele	hod	8,00000	190,00	1 520,00	Vlastní
584	311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	4,00000	28,00	112,00	Vlastní
585	321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	53,00000	12,00	636,00	Vlastní
586	900119	Telefonní skříň MRK 20 pod omítku	ks	1,00000	1 120,00	1 120,00	Vlastní
Díl:	M22-STK	DR+STK				131 263,00	

611 420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	35,00000	104,00	3 640,00	Vlastní
612 420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	6,00000	104,00	624,00	Vlastní
613 420211	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	35,00000	34,00	1 190,00	Vlastní
614 420212	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	ks	3,00000	34,00	102,00	Vlastní
615 900012	DR - dodávka technologie	ks	1,00000	3 010,00	3 010,00	Vlastní
Díl: M22-TKR		TKR			29 542,00	
210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice						
a) montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.,						
b) montáž veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.),,						
c) všechny přípravné práce, tj. označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.						
616 210010003R00	... Trubka ohebná pod omítku, typ 23... 23 mm	m	42,00000	14,00	588,00	M21 RTS
210 01 Trubková						
Položky obsahují						
přípravné práce, tj.						
nauznačení trasy,						
Montáže trubek, elektroinstalčních lišt a ochranných hadic zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytěk, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.						
Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).						
617 210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23... 16 mm	m	140,00000	13,00	1 820,00	M21 RTS
618 210010311R00	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	7,00000	38,00	266,00	M21 RTS
619 210010313R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	5,00000	64,00	320,00	M21 RTS
210 8 Vodiče, šňůry						
620 210803501R00	Kabel vf koaxiální VCEOY 50-1,5 volně uložený	m	450,00000	9,00	4 050,00	M21 RTS
621 209311	Vf koaxiální kabel B 125 Al	m	450,00000	9,00	4 050,00	Vlastní
622 210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	8,00000	182,00	1 456,00	Vlastní
623 210192121	osazení skříně K2 pro TKR technologii	ks	1,00000	416,00	416,00	Vlastní
624 210990023	EV+DT vyzkoušení,zaškolení uživatele	hod	1,00000	190,00	190,00	Vlastní
625 311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	7,00000	28,00	196,00	Vlastní
626 311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	5,00000	56,00	280,00	Vlastní
627 321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	140,00000	12,00	1 680,00	Vlastní
628 321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	42,00000	23,00	966,00	Vlastní
629 420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	8,00000	191,00	1 528,00	Vlastní
630 420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) 5011A-A00300	ks	8,00000	24,00	192,00	Vlastní
631 420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	8,00000	16,00	128,00	Vlastní
632 713111	PVC skříň "Z" (430 x 330 x 200mm)	ks	1,00000	1 110,00	1 110,00	Vlastní

633	900131	TKR - dodávka materiálu	ks	1,00000	10 306,00	10 306,00	Vlastní
Díl	VN	Vedlejší náklady				37 500,00	
634	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS
635	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	33 000,00	33 000,00	RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl	ON	Ostatní náklady				332 841,22	
636	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	RTS
637	005241020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	RTS
638	VN1	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Práce nepředvidatelné a neoceníitelné - povinné 5% z celkové ceny stavebního objektu, položky číslo 1 až 637	kus	1,00000	283 341,22	283 341,22	Vlastní

**Harmonogram prací – SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit – rozsah prací dle výkazu
výměr + finanční harmonogram**

		Týden č.:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Měsíc :	3			4			5		
Převzetí staveniště											
Zařízení staveniště											
1	Zemní práce										
2	Základy a zvláštní zakládání										
3	Svislé a kompletní konstrukce										
4	Vodorovné konstrukce										
5	Komunikace										
61	Úpravy povrchů vnitřní										
62	Úpravy povrchů vnější										
63	Podlahy a podlahové konstrukce										
94	Lešení a stavební výtahy										
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
96	Bourání konstrukcí										
99	Staveništní přesun hmot										
711	Izolace proti vodě										
713	Izolace tepelné										
721	Vnitřní kanalizace										
722	Vnitřní vodovod										
725	Zařizovací předměty										
734	Armatury										
762	Konstrukce tesařské										
7631	Konstrukce sádkartonové										
766	Konstrukce truhlářské										
767	Konstrukce zámečnické										
769	Otvorové prvky z plastu										
771	Podlahy z dlaždic a obklady										
776	Podlahy povlakové										
781	Obklady keramické										
783	Nátěry										
784	Malby										
M21	Elektromontáže + rozvaděče										
M22-EVDT	EV+DT										
M22-EZS	EZS										
M22-PT	Telefon										
M22-STK	DR+STK										
M22-TKR	TKR										
VN	Vedlejší náklady										
ON	Ostatní náklady										
Předání hotového díla											
<u>Předpokládaná prostavěnost v dané etapě v Kč</u>			1 986 330,00 Kč			3 486 255,00 Kč			477 581 Kč		

Doba realizace – 63 dní.