

SMLOUVA O DÍLO 4/2015 na zhotovení stavby

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

- se sídlem:
- zastoupený:
- osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
- IČO:
- DIČ:
- telefon:

Město Hrotovice

nám. 8 května 1, 675 55 Hrotovice
Mgr. Hanou Škodovou – starostkou města

Mgr. Hanou Škodovou – starostkou města
Ing. Libor Fiala – vedoucí EIO MěU Hrotovice
00289426
CZ00289426
568 838 534

ZHOTOVITEL:

- se sídlem:
- zastoupený:
- osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
- IČO:
- DIČ:
- bankovní spojení:
- číslo účtu:
- telefon a fax:
- zapsaný v OR KS Brno, v oddíle C, vložka 60719

MILOŠ RYŠAVÝ, stavební a obchodní firma, s.r.o.

671 42 Věmyslice 241
Milošem Ryšavým – jednatelem společnosti

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Miloš Mattes – manager
Petr Sed'a - stavbyvedoucí
28315049
CZ28315049
Komerční banka, a.s., pobočka Moravský Krumlov
43-37415402270100
515 323 427, 603 510 525

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby:

**„KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZACHYCENÍ A ZÁSAK
DEŠŤOVÝCH VOD V LOKALITĚ KE KAPLIČCE“**

III. Projekt stavby

Projektovou dokumentaci vypracoval:

Pro Komunikace a zpevněné plochy Ke Kapličce, Ing. Lubomír Krechler, Masarykova 554, 675 21 Okříšky.

Pro Zachycení a zásak dešťových vod v lokalitě Ke Kapličce, AQUA –ING, Ing. Vítězslav Průša, Nám. Curierových
657, 674 01 Třebíč.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období:

Termín zahájení prací:
Lhůta dokončení prací:

15.04.2015
15.09.2015

2. Při přerušení provádění díla z důvodu vyšší moci (takových klimatických podmínek, které neumožní provedení díla v požadované kvalitě), se posunuje doba plnění o dobu, o kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla. O vzniku této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatel ihned informovat a současně předložit doklady k prokázání existence vyšší moci. Po opadnutí překážek, pro které zhotovitel přerušil provádění díla, je tento povinen učinit veškerá opatření směřující k maximálnímu zkrácení prodlení oproti původně sjednanému termínu dokončení díla.
3. Stavba je realizována v k.ú. Hrotovice na p.č. KN 702/1 (PK 702/2), 893

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků smlouvy.

Cena včetně DPH se sjednává ve výši: 2 890 314,-- Kč

Rekapitulace:

Základní cena bez DPH	2 388 689,-Kč
DPH 21%	501 625,-Kč
Cena včetně DPH 21 %	2 890 314,-Kč

2. Sjednaný rozsah prací: Dle položkového rozpočtu, jež je přílohou této SOD.
3. Cena může být změněna pouze v případě, že:
- a) Dojde před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
 - b) Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z vad projektové dokumentace nebo z požadavků objednatel, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli a jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení bude proveden „Dodatek ke smlouvě“ a zhotovitel má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována průběžně měsíčně, na základě soupisů provedených prací a dodávek, odsouhlasených objednatel při kontrolních dnech, které budou probíhat minimálně 1 x za 14 dní.
Soupisy provedených prací (nebo zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel vždy k poslednímu dni v měsíci a předloží je osobě oprávněné jednat ve věcech technických - technickému dozoru objednatel ke kontrole. Tato osoba ověří jejich správnost a pokud nebudou zjištěny rozpory, postoupí je do pěti pracovních dnů od doručení zhotovitelem objednateli k uhrazení.
2. Doba splatnosti faktur činí 15 dnů.

VII.

Spoluúčast objednatel a zhotovitel

1. Dle zápisu o předání a převzetí staveniště a ve smyslu dohod a zápisů ve stavebním deníku.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv třetích osob nejpozději do dne zahájení stavby.
O předání a převzetí staveniště bude sepsán zvláštní zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje uklidit a vyklidit staveniště do 15.09.2015.

VIII.

Dokončení díla

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatel písemnou formou k převzetí díla nejméně 5 dní před termínem předání. Objednatel je povinen dílo převzít nejpozději do 5 dnů po výzvě k převzetí.
2. Z předání díla bude sepsán zápis se soupisem zjištěných případných vad a nedodělků a s určením termínu k jejich odstranění.
3. Dílo je považováno za ukončené po úplném ukončení stavby, jejím vyklizení, podepsání protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů, po odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu vyhotovení.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dané v projektové dokumentaci a v technických normách, na kterých se účastníci shodli. Záruční doba začíná dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.
Záruční lhůta se stanoví na dobu 60 měsíců – stavební část
Zhotovitel uvede v protokolu o předání a převzetí stavby jména, adresy, telefonní a faxová čísla nejméně dvou odpovědných osob, kterým bude možno hlásit vzniklé havárie a reklamované vady.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady dodávky, které vznikly v záruční době nadměrným zatěžováním nebo užíváním předmětů dodávky nepředpokládaným způsobem (např. jízdou nákladních vozidel apod.).
3. Vytknuté vady, u nichž si objednatel zvolil způsob jejich odstranění opravou, je zhotovitel povinen odstranit v termínu do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadách, v případě nepříznivých klimatických podmínek v termínu dle dohody s objednatelem.

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s povinností vyklidit staveniště po skončení díla.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vytknuté vady ve stanoveném či dohodnutém termínu.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, pokud byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve Stavebním deníku.
2. Strany smlouvy se dohodly, že dnem převzetí staveniště se stává vlastníkem zhotovovaného díla zhotovitel, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Převzetím dokončeného díla objednatelem přechází vlastnické právo na objednatele. Jestliže objednatel v rozporu se svými povinnostmi nepřevezme předmět plnění, přechází na objednatele po dobu jeho prodlení nebezpečí škody a zhotovitel není povinen ji nahradit a odstranit.
3. Účinnost smlouvy je vázána na písemný pokyn objednatele, že disponuje finančními prostředky a že stavbu je možno zahájit.
4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, a že tato je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými smluvními zástupci účastníků.
7. V případě, že objednatel požádá zhotovitele o dočasné zastavení všech činností souvisejících se zhotovováním díla, nezmění se obsah uzavřené smlouvy, pokud smluvní strany neuzavřou dohodu o sistaci smluvním dodatkem.
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

V Hrotovicích dne: 20.4.2015

Ve Vémyslicích dne: 20.4.2015



Mgr. Hana Škodová
starostka obce



MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 271
Tel./fax: 515 525 427, 606 510 525
IČ: 26315049 DIČ: CZ26315049

Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

Akce:	Hrotovice - výstavba RD v lok. Ke Kapličce Komunikace + úpravy veřejných ploch	Rozpočet : REKAPITULACE ROZPOČTU
-------	---	-------------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Zpevněné plochy a venkovní úpravy Vedlejší a ostatní náklady	2 019 637 Kč 35 000 Kč	424 124 Kč 7 350 Kč	2 443 761 Kč 42 350 Kč
CELKEM OBJEKT	2 054 637 Kč	431 474 Kč	2 486 111 Kč

Vypracoval:

Datum: 20.4. 2015

MILOS KYSAŘ
STAVEBNÍ A OBČIANSKÁ S.T.O.
671 42, Věnovice 241
Telefon: 515 323 437
IČ: 25315049 DIČ: CZ25315049

POZNÁMKA :



UCHAZEČ O ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zpevněné plochy a venkovní úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Komunikace + úpravy veřejných ploch		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Hrotopice - výstavba RD v lok. Ke Kapličce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 019 637	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 019 637	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 019 637	
	ZRN+HZS	2 019 637	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : MILOŠ RYŠAVÝ	Jméno : HANA ŠKODOVÁ
Datum :		Datum : 20. 4. 2015	Datum : 20. 4. 2015
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		MILOŠ RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrný Újezd 241 Tel./fax: 515 523 527 / 603 510 525 IČ: 28515049 / DIČ: CZ28515049	
Základ pro DPH	21,0 %		2 019 637 Kč
DPH	21,0 %		424 124 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 443 761 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	Hrotovice - výstavba RD v lok. Ke Kapličce	Rozpočet : 1
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Zpevněné plochy a venkovní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	127 087	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	70 051	0	0	0	0
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	553 082	0	0	0	0
56 Kryty šterkových a živičných komunikací	678 948	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	565 469	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 019 637	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Hrotovice - výstavba RD v lok. Ke Kapličce	Rozpočet: 1
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Zpevněné plochy a venkovní úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Sejmutí ornice v stavbou dotčené zatravněné ploše. Včetně naložení na dopravní prostředek a přemístění na mezideponii do 100m.	m3	106,800	112,00	11 961,60
2		ODKOPÁVKY NEZAPÁŽENÉ V HORNINĚ TŘ.4. Prohloubení terénu a vytvoření zářezu pro rozšířenou komunikaci. Včetně naložení na dopravní prostředek a přemístění na mezideponii do 100m. Včetně příplatku za lepidlo.	m3	321,00	145,00	46 545,00
3		VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU A KOPANINY DO 100M na hutněný podsyp a násyp	m3	751,000	45,00	33 795,00
4		Zajištění hutnitelné zeminy pro dosypy včetně naložení a dovozu zeminy na místo stavby	m3	30,000	190,00	5 700,00
5		HUTNĚNÍ PLÁNĚ v ploše s potřebným dosypem štěrkové sypaniny, hutnit na kontaktní pevnost Edf2 = 45MP. Edf2 stávající pláně = cca 8MPa	m2	1 962,30	11,00	21 585,30
6		Zajištění certifikované zkoušky měření Edf na 5ti místech	kompl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				127 086,90
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
7		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně naložení z mezideponie, přemístění na dopravním prostředku do 100m, složení, srovnání, vyčištění a zvlácování povrchu, včetně osetí parkovou travní směsí 25g/m2	m2	1 629,10	43,00	70 051,30
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				70 051,30
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
12		HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - posyp podkladu kamenem drceným 25kg/m2 - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 4 - 8mm	m2	1 371,00	15,00	20 565,00
13		HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - TL. 5CM - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 4 - 8mm	m2	635,50	58,00	36 859,00
14		HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI TL. 20CM - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 32 - 63mm	m2	1962,300	135,00	264 910,50
15		HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI TL. 20CM - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 0 - 63mm	m2	2 006,50	115,00	230 747,50
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				553 082,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
16		Beton asf. Středně zrnitý ACO 11, tl. 5cm	m2	1 371,00	210,00	287 910,00
17		Postřík živičný spojovací 0,7kg/m2	m2	1 371,00	9,00	12 339,00
18		Kamenivo obalované asfaltem ACL 22 S tl. 7cm	m2	1 371,00	263,00	360 573,00
19		Postřík živičný infiltrační 0,6kg/m2	m2	1 371,00	10,00	13 710,00
20		Frézování stávajícího živičného povrchu tl.5cm	m2	48,00	92,00	4 416,00
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				678 948,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21		OSAZENÍ STOJATÝCH ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ - průchozí chodníčky, S OPĚROU, LOŽE BP, včetně betonu C25/20 pro lože	m	60,00	142,00	8 520,00
22		PREFA OBRUBNIK ZAHRADNÍ délky 1m - DODÁVKA	kus	63,00	32,00	2 016,00
23		KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY do hutněného štěrkového podsypu	m2	635,00	184,00	116 840,00
24		Dlažba betonová zámková 10/20/5 cm - DODÁVKA	m2	46,50	116,00	5 394,00
25		Dlažba betonová zámková 10/20/8 cm - DODÁVKA	m2	620,90	154,00	95 618,60
26		OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ, S OPĚROU, LOŽE BP, včetně betonu C25/20 pro lože	m	698,00	178,00	124 244,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Hrotovice - výstavba RD v lok. Ke Kapličce	Rozpočet: 1
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Zpevněné plochy a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27		PREFA OBRUBNIK SILNIČNÍ 100/25/15 cm délky 1m - DODÁVKA (včetně LV a R k nájezdům)	kus	733,00	76,00	55 708,00
28		OSAZENÍ NÁJEZDOVÝCH OBRUBNÍKUS OPĚROU.LOŽE BP, včetně betonu C25/20 pro lože	m	296,00	178,00	52 688,00
29		PREFA OBRUBNIK NÁJEZDOVÝ 100/15/15 cm délky 1m - DODÁVKA	kus	311,00	56,00	17 416,00
30		OSAZENÍ + DODÁVKA provizorní obruby z nehoblovaného zapřeného prkna tl. 24mm š. 30cm mezi ozeleněné veřejné pozemky a soukromé parcely	m	495,00	28,00	13 860,00
31		OSAZENÍ + DODÁVKA trativodu do šterkového podloží vozovky - průměr 110mm	m	528,00	125,00	66 000,00
32		Zalítí dilatačních spar příčných za tepla s těsněním šířky 9mm	m	9,00	36,00	324,00
33		Svislé dopravní značení - Začátek obytné zóny "IP26a" na sloupku - dodávka + montáž	ks	1,00	3 420,00	3 420,00
34		Svislé dopravní značení - Konec obytné zóny "IP26b" na sloupku - dodávka + montáž	ks	1,00	3 420,00	3 420,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				565 468,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35		Položka obsahuje dopravu materiálu na staveniště, horizontální a vertikální dopravu na staveništi, odvoz bouraných nebo zbytkových hmot ze staveniště a veškeré ostatní související přesuny hmot.	kpl.	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 000,00

POZNÁMKA :

Výše uvedené položky budou obsahovat dopravu materiálu na staveniště, horizontální a vertikální dopravu na staveništi, odvoz bouraných nebo zbytkových hmot ze staveniště a veškeré ostatní související přesuny hmot.

Součástí dodávky stavby bude soubor dočasných pomocných zařízení a konstrukcí nezbytných pro vlastní realizaci stavby. Položka zahrnuje dopravu, pronájem, montáž a demontáž tohoto zařízení.

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	Hrotovice - výstavba RD v lok. Ke Kapličce	Rozpočet : 2
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	CELKEM				
1 Vedlejší náklady	12 800				
2 Ostatní náklady	22 200				
CELKEM OBJEKT	35 000				

Položkový rozpočet

Stavba :	Hrotovice - výstavba RD v lok. Ke Kapličce	Rozpočet: 2
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Vedlejší náklady						
1	V1	Zařízení staveniště, provoz a jeho likvidace dle vyhl. 230/2012Sb. §9. Včetně případného stav.oplocení, připojení nn, vody a odvodnění. Včetně stav.zpevnění ploch a případných záborů sousedních ploch. Včetně denního hrubého úklidu staveniště.	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
2	V2	Zajištění detekce a vyznačení známých a předpokládaných vedení podzemních a nadzemních rozvodů inženýrských sítí v prostoru staveniště, případně v jeho bezprostřední blízkosti od jednotlivých správců sítí.	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
Celkem za 1 Vedlejší náklady						12 800,00
Díl: 2 Ostatní náklady						
23	O1	Kompletace atestů, certifikátů, reviz.zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
24	O2	Projektová dokumentace skutečného stavu. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
25	O3	Geodet. zaměření a vytyčení pozemku před zahájením stavebních prací.	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
25	O3	Geodet. zaměření dokončené stavby, zpevněných ploch, doplňkových objektů a pozemku. Předání objednateli 3x v tištěné a 1x v digitální podobě.	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00
Celkem za 2 Ostatní náklady						22 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Příkop	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zachycení a zasak dešťových vod	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	23 334	
R	HSV celkem	310 718	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	334 052	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	334 052	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	334 052	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>MILOŠ RYŠÁVÝ</i> Datum : <i>20.4.2015</i> Podpis: <i>[Signature]</i> MILOŠ RYŠÁVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrnýhoř 241 Tel./fax: 515 323 477, 603 810 525 IČ: 26315049, DIČ: CZ26315049	Jméno : <i>HANA JUDOVÁ</i> Datum : <i>20.4.2015</i> Podpis: <i>[Signature]</i> 

Základ pro DPH	0 % činí :	0
Základ pro DPH	15 % činí :	0
DPH	15 % činí :	0
Základ pro DPH	21 % činí :	334 052
DPH	21 % činí :	70 151
CENA ZA OBJEKT CELKEM		404 203

Poznámka :

Stavba :	Zachycení a zasak dešťových vod
Objekt :	Příkop

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	269 973	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	35 288	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 458	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	23 334	0
CELKEM OBJEKT	310 718	0	0	23 334	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zachycení a zasak dešťových vod
Objekt :	Příkop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 170*6	m3	1 020,00 1 020,00	35,00	35 700,00
2	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 <i>dle výpočtu kubatur v příloze</i>	m3	655,26	56,00	36 694,28
3	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 4,78*150	m2	717,00 717,00	32,00	22 944,00
4	182 20-1101.R00	Svahování násypů 1555,59-717,0	m2	838,59 838,59	25,00	20 964,75
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 655,255-254,385	m3	400,87 400,87	18,00	7 215,66
6	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS <i>dle výpočtu v příloze</i>	m3	254,39	40,00	10 175,40
7	171 15-1101.R00	Hutnění boků násypů <i>dle výpočtu v příloze</i>	m2	1 555,59	20,00	31 111,80
8	182 30-1132.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	1 555,59	17,00	26 445,03
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	400,87	25,00	10 021,75
10	R	Stěna z gabioů 6x3x0,5m, dod+mont. vč košů a kameniva	ks	3,00	22 900,00	68 700,00
	Celkem za	1 Zemní práce				269 972,67
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek 6*1*0,5	m3	3,00 3,00	2 900,00	8 700,00
12	452 21-8010.R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho (6*0,5*1)/2	m3	1,50 1,50	2 505,00	3 757,50
13	465 51-1328.R00	Dlažba z kamene na sucho, s vyklinov. tl.do 30 cm 6*5	m2	30,00 30,00	761,00	22 830,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				35 287,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 31-8011.R00	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	28,73	190,00	5 458,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 458,02
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
15	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	1 555,59	15,00	23 333,85
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				23 333,85