

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na dodávku stavby, uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Obec Zálesí
Zálesí 27, 671 02 Šumná
Statutární zástupce: Ing. Bc. Kristýna Kislingová, starostka obce
IČ: 00637661

ZHOTOVITEL: BaN STAV s.r.o.
V Ráji 154, 675 31 Jemnice
Statutární zástupce: Vladan Nesiba, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 6686000247/0100
IČ: 25515683
DIČ: CZ25515683

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem stavby

„Vybudování autobusové zastávky a rekonstrukce veřejného prostranství v obci Zálesí“,

uzavřené dne 16. 01. 2026, v následujícím znění:

1. ZMĚNA

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se upravuje znění bodu smlouvy o dílo v článku:

7. Cena díla

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány.

Rozšíření předmětu díla – vícepráce

Předmět smlouvy specifikovaný v článku 6. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci změn díla, specifikaci změn díla a úpravu vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Omezení předmětu díla - méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací.

Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem dokumentu (tzv. změnového listu) : ZL č.1.

CENA ZA DÍLO

Cena díla specifikovaná v článku 7.1. Smlouvy o dílo se upravuje následujícím způsobem. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených tímto dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo činí: **449 516,84 Kč**

Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených tímto dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo činí: **- 151 644,80 Kč**

Konečná cena díla

Nejvýše přípustná cena díla v původním rozsahu rozšířená o dodatek č. 1 bude činit:

Cena dle SOD 2 943 028,10 Kč bez DPH

ZL č. 1 297 872,04 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 3 240 900,14 Kč

DPH 21 % 680 589,03 Kč

Cena celkem 3 921 489,17 Kč

Zbývající ustanovení čl. 7 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele

V Zálesí, dne 11. 9. 2026

OBEC ZÁLESÍ
Zálesí 27, 671 02 ŠUMNÁ
IČO: 006 37 661
Tel.: 724 186 780
obec.zalesi@seznam.cz -1-

Ing. Bc. Kristýna Kislingová
starostka obce

Za zhotovitele

V Jemnici, dne 11. 9. 2026

BaN STAV
BaN STAV s.r.o., DIČ: CZ25515683
V Ráji 154, 675 31 Jemnice
www.banstav.cz -1-

Vladan Nesiba
jednatel společnosti

ZL č. 1

S:	Vybudování autobusové zastávky a rekonstrukce veřejného prostranství v obci Zálesí
O:	
R:	SO 101 Autobusová zastávka a veřejné prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce							
1	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu	m	52,00	52,00	65,00	3 380,00
		Rozpočet: 71+5		76,00	76,00		
		Skutečnost: 71+5+7(vjezd)+6(překop)+39(dilatační spára beton - asfalt)		128,00	128,00		
2	113108415R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	-40,00	-40,00	70,00	-2 800,00
		Rozpočet		159,00	159,00		
		Skutečnost		119,00	119,00		
	113151150.R00	Frézování živичného krytu tl. 150 mm	m2	40,00	40,00	529,00	21 160,00
		Rozpočet		0,00	0,00		
		Skutečnost		40,00	40,00		
5	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	7,00	7,00	110,00	770,00
		Rozpočet		43,00	43,00		
		Skutečnost 43+7(ve vjezdu)		50,00	50,00		
6	113107625R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	-582,00	-582,00	55,00	-32 010,00
		Rozpočet		582,00	582,00		
		Skutečnost		0,00	0,00		
	113107640R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	582,00	582,00	129,50	75 369,00
		Rozpočet		0,00	0,00		
		Skutečnost		582,00	582,00		
	460420022.R00	Zřízení kabelového lože v rýze z písku	m	36,00	36,00	146,50	5 274,00
		Rozpočet		0,00	0,00		
		Skutečnost		36,00	36,00		
	460420022.R00	Obsyp žlabu a chráničky s dodáním písku 0/4	m3	9,61	9,61	1 785,00	17 153,85
		V rýze pro kabelový žlab: 32,0*1,1*0,3-0,82-0,57+4,0*0,4*0,3-0,04					
		Rozpočet		0,00	0,00		
		Skutečnost		9,61	9,61		
	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,24	20,24	111,00	2 246,64
		Rozpočet		0,00	0,00		
		Skutečnost 32,0*1,1*(1,0-0,15-0,30) + 4,0*0,4*(1,0-0,15-0,30)		20,24	20,24		

Díl: 2	Zvláštní zakládání, základy					-391,50
23	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m2	-4,50	-4,50	36,00
		Rozpočet		4,50	4,50	
		Skutečnost		0,00	0,00	
24	62821109	Pás asfaltový, lepenka pískovaná	m2	-4,50	-4,50	51,00
		Rozpočet		4,50	4,50	-229,50
		Skutečnost		0,00	0,00	
Díl: 5	Komunikace					91 846,32
27	564851111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (frakce 0-63)	m2	2,00	2,00	135,00
		Rozpočet		230,00	230,00	
		Skutečnost: 232,0 (6 cm dlažba)		232,00	232,00	
	564831111.RT2	Podklad ze šterkodrti tl. 100 mm po zhutnění (frakce 0-32)	m2	232,00	232,00	127,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost: 232,0 (6 cm dlažba)		232,00	232,00	
28	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (frakce 0-63)	m2	-30,90	-30,90	220,00
		Rozpočet:		540,00	540,00	-6 798,00
		Skutečnost: 427,9 (8 cm dlažba) + 81,2 (beton)		509,10	509,10	
	564851111.RT2	Podklad ze šterkodrti tl. 150 mm po zhutnění (frakce 0-32)	m2	466,90	466,90	155,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost: 427,9 (8 cm dlažba) + 78,0*0,5 (pruh pod asfaltem v komunikaci)		466,90	466,90	
	564861111.RT2	Podklad ze šterkodrti tl. 200 mm po zhutnění (frakce 0-32)	m2	22,50	22,50	215,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost: 20,7 (pod asfaltem ve vjezdu)+1,8 (pod asfaltem - překop)		22,50	22,50	
29	573111123R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	18,20	18,20	60,00
		Rozpočet		87,00	87,00	1 092,00
		Skutečnost		105,20	105,20	
30	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	18,20	18,20	50,00
		Rozpočet		87,00	87,00	910,00
		Skutečnost		105,20	105,20	
31	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 100 m2	m2	18,20	18,20	660,00
		Rozpočet		87,00	87,00	12 012,00
		Skutečnost		105,20	105,20	
32	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 100 m2	m2	18,20	18,20	940,00
		Rozpočet		87,00	87,00	17 108,00
		Skutečnost		105,20	105,20	

33	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 15 cm	m2	-3,80	-3,80	450,00	-1 710,00
	Rozpočet			85,00			
	Skutečnost			81,20			
34	581240004R00	Kryt dvourstvý CB komunikací skup. 1 a 2 tl. 24 cm	m2	-3,80	-3,80	1 670,00	-6 346,00
	Rozpočet			85,00			
	Skutečnost			81,20			
35	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	12,90	12,90	50,00	645,00
	Rozpočet			647,00			
	Skutečnost			659,90			
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00	2,00	280,00	560,00
	Rozpočet			230,00			
	Skutečnost			232,00			
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-3,10	-3,10	280,00	-868,00
	Rozpočet			431,00			
	Skutečnost			427,90			
44	59245110	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 60 mm, šedá	m2	41,79	41,79	256,00	10 698,24
	Rozpočet			90,30			
	Skutečnost			132,09			
45	59245110	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 60 mm, červená, kontrastní	m2	-1,05	-1,05	315,00	-330,75
	Rozpočet			6,51			
	Skutečnost			5,46			
46	592451150	Dlažba betonová skladebná reliéfní 200 x 100 x 60 mm, šedá	m2	-3,26	-3,26	425,00	-1 385,50
	Rozpočet			3,26			
	Skutečnost			0,00			
47	592451150	Dlažba betonová skladebná reliéfní 200 x 200 x 60 mm, šedá, s vodící drážkou	m2	-2,21	-2,21	450,00	-994,50
	Rozpočet			4,31			
	Skutečnost			2,10			
48	592451170	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 80 mm, šedá	m2	-6,41	-6,41	290,00	-1 858,90
	Rozpočet			17,85			
	Skutečnost			11,44			
49	592451157	Dlažba betonová skladebná reliéfní 200 x 100 x 80 mm, šedá	m2	-73,71	-73,71	475,00	-35 012,25
	Rozpočet			73,71			
	Skutečnost			0,00			
592451151		Dlažba betonová skladebná reliéfní 200 x 100 x 60 mm, barevná	m2	4,10	4,10	717,00	2 939,70
	Rozpočet			0,00			
	Skutečnost			4,10			

592451158	Dlažba betonová skladebná reliévní 200 x 100 x 80 mm, barevná	m2	9,76	9,76	793,00	7 739,68
	Rozpočet			0,00		
	Skutečnost: 9,3 * 1,05			9,76		
50 5924511901	betonová skladebná dlažba, barva LATTE, rozměr 3 formáty (200/100, 200/200, 300/200), tl. 60 mm	m2	-36,75	-36,75	440,00	-16 170,00
	Rozpočet			136,50		
	Skutečnost: 95,0 * 1,05			99,75		
51 5924511911	betonová skladebná dlažba, barva MARMO, rozměr 3 formáty (200/100, 200/200, 300/200)	m2	-15,86	-15,86	440,00	-6 978,40
	Rozpočet			292,95		
	Skutečnost: 263,9 * 1,05			277,09		
52 592452561	vsakovací betonová skladebná dlažba, barva šedá, rozměr 200/200	m2	14,49	14,49	500,00	7 245,00
	Rozpočet			136,50		
	Skutečnost: 143,8 * 1,05			150,99		
53 596215021R00	Předláždění chodníků pro vyrovnání nerovností mezi novým a starým chodníkem	m2	8,60	8,60	280,00	2 408,00
	Rozpočet			6,30		
	Skutečnost			14,90		
Díl: 6	Úpravy povrchů					-808,00
60 771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 300 x 300 mm - schody do kulturního domu	m2	-12,16	-12,16	600,00	-7 296,00
	Rozpočet			16,30		
	Skutečnost			4,14		
61 59760989	Dlaždice keramická 300 x 300 x 8 mm, protiskluzný povrch	m2	-12,16	-12,16	650,00	-7 904,00
	Rozpočet			16,30		
	Skutečnost			4,14		
434141121.RT1	Osazení schodišťového stupně	kus	4,00	4,00	1 428,00	5 712,00
593723021.R	Stupeň schodišťový vymývaný 900x350x150 mm Diton	kus	4,00	4,00	2 170,00	8 680,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					27 809,40
62 914001112R00	Přemístění dopravní značky	kus	-1,00	-1,00	1 000,00	-1 000,00
	Rozpočet			1,00		
	Skutečnost			0,00		
64 40445089.A	Dopravní značky	kus	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00
	Rozpočet			1,00		
	Skutečnost			2,00		
915721111R00	Vodorovné značení stříkanou bílou barvou - zastávka BUS	m2	7,50	7,50	581,00	4 357,50
	Rozpočet			0,00		

	Skutečnost		7,50	7,50	
915721111R00	Vodorovné značení stříkanou bílou barvou - piktoqram vozičkaře	m2	1,00	1,00	581,00
	Rozpočet		0,00	0,00	
	Skutečnost		1,00	1,00	
916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku zahradního 1000/50/250 mm	m	11,00	11,00	367,50
	Rozpočet		0,00	0,00	
	Skutečnost		11,00	11,00	
69 917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, vč. obrub. nájezd. nábeh. 15/25 1000/150/150-250	m	8,00	8,00	670,00
	Rozpočet		8,00	8,00	
	Skutečnost		16,00	16,00	
917862111.RU4	Osazení obrubníku betonového obloukového R0,5, lože C 12/15, včetně silničního obloukového obrubníku	kus	4,00	4,00	1 051,00
	Rozpočet		0,00	0,00	
	Skutečnost		4,00	4,00	
917862111.R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15		7,00	7,00	427,00
	Rozpočet		0,00	0,00	
	Skutečnost (ve vjezdu)		7,00	7,00	
72 919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	-23,50	-23,50	96,00
	Rozpočet: 76+69+9,5		154,50	154,50	
	Skutečnost: dle DL		131,00	131,00	
73 918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,86	1,86	3 990,00
	Rozpočet		23,87	23,87	
	Skutečnost (125,5+11,0+127,0+109,5+16,0+13,0+2,0+4,0+7,0)*0,062		25,73	25,73	
75 460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-15,00	-15,00	463,00
	Rozpočet		55,00	55,00	
	Skutečnost		40,00	40,00	
76 388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	-25,00	-1,00	68,00
	Rozpočet		25,00	25,00	
	Skutečnost		0,00	24,00	
77 388996141R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110, výkop	m	-34,00	-34,00	90,00
	Rozpočet		39,00	39,00	
	Skutečnost		5,00	5,00	
388996181.R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 160, výkop	m	42,00	42,00	179,50
	Rozpočet		0,00	0,00	
	Skutečnost		42,00	42,00	

460490012.RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 330 mm	m	36,00	36,00	29,00	1 044,00
---------------	-------------------------------------	---	-------	-------	-------	----------

Celkem						208 999,71
--------	--	--	--	--	--	------------

vícepráce	351 182,51
méněpráce	-142 182,80

ZL č. 1

S:	Výbudování autobusové zastávky a rekonstrukce veřejného prostranství v obci Zálesí				
O:					
R:	Dešťová kanalizace				
SO 301					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce					8 613,22
6	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně pro lapače u garáže a požární zbrojnice: 27,0*1,0*0,4	m3	10,80	10,80	190,00	2 052,00
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,80	10,80	37,00	399,60
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,80	10,80	130,00	1 404,00
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,02	7,02	111,00	779,22
		27,0*0,4*(1,0-0,1-0,25)		7,02	7,02		
14	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	2,70	2,70	890,00	2 403,00
		27,0*0,4*0,25		2,70	2,70		
15	175101101R00	Podsyp potrubí	m3	1,08	1,08	680,00	734,40
		27,0*0,4*0,1		1,08	1,08		
16	58330002.A	Štěrkopísek	t	1,94	1,94	350,00	679,00
		1,08*1,8		1,94	1,94		
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,80	10,80	15,00	162,00
		27,0*0,4		10,80	10,80		
Díl: 8		Trubní vedení					43 546,33
23	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DN 150	m	16,58	16,58	96,00	1 591,68
		Rozpočet		27,70	27,70		
		Skutečnost		44,28	44,28		
27	286111034	Trubka kanalizační PVC, KG 160 x 4,7 mm, SN 8	m	17,00	17,00	158,00	2 686,00
		Rozpočet		28,00	28,00		
		Skutečnost		45,00	45,00		
	877313123.R00	Montáž trolevek jednoos. plast. gum. kroužek do DN 150	kus	91,00	91,00	131,00	11 921,00
		Rozpočet		0,00	0,00		
		Skutečnost		91,00	91,00		
30	28651650.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC	kus	8,00	8,00	112,00	896,00
		Rozpočet		1,00	1,00		
		Skutečnost		9,00	9,00		
31	28651651.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	12,00	12,00	115,00	1 380,00
		Rozpočet		4,00	4,00		

		Skutečnost		16,00	16,00	
32	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	20,00	20,00	2 380,00
		Rozpočet		6,00	6,00	
		Skutečnost		26,00	26,00	
33	28651654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	-2,00	-2,00	-248,00
		Rozpočet		2,00	2,00	
		Skutečnost		0,00	0,00	
28651660		Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	5,00	5,00	680,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost		5,00	5,00	
28651661		Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	3,00	3,00	499,50
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost		3,00	3,00	
34	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	0,00	0,00	0,00
		Rozpočet		2,00	2,00	
		Skutečnost		2,00	2,00	
28651667		Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	2,00	2,00	566,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost		2,00	2,00	
28651672		Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC	kus	1,00	1,00	507,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost		1,00	1,00	
28651690		Redukce PVC KG 125/110 mm	kus	1,00	1,00	63,90
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost		1,00	1,00	
35	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	8,00	8,00	1 064,00
		Rozpočet		6,00	6,00	
		Skutečnost		14,00	14,00	
28651693		Redukce PVC KG 200/160 mm	kus	2,00	2,00	359,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost		2,00	2,00	
286516933		Redukce PVC KG 250/160 mm	kus	2,00	2,00	938,00
		Rozpočet		0,00	0,00	
		Skutečnost		2,00	2,00	
36	28651694.A	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	0,00	0,00	0,00
		Rozpočet		1,00	1,00	
		Skutečnost		1,00	1,00	

28651810	Přesuvka PVC KG 110 mm, SN 4-8	kus	7,00	7,00	47,70	333,90
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		7,00	7,00		
877353121.R00	Montáž trolek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200	kus	10,00	10,00	245,50	2 455,00
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		10,00	10,00		
37 28651700.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	3,00	3,00	318,00	954,00
	Rozpočet		4,00	4,00		
	Skutečnost		7,00	7,00		
28651705	Odbočka PVC KG 160/160/45°	kus	1,00	1,00	319,50	319,50
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		1,00	1,00		
28651708	Odbočka PVC KG 200/160/45°	kus	1,00	1,00	472,00	472,00
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		1,00	1,00		
38 28651758.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/87° PVC	kus	-1,00	-1,00	454,00	-454,00
	Rozpočet		1,00	1,00		
	Skutečnost		0,00	0,00		
286561744	Odbočka kanalizační 200/200/87° Tkus	kus	1,00	1,00	427,00	427,00
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		1,00	1,00		
877363121.R00	Montáž trolek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	4,00	4,00	282,50	1 130,00
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		4,00	4,00		
28651711	Odbočka PVC KG 250/125/45° PVC	kus	1,00	1,00	877,00	877,00
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		1,00	1,00		
28651712	Odbočka PVC KG 250/160/45° PVC	kus	3,00	3,00	798,00	2 394,00
	Rozpočet		0,00	0,00		
	Skutečnost		3,00	3,00		
39 28651762.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/87° PVC	kus	-2,00	-2,00	630,00	-1 260,00
	Rozpočet		2,00	2,00		
	Skutečnost		0,00	0,00		
40 28656167	Odbočka 45° kanalizační dvojitá PPKGEA DN 200/160	kus	-1,00	-1,00	3 750,00	-3 750,00
	Rozpočet		1,00	1,00		
	Skutečnost		0,00	0,00		
41 28656169	Odbočka 45° kanalizační dvojitá PPKGEA DN 250/160	kus	-1,00	-1,00	3 750,00	-3 750,00

ZL č. 1

S:	Výbudování autobusové zastávky a rekonstrukce veřejného prostranství v obci Zálesí
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	----------	-----------	--------

Díl:	Hromosvod kulturní dům - 31 m						6 421,80
6	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně	m3	1,60	1,60	190,00	304,00
		Hloubení navíc: 8,0*0,4*0,5		1,60	1,60		
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,60	1,60	37,00	59,20
	210220022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8-10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	31,00	31,00	183,00	5 673,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,60	1,60	130,00	208,00
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,60	1,60	111,00	177,60

Díl:	Hromosvod od KD k šachtě u zasakovačky - 25 m						5 648,28
6	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně	m3	0,96	0,96	190,00	182,40
		Hloubení navíc pro odbočení: 3,0*0,4*0,8		0,96	0,96		
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,96	0,96	37,00	35,52
	210220022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8-10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	25,00	25,00	183,00	4 575,00
	2102203002.RT3	Svorka hromosvodná nad 2 šrouby vč. dodávky a montáže svorky pro vodič d 6-10 mm	kus	2,00	2,00	312,00	624,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,96	0,96	130,00	124,80
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,96	0,96	111,00	106,56

Díl:	Hromosvod za obchodem - 34 m						10 160,60
6	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně	m3	6,30	6,30	190,00	1 197,00
		Hloubení: 30,0*0,7*0,3		6,30	6,30		
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,30	6,30	37,00	233,10
	210220022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8-10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	34,00	34,00	183,00	6 222,00
	2102203002.RT3	Svorka hromosvodná nad 2 šrouby vč. dodávky a montáže svorky pro vodič d 6-10 mm	kus	2,00	2,00	312,00	624,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,30	6,30	130,00	819,00
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,30	6,30	111,00	699,30
	113106231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kameniva	m2	1,00	1,00	86,20	86,20
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,00	1,00	280,00	280,00

Díl:		Odvodnění (drenáž) u KD - 15 m				5 403,45
6	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně	m3	1,35	1,35	190,00
		15,0*0,3*0,3		1,35	1,35	256,50
7	132201219R00	Přípl.za lepiřost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ	m3	1,35	1,35	37,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,35	1,35	130,00
	212755114.R00	Trativody z drenážních trubek DN 100	m	15,00	15,00	248,00
14	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	1,35	1,35	890,00
						1 201,50

Díl:		Chránička pro rozvod kabelů - 15 m				2 405,80
6	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně	m3	1,35	1,35	190,00
		Hloubení navíc: 9,0*0,3*0,5		1,35	1,35	256,50
7	132201219R00	Přípl.za lepiřost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ	m3	1,35	1,35	37,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,35	1,35	130,00
	974049153.R00	Vysekaní rýh ve zdi do 100x100 mm	m	1,00	1,00	754,00
76	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	15,00	15,00	68,00
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,35	1,35	111,00
						149,85

Díl:		Výměna teleskopu u obchodu				2 436,85
5	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,53	0,53	154,00
		2,1*0,5*0,5		0,53	0,53	81,62
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,53	0,53	130,00
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,53	0,53	111,00
	422913314.R	Souprava zemní teleskopická AVK DN 40-50, max. 1,75 m	kus	1,00	1,00	1 769,00
	891213111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00	1,00	458,50

Díl:		Základ pro nástěnku				4 236,00
vi		Zemní práce CAT 301	hod	2,00	2,00	1 360,00
589314102.R		Beton C 16/20	m3	0,30	0,30	2 920,00
vi		Práce (2 lidi x 2 hod)	hod	4,00	4,00	2 000,00

CELKEM 36 712,78