



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Roháčova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
31	Roháčova 1472/107		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	31
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	303 523	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	599 317	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	31 207	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	3 794	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	937 841	Zařízení staveniště		25 219
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	937 841	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	963 060	Ostatní náklady celkem		25 219

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	JEDLIK J. A.	Jméno :	JEDLIK J. A.	Jméno :	
Datum :	16.6.2015	Datum :	16.6.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
STRENDEN s.r.o. Prokopova 148/15 -2- 130 00 Praha 3 IČO 28240979, DIČ CZ28240979		STRENDEN s.r.o. Prokopova 148/15 -2- 130 00 Praha 3 IČO 28240979, DIČ CZ28240979			
Základ pro DPH	15,0 %				963 060 Kč
DPH	15,0 %				144 459 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					1 107 519 Kč

Poznámka :

Stavba : 31 Roháčova 1472/107
 Objekt : 1 Stavební práce

Rozpočet : 1
 Roháčova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 175	0
21-M- Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka mat	4 081	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 435	0
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení	5 320	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	1 083	0
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení	700	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	472	191	0
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení	7 454	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	303 523	599 317	3 794	31 207	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	902 840	0
Oborová přírážka	0	0,0	902 840	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	902 840	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	902 840	0
Zařízení staveniště	0	2,7	934 047	25 219
Provoz investora	0	0,0	934 047	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	937 841	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	937 841	0
CELKEM VRN				25 219

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 928	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 398	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	172 898	0	0	0	0
99 Přesun hmot	45 780	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	644	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 248	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	1 535	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	20 684	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	3 319	0	0	0
5 Komunikace	817	0	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	11 807	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	12 305	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0	20 655	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	37 413	0	0	0
731 Kotelny	0	41 579	0	0	0
732 Strojovny	0	1 700	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	18 867	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	3 599	0	0	0
734 Armatury	0	2 890	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	539	0	0	0
734 Armatury	0	20 491	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	30 575	0	0	0
734 Armatury	0	1 190	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	2 720	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	912	0	0	0
731 Kotelny	0	972	0	0	0
731-7 ÚT Ostatní	0	38 950	0	0	0
751 Vzduchotechnika	0	3 000	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	4 695	0
751 Vzduchotechnika	0	4 750	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 724	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	147 236	0	0	0
64 Výplně otvorů	20 405	0	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	5 278	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	151	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	89 885	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	8 397	0	0	0
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	0	43 560	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	425	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	13 676	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	419	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	6 472	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 781	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	139	0
M21 Elektromontáže	0	0	561	1 989	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	85	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	2 761	3 405	0
21-M Elektromontáže-Silnoprúd	11 400	0	0	0	0
21-M- Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka mat	2 108	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	315	0
21-M- Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka mat	3 900	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,53	3 905,00	5 962,94
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,10	7 910,00	791,00
3	13380620	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,07	20 126,25	1 449,09
4	13380615	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375	T	0,04	20 126,25	724,55
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 927,57
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	612321141U00	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru	m2	11,91	191,00	2 274,24
6	612325302U00	VC štuková omítka ostění	m2	5,62	494,00	2 776,77
7	612325411U00	Oprav VC omítka hladká stěna do 10%	m2	50,11	58,20	2 916,11
8	612331121U00	Cem omítka hladká 1vr vni stěna ru	m2	7,73	199,00	1 537,87
9	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	50,11	104,00	5 210,92
10	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	45,00	59,60	2 682,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 397,91
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	63,68	73,50	4 680,48
12	962031136R00	Bourání příček z tváric tl. 15 cm	m2	35,15	77,10	2 710,37
13	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,06	2 350,00	138,65
14	965081611U00	Odsek soklík rov	m	3,00	20,70	62,10
15	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,55	227,00	1 259,85
16	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,47	91,80	226,93
17	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	2,08	117,00	243,36
18	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,36	280,00	99,96
19	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40	160,50	1 027,20
20	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,65	894,00	580,21
21	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,00	157,50	787,50
22	978059541U00	Odsek vnitř oblkl pl >1m2	m2	8,59	67,70	581,61
23	978059591	Ostatní blíže nespecifikované práce HSV - odhad 0,2	soub	1,00	30 000,00	30 000,00
24	978059592	Ostatní blíže nespecifikované práce PSV - odhad 0,2	soub	1,00	120 000,00	120 000,00
25	978059593	Oprava střešního pláště v místě prostupů střechou	soub	1,00	3 500,00	3 500,00
26	978059594	Závěrečný úklid staveniště	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
27	978059595	Fotopasport. stáv. konstrukcí	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
28	978059596	PD skutešného provedení stavby	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				172 898,22
Díl: 99	Přesun hmot					
29	997013214U00	Doprava suř budova v-15m ručně	t	16,59	1 140,00	18 906,90
30	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	16,59	227,00	3 764,80
31	997013509U00	Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	232,19	9,84	2 284,75
32	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	16,59	1 190,00	19 736,15
33	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,33	251,00	1 087,33
	Celkem za	99 Přesun hmot				45 779,93
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
34	711111052U00	Izolace V studená 2x tekutá lepenka	m2	6,58	28,60	188,19
35	711112052U00	Izolace S studená 2x tekutá lepenka	m2	9,47	48,10	455,60
	Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				643,79
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
36	24551100	Sikafloor CureHard 18 těsnicí nátěr na beton á 15l	l	25,50	88,16	2 247,99
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 247,99
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
37	28355202	ASO-Dichtband-2000 12cm x10m těsnicí páska	m	17,89	83,98	1 502,40
38	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04	767,00	32,98

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 535,38
Díl:	713	Izolace tepelné				
39	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	49,03	112,50	5 515,88
40	63141176	Deska z čedič. plsti Nobasil MPN tl. 120 mm	m2	50,01	192,62	9 633,12
41	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	17,32	61,40	1 063,69
42	63151423	Deska z minerální plsti ISOVER AKU tl. 100 mm	m2	17,67	159,64	2 820,84
43	713131145U00	Izol tep stěn a zákl lepením bodově	m2	3,15	88,20	277,83
44	283758201	deska tepelněizolační Mutlipor	m2	3,21	350,00	1 124,55
45	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,34	723,00	247,99
	Celkem za	713 Izolace tepelné				20 683,90
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
46	721174041U00	Kanal potr PP přípoj DN 32	m	1,00	246,00	246,00
47	721174042U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40	m	2,00	255,00	510,00
48	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	4,00	280,00	1 120,00
49	721174044U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 70	m	3,00	335,00	1 005,00
50	721174045U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m	1,00	438,00	438,00
	Celkem za	721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 319,00
Díl:	5	Komunikace				
51	55162150.A	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00	298,96	298,96
52	55162420.A	HL400 zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50	kus	1,00	518,13	518,13
	Celkem za	5 Komunikace				817,09
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
53	28615402.A	Redukce nesouosá HTR DN 70/ 50 mm PP	kus	1,00	13,22	13,22
54	28656470	Redukce exc. odpadní PipeLife MASTER 3 DN 40/32	kus	1,00	28,32	28,32
55	286564795	Redukce krát. odpadní PipeLife MASTER 3 DN 50/40	kus	1,00	51,93	51,93
56	286564796	Redukce krát. odpadní PipeLife MASTER 3 DN 70/50	kus	1,00	67,03	67,03
57	721140905U00	Potrubí lit odpad vsazení odb DN100	kus	2,00	4 010,00	8 020,00
58	721174092	Kontrola stáv. potrubí spalškové kanalizace	soub	1,00	500,00	500,00
59	721174093	Demontáže	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
60	721174094	Stavební přimocce	soub	1,00	700,00	700,00
61	721174095	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
62	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,00	15,80	173,80
63	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	148,73	1,70	252,85
	Celkem za	721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 807,15
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
64	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	9,00	212,00	1 908,00
65	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	6,00	212,00	1 272,00
66	722181221R00	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm	m	9,00	58,60	527,40
67	722181231R00	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 6 mm	m	6,00	57,70	346,20
68	55111350	KE-261 kulový kohout F/F s odvodněním páka DN15	kus	2,00	118,17	236,34
69	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	4,00	78,80	315,20
70	55113404.A	Kohout kulový rohový R780 1/2" plnoprůt. GIACOMINI	kus	1,00	247,96	247,96
71	55111411	TE-2848 pojistný ventil DN15	kus	1,00	377,74	377,74
72	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	15,00	31,30	469,50
73	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	1,00	238,00	238,00
74	722270101U00	Sestava vodoměrová G 3/4	soubor	1,00	1 710,00	1 710,00
75	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	1,00	63,70	63,70
76	722190221R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 k zásobníku TV	soubor	1,00	2 105,00	2 105,00
77	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	15,00	21,10	316,50
78	722290235	Identifikační označení a štítky	soub	1,00	500,00	500,00
79	722290236	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	1,00	31,30	31,30
81	722290238	Stavební přípomoc	soub	1,00	500,00	500,00
82	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	121,65	1,15	139,90
Celkem za 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						12 304,74
Díl:	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
83	723111203U00	Potrubí ocelzav černé svař DN 20	m	0,50	308,00	154,00
84	723111204U00	Potrubí ocelzav černé svař DN 25	m	15,00	351,00	5 265,00
85	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50	275,50	137,75
86	723219101R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 40	kus	2,00	762,00	1 524,00
87	551310024	Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 1" motýl	kus	1,00	329,77	329,77
88	551310023	Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 3/4" motýl	kus	1,00	188,37	188,37
89	723219104R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80	kus	1,00	1 184,00	1 184,00
90	723219105R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 100	kus	1,00	1 442,00	1 442,00
91	723219106R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 125	kus	1,00	1 955,00	1 955,00
92	723219108R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 200	kus	1,00	3 775,00	3 775,00
93	723219109	Stavební přípomoc	soub	1,00	700,00	700,00
94	723219121	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
95	723219122	Revize plynovodu	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
96	723219123	Ochrana proti mechanickému poškození	soub	1,00	500,00	500,00
Celkem za 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod						20 654,89
Díl:	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
97	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 270,00	4 270,00
98	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	2 820,00	2 820,00
99	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	21 110,00	21 110,00
100	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	3 505,00	3 505,00
101	725111264RT1	Nádrž splachovací FRIAFIX vestavěná ovlád.zepředu do sádkartonu	soubor	1,00	5 495,00	5 495,00
102	725980122R00	Dviřka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	186,00	186,00
103	998725202R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 12 m	%	91,86	0,29	26,64
Celkem za 725 Zdravotechnika - zařízení předměty						37 412,64
Díl:	731	Kotelny				
104	731249121R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 12 kW	soubor	1,00	2 310,00	2 310,00
105	48418933	Kotel Protherm Tiger 12KOZ závěsný, komb.se zásob.	kus	1,00	20 555,15	20 555,15
106	731411211R00	Odkouření koax.svislé 80/125 dl.1,2m vč.stř.nást.	sada	1,00	2 345,00	2 345,00
107	731411252R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m	kus	8,00	1 388,00	11 104,00
108	731411242R00	Adaptér spalínový s odvaděčem kondenzátu 80/125 mm	kus	1,00	2 735,00	2 735,00
109	731412265R00	T-kus revizní 87° 80/125 mm PP	kus	1,00	2 530,00	2 530,00
Celkem za 731 Kotelny						41 579,15
Díl:	732	Strojovny				
110	732331711U00	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 8l	soubor	1,00	1 700,00	1 700,00
Celkem za 732 Strojovny						1 700,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
111	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	34,00	293,00	9 962,00
112	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	26,00	342,50	8 905,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí						18 867,00
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
113	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	34,00	58,60	1 992,40
114	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	26,00	61,80	1 606,80
Celkem za 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						3 599,20

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 734	Armatury					
115	734292732U00	Kulový kohout R253D G 1/2	kus	2,00	184,00	368,00
116	734163411RM1	Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 15 D71-118-540 DN 15	soubor	1,00	1 857,00	1 857,00
117	734243121R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 15	kus	1,00	304,50	304,50
118	734291123U00	Kohout plní/vypustí PN10/110°C G1/2	kus	2,00	180,00	360,00
	Celkem za	734 Armatury				2 889,50
Díl: 722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
119	722232085U00	Kulový kohout R253DL 11/4 2xzáv+páč	kus	1,00	539,00	539,00
	Celkem za	722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod				539,00
Díl: 734	Armatury					
120	734213113R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 20	kus	2,00	222,50	445,00
121	734264412R00	Šroubení uzavírat.dvoutrub.přímé, HERZ 3000 DN 15	kus	5,00	351,50	1 757,50
122	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus	1,00	558,00	558,00
123	734221602RT3	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 Heimeier	kus	45,00	394,00	17 730,00
	Celkem za	734 Armatury				20 490,50
Díl: 735	Otopná tělesa					
124	735151762R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 600/ 600	kus	2,00	6 070,00	12 140,00
125	735151268R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 21 600/1200	kus	3,00	6 145,00	18 435,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				30 575,00
Díl: 734	Armatury					
126	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	4,00	297,50	1 190,00
	Celkem za	734 Armatury				1 190,00
Díl: 735	Otopná tělesa					
127	735171334R00	Těleso trub.Koralux Linear Classic-M KLCM 1820.600	kus	1,00	2 720,00	2 720,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				2 720,00
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
128	765331634R00	Taška dr. prostupová DuroVent pro odkouření turbok	kus	1,00	912,00	912,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				912,00
Díl: 731	Kotelny					
129	731412171R00	Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	kus	1,00	972,00	972,00
	Celkem za	731 Kotelny				972,00
Díl: 731-7	ÚT Ostatní					
130	7.1	Požární ucpávky prostupu požární delicími konstrukcemi	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
131	7.2	Izolací závesy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
132	7.3	Orientační štítky, značky toku media	kpl	1,00	800,00	800,00
133	7.10	Koordinace s ostatními rozvody	kpl	1,00	500,00	500,00
134	7.4	Tlaková zkouška	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
135	7.5	Dilatační zkouška	kpl	1,00	150,00	150,00
136	7.6	Topná zkouška	kpl	1,00	500,00	500,00
137	7.7	Hydraulické serízení pomocí měřicího přístroje	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
138	7.8	Vnitrostaveništní doprava	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
139	7.9	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	731-7 ÚT Ostatní				38 950,00
Díl: 751	Vzduchotechnika					
140	751101101	Tepelná izolace potrubí	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	751 Vzduchotechnika				3 000,00
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
141	240080325R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 200	m	30,00	156,50	4 695,00

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				4 695,00
Díl:	751	Vzduchotechnika				
142	751510091	Montážní a spojovací materiál	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
143	751510092	VZT-ostatní	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
144	751510093	Stavební přípomoc	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	751 Vzduchotechnika				4 750,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
145	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	50,45	54,00	2 724,35
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 724,35
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
146	763111414U00	SDK příčka 125 CW+UW 2xH12,5 TI 75	m2	21,33	992,00	21 160,35
147	763111437U00	SDK příčka 150 CW+UW 2xH212,5 TI100	m2	10,34	1 200,00	12 408,00
148	763111718U00	SDK příčka styk příčka a podhled	m	19,06	47,80	910,83
149	763111722U00	SDK příčka úhelník pozink roh	m	20,00	49,10	982,00
150	347015132R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm	m2	17,32	525,00	9 095,10
151	763121468	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 2xH2DF 12,5 TI 100 mm - předstěna WC	m2	1,05	1 050,00	1 102,50
152	763121714U00	SDK stěna zákl pen nátěr	m2	17,32	20,00	346,48
153	763121715U00	SDK stěna styk stěna a podhled	m	5,68	30,20	171,54
154	763131451U00	SDK podhled H2 12,5 -TI 2xCD+UD	m2	7,30	569,00	4 151,99
155	763131511U00	SDK podhled A 12,5 -TI CD+UD	m2	42,45	670,00	28 441,50
156	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	49,03	22,60	1 108,08
157	763131752U00	Mtž 1 vrstva TI SDK podhled	m2	7,30	28,00	204,32
158	63151400.A	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm	m2	7,44	63,73	474,34
159	763153123U00	SDK podlaha 45mm deska25 polystyr20	m2	49,03	835,00	40 940,05
160	635211221U00	Násyp tl -2cm keramzit plov podlaha	m2	49,03	59,50	2 917,29
161	763153391U00	SDK podlaha ZKD 10 mm podsypu	m2	287,40	70,90	20 376,66
162	763183111U00	Mtž pouzdro dveře 1kř -80cm SDK 1k	kus	3,00	815,00	2 445,00
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby				147 236,02
Díl:	64	Výplně otvorů				
163	642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00	6 535,00	6 535,00
164	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	2,00	6 935,00	13 870,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				20 405,00
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
165	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	5,63	937,00	5 277,51
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby				5 277,51
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
166	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	0,46	325,00	149,50
167	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 328,00	1,33
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				150,83
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
168	766621211U00	Mtž okno zdvojv otv v -1,5m zeď	m2	0,36	503,00	179,57
169	61110361	Okno dřevěné EURO 41x87	kus	1,00	3 818,10	3 818,10
170	766660261U00	Mtž dveře kyv -100 1kř mas rám zár	kus	1,00	678,00	678,00
171	61173192	Dveře vchodové	kus	1,00	13 841,28	13 841,28
172	766660301U00	Mtž posuv dveře pouzdro	kus	3,00	2 170,00	6 510,00
173	611601861	dveře dřevěné vnitřní plné 1křidlové 70x210cm - ozn D.04	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
174	611601862	dveře dřevěné vnitřní plné 1křidlové 80x210cm - ozn D.02	kus	1,00	6 800,00	6 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				4 695,00
Díl:	751	Vzduchotechnika				
142	751510091	Montážní a spojovací materiál	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
143	751510092	VZT-ostatní	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
144	751510093	Stavební přípomoc	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	751 Vzduchotechnika				4 750,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
145	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	50,45	54,00	2 724,35
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 724,35
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
146	763111414U00	SDK příčka 125 CW+UW 2xA12,5 TI 75	m2	21,33	992,00	21 160,35
147	763111437U00	SDK příčka 150 CW+UW 2xH212,5 TI100	m2	10,34	1 200,00	12 408,00
148	763111718U00	SDK příčka styk příčka a podhled	m	19,06	47,80	910,83
149	763111722U00	SDK příčka úhelník pozink roh	m	20,00	49,10	982,00
150	347015132R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm	m2	17,32	525,00	9 095,10
151	763121468	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 2xH2DF 12,5 TI 100 mm - předstěna WC	m2	1,05	1 050,00	1 102,50
152	763121714U00	SDK stěna zákl pen nátěr	m2	17,32	20,00	346,48
153	763121715U00	SDK stěna styk stěna a podhled	m	5,68	30,20	171,54
154	763131451U00	SDK podhled H2 12,5 -TI 2xCD+UD	m2	7,30	569,00	4 151,99
155	763131511U00	SDK podhled A 12,5 -TI CD+UD	m2	42,45	670,00	28 441,50
156	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	49,03	22,60	1 108,08
157	763131752U00	Mtž 1 vrstva TI SDK podhled	m2	7,30	28,00	204,32
158	63151400.A	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm	m2	7,44	63,73	474,34
159	763153123U00	SDK podlaha 45mm deska25 polystyr20	m2	49,03	835,00	40 940,05
160	635211221U00	Násyp tl -2cm keramzit plov podlaha	m2	49,03	59,50	2 917,29
161	763153391U00	SDK podlaha ZKD 10 mm podsypu	m2	287,40	70,90	20 376,66
162	763183111U00	Mtž pouzdro dveře 1kř -80cm SDK 1k	kus	3,00	815,00	2 445,00
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby				147 236,02
Díl:	64	Výplně otvorů				
163	642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00	6 535,00	6 535,00
164	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	2,00	6 935,00	13 870,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				20 405,00
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
165	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	5,63	937,00	5 277,51
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby				5 277,51
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
166	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	0,46	325,00	149,50
167	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 328,00	1,33
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				150,83
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
168	766621211U00	Mtž okno zdvoj otv v -1,5m zeď	m2	0,36	503,00	179,57
169	61110361	Okno dřevěné EURO 41x87	kus	1,00	3 818,10	3 818,10
170	766660261U00	Mtž dveře kyv -100 1kř mas rám zár	kus	1,00	678,00	678,00
171	61173192	Dveře vchodové	kus	1,00	13 841,28	13 841,28
172	766660301U00	Mtž posuv dveře pouzdro	kus	3,00	2 170,00	6 510,00
173	611601861	dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 70x210cm - ozn D.04	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
174	611601862	dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 80x210cm - ozn D.02	kus	1,00	6 800,00	6 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
175	611601863	dveře dřevěné vnitřní prosklené 1křídlové 80x210cm - ozn D.02	kus	1,00	7 800,00	7 800,00
176	76660722U00	Mtž dveřní kování	kus	4,00	155,00	620,00
177	549141001	dveřní kování pro posuvné dveře	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
178	549141002	dveřní kování - pro vstupní dveře D.01	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
179	766682111U00	Mtž zárubní obl 1kř tl stěny -170mm	kus	1,00	871,00	871,00
180	611822581	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové posuvné v. 2100 mm	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
181	611822582	zárubeň obložková dřevěná (pro vchodové dveře - replika stávajících- pro dveře D.01)	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
182	766691914U00	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	6,40	19,40	124,16
183	766811119	Montáž a dodávka kuchyňské linky vč. pomocné nosné ocelové konstrukce, spotřebičů , odvětrání - viz	soub	1,00	22 000,00	22 000,00
184	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,18	797,00	142,66
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				89 884,77
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
185	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	11,65	278,00	3 238,70
186	597614080	keramická dlažba	m2	12,82	350,00	4 485,25
187	771579192U00	Přípl podlaha keram omezený prostor	m2	11,65	47,40	552,21
188	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,30	410,50	121,10
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				8 397,26
Díl:	775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				
189	775413325U00	Mtž soklíku dřev zaklapnuté	m	29,45	34,90	1 027,81
190	614181011	lišta podlahová pro plovoucí podlahy	m	30,63	110,00	3 369,08
191	775541113U00	Mtž podlaha plov lamel š-180 lepená	m2	37,38	174,00	6 504,12
192	611521231	parketa laminátová , jádro HDF, zátěžová třída 31	m2	38,13	800,00	30 502,40
193	775591191U00	Mtž podložky plovoucí podlahy	m2	37,38	12,80	478,46
194	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	38,13	44,00	1 677,63
Celkem za		775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				43 559,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				
195	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	16,53	25,70	424,82
Celkem za		776 Podlahy povlakové				424,82
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
196	781473115U00	Mtž keram hladká lepidlo -25ks/m2	m2	15,45	270,00	4 172,04
197	597610011	keramický obklad	m2	16,07	250,00	4 017,50
198	781473118U00	Mtž keram hladká lepidlo -50ks/m2	m2	4,59	311,00	1 427,49
199	597611201	keramický obklad - mozaika 10x10 cm	m2	4,77	750,00	3 580,50
200	781479191U00	Přípl keram hladká plocha -10m2	m2	9,16	37,10	339,76
201	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,34	410,50	138,34
Celkem za		781 Dokončovací práce - obklady keramické				13 675,63
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
202	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,11	99,10	407,10
203	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	0,12	104,50	12,02
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				419,12
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
204	784453621U00	Malba 2xdisp PRIMALEX om bílá m-3,8	m2	197,33	32,80	6 472,39
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby				6 472,39
Díl:	M21	Elektromontáže				
205	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	140,00	34,70	4 858,00
206	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	160,00	42,00	6 720,00

13 **Položkový rozpočet**

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
207	210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	70,00	34,70	2 429,00
208	210800605RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 4	m	20,00	25,90	518,00
209	210800606RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	10,00	32,30	323,00
210	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx10	m	10,00	127,50	1 275,00
211	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5	m	10,00	55,30	553,00
212	210160682R00	Montáž elektroměru - třífázový bez dodávky	kus	1,00	104,50	104,50
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 780,50
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
213	220111737R00	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	1,00	138,50	138,50
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				138,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
214	210120453RT1	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni včetně dodávky J7K 50 A-752	kus	1,00	1 645,00	1 645,00
215	210110001RT1	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-A01340	kus	2,00	172,00	344,00
216	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,00	30,68	61,36
217	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	26,00	19,22	499,72
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 550,08
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
218	34536710	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30	kus	2,00	42,70	85,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				85,40
Díl:	M21	Elektromontáže				
219	34536705	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,00	29,43	117,72
220	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-05929	kus	2,00	190,00	380,00
221	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-06929	kus	2,00	172,50	345,00
222	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-07629	kus	2,00	207,00	414,00
223	210111001R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P	kus	24,00	76,00	1 824,00
224	210110044R00	Spínač zapuštěný dvojité	kus	4,00	110,50	442,00
225	34535425	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	4,00	124,15	496,60
226	34551612	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	24,00	89,44	2 146,56
	Celkem za	M21 Elektromontáže				6 165,88
Díl:	21-M	Elektromontáže-Silnoproud				
227	224	Ventilátor s dobehem	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
228	301	Vývod pro stropní svítidlo (objímka + žárovka)	ks	6,00	50,00	300,00
229	302	Vývod pro nástenné svítidlo (objímka + žárovka)	ks	2,00	50,00	100,00
230	303	Drobný a spojovací materiál	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
231	21-M-01	Stavební přípomoc	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
232	21-M-03	Doprava	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
233	21-M-04	Zkoušky, revize	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
234	21-M-05	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	21-M Elektromontáže-Silnoproud				11 400,00
Díl:	21-M-	Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka materiálu				
235	35716104	Rozvodnice oceloplastová RZA-48N	kus	1,00	1 358,47	1 358,47
236	402	Hlavní vypínac 40/3, 40A	ks	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	21-M- Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka materiálu				2 108,47
Díl:	M21	Elektromontáže				

Položkový rozpočet

Stavba :	31 Roháčova 1472/107	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební práce	Roháčova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
237	210130003R00	Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly	kus	1,00	242,00	242,00
238	210122041U00	Mtž svodič přepětí 3st 2díl lišta	kus	1,00	73,20	73,20
	Celkem za	M21 Elektromontáže				315,20
Díl:	21-M-	Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka materiálu				
239	404	Trifázový jistic B16/3, 16A 'char. B'	ks	1,00	650,00	650,00
240	405	Jednofázový jistic B16/1, 16A 'char. B'	ks	13,00	250,00	3 250,00
	Celkem za	21-M- Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka materiálu				3 900,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
241	210120402R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem	kus	17,00	69,10	1 174,70
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 174,70
Díl:	21-M-	Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka materiálu				
242	406	Jednofázový jistic B10/1, 10A 'char. B'	ks	3,00	230,00	690,00
243	35889011.A	Chránič proudový OFE-25-4-030AC	kus	1,00	941,40	941,40
244	37421858	Transformátor 1fázový TVB 107-0399 125 VA IP20	kus	1,00	838,17	838,17
245	409	Drobný materiál (svorky, propojovací hřebene 3f, atd..)	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
246	34121582	Kabel sdělovací s Cu jádrem 750V JQTTQ 4 x 0,8 mm	m	10,00	11,15	111,50
	Celkem za	21-M- Elektromontáže-nový rozvaděč-dodávka materiálu				4 081,07
Díl:	M21	Elektromontáže				
247	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	36,00	34,50	1 242,00
248	210010301RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+vičko+2xšroub	kus	5,00	38,60	193,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 435,00
Díl:	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
249	502	Kabel koaxiální KH 125-75ohm (STA)	m	20,00	65,00	1 300,00
250	503	Kabel UTP 4x2x0,5 CAT 5 (TEL)	m	20,00	35,00	700,00
251	504	PVC trubky P23	m	40,00	45,00	1 800,00
252	505	Televizní účastnická zásuvka TV + FM	ks	2,00	250,00	500,00
253	506	Zásuvka telefonní (RJ45)	ks	2,00	250,00	500,00
254	507	Instalační krabice přístrojová KP	ks	4,00	130,00	520,00
	Celkem za	22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení				5 320,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
255	220721112R00	Hlásič požáru Promat Trend	kus	1,00	1 083,00	1 083,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 083,00
Díl:	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
256	509	Zvonkové tlačítko	ks	1,00	150,00	150,00
257	510	Bytový zvonek	ks	1,00	550,00	550,00
	Celkem za	22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení				700,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
258	210140671U00	Mtž domácího telefonu	kus	1,00	191,00	191,00
259	38226867	Telefon domácí provedení DT-93, 4FP 210 53	kus	1,00	472,35	472,35
	Celkem za	M21 Elektromontáže				663,35
Díl:	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
260	513	PVC trubky P23+CY1,5	kpl	1,00	45,00	45,00
261	55146000	Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Y	kus	1,00	909,00	909,00
262	514	Ostatní drobný elektroinstalací materiál	kpl	1,00	750,00	750,00
263	515	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	500,00	500,00
264	1	Stavební přípomoc	kpl	1,00	750,00	750,00
265	3	Doprava	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
266	4	Protokol zkoušek, revize	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
267	5	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení				7 454,00

17

STRENDEN s.r.o.

Prokopova 148/15, 130 00, Praha 3 – Žižkov
IČO: 28240979 / DIČ: CZ28240979 / Tel. 602 733 586

Prohlášení dodavatele o pojištění odpovědnosti za škodu dle § 55 odst. 1, písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel:

Obchodní firma – název: STRENDEN s.r.o.

Sídlo – adresa: Prokopova 148/15, Praha 3 Žižkov

IČ:28240979

jako zájemce o účast v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na stavební práce:

Veřejná zakázka: Roháčova 1472/107

Zadavatel: Městská část Praha 3, zastoupena

Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.


IČ: 00063517

prokazují splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů tím, že na svou čest prohlašuji, že:

mám uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činností související s předmětem podnikání na celkovou pojistnou částku **2 mil.Kč.**

Smlouva je uzavřena u Kooperativy, platnost smlouvy do 30.6.2021

V Praze 26.6.2013



Jednatel Dedek Jiří

Písemná informace o rizicích možného ohrožení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti

V souladu s ustanovením § 101 ZP a v souvislosti s prováděnými pracemi a činnostmi na pracovišti Roháčova, 1472/107 Praha 3 na němž mohou být ohroženi Vaši zaměstnanci, Vás tímto písemně informujeme o rizicích možného ohrožení Vašich zaměstnanců a žádáme Vás o vyjádření, konzultaci a návrh na koordinaci prací a o přijetí bezpečnostních opatření pro minimalizaci rizik. Jednotlivá rizika jsou popsána v tabulce.

Prováděné činnosti

☐ zemní práce	☐ práce na střeše	☐ práce stavebních strojů
☒ zdění	☒ bourání	☐ odbedňování kci
☒ omítání	☐ transport materiálu	☐ provoz vozidel
☐ montáž dílců	☐ svařování	☒ lešení (montáž, dmrž, užívání)
☐ montáž výplní otvorů	☒ nátěry konstrukcí	☐
☐ práce ve výškách	☐ práce zemních strojů	☐
☐ pohyb vozidel a jejich součástí	☐	☐
☐ pohyb manipulačních vozíků	☐	☐

Rizika možného ohrožení

Poznámka

Přítlačení, stlačení, náraz nebo úder stavebním strojem nebo mechanizací nebo jejich částí pracovníka nebo částí jeho těla

☐ ano
☒ ne

Opatření :

Zasažení odletujícím materiálem nebo nástrojem (například při bouracích pracích, při dřevoobráběcích pracích apod.)

☒ ano
☐ ne

Navinutí na otáčející se části strojů (buben vrátku apod.)

☐ ano
☒ ne

Propíchnutí, bodnutí o špičaté předměty (hřebíky, trny apod.)

☒ ano
☐ ne

Tření, odření o konstrukce a stroje s hrubým povrchem

☐ ano
☒ ne

Uklouznutí, zakopnutí na vnitrostaveništních komunikacích

☒ ano
☐ ne

Naražení na vystupující části stavebních konstrukcí a strojů

☒ ano
☐ ne

Pořezání, uříznutí částí těla o ostré hrany strojů, nástrojů, materiálů

☐ ano
☒ ne

Zasažení materiálem nebo osobou padající z výšky	☐ ano ☒ ne	
Propadnutí stavební konstrukcí	☐ ano ☒ ne	
Vypadnutí z otvorů, nebo z pomocných stavebních konstrukcí	☐ ano ☒ ne	
Pád do výkopů, jam	☐ ano ☒ ne	
Zavalení výkopkem, zavalení ve výkopu	☐ ano ☒ ne	
Nežádoucí styk s chemickou látkou (poleptání, otrava)	☐ ano ☒ ne	
Zasažení očí nebezpečnou látkou (chem. látkou nebo přípravkem, maltovou nebo betonovou směsí apod.)	☒ ano ☐ ne	
Zásah elektrickým proudem	☐ ano ☒ ne	
Popálení o horké nástroje, přístroje, nářadí či o konstrukce a materiály ohřáté z technologických důvodů	☐ ano ☒ ne	
Biologické nákazy (např. při opravách kanalizace, při pracích s pohybem zvířat, při odstraňování zdechlín apod.)	☐ ano ☒ ne	
Zvýšení koncentrace výbušných plynů v ovzduší	☐ ano ☒ ne	
Informovaný a informující se shodli na výše uvedených opatřeních pro minimalizaci rizik		
Datum 26.6.2013		
Informující STRENDEN s.r.o.	razítko STRENDEN s.r.o. Prokopova 148/15 130 00 Praha 3 IČO 28240979, DIČ CZ28240979	podpis STRENDEN s.r.o. Prokopova 148/15 130 00 Praha 3 IČO 28240979, DIČ CZ28240979
Informovaný Investiční rozvojová	a	