

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici – finalizace projektu“ uzavřené dne 30. 8. 2018

uzavřený v souladu s čl. III. a čl. 15.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

(1) město Hostivice

se sídlem: Husovo náměstí 13, Hostivice, PSČ 253 80
 IČO: 002 41 237
 zastoupené: Ing. arch. Klárou Čáповou, starostkou města
 bankovní spojení: 0388030379/0800

(„Objednatel“)

a

(2) FÄRBER Development s.r.o.

se sídlem: Lublaňská 653/51, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00
 IČO: 034 67 716
 bankovní spojení: 4249619309/0800
 kontaktní údaje: dusan.farber@centrum.cz; tel.: 721 953 396

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2018 smlouvo o dílo na provedení stavby „Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici – finalizace projektu“ („Smlouva“) na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici – finalizace projektu“ realizovaného ve formě zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2. Předmětem Smlouvy je realizace nedokončených stavebních prací na projektu „Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici“ („Projekt“). Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v čl. II. Smlouvy a představují veškeré stavební práce na Projektu, které je nezbytné realizovat k dokončení Projektu („Dílo“).
- 1.3. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. III. a čl. 15.2 Smlouvy a v návaznosti na předchozí časově náročná jednání tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu čl. 3.1 písm. e) Smlouvy a na prodloužení termínu pro dokončení Díla uvedeného v čl. 4.1 Smlouvy včetně úpravy dílčích etap provádění prací – dílčích časových milníků dle čl. 2.4 Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany se na provedení dodatečných stavebních prací dohodly s tím, že tyto dodatečné práce naplňují s ohledem na jejich hodnotu a s ohledem na neměnnost povahy

Veřejné zakázky veškeré podmínky pro umožnění změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy změny „de minimis“.

- 1.5. Změnový list stavby č. 1, který obsahuje detailní popis a rozsah dodatečných prací, tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 1.6. Smluvní strany se dále dohodly na provedení změny termínu pro dokončení Díla včetně úpravy dílčích etap provádění prací – dílčích časových milníků, a to s ohledem na potřebu prodloužení termínu pro dokončení Díla v důsledku nepředvídatelných skutečností souvisejících se skrytými vadami Díla po předchozím zhotoviteli. Ačkoliv je dle Smlouvy nezbytné dodržet konečný termín zhotovení Díla i v případě dodatečných prací, jejich skutečný rozsah a povaha při již tak krátkém termínu dokončení Díla způsobil faktickou objektivní nemožnost tento termín dodržet. Setrvání na původním termínu by tedy mohlo být shledáno jako porušení dobrých mravů ve smyslu ustanovení § 580 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Při převzetí Díla po předchozím zhotoviteli byl přitom zpracován posudek soudního znalce, který vyhotovil seznam vad k nedokončené stavbě. Ve vztahu k převzetí nedokončeného Díla tak Objednatel jednal s náležitou péčí, nicméně z podstaty těchto skrytých vad však Objednatel, respektive soudní znalec, nemohl tyto odhalit, a skryté vady Díla se tak projeví až při provádění navazujících stavebních prací ze strany Zhotovitele.
- 1.7. Zjištění těchto skrytých vad, jejichž odstranění spočívá v provedení dodatečných prací, aby Dílo převzaté po předchozím zhotoviteli plně odpovídalo stavu požadovanému platnou prováděcí dokumentací Díla, i při maximálním zefektivnění stavebních procesů zapříčinilo odsunutí realizace navazujících stavebních prací podle Smlouvy, a to dle vyjádření TDS pana Ing. Josefa Malého minimálně o 1,5 měsíce. Mimořádný dopad na zahájení realizace navazujících stavebních prací podle Smlouvy mělo zejména špatné výškové usazení druhého nadzemního patra včetně návaznosti na schodiště, značná křivost podlah, špatné osazení oken prvního nadzemního patra, chybně vybetonovaná patka vnějšího schodiště, a především nemožnost umístění vnější žaluzie přímo nad okna, což zapříčinilo nutnost provedení změny spárořezu fasády. Na tyto vady se přitom přišlo až po provedení přesného geodetického zaměření celého objektu uskutečněného po podpisu Smlouvy. Odstranění těchto vad si mimo jiné vyžádá úpravu otvorů pro okna, vyrovnaní nerovností podlah a různých výšek schodiště nebo přebetonování základů vnějšího schodiště. Bylo také nutné sanovat dodatečně zjištěnou vodovodní šachtu a vybourat dodatečně zjištěný betonový podklad popelnicového místa, doplnit rozvody slaboproudů a další drobné úpravy konstrukcí. Provedení změny spárořezu fasády samo o sobě zapříčinilo projektovou změnu rozměrů fasádních panelů (provětrávaných deskových fasád) a s tím spojené následné pozdní dodávky stavebních materiálů a konstrukcí, neboť nový požadovaný rozměr (z důvodu změny spárořezu) nebyl ve chvíli přeoobjednání k dispozici v žádném skladu ani výrobně v České republice. Podle smluvního harmonogramu bylo uvažováno realizovat tuto část plnění od 1. 10. 2018, proto Zhotovitel danou konstrukci objednal s dostatečným předstihem ihned po podpisu Smlouvy, nicméně Zhotovitel obdržel od projektanta nový návrh spárořezu vlivem skutečností zjištěných v průběhu realizace až v průběhu měsíce října 2018. Výrobce proto nebyl schopen uvedenou dodávku v projektantem předepsaných (upravených) přesných formátech fasádních panelů dodržet termín dodání.
- 1.8. Detailní popis veškerých skrytých vad a nezbytných stavebních prací s nimi souvisejících, stejně tak jako popis objektivní nemožnosti provádění navazujících prací v souladu se Smlouvou, je popsán v žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu dílčích milníků stavebních prací a termínu dokončení zakázky „Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici – finalizace projektu“, která byla předložena Zhotovitelem, a rovněž ve vyjádření TDS k prodloužení termínu dokončení realizace Díla.

dle § 222 odst.
ací, tvoří
avy
ní

- 1.9. Smluvní strany se na změně lhůty pro dokončení Díla uvedeného ve Smlouvě dohodly s tím, že tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Jedná se totiž o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nebyly způsobeny konáním či opomenutím Objednatele či Zhotovitele, což dokládá mimo jiné vypracovaný posudek soudního znalce ve vztahu k vadám nedokončeného Díla, přičemž by se tyto nepředvídatelné okolnosti nutně projevily ve vztahu k jakémukoliv účastníku zadávacího řízení, nikoliv pouze ve vztahu ke Zhotoviteli, tato změna nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ; změna by neumožnila účast jiných dodavatelů, rovněž by nemohla ovlivnit výběr dodavatele. Změna lhůty pro dokončení Díla rovněž nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy, jelikož změna lhůty pro dokončení Díla nemá vliv na cenu Díla a tato změna tak nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Změna lhůty pro dokončení Díla dále nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky (Smlouvy), tedy změna nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění Cena Díla stanovená v čl. 5.1 Smlouvy v souladu se změnovým listem stavby č. 1 zvyšuje o provedené vícepráce, a to následovně:

Celková cena dle Smlouvy:	23.998.404,08 Kč bez DPH
Celková cena dodatečných prací dle tohoto Dodatku:	1.007.673,50 Kč bez DPH
Celková cena Díla:	25.006.077,58 Kč bez DPH
Výše DPH (sazba 21 %):	5.251.276,29 Kč
Celková cena Díla včetně DPH:	30.257.353,87 Kč

- 2.2. Tímto Dodatkem se dále mění čl. 4.1 Smlouvy tak, že termín pro dokončení a předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. 12. 2018** je nahrazen datem **15. 2. 2019**, a zároveň se tímto Dodatkem mění čl. 2.4 Smlouvy tak, že tento původní čl. 2.4 Smlouvy je v plném rozsahu nahrazen následujícím zněním:

„Pro realizaci Díla stanoví Objednatel následující dílčí etapy provádění Díla, které jsou rovněž promítnuty v závazném časovém harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a to jako dílčí časové milníky:

1. dokončení svislých a kompletních konstrukcí, sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky, vodorovné konstrukce, různé a kompletní konstrukce, vnitřní hrubé rozvody vody, kanalizace a elektro – **do 14. 10. 2018**;
2. osazení oken a dveří, úprava povrchu vnitřní, izolace proti vodě a vlhkosti, konstrukce zámečnické, obklady keramické – **do 31. 12. 2018**;
3. podlahy z dlaždic keramických, nátěry, malby, výtahy a zvedací zařízení, úprava povrchů vnějších a dokončení veškerých venkovních přípojek inženýrských sítí – **do 31. 12. 2018 (úprava povrchů vnějších do 15. 2. 2019)**;

4. dokončení stavby a vybavení kuchyně – gastro, komunikace parkoviště, terénní úpravy, oplocení a chodník – **do 31. 12. 2018 (okapový chodník do 15. 2. 2019)**;

5. odstranění vad a nedodělků a kolaudační řízení – **do 15. 2. 2019**.

2.3. S ohledem na prodloužení lhůty pro dokončení Díla a úpravu dílčích časových milníků dle čl. 2.2. tohoto Dodatku předložil Zhotovitel Objednateli aktualizovaný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a který nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy – časový harmonogram prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

3.2. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran.

3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5. Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují svoje podpisy.


Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram

Příloha č. 2 – Změnový list stavby č. 1

Za Objednatele:

V Hostivici dne


Ing. arch. Klára Čápková
starostka města Hostivice



Za Zhotovitele:

V Praze, dne


Dušan Färber, jednatel
FÄRBER Development s.r.o.

FÄRBER Development s.r.o.
Lublaňská 653/51, 120 00 Praha 2
IČ: 03467716 DIČ: CZ 03467716

PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín dokončení plnění
1.	dokončení svislých a kompletních konstrukcí, sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky, vodorovné konstrukce, různé a kompletní konstrukce, vnitřní hrubé rozvody vody, kanalizace a elektro	do 14. 10. 2018
2.	osazení oken a dveří, úprava povrchu vnitřní, izolace proti vodě a vlhkosti, konstrukce zámečnické, obklady keramické	do 31. 12. 2018
3.	podlahy z dlaždic keramických, nátěry, malby, výtahy a zvedací zařízení, dokončení veškerých venkovních přípojek inženýrských sítí úprava povrchů vnějších do 15. 2. 2019	Ostatní do 31. 12. 2018
4.	dokončení stavby a vybavení kuchyně – gastro, komunikace parkoviště, terénní úpravy, oplocení a chodník okapový chodník do 15. 2. 2019	Ostatní do 31. 12. 2018
5.	odstranění vad a nedodělků a kolaudační řízení	do 15. 2. 2019

Příloha č. 2 – Změnový list stavby č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _18150

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Město Hostivice

IČ:

00241237

DIČ:

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 007 673,50

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	1 007 673,50	211 611,44
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 219 284,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _18150

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Místo:	MŠ Hostivice	Datum:	1. 3. 2018
Zadavatel:	Město Hostivice	Projektant:	
Uchazeč:	FÄRBER Development s.r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001_2018	Chybějící odbočka kanalizace	13 020,79	15 755,16	STA
002_2018	Úprava otvoru pro okna a dveře	59 013,03	71 405,77	STA
003_2018	Podlaha II.NP	146 195,48	176 896,53	STA
004_2018	Podlaha I.NP	123 135,00	148 993,35	STA
005_2018	Nerovnost sloupů a průvlaků	83 480,91	101 011,90	STA
006_2018	Patka pro schodiště - venkovní	23 578,80	28 530,35	STA
007_2018	Vodovodní šachta na parkovišti a zpevněné plochy	221 356,82	267 841,75	STA
008_2018	Ocelové schodišťové madlo snížené	8 892,66	10 760,12	STA
011_2018	SLABOPROUD	242 911,78	293 923,25	STA
012_2018	Elektroinstalace	25 920,50	31 363,81	STA

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
013_2018	Přizdění hydrantové skříně v I.NP	3 907,45	4 728,01	STA
014_2018	Přizdění hydrantové skříně v II.NP	4 182,25	5 060,52	STA
015_2018	Odbourání částí železobetonového věnce	6 607,38	7 994,93	STA
016_2018	Potažení perlíčkou a lepidlem nadokení zateplený překlad	14 158,78	17 132,12	STA
017_2018	Zatažení zateplených věnců na fasádě	31 311,87	37 887,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

001_2018 - Chybějící odbočka kanalizace

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 020,79

DPH základní
snížená

Základ daně
13 020,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 734,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 755,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

001_2018 - Chybějící odbočka kanalizace

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 020,79

HSV - Práce a dodávky HSV

12 815,73

1 - Zemní práce

2 043,76

2 - Zakládání

918,60

8 - Trubní vedení

2 231,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 844,00

997 - Přesun sutě

657,62

998 - Přesun hmot

120,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

205,06

VRN3 - Zařízení staveniště

205,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

001_2018 - Chybějící odbočka kanalizace

Místo:

MŠ Hostivice

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Město Hostivice

Projektant:

Uchazeč: FÄRBER Development s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 020,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 815,73

D 1 Zemní práce

2 043,76

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,800	1 910,00	1 528,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ruční výkopové práce v hornině 4 1000x1000 x 800		0,000			
	VV				0,800			
	VV		1*1*0,8					

2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,800	29,80	23,84	CS ÚRS 2018 01
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,800	169,00	135,20	CS ÚRS 2018 01
4	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 103 % PS	m3	0,800	89,90	71,92	CS ÚRS 2018 01
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	0,800	356,00	284,80	CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání

918,60

6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	31 400,00	282,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		betonáž B30 + síť oko 100x100x8					
	VV		7,90 kg/m2					
	VV		1*1*7,9/1000*1,2		0,009			

7	K	631 31-1124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,200	3 180,00	636,00	
	VV		betonáž B30 + síť oko 100x100x8					
	VV				0,000			
	VV		1*1*0,2		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				2 231,60	
8	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	0,500	60,40	30,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		vysazení odbočky na porubí 150 - odbočka 150/125/45, koleno 125/45, Redukce 125/100, trobka 100/500					
	VV				0,000			
	VV				0,500			
		0,5						
9	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10	m	0,550	306,00	168,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,550			
10	K	877310420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	3,000	351,00	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vysazení odbočky na porubí 150 - odbočka 150/125/45, koleno 125/45, Redukce 125/100, trobka 100/500					
	VV				0,000			
	VV				3,000			
		3						
11	M	28617380R	odbočka kanalizace PP korugované DN 160/125 45°	kus	1,000	508,00	508,00	
12	M	28612202R	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 125/45° SN 12/16	kus	1,000	323,00	323,00	
	VV		vysazení odbočky na porubí 150 - odbočka 150/125/45, koleno 125/45, Redukce 125/100, trobka 100/500					
	VV				0,000			
	VV				1,000			
		1						
13	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000	149,10	149,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		vysazení odbočky na porubí 150 - odbočka 150/125/45, koleno 125/45, Redukce 125/100, trobka 100/500					
	VV				0,000			
	VV				1,000			
		1						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 844,00	
14	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,200	5 440,00	1 088,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		bourací práce betonové podlahy 1000x1000x200					
	VV				0,000			
	VV		1*1*0,2		0,200			
15	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	4,000	1 070,00	4 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		bourací práce betonové podlahy 1000x1000x200					
	VV				0,000			
	VV		1*4		4,000			
16	K	977211191	Příplatek k řezání ŽB kci za práci ve stísněném prostoru	m	4,000	369,00	1 476,00	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				657,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013111	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,480	368,00	176,64	CS ÚRS 2018 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,480	213,00	102,24	CS ÚRS 2018 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,200	9,27	66,74	CS ÚRS 2018 01
VV			0,48*15 Přepočtené koeficientem množství		7,200			
20	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 170 101	t	0,480	650,00	312,00	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot				120,15	
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,467	257,29	120,15	CS ÚRS 2018 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				205,06	
D		VRN3	Zařízení staveniště				205,06	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	205,06	205,06	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

002_2018 - Úprava otvoru pro okna a dveře

KSO:

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 013,03

DPH základní
snižená

Základ daně

59 013,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 392,74

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

71 405,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

002_2018 - Úprava otvoru pro okna a dveře

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

59 013,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

58 083,43

43 558,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 303,80

997 - Přesun sutě

3 271,93

998 - Přesun hmot

949,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

929,60

VRN3 - Zařízení staveniště

929,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

002_2018 - Úprava otvoru pro okna a dveře

Místo:

MŠ Hostivice

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÁRBER Development s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 013,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 083,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

43 558,56

1	K	317168052	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	2,000	366,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

WV uložení překladům POROTHERM do pěny 23,8 48ks
WV - délky 1400/26ks, 2000/2ks, 1200/2ks, 1400/2ks, 3300/16ks
WV 2 nebo 3kusy překladů na jeden otvor
WV 2

2,000

2	K	317168053	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	28,000	425,00	11 900,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

WV uložení překladům POROTHERM do pěny 23,8 48ks
WV - délky 1400/26ks, 2000/2ks, 1200/2ks, 1400/2ks, 3300/16ks
WV 2 nebo 3kusy překladů na jeden otvor

26,000

2,000

28,000

Součet

3	K	317168055	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

WV uložení překladům POROTHERM do pěny 23,8 48ks
WV - délky 1400/26ks, 2000/2ks, 1200/2ks, 1400/2ks, 3300/16ks
WV 2 nebo 3kusy překladů na jeden otvor

2,000

4	K	317168060	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	16,000	1 160,00	18 560,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

WV uložení překladům POROTHERM do pěny 23,8 48ks
WV - délky 1400/26ks, 2000/2ks, 1200/2ks, 1400/2ks, 3300/16ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2 nebo 3kusy překladů na jeden otvor					
W			16		16,000			
5	K	34229111R	Zazdění otvoru překladů montážní polyuretanovou pěnou	kus	96,000	77,36	7 426,56	
W			15ks pěna POROTHERM					
W			uložení překladům POROTHERM do pěny 23,8 48ks		0,000			
W					0,000			
W					96,000			
W			48*2					
6	K	346991133	izolace dvojitých příček proti šíření zvuku deskami z extrudovaného polystyrenu tl 30 mm	m2	20,000	181,00	3 620,00	CS ÚRS 2018 01
W			extrud.-pol. 3cm - 20m2, 15ks pěna POROTHERM					
W			doplnění polystyrenu mezi překlady					
W			20		20,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 303,80	
7	K	949121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m	sada	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	20,000	18,60	372,00	CS ÚRS 2018 01
W			2*10 Přepočtené koeficientem množství		20,000			
9	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m	sada	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pátených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	20,200	279,00	5 635,80	CS ÚRS 2018 01
W			ruční ubourání části zdiva - cihla POROTHERM 500 - 1200*500*100 - 13ks,					
W			3100*500*100 - 8ks					
W			0,5*(1,2)*13		0,000			
W			0,5*(3,1)*8		7,800			
W			Součet		12,400			
W					20,200			
11	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	25,000	144,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
W			ruční vysekání kapes pro uložení překladů - 100*500*100 - 25ks					
W								
W			25		0,000			
W					25,000			
D	997		Přesun sutě				3 271,93	
12	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,660	728,00	1 936,48	CS ÚRS 2018 01
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,660	213,00	566,58	CS ÚRS 2018 01
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,900	9,27	369,87	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,66*15 Přepočtené koeficientem množství		39,900			
15	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,660	150,00	399,00	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				949,14	
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,689	257,29	949,14	CS ÚRS 2018 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				929,60	
D VRN3			Zařízení staveniště				929,60	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	929,60	929,60	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

003_2018 - Podlaha II.NP

KSO:

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 195,48

DPH základní
snížená

Základ daně

146 195,48

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 701,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

176 896,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

003_2018 - Podlaha II.NP

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

146 195,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 826,64

998 - Přesun hmot

106 575,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 251,64

783 - Dokončovací práce - nátěry

25 066,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 302,40

VRN3 - Zařízení staveniště

2 302,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

003_2018 - Podlaha II.NP

Místo:

MŠ Hostivice

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 195,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 826,64

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	426,300	250,00	106 575,00	CS ÚRS 2018 01

Podlaha II.NP

Vyrovnání podlahy 3cm v celé ploše - 1 schod

0,000
426,300

D	998	Přesun hmot					12 251,64	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	47,618	257,29	12 251,64	CS ÚRS 2018 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 066,44

D	783	Dokončovací práce - nátěry					25 066,44	
3	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	426,300	58,80	25 066,44	CS ÚRS 2018 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 302,40

D	VRN3	Zařízení staveniště					2 302,40	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	2 302,40	2 302,40	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

004_2018 - Podlaha I.NP

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

03467716

IČ:

CZ03467716

DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 135,00

DPH základní
snižená

Základ daně

123 135,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 858,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

148 993,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

004_2018 - Podlaha I.NP

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

123 135,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 195,80

998 - Přesun hmot

108 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 495,80

VRN3 - Zařízení staveniště

1 939,20

1 939,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

004_2018 - Podlaha I.NP

Místo:

MŠ Hostivice

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Město Hostivice

Projektant:

FÁRBER Development s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 135,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 195,80

1	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	434,800	250,00	108 700,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Podlaha I.NP

vyrovnání nerovností podlahy 3-5cm

434,8

0,000
434,800

D 998

Přesun hmot

12 495,80

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	48,567	257,29	12 495,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 939,20

D VRN3

Zařízení staveniště

1 939,20

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	1 939,20	1 939,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018
Objekt:

005_2018 - Nerovnost sloupů a průvlaků

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	MŠ Hostivice	Datum:	1. 3. 2018
Zadavatel:	Město Hostivice	IČ:	00241237
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03467716
	FÁRBER Development s.r.o.	DIČ:	CZ03467716
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	83 480,91		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 480,91	21,00%	17 530,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		101 011,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

005_2018 - Nerovnost sloupů a průvleků

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 480,91

HSV - Práce a dodávky HSV

55 778,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 397,79

997 - Přesun sutě

3 361,42

998 - Přesun hmot

19,55

PSV - Práce a dodávky PSV

26 386,95

763 - Konstrukce suché výstavby

26 386,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 315,20

VRN3 - Zařízení staveniště

1 315,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

005_2018 - Nerovnost sloupů a průvlaků

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

83 480,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 778,76

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 397,79

1	K	949121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m	sada	1,000	208,00	208,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	15,000	18,60	279,00	CS ÚRS 2018 01

1*15 Přepočtené koeficientem množství

3	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m	sada	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	31,050	393,00	12 202,65	CS ÚRS 2018 01

ruční odsekání nerovností - beton

0,000

(0,4*2+0,35)*13,5*2

31,050

5	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	31,050	33,90	1 052,60	CS ÚRS 2018 01
6	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm - dodávka a montáž	m2	38,010	728,60	27 694,09	CS ÚRS 2018 01

sanace průvlaků - SIKKA -

0,000

(0,4*2+0,35)*14,7*2

33,810

(0,35*3)*2*2

4,200

Součet

38,010

7	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	38,010	94,70	3 599,55	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	38,010	190,00	7 221,90	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě								3 361,42
9	K	997013152	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,049	728,00	1 491,67	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,049	213,00	436,44	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,735	9,27	284,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,049*15 "Přepočtené koeficientem množství"		30,735			
12	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	0,792	1 450,00	1 148,40	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot								19,55
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,076	257,29	19,55	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV								26 386,95
D 763 Konstrukce suché výstavby								26 386,95
14	K	763121413	SDK stěna předřazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TJ EI 15	m2	45,057	475,00	21 402,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		SDK předstěna 12,5 - 45m2					
	VV		(0,4*2+0,35)*19,59*2		0,000			
	VV				45,057			
15	K	763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační nátěr	m2	45,057	22,40	1 009,28	CS ÚRS 2018 01
16	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	45,057	39,50	1 779,75	CS ÚRS 2018 01
17	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předřazené za rovinnost kvality Q3	m2	45,057	32,60	1 468,86	CS ÚRS 2018 01
18	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,552	902,00	497,90	CS ÚRS 2018 01
19	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,552	415,00	229,08	CS ÚRS 2018 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								1 315,20
D VRN3 Zařízení staveniště								1 315,20
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	1 315,20	1 315,20	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

006_2018 - Patka pro schodiště - venkovní

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 578,80

DPH základní
snižená

Základ daně
23 578,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 951,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 530,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt: **006_2018 - Patka pro schodiště - venkovní**

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel: Město Hostivice

Uchazeč: FÁRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	23 578,80
1 - Zemní práce	23 207,44
2 - Zakládání	5 544,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 747,50
997 - Přesun sutě	12 380,80
998 - Přesun hmot	2 267,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	268,10
VRN3 - Zařízení staveniště	371,36
	371,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt: 006_2018 - Patka pro schodiště - venkovní

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel: Město Hostivice

Uchazeč: FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								23 578,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce						
1	K	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,420	13 200,00	5 544,00	CS ÚRS 2018 01
	W	odbourání záhlaví patky						
	W							
	W	1*1*0,42						
		0,000						
		0,420						
D	2	Zakládání						
2	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,420	3 850,00	1 617,00	CS ÚRS 2018 01
	W	betonáž patek B30						
	W							
	W	1*1*0,42						
		0,000						
		0,420						
3	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,380	380,00	904,40	CS ÚRS 2018 01
	W	bednění patek -						
	W							
	W	2,38						
		0,000						
		2,380						
4	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,380	95,00	226,10	CS ÚRS 2018 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						12 380,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,000	1 150,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 01
	W		navrtání trnů 8 na chem kotvu - 10ks					
	W							
	W		8		0,000			
	W				8,000			
6	M	13021011	tyč ocelová žebírková jakost B55 500S výztuž do betonu D 8mm	t	0,004	21 200,00	84,80	CS ÚRS 2018 01
	W		navrtání trnů 8 na chem kotvu - 10ks					
	W				0,000			
	W		0,395 kg/m					
	W		10*0,395/1000		0,004			
7	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	8,000	387,00	3 096,00	CS ÚRS 2018 01
	W		navrtání trnů 8 na chem kotvu - 10ks					
	W				0,000			
	W		0,395 kg/m					
	W		8		8,000			
D	997		Přesun sutě				2 267,04	
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,008	447,00	450,58	CS ÚRS 2018 01
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,008	213,00	214,70	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,120	9,27	140,16	CS ÚRS 2018 01
	W		1,008*15 'Přepočtené koeficientem množství		15,120			
11	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 170 101	t	1,008	1 450,00	1 461,60	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				268,10	
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,042	257,29	268,10	CS ÚRS 2018 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				371,36	
D	VRN3		Zařízení staveniště				371,36	
13	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	371,36	371,36	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

007_2018 - Vodovodní šachta na parkovišti a zpevněné plochy

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

221 356,82

DPH základní
snižena

Základ daně
221 356,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 484,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

267 841,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

007_2018 - Vodovodní šachta na parkovišti a zpevněné plochy

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

221 356,82

HSV - Práce a dodávky HSV

197 870,90

1 - Zemní práce

65 144,78

2 - Zakládání

20 286,92

4 - Vodovodné konstrukce

8 432,20

5 - Komunikace

5 159,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 390,80

8 - Trubní vedení

1 056,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 023,05

997 - Přesun sutě

39 971,70

998 - Přesun hmot

10 406,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 485,92

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 485,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

007_2018 - Vodovodní šachta na parkovišti a zpevněné plochy

Místo:

MŠ Hostivice

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Město Hostivice

Projektant:

Uchazeč: FÄRBER Development s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

221 356,82

D HSV Práce a dodávky HSV

197 870,90

D 1 Zemní práce

65 144,78

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopecch vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	6,000	113,00	678,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV nová gule dodávka , dmtž zámkové dlažby 3x2m, ruční výkop štěrk a zemina hloubka 1m, přesuny, atd.,

VV 3*2 0,000
VV 6,000

2	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm při překopecch ručně	m2	24,000	277,00	6 648,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV bourání betonové vozovky - vyztužený beton tl.300 + štěrk tl.100

VV 24 0,000
VV 24,000

3	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překopecch ručně	m2	6,000	705,00	4 230,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV nová gule dodávka , dmtž zámkové dlažby 3x2m, ruční výkop štěrk a zemina hloubka 1m, přesuny, atd.,

VV 3*2 0,000
VV 6,000

4	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopecch ručně	m2	24,000	1 590,00	38 160,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

VV bourání betonové vozovky - vyztužený beton tl.300 + štěrk tl.100

VV 24 0,000
VV 24,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	9,000	276,00	2 484,00	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		1,8*(2,5*2)		9,000			
6	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	9,000	28,70	258,30	CS ÚRS 2018 01
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,650	600,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
	W		mtž a dodávka nových obručníků hloubení rýh, základ beton pod obruby					
	W		11*0,5*0,3		1,650			
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,650	170,00	280,50	CS ÚRS 2018 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	9,000	78,60	707,40	CS ÚRS 2018 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000	230,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,650	230,00	379,50	CS ÚRS 2018 01
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,000	17,50	2 362,50	CS ÚRS 2018 01
	W		9*15 'Přepočtené koeficientem množství		135,000			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,750	17,50	433,13	CS ÚRS 2018 01
	W		1,65*15 'Přepočtené koeficientem množství		24,750			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,100	270,00	4 617,00	CS ÚRS 2018 01
	W		9*1,9		17,100			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,135	270,00	846,45	CS ÚRS 2018 01
	W		mtž a dodávka nových obručníků hloubení rýh, základ beton pod obruby					
	W		1,65*1,9		3,135			
D 2 Zakládání							20 286,92	
16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,500	1 310,00	655,00	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		0,1*(2,5*2)		0,500			
17	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		0,2*(2,5*2)		1,000			
18	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,800	341,00	613,80	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		0,2*(2,5*2+2*2)		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	1,800	94,90	170,82	CS ÚRS 2018 01
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	31 400,00	847,80	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		4,44*(2,5*2)/1000*1,2		0,027			
21	K	279113152	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	12,600	832,00	10 483,20	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		1,5*(2,4*2+2*1,8)		12,600			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,101	36 300,00	3 666,30	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		1,5*(2,4*2+2*1,8)*8/1000		0,101			
D 4 Vodorovné konstrukce								
23	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,792	3 000,00	2 376,00	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		0,2*(2,4*1,8)		0,864			
	W		-0,2*(0,6*0,6)		-0,072			
	W		Součet		0,792			
24	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,480	322,00	2 086,56	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		0,2*(2,4*2+1,8*2)		1,680			
	W		0,2*(0,6*4)		0,480			
	W				0,000			
	W		2,4*1,8		4,320			
	W				0,000			
	W		Součet		6,480			
25	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,480	94,30	611,06	CS ÚRS 2018 01
26	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	4,320	145,00	626,40	CS ÚRS 2018 01
	W		šachta					
	W				0,000			
	W		2,4*1,8		4,320			
	W				0,000			
	W		Součet		4,320			
27	K	411354314	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	4,320	43,70	188,78	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,081	31 400,00	2 543,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		šachta					
	VV				0,000			
	VV		2,4*1,8*7,8*2/1000*1,2		0,081			
	VV				0,000			
	VV		Součet		0,081			
D	5		Komunikace				5 159,00	
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	291,00	3 201,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		mtž a dodávka nových obrubníků hloubení rýh, základ beton pod obruby					
	VV		11		11,000			
30	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	11,000	178,00	1 958,00	
	VV		mtž a dodávka nových obrubníků hloubení rýh, základ beton pod obruby					
	VV		11		11,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 390,80	
31	K	618631111	Stěrka z těsnící malty dvourstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží	m2	16,560	343,00	5 680,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		šachta					
	VV				0,000			
	VV		1,5*(2,4*2+2*1,8) "stěny		12,600			
	VV		2,4*1,8-(0,6*0,6) "strop		3,960			
	VV		Součet		16,560			
32	K	632457201	Potěr cementový hlazený ocelovým hladítkem tl 20 mm ploch rovinných pl 5 m2	m2	4,320	396,00	1 710,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		šachta					
	VV				0,000			
	VV		2,4*1,8 "podlaha		4,320			
	VV		Součet		4,320			
D	8		Trubní vedení				1 056,00	
33	K	899503112	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	6,000	176,00	1 056,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 023,05	
34	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	2 214,00	2 214,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nová gule dodávka , dmtž zámkové dlažby 3x2m, ruční výkop štěrk a zemina hloubka 1m, přesuny, atd.,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					0,000			
W					1,000			
35	K	939326114R	Kanalizační vpust'					
			nová gule dodávka , dmtž zámkové dlažby 3x2m, ruční výkop štěrku a zemina hloubka 1m, přesuny, atd.,	kus	1,000	15 840,00	15 840,00	
W								
W					0,000			
W					1,000			
36	K	953942421R	Osazování ocelových rámu do 1000x1000 mm bez jejich dodání	kus	1,000	1 162,00	1 162,00	
37	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	1,000	8 510,00	8 510,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,200	1 090,00	1 308,00	CS ÚRS 2018 01
W			bourání stáv.šachty					
W			8*0,15		1,200			
39	K	981011112R	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých postupným rozebíráním + přesun prolézačky, lokomotivy vč.ubourání 10 kusů ŽB patek	m3	17,850	398,00	7 104,30	
W			bourání dřevěného domku - půdorys 3x3m, ručně, odvoz odpadu, likvidace					
W			*3*3*5					
W			17,85		17,850			
40	K	981011316R	Demolice budov zděných - ubourání WC	m3	10,250	379,00	3 884,75	
D	997		Přesun sutě				39 971,70	
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,160	213,00	460,08	CS ÚRS 2018 01
W			bourání stáv.šachty					
W			2,16		2,160			
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,800	9,27	100,12	CS ÚRS 2018 01
W			bourání stáv.šachty					
W			2,16		2,160			
W			2,16*5 Přepočtené koeficientem množství		10,800			
43	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,160	150,00	324,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	36,875	524,00	19 322,50	CS ÚRS 2018 01
45	K	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	36,875	78,00	2 876,25	CS ÚRS 2018 01
46	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,875	458,00	16 888,75	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				10 406,45	
47	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	17,668	589,00	10 406,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 485,92	
48	K	012002000	Geodetické práce	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3 Zařízení staveniště								
49	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	3 485,92	3 485,92	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018
Objekt:

008_2018 - Ocelové schodišťové madlo snížené

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	MŠ Hostivice	Datum:	1. 3. 2018
Zadavatel:	Město Hostivice	IČ:	00241237
		DIČ:	
Uchazeč:	FÁRBER Development s.r.o.	IČ:	03467716
Projektant:		DIČ:	CZ03467716
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH		8 892,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 892,66	21,00%	1 867,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	10 760,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

008_2018 - Ocelové schodišťové madlo snižené

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

767 - Konstrukce zámečnické

8 892,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 752,58

VRN3 - Zařízení staveniště

140,08

140,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

008_2018 - Ocelové schodišťové madlo snižené

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 892,66

D 767

Konstrukce zámečnické

8 752,58

1	K	767 16-5120	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	10,383	368,00	3 820,94	
2	M	553 P.C..7	Ocelové samostatné madlo dl.3,461 m Jäckl 40x25x3 mm 3 x kotvení do zdiva ozn.520	KS	3,000	1 630,00	4 890,00	
3	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,028	1 050,00	29,40	CS ÚRS 2018 01
4	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028	437,00	12,24	CS ÚRS 2018 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

140,08

D VRN3

Zařízení staveniště

140,08

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	140,08	140,08	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

011_2018 - SLABOPROUD

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

DIČ: 00241237

IČ:

DIČ: 03467716

IČ:

DIČ: CZ03467716

Cena bez DPH

242 911,78

DPH základní
snížená

Základ daně
242 911,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 011,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

293 923,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

011_2018 - SLABOPROUD

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÁRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D39 - Slaboproudá elektrotechnika

D17 - ZÁSUVKA SLABOPROUDÁ	12 858,90
D18 - RÁMEČEK	1 370,51
D40 - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)	25 990,00
D41 - ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU	4 409,66
D42 - Datové a sdělovací	73 504,80
Rozvaděč datový - Rozvaděč datový	120 952,53
D30 - DLE ČSN 331500	11 315,28
D44 - Domácí telefony	82 307,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 825,38
VRN3 - Zařízení staveniště	3 825,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

011_2018 - SLABOPROUD

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 911,78

D D39 Slaboproudá elektrotechnika

118 133,87

D D17 ZÁSUVKA SLABOPROUDÁ

12 858,90

1	K	Pol299	Zásuvka jednonásobná - PŘIDANÉ ZÁSUVKY K TV A DO SBOROVEN	ks	15,000	211,38	3 170,70	
2	K	Pol331	Zásuvka datová - 1xRJ45	ks	12,000	576,68	6 920,16	
3	K	Pol357	Zásuvka STA	ks	4,000	692,01	2 768,04	

D D18 RÁMEČEK

1 370,51

4	K	Pol300	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; ; b. bílá	ks	31,000	44,21	1 370,51	
---	---	--------	--	----	--------	-------	----------	--

D D40 velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)

25 990,00

5	K	Pol342	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	500,000	51,98	25 990,00	
---	---	--------	-----------------------------	---	---------	-------	-----------	--

D D41 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU

4 409,66

6	K	Pol343	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	37,000	119,18	4 409,66	
---	---	--------	-----------------------------	----	--------	--------	----------	--

D D42 Datové a sdělovací

73 504,80

7	K	Pol1	Kabel UTP	m	1 700,000	31,46	53 482,00	
8	K	Pol219	Kabel koaxiální, standard UPC	m	430,000	31,46	13 527,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	Pol325	JYTY 4x1	m	100,000	34,95	3 495,00	
10	K	Pol347	SYKPY 10x2x0,5	m	60,000	50,00	3 000,00	

D
Rozvaděč daiRozvaděč datový
120 952,53

11	K	Pol358	Rozvodnice nástěnná, 18U, vč. patch panelu, panelu 5x230V, police, ukončení vodičů	Ks	1,000	27 330,00	27 330,00	
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D	D30	DLE CSN 331500					11 315,28	
12	K	Pol322	Revizní technik	hod	6,000	1 135,88	6 815,28	
13	K	Pol367	Montážní a pomocný materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

D	D44	Domácí telefony					82 307,25	
14	K	Pol349.1	Připočet - venkovní tablo + systémové prvky	ks	3,000	18 348,75	55 046,25	
15	K	Pol355	domovní telefon s tl. pro odmykání	ks	8,000	2 621,25	20 970,00	
16	K	Pol356	El. dveřní zámek 8-12V, krátká lišta	ks	3,000	2 097,00	6 291,00	

D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
3 825,38

D	VRN3	Zařízení staveniště					3 825,38	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	3 825,38	3 825,38	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018
Objekt:

012_2018 - Elektroinstalace

KSO:	MŠ Hostivice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 3. 2018
Zadavatel:	Město Hostivice	IČ:	00241237
		DIČ:	
Uchazeč:	FÄRBER Development s.r.o.	IČ:	03467716
Projektant:		DIČ:	CZ03467716
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH		25 920,50	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 920,50	21,00%	5 443,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	31 363,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

012_2018 - Elektroinstalace

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D6 - Silnoproudá elektrotechnika

D24 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	2 470,00
D26 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	18 200,00
D27 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	4 842,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	408,00
VRN3 - Zařízení staveniště	408,00

25 920,50

25 512,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

012_2018 - Elektroinstalace

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 920,50

D D6

Silnoprúdová elektrotechnika

25 512,50

D D24

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

2 470,00

1	K	Pol309	H05V-U 6 mm2 , pod omítkou	m	130,000	19,00	2 470,00	
---	---	--------	----------------------------	---	---------	-------	----------	--

D D26

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

18 200,00

2	K	Pol313	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	910,000	20,00	18 200,00	
---	---	--------	--------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

D D27

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

4 842,50

3	K	Pol319	CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou	m	40,000	66,50	2 660,00	
4	K	Pol320	CYKY-J 5x16 mm2 , pod omítkou	m	15,000	145,50	2 182,50	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

408,00

D VRN3

Zařízení staveniště

408,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

013_2018 - Přizdění hydrantové skříně v I.NP

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 907,45

DPH základní
snížená

Základ daně
3 907,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
820,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 728,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt: 013_2018 - Přizdění hydrantové skříně v I.NP

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel: Město Hostivice

Uchazeč: FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 907,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 845,05
998 - Přesun hmot	3 767,09
	77,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62,40
VRN3 - Zařízení staveniště	62,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

013_2018 - Přizdění hydrantové skříně v I.NP

Místo:

MŠ Hostivice

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Město Hostivice

Projektant:

Uchazeč: FÁRBER Development s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 907,45

D HSV Práce a dodávky HSV

3 845,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 767,09

1	K	3422481PC.1	Příčky z cihel broušených P+D tl.80 mm pevnosti P10 lepených pistolovou pěnou	M2	4,000	843,38	3 373,52	
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------	--

Přizdění hydrantové skříně v I.NP cihla 8,5

0,000

4,000

2*(1+0,5*2)

2	K	317 16-8130	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	1,000	393,57	393,57	
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------	--

D 998 Přesun hmot

77,96

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,303	257,29	77,96	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

62,40

D VRN3 Zařízení staveniště

62,40

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	62,40	62,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

014_2018 - Přizdění hydrantové skříně v II.NP

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 182,25

DPH základní
snížená

Základ daně
4 182,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
878,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 060,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018
Objekt: 014_2018 - Přizdění hydrantové skříně v II.NP
Místo: MŠ Hostivice
Zadavatel: Město Hostivice
Uchazeč: FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018
Projektant:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	4 182,25
HSV - Práce a dodávky HSV	4 116,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 981,25
998 - Přesun hmot	135,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65,92
VRN3 - Zařízení staveniště	65,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

014_2018 - Přizdění hydrantové skříně v II.NP

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÁRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 182,25

D HSV Práce a dodávky HSV

4 116,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 981,25

1	K	3422481PC	Příčky z cihel broušených P+D tl. 140 mm pevnosti P10 lepených pistolovou pěnou	M2	4,000	896,92	3 587,68	
	W		.Přizdění hydrantové skříně v II.NP cihla 11,5		0,000			
	W				4,000			
	W		2*(1+0,5*2)					

0,000
4,000

2	K	317 16-8130	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	1,000	393,57	393,57	
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------	--

D 998 Přesun hmot

135,08

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,525	257,29	135,08	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

65,92

D VRN3 Zařízení staveniště

65,92

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	65,92	65,92	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

015_2018 - Odbourání částí železobetonového věnce

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 607,38

DPH základní
snížená

Základ daně
6 607,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 387,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 994,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

015_2018 - Odbourání částí železobetonového věnce

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		6 607,38
HSV - Práce a dodávky HSV		6 495,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 493,48
997 - Přesun sutě		1 001,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		112,00
VRN3 - Zařízení staveniště		112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt: 015_2018 - Odbourání částí železobetonového věnce

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel: Město Hostivice

Uchazeč: FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 607,38

D HSV Práce a dodávky HSV

6 495,38

5 493,48

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	949121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m	sada	1,000	208,00	208,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	15,000	18,60	279,00	CS ÚRS 2018 01
VV		1*15 'Přepočtené koeficientem množství						
3	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m	sada	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	965046111R	Broušení stávajících betonových konstrukcí	m2	3,600	280,00	1 008,00	
5	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	3,600	1 004,00	3 614,40	CS ÚRS 2018 01
VV		Ruční odbourání částí železobetonového věnce cca celkem 0,3x12m						
VV		0,3*12						
VV		0,3*12						
6	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,600	67,80	244,08	CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě

1 001,90

7	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,396	728,00	288,29	CS ÚRS 2018 01
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,396	213,00	84,35	CS ÚRS 2018 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,940	9,27	55,06	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w								
10	K	997013801	0,396*15 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,396	1 450,00	574,20	CS ÚRS 2018 01
					5,940			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2018 01
							112,00	
							112,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

016_2018 - Potažení perlínek a lepidlem nadokení zateplený překlad

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

03467716

DIČ:

CZ03467716

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 158,78

DPH základní
snižená

Základ daně
14 158,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 973,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 132,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

016_2018 - Potažení perlinkou a lepidlem nadokení zateplený překlad

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

14 158,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 934,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 396,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 408,00

998 - Přesun hmot

1 068,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62,78

VRN3 - Zařízení staveniště

224,00

224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

016_2018 - Potažení perlinkou a lepidlem nadokení zateplený překlad

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 158,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 934,78

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 396,00
1	K	346481122	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu keramickým pletivem	m2	12,000	533,00	6 396,00
	W		Potažení perlinkou a lepidlem nadokení zateplený překlad - š.30cm délka 40m				6 396,00
	W						CS ÚRS 2018 01
	W		0,3*40				
					0,000		
					12,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 408,00

2	K	613111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních sloupů betonových nebo železobetonových	m2	12,000	233,00	2 796,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	12,000	65,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000	236,00	2 832,00	CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 068,00

5	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	20,000	18,60	372,00	CS ÚRS 2018 01
	W		2*10 Přepočtené koeficientem množství		20,000			
7	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot								
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,244	257,29	62,78	62,78 CS ÚRS 2018 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	224,00	224,00	224,00 CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

017_2018 - Zatažení zateplených věnců na fasádě

KSO:

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 1. 3. 2018
Datum:
IČ: 00241237
DIČ:
IČ: 03467716
DIČ: CZ03467716
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

31 311,87

DPH základní
snížená

Základ daně
31 311,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 575,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 887,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt:

017_2018 - Zatažení zateplených věnců na fasádě

Místo:

MŠ Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

FÄRBER Development s.r.o.

Datum:

1. 3. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		31 311,87
HSV - Práce a dodávky HSV		30 818,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		30 660,00
998 - Přesun hmot		158,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		493,12
VRN3 - Zařízení staveniště		493,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu 11.7.2018

Objekt: 017_2018 - Zateplení zateplených věnců na fasádě

Místo: MŠ Hostivice

Zadavatel: Město Hostivice

Uchazeč: FÄRBER Development s.r.o.

Datum: 1. 3. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								31 311,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	140,000	219,00	30 660,00	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot					
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,617	257,29	158,75	CS ÚRS 2018 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	493,12	493,12	CS ÚRS 2018 01