

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **150314 MŠ Tišnovská**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

|                          |      |     |
|--------------------------|------|-----|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | CZK |
| Snížená DPH              | 15 % | CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | CZK |
| Základní DPH             | 21 % | CZK |

CZK

Cena celkem: CZK

V \_\_\_\_\_ dne 25.5.2015

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

|         |        |              |          |
|---------|--------|--------------|----------|
| Stavba: | 150314 | MŠ Tišnovská | List č.2 |
|---------|--------|--------------|----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo | Název |
|-------|-------|
|-------|-------|

### Stavba

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 01 | A1-A3                                                         |
| 01 | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken             |
| 02 | B1-B3                                                         |
| 01 | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken             |
| 03 | C                                                             |
| 01 | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken             |
| 04 | Hromosvod                                                     |
| 2  | Rozpočet                                                      |
| 05 | Záchytný systém                                               |
| 01 | systém s poddajným vedením - nerezové lano osazené celoplošně |

|         |        |              |          |
|---------|--------|--------------|----------|
| Stavba: | 150314 | MŠ Tišnovská | List č.3 |
|---------|--------|--------------|----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                              | Typ dílu | Celkem | Hmotnost  |
|-------|------------------------------------|----------|--------|-----------|
| _1    | JÍMAČ, STOŽÁRY, TYČE               | HSV      |        | 0,00000   |
| _2    | SVOD. VODIČE A UZEMNĚNÍ, CHRÁNIČKY | HSV      |        | 0,00000   |
| _3    | PŘÍSLUŠENSTVÍ, SVORKY              | HSV      |        | 0,00000   |
| _4    | MONTÁŽNÍ PRÁCE                     | HSV      |        | 0,00000   |
| _5    | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK        | HSV      |        | 0,00000   |
| _6    | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY A OSTATNÍ | HSV      |        | 0,00000   |
| 1     | Zemní práce                        | HSV      |        | 0,00000   |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání       | HSV      |        | 3,10795   |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce      | HSV      |        | 65,28981  |
| 4     | Vodorovné konstrukce               | HSV      |        | 209,44161 |
| 5     | Komunikace                         | HSV      |        | 204,77633 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní             | HSV      |        | 13,64984  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější              | HSV      |        | 120,70440 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce     | HSV      |        | 73,80587  |
| 64    | Výplně otvorů                      | HSV      |        | 0,05616   |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci     | HSV      |        | 116,22318 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy           | HSV      |        | 39,47716  |
| 96    | Bourání konstrukcí                 | HSV      |        | 0,69035   |
| 97    | Prorážení otvorů                   | HSV      |        | 0,00000   |
| 99    | Staveništní přesun hmot            | HSV      |        | 0,00000   |
| 711   | Izolace proti vodě                 | PSV      |        | 0,38025   |
| 712   | Živičné krytiny                    | PSV      |        | 23,92738  |
| 713   | Izolace tepelné                    | PSV      |        | 35,42114  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                 | PSV      |        | 0,04339   |
| 764   | Konstrukce klempířské              | PSV      |        | 6,09230   |
| 766   | Konstrukce truhlářské              | PSV      |        | 1,12385   |
| 767   | Konstrukce zámečnické              | PSV      |        | 0,10874   |
| 772   | Kamenné dlažby                     | PSV      |        | 11,37814  |
| 781   | Obklady keramické                  | PSV      |        | 0,39420   |
| 783   | Nátěry                             | PSV      |        | 0,19751   |
| 784   | Malby                              | PSV      |        | 0,19690   |
| 799   | Ostatní                            | PSV      |        | 0,00000   |
| M21   | Elektromontáže                     | MON      |        | 0,00000   |
| M46   | Zemní práce při montážích          | MON      |        | 0,00000   |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot    | PSU      |        | 0,00000   |
| VN    | Vedlejší náklady                   | VN       |        | 0,00000   |

**926,48646**

|           |        |                                                   |          |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.4 |
| Objekt:   | 01     | A1-A3                                             |          |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |          |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                                                          | MJ    | Množství  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 1</b>  |              | <b>Zemní práce</b>                                                                             |       |           |
| 1              | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                                 | m2    | 24,54400  |
| 2              | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                        | m3    | 141,45000 |
| 3              | 130901121R00 | Bourání chodníků z betonu prostého                                                             | m3    | 15,59000  |
| 4              | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkopání pro sokl                               | m3    | 41,59148  |
| 5              | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                             | m3    | 41,59000  |
| 6              | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                                             | m3    | 166,36000 |
| 7              | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně                                                          | m3    | 3,38707   |
| <b>Díl: 2</b>  |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                            |       |           |
| 8              | 216903111R00 | Otryskání ploch betonových                                                                     | m2    | 23,00000  |
| <b>Díl: 3</b>  |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |       |           |
| 9              | 311271170R00 | Dozdívky z tvárnic hladkých tl. 30 cm, atiky                                                   | m2    | 91,96500  |
| 10             | 317235811R00 | Doplnění zdiva cihlami, při poškození zdiva                                                    | m3    | 0,50000   |
| <b>Díl: 4</b>  |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                    |       |           |
| 11             | 451571223R00 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm                                                 | m2    | 250,16000 |
| 12             | 430320100RAA | Schodiště ze železobetonu, přímočaré                                                           | m DVČ | 0,30000   |
| <b>Díl: 5</b>  |              | <b>Komunikace</b>                                                                              |       |           |
| 13             | 564801111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 3 cm fr. 4-8mm                                      | m2    | 141,45000 |
| 14             | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm fr. 8-16mm                                    | m2    | 141,45000 |
| 15             | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                               | m2    | 250,16000 |
| 16             | 783682111XXX | Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem                                                     | m2    | 250,16000 |
| 17             | 592451124R   | Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba                                                          | m2    | 275,17600 |
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                  |       |           |
| 18             | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                              | m2    | 174,91900 |
| 19             | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi                      | m2    | 149,67000 |
| 20             | 619995001U00 | Začištění omítek kolem oken apod, po osazení oken                                              | m     | 498,90000 |
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                   |       |           |
| 21             | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 20%                                            | m2    | 638,32400 |
| 22             | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                      | m2    | 174,91900 |
| 23             | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-podhledy, čela přístřešků, zábradlí v pergolách apod. | m2    | 23,25300  |
| 24             | 622300141R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním                                                            | m2    | 699,20000 |
| 25             | 622311519RU1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2                         | m2    | 88,82000  |
| 26             | 622311130RT1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo                        | m2    | 99,38940  |
| 27             | 622311134RT1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo                        | m2    | 506,79300 |
| 28             | 622311734RT3 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo                       | m2    | 4,20000   |
| 29             | 622311153RT1 | Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo                        | m2    | 140,34600 |
| 30             | 622311854RT3 | Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 40 mm, s omítkou 3,2 kg/m2,lepidlo                        | m2    | 175,21850 |

|           |               |                                                          |          |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.5 |
| Objekt:   | <b>01</b>     | <b>A1-A3</b>                                             |          |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |          |

| Poř. | Číslo        | Název                                                         | MJ  | Množství  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 31   | 622311965R00 | Zatepl. systém parapet, tl. 50 mm                             | m2  | 26,77500  |
| 32   | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm                           | m   | 140,92000 |
| 33   | 622311111R00 | Dilatační profil KZS průběžný E                               | m   | 26,40000  |
| 34   | 622422211R00 | Oprava vnějších omítek břizolitových, do 20 %                 | m2  | 638,32400 |
| 35   | 622421131R00 | Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2                | m2  | 37,32000  |
| 36   | 622421143R00 | Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, odhad        | m2  | 30,00000  |
| 37   | 621131121U00 | Penetrace vně podhled ru                                      | m2  | 175,21850 |
| 38   | 621135001U00 | Vyrovnaní vně podhl VC malta tl -10                           | m2  | 175,21850 |
| 39   | 622131121U00 | Penetrace vně stěna ru                                        | m2  | 641,49200 |
| 40   | 622405932U00 | KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina                           | m   | 578,93000 |
| 41   | 622405941U00 | KZS začíšťovací okenní lišta APU                              | m   | 799,80000 |
| 42   | 622405942U00 | KZS začíšťovací parapetní lišta                               | m   | 89,25000  |
| 43   | 622903120U00 | Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou                           | m2  | 638,32400 |
| 44   | 622311001    | Omitka , na stěny bez KZS                                     | m2  | 153,27300 |
| 45   | 62910000     | Demontáž zařízení na fasádě, např. svétla, zvonky, tabulky    | hod | 15,00000  |
| 46   | 629100010    | Zpětná montáž zařízení na fasádě včetně, prodloužení kabeláže | hod | 30,00000  |
| 47   | 713582114R00 | D+M Dvířka na elektro skříně do masivních stěn., 400x400 mm   | kus | 3,00000   |
| 48   | 713582148R00 | D+M Dvířka na RIS, 1000x600 mm                                | kus | 1,00000   |

#### Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

|    |              |                                                                       |    |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 49 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm po vybouraných dveřích  | m3 | 0,40000   |
| 50 | 632411150RT2 | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 30 , 30 MPa | m2 | 54,60000  |
| 51 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnání pod parapety    | m2 | 145,51500 |
| 52 | 632941211R00 | Dlažba z dlaždic pryžových 500x500x40 mm                              | m2 | 141,45000 |
| 53 | 630900030RA0 | Vybourání dlažby a podkladního betonu                                 | m2 | 54,60000  |

Popis: Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 15 cm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km.  
Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.

#### Díl: 64 Výplně otvorů

|    |              |                                                           |     |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|
| 54 | 769000000R00 | Montáž plastových oken a dveří                            | kus | 87,00000 |
| 55 | H3           | Al žaluzie vnitřní horizontální 1200/1800                 | kus | 63,00000 |
| 56 | H999999      | montáž hliníkových výrobků                                | kpl | 63,00000 |
| 57 | P01          | Okno 1200/1800                                            | kus | 63,00000 |
| 58 | P01-1        | příplatek k položce P1, P2, P3 sklo kůra socální zařízení | kus | 9,00000  |
| 59 | P02          | Okno 550/550 včetně pákového ovladače                     | kus | 6,00000  |
| 60 | P03          | Okno 850/550 včetně pákového ovladače                     | kus | 6,00000  |
| 61 | P04          | Dveře 950/2100                                            | kus | 3,00000  |
| 62 | P05          | Dveře 950/2100                                            | kus | 3,00000  |
| 63 | P06          | Dveře 1550/2100                                           | kus | 3,00000  |
| 64 | P09          | Okno 1750/600                                             | kus | 3,00000  |

#### Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

|    |              |                                                    |     |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 65 | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m   | 168,50000 |
| 66 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15    | m3  | 10,11000  |
| 67 | 59217306R    | Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý                | kus | 308,91667 |

|           |        |                                                   |          |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.6 |
| Objekt:   | 01     | A1-A3                                             |          |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |          |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství |
|------|-------|-------|----|----------|
|------|-------|-------|----|----------|

**Díl: 94 Lešení a stavební výtahy**

|    |              |                                                    |    |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|
| 68 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 10 m | m2 | 844,35000 |
| 69 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 844,35000 |
| 70 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 844,35000 |
| 71 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m       | m2 | 224,10000 |
| 72 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken              | m2 | 844,35000 |
| 73 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011  | m2 | 844,35000 |
| 74 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken            | m2 | 844,35000 |
| 75 | 945953111R00 | Montáž podchodného lešení vstupy                   | m  | 12,00000  |
| 76 | 945953811R00 | Demontáž podchodného lešení vstupy                 | m  | 12,00000  |

**Díl: 96 Bourání konstrukcí**

|    |              |                                                  |     |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| 77 | 961044111R00 | Bourání teras z betonu                           | m3  | 33,75000  |
| 78 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, atiky     | m3  | 27,58950  |
| 79 | 962041314R00 | Bourání příček z betonu prostého tl. 12 cm       | m2  | 77,10000  |
| 80 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 78,00000  |
| 81 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2   | kus | 12,00000  |
| 82 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 | m2  | 143,85000 |
| 83 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2  | m2  | 27,72000  |

**Díl: 97 Prorážení otvorů**

|    |              |                                                    |    |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|
| 84 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 127,66480 |
| 85 | 978036131R00 | Otlučení omítek brizolitových v rozsahu 20 %       | m2 | 569,99400 |
| 86 | 978059621R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn                     | m2 | 172,39700 |

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot**

|    |              |                                              |   |           |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|-----------|
| 87 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 236,23440 |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|-----------|

**Díl: 711 Izolace proti vodě**

|    |              |                                                  |    |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|
| 88 | 711132311R00 | Prov. izolace novou fólií svíslé, vč.uchyc.prvků | m2 | 70,46000 |
| 89 | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna             | m  | 51,00000 |
| 90 | 711401111R00 | Izolace a dilatace balkonů                       | m2 | 54,60000 |

**Díl: 712 Živičné krytiny**

|     |               |                                                                  |     |             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 91  | 712300833R00  | Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 3vrstvé                  | m2  | 863,25000   |
| 92  | 712300833R00  | Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 3vrstvé                  | m2  | 863,25250   |
| 93  | 712321332RZ2  | Slepení přesahů asfaltové vrstvy na kaširovaných, deskách        | m2  | 863,25250   |
| 94  | 712411101RZ2  | Povlaková krytina střeš do 30°, za studena ALP, 2 x nátěr -      | m2  | 863,25250   |
| 95  | 712441559R00  | Povlaková krytina střeš do 30°, NAIP přitavením                  | m2  | 1 726,50500 |
| 96  | 998712201R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                  | %   | 4 587,83860 |
| 97  | 712300845U00  | Dmtž hlavice ventilační DN 100 střeš - 10°                       | kus | 6,00000     |
| 98  | 911 R00       | Odtrhové zkoušky                                                 | h   | 5,00000     |
| 99  | 62832131R     | PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLÍČNÝM POSYPEM            | m2  | 949,57780   |
| 100 | 628522501R    | PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU JAKO PAROTĚSNÍCÍ,               | m2  | 949,57780   |
| 101 | 712000001     | Vyspravení plynosilikátových desek a doplnění pro, novou izolaci | m2  | 661,50000   |
| 102 | 171156621200R | Jeřáb mobil. na autopodvozku                                     | Sh  | 20,00000    |

**Díl: 713 Izolace tepelné**

|           |               |                                                          |          |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.7 |
| Objekt:   | <b>01</b>     | <b>A1-A3</b>                                             |          |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |          |

| Poř.                                  | Číslo        | Název                                                                                          | MJ  | Množství    |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 103                                   | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, kotvená                                                         | m2  | 718,20000   |
| 104                                   | 713141131R00 | Izolace tepelná střech plně lep.za studena,, montáž desek s kaširovaným asf. pásem             | m2  | 863,25250   |
| 105                                   | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                  | t   | 14,11714    |
| 106                                   | 28376755R    | Tepelně izol desky EPS tl.120mm                                                                | m2  | 754,11000   |
| 107                                   | 28376801R    | Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl. 50 mm                          | m2  | 149,17370   |
| 108                                   | 28376805R    | Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl.120mm                           | m2  | 790,02000   |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>    |              |                                                                                                |     |             |
| 109                                   | 721234116RT1 | Vtok střešní pochůz. střechy, vodor. odtok, živичný pás, nerez mřížka bez el. ohřevu DN 75/110 | kus | 6,00000     |
| 110                                   | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP DN 100                                | kus | 6,00000     |
| 111                                   | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                               | %   | 242,04000   |
| 112                                   | 721210824U00 | Dmtž vpust' střešní DN 100                                                                     | kus | 6,00000     |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |              |                                                                                                |     |             |
| 113                                   | 764231250R00 | Lemování střechy, rš 500 mm poplast K9                                                         | m   | 82,00000    |
| 114                                   | 764352800R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°                                             | m   | 71,00000    |
| 115                                   | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                       | kus | 13,00000    |
| 116                                   | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                                              | m   | 89,25000    |
| 117                                   | 764430850R00 | Demontáž oplechování atik,rš 600 mm                                                            | m   | 176,00000   |
| 118                                   | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                               | %   | 3 847,50080 |
| 119                                   | 764252403R00 | Žlaby poplast plech, podokapní půlkruhové,, rš 250 mm K10                                      | m   | 71,00000    |
| 120                                   | 764259411R00 | Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm                                                | kus | 13,00000    |
| 121                                   | 764272111U00 | Oplechování komína poplast 500/500, K13                                                        | kus | 6,00000     |
| 122                                   | 764276114U00 | Oplech atiky RŠ 750 poplast K5                                                                 | m   | 176,00000   |
| 123                                   | 764296230R00 | Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8                                                           | m   | 90,00000    |
| 124                                   | 764410470RT2 | Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm,, rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4                      | m   | 87,15000    |
| 125                                   | 764541210R00 | Chrlíč poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12                                                 | kus | 13,00000    |
| 126                                   | 764551602R00 | Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11                                                            | m   | 41,60000    |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |              |                                                                                                |     |             |
| 127                                   | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm                                               | kus | 78,00000    |
| 128                                   | 766699611R00 | Montáž krytů topných těles natřených                                                           | m2  | 72,60000    |
| 129                                   | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                               | %   | 542,59100   |
| 130                                   | 9000002      | Demontáž krytů radiátorů včetně uskladnění                                                     | m2  | 72,60000    |
| 131                                   | 61187552R    | Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm                                                            | m   | 95,86500    |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b> |              |                                                                                                |     |             |
| 132                                   | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg                                                 | kg  | 992,34000   |
| 133                                   | 767000002    | Čistící zóna 1800/2000 rám AL gumová výplň odvodnění Z8                                        | kpl | 3,00000     |
| <b>Díl: 772 Kamenné dlažby</b>        |              |                                                                                                |     |             |
| 134                                   | 772512111R00 | Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele                                               | m2  | 54,60000    |
| 135                                   | 7720003      | Schod žulový 140/300 dl. 1800 včetně osazení                                                   | kpl | 3,00000     |
| 136                                   | 58385776.AR  | Deska žula tryskaná tl. 3 cm                                                                   | m2  | 60,06000    |
| <b>Díl: 781 Obklady keramické</b>     |              |                                                                                                |     |             |

|           |        |                                                   |          |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.8 |
| Objekt:   | 01     | A1-A3                                             |          |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |          |

| Poř.            | Číslo        | Název                                                                                                                            | MJ     | Množství    |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 137             | 781411014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x10 cm doplnění obkladů parapetů v koupelnách                                             | m2     | 2,00000     |
| 138             | 597813650R   | Obkládačka 14,8x19,8 bílá mat                                                                                                    | m2     | 2,50000     |
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                                                                                                    |        |             |
| 139             | 783125230R00 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email                                                                                  | m2     | 94,84800    |
| 140             | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením                                                                                 | m2     | 94,84800    |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                                                                                                     |        |             |
| 141             | 784195112R00 | Malba tekutá bílá, 2 x                                                                                                           | m2     | 559,35000   |
| <b>Díl: 799</b> |              | <b>Ostatní</b>                                                                                                                   |        |             |
| 142             | 900 0001     | Demontáže stávajících žaluzií                                                                                                    | ks     | 69,00000    |
| 143             | 910 R00      | Kameryový průzkum svodů                                                                                                          | kpl    | 15,00000    |
| 144             | 900 R00      | Hzs - nezmeřitelné práce                                                                                                         | h      | 15,00000    |
| 145             | 9000003      | Demontáž a zpětná montáž EZS u oken                                                                                              | hod    | 30,00000    |
| <b>Díl: M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                            |        |             |
| 146             | M210000001   | Demontáž stávajícího hromosvodu včetně svodů                                                                                     | m      | 536,80000   |
| <b>Díl: M46</b> |              | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                                                 |        |             |
| 147             | 460030102R00 | Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých                                                                                           | m      | 168,50000   |
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                           |        |             |
| 148             | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                                                        | t      | 24,17000    |
| 149             | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo                                                                                            | t      | 11,20100    |
| 150             | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m                                                                                            | t      | 196,05938   |
| 151             | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                                                                                | t      | 196,05938   |
| 152             | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                     | t      | 196,05938   |
|                 | Popis:       | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                            |        |             |
| 153             | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                           | t      | 2 940,89077 |
| 154             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                           | t      | 196,05938   |
| 155             | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                | t      | 196,05938   |
| 156             | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí                                                                                                 | t      | 196,05938   |
| <b>Díl: VN</b>  |              | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                          |        |             |
| 157             | 00511111     | Pamětní deska                                                                                                                    | Soubor | 1,00000     |
|                 | Popis:       | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |        |             |
| 158             | 005121 R     | Zařízení staveniště                                                                                                              | Soubor | 1,00000     |
| 159             | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                 | Soubor | 1,00000     |
|                 | Popis:       | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |        |             |
| 160             | VRN0         | Ztížené výrobní podmínky                                                                                                         | Soubor | 1,00000     |
| 161             | VRN1         | Oborová přírážka                                                                                                                 | Soubor | 1,00000     |
| 162             | VRN2         | Přesun stavebních kapacit                                                                                                        | Soubor | 1,00000     |
| 163             | VRN3         | Mimostaveništní doprava                                                                                                          | Soubor | 1,00000     |
| 164             | VRN5         | Provoz investora                                                                                                                 | Soubor | 1,00000     |
| 165             | VRN6         | Kompletační činnost (IČD)                                                                                                        | Soubor | 1,00000     |

|           |        |                                                   |          |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.9 |
| Objekt:   | 02     | B1-B3                                             |          |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |          |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                                                             | MJ    | Množství  |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 1</b>  |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                |       |           |
| 1              | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                                                     | m2    | 24,86000  |
| 2              | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                           | m3    | 191,88000 |
| 3              | 130901121R00 | Bourání chodníků z betonu prostého                                                                | m3    | 12,75832  |
| 4              | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkopání pro sokl                                  | m3    | 33,74822  |
| 5              | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                                | m3    | 225,63000 |
| 6              | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                                                | m3    | 902,52000 |
| 7              | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně                                                             | m3    | 5,59350   |
| <b>Díl: 2</b>  |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                               |       |           |
| 8              | 216903111R00 | Otryskání ploch betonových                                                                        | m2    | 23,00000  |
| <b>Díl: 3</b>  |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                              |       |           |
| 9              | 311112140RT3 | Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25                     | m2    | 11,88000  |
| 10             | 317235811R00 | Doplnění zdiva cihlami, při poškození zdiva                                                       | m3    | 0,50000   |
| 11             | 318261123R00 | Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300                                                           | m     | 4,90000   |
| 12             | 345231121RT1 | Zdivo plotové z tvárníc, betonová zálivka, tl.190, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně | m2    | 23,62500  |
| 13             | 311271170R00 | Dozdívky z tvárníc hladkých tl. 30 cm, atiky                                                      | m2    | 92,01500  |
| <b>Díl: 4</b>  |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                       |       |           |
| 14             | 451571223R00 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm                                                    | m2    | 180,83000 |
| 15             | 430320100RAA | Schodiště ze železobetonu, přímočaré                                                              | m DVČ | 8,70000   |
| <b>Díl: 5</b>  |              | <b>Komunikace</b>                                                                                 |       |           |
| 16             | 564801111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm fr. 4-8mm                                         | m2    | 145,50000 |
| 17             | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 8-16mm                                       | m2    | 145,50000 |
| 18             | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                  | m2    | 180,83000 |
| 19             | 783682111XXX | Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem                                                        | m2    | 180,83000 |
| 20             | 592451124R   | Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba                                                             | m2    | 198,91300 |
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                     |       |           |
| 21             | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                 | m2    | 158,10600 |
| 22             | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi                         | m2    | 130,48800 |
| 23             | 619995001U00 | Začištění omítek kolem oken apod, po osazení oken                                                 | m     | 434,96000 |
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                      |       |           |
| 24             | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 20%                                               | m2    | 638,32400 |
| 25             | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                         | m2    | 158,10600 |
| 26             | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, čela přístřešků, zábradlí v pergolách apod.   | m2    | 21,83700  |
| 27             | 622300141R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem                                                               | m2    | 678,25000 |
| 28             | 622311521RU1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2                            | m2    | 165,27000 |
| 29             | 622311130RT1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo                           | m2    | 98,90100  |
| 30             | 622311134RT1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo                           | m2    | 513,31500 |

|           |               |                                                          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.10 |
| Objekt:   | <b>02</b>     | <b>B1-B3</b>                                             |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |           |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                    | MJ  | Množství  |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 31   | 622311734RT3 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo | m2  | 9,66000   |
| 32   | 622311153RT1 | Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo  | m2  | 92,85640  |
| 33   | 622311854RT3 | Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 40 mm, s omítkou 3,2 kg/m2,lepidlo  | m2  | 162,46320 |
| 34   | 622311965R00 | Zatepl. systém parapet, tl. 50 mm                                        | m2  | 24,17400  |
| 35   | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm                                      | m   | 144,27000 |
| 36   | 622311111R00 | Dilatační profil KZS průběžný E                                          | m   | 25,20000  |
| 37   | 622422211R00 | Oprava vnějších omítek břizolitových, do 20 %                            | m2  | 611,63140 |
| 38   | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2                           | m2  | 30,24000  |
| 39   | 621131121U00 | Penetrace vně podhled ru                                                 | m2  | 162,46320 |
| 40   | 621135001U00 | Vyrovnání vně podhl VC malta tl -10                                      | m2  | 162,46320 |
| 41   | 622131121U00 | Penetrace vně stěna ru                                                   | m2  | 611,63140 |
| 42   | 622405932U00 | KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina                                      | m   | 529,53500 |
| 43   | 622405941U00 | KZS zacišťovací okenní lišta APU                                         | m   | 693,32000 |
| 44   | 622405942U00 | KZS zacišťovací parapetní lišta                                          | m   | 80,58000  |
| 45   | 622903120U00 | Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou                                      | m2  | 774,09460 |
| 46   | 622311001    | Omítka, na stěny bez KZS                                                 | m2  | 125,74950 |
| 47   | 62910000     | Demontáž zařízení na fasádě, např. světla, zvonky, tabulky               | hod | 15,00000  |
| 48   | 629100010    | Zpětná montáž zařízení na fasádě včetně, prodloužení kabeláže            | hod | 30,00000  |
| 49   | 713582114R00 | D+M Dvířka na elektro skříně do masivních stěn., 400x400 mm              | kus | 3,00000   |

#### Díl: 63

#### Podlahy a podlahové konstrukce

|    |              |                                                                       |    |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 50 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm po vybouraných dveřích  | m3 | 0,40000   |
| 51 | 632411150RT2 | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 30 , 30 MPa | m2 | 50,13000  |
| 52 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnání pod parapety    | m2 | 141,46500 |
| 53 | 632941211R00 | Dlažba z dlaždic pryžových 500x500x40 mm                              | m2 | 145,50000 |
| 54 | 630900030RA0 | Vybourání dlažby a podkladního betonu                                 | m2 | 184,53000 |

Popis:

Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 15 cm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km.  
Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.

#### Díl: 64

#### Výplně otvorů

|    |              |                                                          |     |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| 55 | 769000000R00 | Montáž plastových oken a dveří                           | kus | 82,00000 |
| 56 | H3           | Al žaluzie vnitřní horizontální 1200/1800                | kus | 56,00000 |
| 57 | H999999      | montáž hliníkových výrobků                               | kpl | 56,00000 |
| 58 | P01          | Okno 1200/1800                                           | kus | 56,00000 |
| 59 | P01-1        | příplatek k položce P1,P2, P3 sklo kůra socální zařízení | kus | 9,00000  |
| 60 | P02          | Okno 550/550 včetně pákového ovladače                    | kus | 9,00000  |
| 61 | P03          | Okno 850/550 včetně pákového ovladače                    | kus | 6,00000  |
| 62 | P04          | Dveře 950/2100                                           | kus | 3,00000  |
| 63 | P05          | Dveře 950/2100                                           | kus | 2,00000  |
| 64 | P06          | Dveře 1550/2100                                          | kus | 3,00000  |
| 65 | P10          | Okno 1110/550                                            | kus | 3,00000  |

|           |               |                                                          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.11 |
| Objekt:   | <b>02</b>     | <b>B1-B3</b>                                             |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |           |

| Poř.            | Číslo        | Název                                                                                | MJ  | Množství    |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 66              | Z7           | Zábradlí pozinkované v 1,1m výpň tyčovina 10 mm rám jakl 40/40/3<br>dodávka + montáž | m   | 15,90000    |
| 67              | Z7           | Pozinkované madlo 40/40/3 dodávka + montáž                                           | m   | 10,40000    |
| <b>Díl: 91</b>  |              | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                |     |             |
| 68              | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou                                  | m   | 157,92000   |
| 69              | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                      | m3  | 9,47520     |
| 70              | 59217306R    | Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý                                                  | kus | 289,52000   |
| <b>Díl: 94</b>  |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                      |     |             |
| 71              | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                    | m2  | 714,46500   |
| 72              | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                                   | m2  | 714,46500   |
| 73              | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                   | m2  | 714,46500   |
| 74              | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                         | m2  | 224,10000   |
| 75              | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                | m2  | 714,46500   |
| 76              | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                    | m2  | 714,46500   |
| 77              | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                              | m2  | 714,46500   |
| 78              | 945953111R00 | Montáž podchodného lešení vstupy                                                     | m   | 12,00000    |
| 79              | 945953811R00 | Demontáž podchodného lešení vstupy                                                   | m   | 12,00000    |
| <b>Díl: 96</b>  |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                            |     |             |
| 80              | 961044111R00 | Bourání teras z betonu                                                               | m3  | 101,30580   |
| 81              | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, atiky                                         | m3  | 92,01500    |
| 82              | 962041314R00 | Bourání příček z betonu prostého tl. 12 cm                                           | m2  | 71,10000    |
| 83              | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2                                     | kus | 74,00000    |
| 84              | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                       | kus | 8,00000     |
| 85              | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2                                     | m2  | 128,31900   |
| 86              | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                      | m2  | 19,74000    |
| <b>Díl: 97</b>  |              | <b>Prorážení otvorů</b>                                                              |     |             |
| 87              | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.                                   | m2  | 122,32630   |
| 88              | 978036131R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %                                         | m2  | 774,09460   |
| 89              | 978059621R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn                                                       | m2  | 221,98500   |
| <b>Díl: 99</b>  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                       |     |             |
| 90              | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                         | t   | 342,98302   |
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                                            |     |             |
| 91              | 711132311R00 | Prov. izolace novovou fólií svíslé, vč.uchyc.prvků                                   | m2  | 142,44500   |
| 92              | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna                                                 | m   | 52,59000    |
| 93              | 711401111R00 | Izolace a dilatace balkonů                                                           | m2  | 55,14300    |
| <b>Díl: 712</b> |              | <b>Živičné krytiny</b>                                                               |     |             |
| 94              | 712300833R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé                                     | m2  | 851,92000   |
| 95              | 712300833RT1 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé                                     | m2  | 851,91540   |
| 96              | 712321332RZ2 | Slepení přesahů asfaltové vrstvy na kaširovaných, deskách                            | m2  | 851,91540   |
| 97              | 712411101RZ2 | Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x nátěr -                         | m2  | 851,91540   |
| 98              | 712441559R00 | Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením                                     | m2  | 1 703,83080 |
| 99              | 712300845U00 | Dmtž hlavice ventilační DN 100 střecha -10°                                          | kus | 6,00000     |
| 100             | 911 R00      | Odtrhové zkoušky                                                                     | h   | 5,00000     |

|           |               |                                                          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.12 |
| Objekt:   | <b>02</b>     | <b>B1-B3</b>                                             |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |           |

| Poř. | Číslo        | Název                                                            | MJ | Množství  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 101  | 62832131     | PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU JAKO PAROTĚSNÍCÍ,               | m2 | 937,10690 |
| 102  | 628522501    | PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM            | m2 | 937,10690 |
| 103  | 712000001    | Vyspravení plynosilikátových desek a doplnění pro, novou izolaci | m2 | 664,65000 |
| 104  | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                  | %  |           |
| 105  | 171156621200 | Jeřáb mobil. na autopodvozku                                     | Sh | 3,00000   |

**Díl: 713 Izolace tepelné**

|     |              |                                                                                   |    |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 106 | 713141125R00 | Izolace tepelná střeš, desky, kotvená                                             | m2 | 664,65000 |
| 107 | 713141131R00 | Izolace tepelná střeš plně lep.za studena., montáž desek s kaširovaným asf. pásem | m2 | 795,03540 |
| 108 | 28376755     | Tepelně izol desky EPS tl.120mm                                                   | m2 | 697,88250 |
| 109 | 28376801     | Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl. 50 mm             | m2 | 143,42390 |
| 110 | 28376805     | Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl.120mm              | m2 | 793,68300 |
| 111 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                     | t  | 13,60591  |

**Díl: 721 Vnitřní kanalizace**

|     |              |                                                                                                 |     |         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 112 | 721234116RT1 | Vtok střešní pochůz. střechy, vodor. odtok, živichný pás, nerez mřížka bez el. ohřevu DN 75/110 | kus | 6,00000 |
| 113 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP DN 100                                | kus | 6,00000 |
| 114 | 721210824U00 | Dmtž vpusť střešní DN 100                                                                       | kus | 6,00000 |
| 115 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                | %   |         |

**Díl: 764 Konstrukce klempířské**

|     |              |                                                                           |     |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 116 | 764430340RT2 | Oplechování zdi a atiky včetně rohů , rš 500 mm, poplast K7               | m   | 8,40000   |
| 117 | 764231250R00 | Lemování střechy, rš 500 mm poplast K9                                    | m   | 76,00000  |
| 118 | 764352800R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°                        | m   | 71,00000  |
| 119 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                  | kus | 12,00000  |
| 120 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                         | m   | 80,58000  |
| 121 | 764430850R00 | Demontáž oplechování atik,rš 600 mm                                       | m   | 181,00000 |
| 122 | 764252403R00 | Žlaby poplast plech, podokapní půlkruhové,, rš 250 mm K10                 | m   | 73,00000  |
| 123 | 764259411R00 | Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm                           | kus | 12,00000  |
| 124 | 764276114U00 | Oplech atiky RŠ 750 poplast K5                                            | m   | 181,00000 |
| 125 | 764296230R00 | Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8                                      | m   | 73,00000  |
| 126 | 764410470RT2 | Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm,, rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4 | m   | 78,75000  |
| 127 | 764541210R00 | Chrlič poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12                            | kus | 12,00000  |
| 128 | 764551602R00 | Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11                                       | m   | 38,40000  |
| 129 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                          | %   |           |

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské**

|     |              |                                                  |     |          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| 130 | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 74,00000 |
| 131 | 766699611R00 | Montáž krytů topných těles natřených             | m2  | 72,45000 |
| 132 | 9000002      | Demontáž krytů radiátorů včetně uskladnění       | m2  | 72,45000 |
| 133 | 61187552     | Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm              | m   | 86,32800 |
| 134 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | %   |          |

**Díl: 767 Konstrukce zámečnické**

|           |               |                                                          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.13 |
| Objekt:   | <b>02</b>     | <b>B1-B3</b>                                             |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |           |

| Poř.            | Číslo        | Název                                                                                 | MJ     | Množství    |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 135             | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg                                        | kg     | 992,34000   |
| 136             | 767000002    | Čistící zóna 1800/2000 rám AL gumová výplň odvodnění Z8                               | kpl    | 3,00000     |
| <b>Díl: 772</b> |              | <b>Kamenné dlažby</b>                                                                 |        |             |
| 137             | 772512111R00 | Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravouhlá, do tmele                                      | m2     | 50,10000    |
| 138             | 7720003      | Schod žulový 140/300 dl. 1800 včetně osazení                                          | kpl    | 21,00000    |
| 139             | 58385776.AR  | Deska žula tryskaná tl. 3 cm                                                          | m2     | 55,11000    |
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                                              |        |             |
| 140             | 781411014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x10 cm doplnění obkladů parapetů v koupelnách  | m2     | 2,00000     |
| 141             | 597813650R   | Obkládačka 14,8x19,8 bílá mat                                                         | m2     | 2,50000     |
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                                                         |        |             |
| 142             | 783125230R00 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email                                       | m2     | 94,84800    |
| 143             | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením                                      | m2     | 94,84800    |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                                                          |        |             |
| 144             | 784195112R00 | Malba tekutá bílá, 2 x                                                                | m2     | 559,35000   |
| <b>Díl: 799</b> |              | <b>Ostatní</b>                                                                        |        |             |
| 145             | 900 0001     | Demontáže stávajících žaluzií                                                         | ks     | 71,00000    |
| 146             | 900 R00      | Hzs - nezmeřitelné práce                                                              | h      | 30,00000    |
| 147             | 910 R00      | Kamerový průzkum svodů                                                                | kpl    | 6,00000     |
| 148             | 9000003      | Demontáž a zpětná montáž EZS u oken                                                   | hod    | 30,00000    |
| <b>Díl: M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                 |        |             |
| 149             | M210000001   | Demontáž stávajícího hromosvodu včetně svodů                                          | m      | 536,80000   |
| <b>Díl: M46</b> |              | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                      |        |             |
| 150             | 460030102R00 | Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých                                                | m      | 111,27000   |
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                |        |             |
| 151             | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                             | t      | 23,85000    |
| 152             | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo                                                 | t      | 9,81520     |
| 153             | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m                                                 | t      | 447,04667   |
| 154             | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                                     | t      | 447,04667   |
| 155             | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                          | t      | 447,04667   |
|                 | Popis:       | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |        |             |
| 156             | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                | t      | 6 705,69999 |
| 157             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                | t      | 447,04667   |
| 158             | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                     | t      | 2 235,23333 |
| 159             | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí                                                      | t      | 447,04667   |
| <b>Díl: VN</b>  |              | <b>Vedlejší náklady</b>                                                               |        |             |
| 160             | VRN0         | Ztížené výrobní podmínky                                                              | Soubor | 1,00000     |
| 161             | VRN1         | Oborová přírážka                                                                      | Soubor | 1,00000     |
| 162             | VRN2         | Přesun stavebních kapacit                                                             | Soubor | 1,00000     |
| 163             | VRN3         | Mimostaveništní doprava                                                               | Soubor | 1,00000     |
| 164             | VRN4         | Zařízení staveniště                                                                   | Soubor | 1,00000     |
| 165             | VRN5         | Provoz investora                                                                      | Soubor | 1,00000     |

|           |        |                                                   |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.14 |
| Objekt:   | 02     | B1-B3                                             |           |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |           |

| Poř. | Číslo | Název                     | MJ     | Množství |
|------|-------|---------------------------|--------|----------|
| 166  | VRN6  | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1,00000  |

|           |               |                                                          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.15 |
| Objekt:   | <b>03</b>     | <b>C</b>                                                 |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |           |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                                                           | MJ | Množství  |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Díl: 1</b>  |              | <b>Zemní práce</b>                                                                              |    |           |
| 1              | 130901121R00 | Bourání chodníků z betonu prostého                                                              | m3 | 8,49575   |
| 2              | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkopání pro sokl                                | m3 | 19,21090  |
| 3              | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                              | m3 | 19,21000  |
| 4              | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                                              | m3 | 76,84000  |
| <b>Díl: 2</b>  |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                             |    |           |
| 5              | 216903111R00 | Otryskání ploch betonových                                                                      | m2 | 15,00000  |
| <b>Díl: 3</b>  |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |    |           |
| 6              | 317235811R00 | Doplnění zdiva cihlami, při poškození zdiva                                                     | m3 | 0,50000   |
| 7              | 311271170R00 | Dozdívky z tvárníc hladkých tl. 30 cm, atiky                                                    | m2 | 62,67600  |
| <b>Díl: 4</b>  |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                     |    |           |
| 8              | 430321314R00 | Rampa zásobování , železobeton C 20/25                                                          | m3 | 5,50000   |
| 9              | 430321414R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30                                                     | m3 | 1,48500   |
| 10             | 451571223R00 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm                                                  | m2 | 30,63000  |
| <b>Díl: 5</b>  |              | <b>Komunikace</b>                                                                               |    |           |
| 11             | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                | m2 | 62,99000  |
| 12             | 783682111XXX | Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem                                                      | m2 | 62,99000  |
| 13             | 592451124R   | Dlažba l 20x10x6 cm přírodní, skladba                                                           | m2 | 69,28900  |
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |    |           |
| 14             | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                               | m2 | 83,27750  |
| 15             | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi                       | m2 | 72,03000  |
| 16             | 619995001U00 | Začištění omítek kolem oken apod, po osazení oken                                               | m  | 240,10000 |
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                    |    |           |
| 17             | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 20%                                             | m2 | 69,58510  |
| 18             | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                       | m2 | 83,27750  |
| 19             | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, čela přístřešků, zábradlí v pergolách apod. | m2 | 43,39800  |
| 20             | 622300141R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem                                                             | m2 | 358,56000 |
| 21             | 622311521RU1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2                          | m2 | 57,77900  |
| 22             | 622311134RT1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo                         | m2 | 218,03470 |
| 23             | 622311734RT3 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo                        | m2 | 5,65500   |
| 24             | 622311153RT1 | Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo                         | m2 | 65,30500  |
| 25             | 622311854RT3 | Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 40 mm, s omítkou 3,2 kg/m2,lepidlo                         | m2 | 30,44000  |
| 26             | 622311965R00 | Zatepl. systém parapet, tl. 50 mm                                                               | m2 | 15,34750  |
| 27             | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm                                                             | m  | 65,66000  |
| 28             | 622311111R00 | Dilatační profil KZS průběžný E                                                                 | m  | 9,65000   |
| 29             | 622422211R00 | Oprava vnějších omítek břizolitových, do 20 %                                                   | m2 | 347,92570 |
| 30             | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2                                                  | m2 | 33,33600  |

|           |               |                                                          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.16 |
| Objekt:   | <b>03</b>     | <b>C</b>                                                 |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |           |

| Poř. | Číslo        | Název                                                         | MJ  | Množství  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 31   | 621131121U00 | Penetrace vně podhled ru                                      | m2  | 30,44000  |
| 32   | 621135001U00 | Vyrovnaní vně podhl VC malta tl -10                           | m2  | 30,44000  |
| 33   | 622131121U00 | Penetrace vně stěna ru                                        | m2  | 347,92570 |
| 34   | 622300001    | Barevné vzorky fasády                                         | kpl | 5,00000   |
| 35   | 622405932U00 | KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina                           | m   | 229,66000 |
| 36   | 622405941U00 | KZS začišťovací okenní lišta APU                              | m   | 351,70000 |
| 37   | 622405942U00 | KZS začišťovací parapetní lišta                               | m   | 38,10000  |
| 38   | 622903120U00 | Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou                           | m2  | 378,36570 |
| 39   | 614472R      | Oprava beton.ploch reprofíl materiálem tl.20 mm               | m2  | 26,77000  |
| 40   | 622311001    | Omítka, na stěny bez KZS                                      | m2  | 90,15400  |
| 41   | 62910000     | Demontáž zařízení na fasádě, např. světla, zvonky, tabulky    | hod | 10,00000  |
| 42   | 629100010    | Zpětná montáž zařízení na fasádě včetně, prodloužení kabeláže | hod | 30,00000  |
| 43   | 713582148R00 | D+M Dvířka na RIS, 1000x600 mm                                | kus | 1,00000   |

#### Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

|    |              |                                                                      |    |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 44 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm po vybouraných dveřích | m3 | 0,40000   |
| 45 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnání pod parapety   | m2 | 141,46500 |

#### Díl: 64 Výplně otvorů

|    |              |                                                                   |     |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 46 | 769000000R00 | Montáž plastových oken a dveří                                    | kus | 47,00000 |
| 47 | 95398120     | Kotvy, s přerušeným tepelným mostem hl. 225 mm, M16,              | kus | 16,00000 |
| 48 | D02          | Dřevěný dubový přejezdový klín                                    | kus | 2,00000  |
| 49 | H1           | Al Větrací žaluzie se sítí proti hmyzu 1150/580                   | kus | 1,00000  |
| 50 | H2           | Al Větrací žaluzie se sítí proti hmyzu 550/550                    | kus | 1,00000  |
| 51 | H3           | Al žaluzie vnitřní horizontální 1200/1800                         | kus | 28,00000 |
| 52 | H4           | Al sítě proti hmyzu 550/550                                       | kus | 6,00000  |
| 53 | H5           | Al sítě proti hmyzu 1200/1800                                     | kus | 6,00000  |
| 54 | H6           | Al větrací mřížka se sítí proti hmyzu                             | kus | 4,00000  |
| 55 | H7           | Al dveře 1200/2100                                                | kus | 2,00000  |
| 56 | H8           | Al dveře 1200/2100                                                | kus | 1,00000  |
| 57 | H999999      | montáž hliníkových výrobků                                        | kpl | 3,00000  |
| 58 | H999999      | montáž hliníkových výrobků                                        | kpl | 49,00000 |
| 59 | P01          | Okno 1200/1800                                                    | kus | 28,00000 |
| 60 | P02          | Okno 550/550 včetně pákového ovladače                             | kus | 6,00000  |
| 61 | P06          | Dveře 1550/2100                                                   | kus | 1,00000  |
| 62 | P07          | Dveře 1050/2450                                                   | kus | 1,00000  |
| 63 | P08          | Dveře 1600/2400                                                   | kus | 1,00000  |
| 64 | P11          | Okno 1200/350                                                     | kus | 1,00000  |
| 65 | P12          | Okno 1150/580                                                     | kus | 5,00000  |
| 66 | P13          | D+M Větrací mřížka                                                | kus | 4,00000  |
| 67 | Z10          | Ocelová kóje na odpadky pozinkovaná 600/600/1500 dodávka + montáž | m   | 6,30000  |
| 68 | Z3           | kovová mříž zamykatelná, 95 kg                                    | kpl | 1,00000  |
| 69 | Z4           | Kovový žebřík, 65 kg                                              | kpl | 1,00000  |
| 70 | Z5           | Al přenosná část žebříku 30 Kg                                    | kpl | 1,00000  |
| 71 | Z6           | Komínová lávka včetně žebříku a zábradlí cca 180 kg               | kpl | 1,00000  |

|           |        |                                                   |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.17 |
| Objekt:   | 03     | C                                                 |           |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |           |

| Poř.                                               | Číslo        | Název                                                                                                                               | MJ  | Množství  |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 72                                                 | Z7           | Zábradlí pozinkované v 1,1m výpň tyčovina 10 mm rám jakl 40/40/3<br>dodávka + montáž                                                | m   | 7,70000   |
| 73                                                 | Z999999      | Montáž zámečnických výrobků                                                                                                         | kpl | 3,00000   |
| <b>Díl: 91      Doplnující práce na komunikaci</b> |              |                                                                                                                                     |     |           |
| 74                                                 | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou                                                                                  | m   | 53,40000  |
| 75                                                 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                                                                     | m3  | 3,20400   |
| 76                                                 | 59217306R    | Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý                                                                                                 | kus | 57,10833  |
| <b>Díl: 94      Lešení a stavební výtahy</b>       |              |                                                                                                                                     |     |           |
| 77                                                 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                                                                   | m2  | 379,65000 |
| 78                                                 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                                                                                  | m2  | 379,65000 |
| 79                                                 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                                                                  | m2  | 379,65000 |
| 80                                                 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                        | m2  | 123,30000 |
| 81                                                 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                               | m2  | 379,65000 |
| 82                                                 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                                   | m2  | 379,65000 |
| 83                                                 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                             | m2  | 379,65000 |
| 84                                                 | 945953111R00 | Montáž podchodného lešení vstupy                                                                                                    | m   | 5,60000   |
| 85                                                 | 945953811R00 | Demontáž podchodného lešení vstupy                                                                                                  | m   | 5,60000   |
| <b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>             |              |                                                                                                                                     |     |           |
| 86                                                 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu                                                                                                  | m3  | 9,17300   |
|                                                    | Popis:       | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. |     |           |
| 87                                                 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, atiky                                                                                        | m3  | 18,80280  |
| 88                                                 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2                                                                                    | kus | 40,00000  |
| 89                                                 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                                                                      | kus | 6,00000   |
| 90                                                 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2                                                                                    | m2  | 66,05000  |
| 91                                                 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                                                     | m2  | 17,22750  |
| <b>Díl: 97      Prorážení otvorů</b>               |              |                                                                                                                                     |     |           |
| 92                                                 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.                                                                                  | m2  | 75,93000  |
| 93                                                 | 978036131R00 | Otlučení omítek březolitových v rozsahu 20 %                                                                                        | m2  | 469,80400 |
| 94                                                 | 978059621R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn                                                                                                      | m2  | 57,77900  |
| <b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>        |              |                                                                                                                                     |     |           |
| 95                                                 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                                        | t   | 123,70444 |
| <b>Díl: 711      Izolace proti vodě</b>            |              |                                                                                                                                     |     |           |
| 96                                                 | 711132311R00 | Prov. izolace novou fólií svíslé, vč.uchyc.prvků                                                                                    | m2  | 56,59900  |
| 97                                                 | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna                                                                                                | m   | 8,00000   |
| 98                                                 | 711401111R00 | Izolace a dilatace balkonů                                                                                                          | m2  | 9,00000   |
| <b>Díl: 712      Živičné krytiny</b>               |              |                                                                                                                                     |     |           |
| 99                                                 | 712300831R00 | Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 1vrstvé                                                                                     | m2  | 477,99000 |
| 100                                                | 712300833RT1 | Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 3vrstvé                                                                                     | m2  | 477,99200 |
| 101                                                | 712321332RZ2 | Slepení přesahů asfaltové vrstvy na kaširovaných, deskách                                                                           | m2  | 477,99200 |
| 102                                                | 712411101RZ2 | Povlaková krytina střeš do 30°, za studena ALP, 2 x nátěr -                                                                         | m2  | 477,99200 |
| 103                                                | 712441559R00 | Povlaková krytina střeš do 30°, NAIP přitavením                                                                                     | m2  | 955,98400 |
| 104                                                | 712300845U00 | Dmtž hlavice ventilační DN 100 střecha -10°                                                                                         | kus | 13,00000  |
| 105                                                | 911 R00      | Odtrhové zkoušky                                                                                                                    | h   | 5,00000   |

|           |               |                                                          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>150314</b> | <b>MŠ Tišnovská</b>                                      | List č.18 |
| Objekt:   | <b>03</b>     | <b>C</b>                                                 |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>     | <b>MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken</b> |           |

| Poř.                                  | Číslo        | Název                                                                                          | MJ  | Množství  |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 106                                   | 62832131     | PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLÍČNÝM POSYPEM                                          | m2  | 525,79120 |
| 107                                   | 628522501    | PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU JAKO PAROTĚSNÍCÍ,                                             | m2  | 525,79120 |
| 108                                   | 712000001    | Vyspravení plynosilikátových desek a doplnění pro, novou izolaci                               | m2  | 412,29000 |
| 109                                   | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                | %   |           |
| 110                                   | 171156621200 | Jeřáb mobil. na autopodvozku                                                                   | Sh  | 3,00000   |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>       |              |                                                                                                |     |           |
| 111                                   | 713141125R00 | Izolace tepelná střeš, desky, kotvená                                                          | m2  | 412,29000 |
| 112                                   | 713141131R00 | Izolace tepelná střeš plně lep.za studena., montáž desek s kaširovaným asf. pásem              | m2  | 477,99200 |
| 113                                   | 28376755     | Tepelně izol desky EPS tl.120mm                                                                | m2  | 432,90450 |
| 114                                   | 28376801     | Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, EPS 100 tl. 50 mm                                | m2  | 30,44000  |
| 115                                   | 28376805     | Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, EPS 100 tl.120mm                                 | m2  | 447,55200 |
| 116                                   | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                  | t   | 7,69809   |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>    |              |                                                                                                |     |           |
| 117                                   | 721234116RT1 | Vtok střešní pochůz. střechy, vodor. odtok, živичný pás, nerez mřížka bez el. ohřevu DN 75/110 | kus | 4,00000   |
| 118                                   | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP DN 100                               | kus | 13,00000  |
| 119                                   | 721210824U00 | Dmťz vpusť střešní DN 100                                                                      | kus | 4,00000   |
| 120                                   | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                               | %   |           |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |              |                                                                                                |     |           |
| 121                                   | 764430340RT2 | Oplechování zdi a atiky včetně rohů , rš 500 mm, poplast K7                                    | m   | 2,50000   |
| 122                                   | 764231250R00 | Lemování střechy, rš 500 mm poplast K9                                                         | m   | 27,00000  |
| 123                                   | 764212611RT2 | Krytina stříšek poplast 10° K14                                                                | m2  | 10,86000  |
|                                       | Popis:       | včetně dodávky a montáže těsnící pásky.                                                        |     |           |
| 124                                   | 764352800R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°                                             | m   | 16,00000  |
| 125                                   | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                       | kus | 3,00000   |
| 126                                   | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                                              | m   | 43,85000  |
| 127                                   | 764430850R00 | Demontáž oplechování atik,rš 600 mm                                                            | m   | 100,00000 |
| 128                                   | 764252403R00 | Žlaby poplast plech, podokapní půlkruhové,, rš 250 mm K10                                      | m   | 16,00000  |
| 129                                   | 764259411R00 | Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm                                                | kus | 3,00000   |
| 130                                   | 764276114U00 | Oplech atiky RŠ 750 poplast K5                                                                 | m   | 100,00000 |
| 131                                   | 764276134U00 | Oplech atik RŠ 500+250+500 poplast K6                                                          | m   | 7,00000   |
| 132                                   | 764296230R00 | Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8                                                           | m   | 32,50000  |
| 133                                   | 764410470RT2 | Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm,, rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4                      | m   | 44,10000  |
| 134                                   | 764541210R00 | Chrlič poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12                                                 | kus | 4,00000   |
| 135                                   | 764551602R00 | Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11                                                            | m   | 3,20000   |
| 136                                   | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                               | %   |           |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |              |                                                                                                |     |           |
| 137                                   | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm                                               | kus | 40,00000  |
| 138                                   | 766699611R00 | Montáž krytů topných těles natřených                                                           | m2  | 6,00000   |
| 139                                   | 9000002      | Demontáž krytů radiátorů včetně uskladnění                                                     | m2  | 6,00000   |
| 140                                   | 61187552     | Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm                                                            | m   | 43,85000  |
| 141                                   | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                               | %   |           |

|           |        |                                                   |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.19 |
| Objekt:   | 03     | C                                                 |           |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |           |

| Poř.            | Číslo        | Název                                                                                 | MJ  | Množství    |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                          |     |             |
| 142             | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg                                        | kg  | 190,00000   |
| 143             | 767000002    | Z9 Čistící zóna 1600/1800 rám AL gumová výplň odbvodnění                              | kpl | 1,00000     |
| <b>Díl: 772</b> |              | <b>Kamenné dlažby</b>                                                                 |     |             |
| 144             | 772231304R00 | Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.6 a 7 cm, žula                              | m   | 3,80000     |
| 145             | 772231413R00 | Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm žula                                | m   | 3,80000     |
| 146             | 772512111R00 | Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele žula                                 | m2  | 3,96000     |
| 147             | 58385776.AR  | Deska obkladová žula tryskaná tl. 3 cm                                                | m2  | 4,35600     |
| 148             | 58387884.AR  | Nástupnice žula tryskaná tl. 3 cm š. do 37 cm                                         | m   | 4,18000     |
| 149             | 58387897.AR  | Podstupnice žula tryskaná tl. 3 cm do 200 cm                                          | m   | 4,18000     |
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                                              |     |             |
| 150             | 781411014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x10 cm doplnění obkladů parapetů v koupelnách  | m2  | 2,00000     |
| 151             | 597813650R   | Obkládačka 14,8x19,8 bílá mat                                                         | m2  | 2,50000     |
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                                                         |     |             |
| 152             | 783125230R00 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email                                       | m2  | 11,01700    |
| 153             | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením                                      | m2  | 11,01700    |
| 154             | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email                                     | m2  | 47,39500    |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                                                          |     |             |
| 155             | 784195112R00 | Malba tekutá bílá, 2 x                                                                | m2  | 287,70000   |
| <b>Díl: 799</b> |              | <b>Ostatní</b>                                                                        |     |             |
| 156             | 900 0001     | Demontáže stávajících žaluzií                                                         | ks  | 24,00000    |
| 157             | 9000005      | Zkrácení stávajícího oplocení úprava po zateplení                                     | hod | 8,00000     |
| 158             | 900 R00      | Hzs - nezmeřitelné práce                                                              | h   | 15,00000    |
| 159             | 910 R00      | Kamerový průzkum svodů                                                                | kpl | 2,00000     |
| 160             | 9000003      | Demontáž a zpětná montáž EZS u oken                                                   | hod | 20,00000    |
| <b>Díl: M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                 |     |             |
| 161             | M210000001   | Demontáž stávajícího hromosvodu včetně svodů                                          | m   | 536,80000   |
| <b>Díl: M46</b> |              | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                      |     |             |
| 162             | 460030102R00 | Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých                                                | m   | 31,15000    |
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                |     |             |
| 163             | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                             | t   | 9,56000     |
| 164             | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo                                                 | t   | 5,49020     |
| 165             | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m                                                 | t   | 86,58729    |
| 166             | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                                     | t   | 86,58729    |
| 167             | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                          | t   | 86,58729    |
|                 | Popis:       | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |     |             |
| 168             | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                | t   | 1 298,80930 |
| 169             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                | t   | 86,58729    |
| 170             | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                     | t   | 432,93643   |
| 171             | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí                                                      | t   | 86,58729    |

|           |        |                                                   |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                      | List č.20 |
| Objekt:   | 03     | C                                                 |           |
| Rozpočet: | 01     | MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken |           |

| Poř.           | Číslo | Název                     | MJ     | Množství |
|----------------|-------|---------------------------|--------|----------|
| <b>Díl: VN</b> |       | <b>Vedlejší náklady</b>   |        |          |
| 172            | VRN0  | Ztížené výrobní podmínky  | Soubor | 1,00000  |
| 173            | VRN1  | Oborová přírážka          | Soubor | 1,00000  |
| 174            | VRN2  | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1,00000  |
| 175            | VRN3  | Mimostaveništní doprava   | Soubor | 1,00000  |
| 176            | VRN4  | Zařízení staveniště       | Soubor | 1,00000  |
| 177            | VRN5  | Provoz investora          | Soubor | 1,00000  |
| 178            | VRN6  | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1,00000  |

|           |        |              |           |
|-----------|--------|--------------|-----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská | List č.21 |
| Objekt:   | 04     | Hromosvod    |           |
| Rozpočet: | 2      | Rozpočet     |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství |
|------|-------|-------|----|----------|
|------|-------|-------|----|----------|

**Díl: \_1 JÍMAČ, STOŽÁRY, TYČE**

|   |        |                                                                                       |    |         |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 1 | Pol__1 | Aktivní jímač E.S.E. vč. jímacího hrotu - montáž                                      | ks | 1,00000 |
| 2 | Pol__2 | Prodlužovací tyč nerez montáž                                                         | m  | 2,00000 |
| 3 | Pol__3 | Stožár žárově zink. 5m, základna trojnožka montáž                                     | ks | 1,00000 |
| 4 | 1      | Aktivní jímač E.S.E., pracující na principu pulsů, velikost 30 μs, vč. jímacího hrotu | ks | 1,00000 |
| 5 | 2      | Prodlužovací tyč nerez příslušného výrobce jímače E.S.E.                              | m  | 2,00000 |
| 6 | 3      | Stožár žárově zink. 5m, základna trojnožka včetně podložek a stabilizačních bloků     | ks | 1,00000 |

**Díl: \_2 SVOD. VODIČE A UZEMNĚNÍ, CHRÁNIČKY**

|    |        |                                                                 |    |          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7  | Pol__4 | AlMgSi D8, pevně montáž                                         | m  | 65,00000 |
| 8  | Pol__5 | Drát pozink hromosvodní 10mm (0,62kg/m), pevně montáž           | m  | 21,00000 |
| 9  | Pol__6 | Zřízení uzem.typu A1, tzv. vraní noha pro aktivní jímače montáž | ks | 3,00000  |
| 10 | 4      | AlMgSi D8, pevně                                                | m  | 65,00000 |
| 11 | 5      | Drát pozink hromosvodní 10mm (0,62kg/m), pevně                  | m  | 21,00000 |
| 12 | 6      | Zřízení uzem.typu A1, tzv. vraní noha pro aktivní jímače        | ks | 3,00000  |
| 13 | Pol__7 | Tlouk                                                           | ks | 1,00000  |

**Díl: \_3 PŘÍSLUŠENSTVÍ, SVORKY**

|    |         |                                                                          |    |          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 14 | Pol__8  | Prodloužená fixace do zateplené fasády pro drát D8 (3 ks / m) montáž     | ks | 30,00000 |
| 15 | Pol__9  | Fixace svodu na ploché střechy PV21 (2 ks / m) montáž                    | ks | 80,00000 |
| 16 | Pol__10 | Fixace svodu PVC na stožár montáž                                        | ks | 5,00000  |
| 17 | Pol__11 | SZ Zkušební svorka drát-drát montáž                                      | ks | 3,00000  |
| 18 | Pol__12 | SZ Zkušební svorka fix-drát (svár) montáž                                | ks | 5,00000  |
| 19 | Pol__13 | Rozpojitelná sv pod SZ, připojení uzem. typu A1 montáž                   | ks | 3,00000  |
| 20 | Pol__14 | Svorka na okap montáž                                                    | ks | 6,00000  |
| 21 | Pol__15 | SU svorka montáž                                                         | ks | 6,00000  |
| 22 | Pol__16 | SU svorka (svár k ocel sloupku) montáž                                   | ks | 5,00000  |
| 23 | Pol__17 | SK křížová montáž                                                        | ks | 8,00000  |
| 24 | Pol__18 | Izol.hadice smrštitelná montáž                                           | m  | 3,00000  |
| 25 | Pol__19 | Samolepicí páska montáž                                                  | ks | 1,00000  |
| 26 | Pol__20 | OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm montáž                                 | ks | 3,00000  |
| 27 | Pol__21 | DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 250mm montáž                        | ks | 4,00000  |
| 28 | Pol__22 | DOU držák ochranného úhelníku k ocel sloupku montáž                      | ks | 2,00000  |
| 29 | 8a      | Prodloužená fixace (podpěra) do zateplené fasády pro drát D8 (3 ks / m)  | ks | 30,00000 |
| 30 | 8b      | Fixace svodu (podpěra) na ploché střechy PV21 (2 ks / m) včetně podložky | ks | 80,00000 |
| 31 | 9       | Fixace svodu PVC (podpěra) na stožár                                     | ks | 5,00000  |
| 32 | 10a     | SZ Zkušební svorka drát-drát                                             | ks | 3,00000  |
| 33 | 10b     | SZ Zkušební svorka fix-drát (svár)                                       | ks | 5,00000  |
| 34 | 10c     | Rozpojitelná sv pod SZ, připojení uzem. typu A1                          | ks | 3,00000  |
| 35 | 11      | Svorka na okap                                                           | ks | 6,00000  |
| 36 | 12a     | SU svorka                                                                | ks | 6,00000  |
| 37 | 12b     | SU svorka (svár k ocel sloupku)                                          | ks | 5,00000  |
| 38 | 13      | SK křížová                                                               | ks | 8,00000  |
| 39 | 14      | Izol.hadice smrštitelná                                                  | m  | 3,00000  |

|           |        |              |           |
|-----------|--------|--------------|-----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská | List č.22 |
| Objekt:   | 04     | Hromosvod    |           |
| Rozpočet: | 2      | Rozpočet     |           |

| Poř.                                              | Číslo   | Název                                                | MJ  | Množství |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| 40                                                | 15      | Samolepící páska                                     | ks  | 1,00000  |
| 41                                                | 16      | OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm                    | ks  | 3,00000  |
| 42                                                | 17a     | DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 250mm           | ks  | 4,00000  |
| 43                                                | 17b     | DOU držák ochranného úhelníku k ocel sloupku         | ks  | 2,00000  |
| <b>Díl: _4 MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>                     |         |                                                      |     |          |
| 44                                                | Pol__23 | Tvarování mont.dílu                                  | ks  | 6,00000  |
| 45                                                | Pol__24 | Stítek pro označení svodu montáž                     | ks  | 3,00000  |
| 46                                                | 19      | Stítek pro označení svodu                            | ks  | 3,00000  |
| 47                                                | Pol__25 | Ošetření spojů nátěrem proti korozi                  | ks  | 32,00000 |
| 48                                                | Pol__26 | Práce na žebříku nad 3m                              | hod | 3,00000  |
| <b>Díl: _5 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>        |         |                                                      |     |          |
| 49                                                | Pol__27 | Kontrola zemního odporu                              | hod | 2,00000  |
| 50                                                | Pol__28 | Revizní technik                                      | hod | 6,00000  |
| <b>Díl: _6 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY A OSTATNÍ</b> |         |                                                      |     |          |
| 51                                                | Pol__29 | Montáž mimo cen. položku                             | hod | 4,00000  |
| 52                                                | Pol__30 | Projekt skutečného provedení                         | hod | 8,00000  |
| 53                                                | Pol__31 | Výkopové práce pro zřízení uzemnění, zához, 18m      | kpl | 1,00000  |
| 54                                                | Pol__32 | Beton. dlaždice, úprava povrchů, rozebrání a složení | m3  | 1,50000  |
| 55                                                | Pol__33 | Odstranění keřů a jiných porostů vč. kořen. systémů  | m2  | 8,00000  |
| 56                                                | 28      | Ošetření stáv. vývodů uzemnění                       | ks  | 8,00000  |
| 57                                                | Pol__34 | Ošetření stáv. vývodů uzemnění montáž                | ks  | 8,00000  |
| 58                                                | Pol__35 | Stanovisko TIČR                                      | ks  | 1,00000  |
| 59                                                | Pol__36 | Podružný materiál                                    | kpl | 1,00000  |

|           |        |                                                               |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 150314 | MŠ Tišnovská                                                  | List č.23 |
| Objekt:   | 05     | Záchytný systém                                               |           |
| Rozpočet: | 01     | systém s poddajným vedením - nerezové lano osazené celoplošně |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství |
|------|-------|-------|----|----------|
|------|-------|-------|----|----------|

Díl: 799

Ostatní

|   |              |                                              |     |           |
|---|--------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 | R_3036800T01 | kotvící prvek                                | kus | 43,00000  |
| 2 | R_3036801T00 | průběžné oko                                 | kus | 21,00000  |
| 3 | R_3036802T00 | Koncové oko                                  | kus | 22,00000  |
| 4 | R_3036803T00 | Nerezové lanko 6 mm                          | m   | 231,00000 |
| 5 | R_3036804T00 | Bourací práce pro umístění kotvy na ŽB desku | kpl | 43,00000  |
| 6 | R_3036806    | Zapravení střechy po bourání                 | kpl | 43,00000  |
| 7 | R_3036805T00 | autorský dozor a závěrečná revize            | kpl | 1,00000   |