

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými stranami (dále též „smlouva“)

čís. smlouvy objednatele:

čís. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Klasický areál Harrachov, o.p.s.**
sídlo: 512 46 Harrachov 150
IČ: 28768965
DIČ: CZ
jednající: Vladimír Kopal, ředitel společnosti
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel
obchodní firma / název: METALMONT CZ s.r.o.
sídlo: Josefův Důl 216, 468 44 Josefův Důl
jednající / zastoupen: Lukášem Bělohradským
kontaktní adresa: Josefův Důl 216, 468 44 Josefův Důl
IČ: 25499980
DIČ: CZ25499980
tel., email: +420 483 705 601, belohradsky@metalmont.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce konstrukcí skokanských můstků v Harrachově**“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Tomáš Myslivec, Liberec 5.
- 2) Předmět díla a jeho rozsah je specifikován v přílohách této smlouvy (Projektová dokumentace, Výkazy výměr, nabídka uchazeče) a v podmínkách předmětného výběrového řízení.
- 3) Místo plnění: Území obce Harrachov
- 4) Doba plnění: **zhotovitel zahájí provádění díla bez odkladu po podpisu smlouvy a dokončí jej nejpozději do 10. prosince 2013.** Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.
- 5) Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

III. Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla se sjednává ve výši
2 437 826,- Kč bez DPH
511 943,- Kč DPH
2 949 770,- Kč vč. DPH.
- 2) Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
 - dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny,
 - v případě v průběhu dodávky zjištěných a nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr uvedeném ve výzvě k podání nabídek (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu smlouvy,
 - v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla.
- 3) Provedené práce a dodávky budou hrazeny průběžně dle rozpracovanosti díla na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného objednavatelem. Konečná faktura bude předána objednateli po předání a převzetí díla, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 4) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
- 5) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 6) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IV. Podmínky provádění díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě.

- 2) Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 4) Dílo je splněno jeho písemným předáním objednateli na základě písemného protokolu. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání nebo ztěžují užívání objednateli.
- 5) Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

V. Záruční, servisní a sankční podmínky

- 1) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 2) Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou), přičemž zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havárie do 1 dne ode dne doručení reklamace.
- 3) V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla v termínu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 4) Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 5) V případě, že objednatel neuhradí ve stanoveném termínu správně vystavenou fakturu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve stanovené právními předpisy.
- 6) Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení činí 21 dní ode dne doručení vyúčtování.
- 7) Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit.
- 8) Zhotovitel uhradí ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku vlastníka, tak třetím osobám.

VI. Ostatní smluvní ujednání

- 1) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel má právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy kdykoli v případě nedostatečnosti finančních prostředků na realizaci stavby.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 3) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Příloha: Oceněný výkaz výměr
Projektová dokumentace
Nabídka uchazeče

V Harrachově, dne 25.10.2013

V Josefově Dole dne 25.10.2013

Objednatel:

Klasický areál Harrachov, ops
512 46 Harrachov 150
IČ: 287 68 965 ①
ops@harrachov.cz
www.nordicki-harrachov.cz



Zhotovitel:

METALMONT CZ s.r.o.
468 44 Josefův Důl 216
IČO: 254 99 980
DIČ: CZ25499980

.....
Lukáš Bělohradský – jednatel
METALMONT CZ s.r.o.

**AKCE: SKOKANSKÉ MŮSTKY HARRACHOV - REKONSTRUKCE
VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ**

INVESTOR: SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁTOPKOVA 2/100, PRAHA 6

PROJEKT I.

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

DLE DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY

- 1. SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ**
- 2. SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

DODAVATEL:

Metalmont CZ s.r.o.

ADRESA:

Josefův Důl 216, 468 44 Josefův Důl

TELEFON, E-MAIL:


603149016, belohradsky@metalmont.cz

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:

Lukáš Bělohradský

ZPRACOVÁNO: 15.10.2013

RAZÍTKO, PODPIS:



1. SOUHRNNÝ ROZPOČET NÁKLADŮ

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV

HLAVA I	PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	0 Kč
HLAVA II	PROVOZNÍ SOUBORY	--- Kč
HLAVA III	STAVEBNÍ OBJEKTY	2 025 445 Kč
HLAVA IV	INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY	--- Kč
HLAVA V	UMĚLECKÁ DÍLA, NÁPISY	--- Kč
HLAVA VI	OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE	382 000 Kč
HLAVA VII	OSTATNÍ NÁKLADY INVESTORA	30 382 Kč
HLAVA VIII	ROZPOČTOVÁ REZERVA INVESTORA	--- Kč
HLAVA IX	JINÉ INVESTICE	--- Kč
HLAVA X	INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP	--- Kč
HLAVA XI	NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ	--- Kč

SOUČET HL. I - XI

2 437 826 Kč

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% Z :

2 437 826 Kč

511 943 Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VČ. DPH
CELKEM

2 949 770 Kč

HLAVA I	PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	0 Kč
----------------	-------------------------------------	-------------

AUTORSKÝ DOZOR	Kč
----------------	----

HLAVA III	STAVEBNÍ OBJEKTY CELKEM	2 025 445 Kč
------------------	--------------------------------	---------------------

PŘEHLED OBJEKTŮ		INVESTICE	OPRAVY
SO 01 - OPR	OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K125 OK-01	---	224 291 Kč
SO 01 - INV	OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K125 OK-02, OK-03, OK-04, OK-05, OK-06	718 155 Kč	---
SO 02 - INV	OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K185 OK-07	551 247 Kč	---
SO 02 - OPR	OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K185 OK-08, OK-09, OK-10	---	531 752 Kč
	SOUČET INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ	1 269 402 Kč	756 043 Kč

HLAVA VI	OSTATNÍ (VEDLEJŠÍ) NÁKLADY DODAVATELE	382 000 Kč
-----------------	--	-------------------

VIZ POLOŽKY ROZPOČTU (SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA)	382 000 Kč
---	------------

HLAVA VII	OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY INVESTORA	30 382 Kč
------------------	---	------------------

INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. TDI + KORDINÁTOR BOZP	30 382 Kč
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SKOKANSKÝ AREÁL, HARRACHOV
 Objekt: SO 01 - OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K125 OK-01 - OPRAVA
 Místo: Datum:
 Objednavatel: Projektant:
 JKSO: 821 43 72 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							224 290,86
PSV - Práce a dodávky PSV							224 290,86
767 - Konstrukce zámečnické							201 110,31
1	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	14,000	78,00	1 092,00
2	M	553471000	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm vč. rámu z profilu U 30/30/2, povrchová úprava žárový pozink - schodišťové stupně	m2	4,725	1 049,00	4 956,53
3	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného (vč. U profilu)	kg	1 811,750	30,00	54 352,50
4	M	553470000	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm vč. rámu z profilu U 30/30/2, povrchová úprava žárový pozink - ocelový chodník	m2	72,470	970,00	70 295,90
5	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - podlahové rošty věže rozhodčích	kg	1 928,125	30,00	57 843,75
6	K	767996810	Odvoz vč. vnitrostaveništního a likvidace demontovaných kovových konstrukcí	kg	1 928,125	5,00	9 640,63
7	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,020	850,00	1 717,00
8	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,020	600,00	1 212,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							23 180,55
9	K	783101801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí těžkých "A"	m2	78,049	37,00	2 887,81
10	K	783121110	Nátěry ocelových konstrukcí určené pro vnější korodující konstrukce - 1x základní, 2x vrchní Alkyduretanovou antikorozní barvou	m2	78,049	240,00	18 731,76
11	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	78,049	20,00	1 560,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SKOKANSKÝ AREÁL, HARRACHOV
 Objekt: SO 01 - OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K125 OK-02 - OK-06 - INVESTICE
 Místo: Datum:
 Objednavatel: Projektant:
 JKSO: 821 43 71 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

718 154,53

HSV - Práce a dodávky HSV

102 198,49

1 - Zemní práce

36 798,09

1	K	111201100	Přípravné práce (např. odstranění a likvidace porostu, náletu, balvanů v trase, vyčištění stavební plochy atd.) - odhad hodin bude účtováno dle stavebního deníku	hod	30,000	210,00	6 300,00
2	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (předpoklad 20% z celkového objemu)	m3	2,662	1 000,00	2 662,00
3	K	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5 (předpoklad 40% z celkového objemu)	m3	5,325	1 450,00	7 721,25
4	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6 (předpoklad 40% z celkového objemu)	m3	5,325	1 800,00	9 585,00
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením (kolečkováním) výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,662	155,00	412,61
6	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,662	140,00	372,68
7	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením (kolečkováním) výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	10,650	215,00	2 289,75
8	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	10,650	200,00	2 130,00
9	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	13,312	400,00	5 324,80

2 - Zakládání

40 806,40

10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	13,312	2 500,00	33 280,00
11	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (nad úroveň terénu)	m2	30,720	200,00	6 144,00
12	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	30,720	45,00	1 382,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 594,00

99 - Přesun hmot

24 594,00

13	K	998153100	Příplatek k vnitrostaveništnímu přesunu hmot za zvětšený a náročný přesun	t	32,792	350,00	11 477,20
14	K	998153131	Přesun hmot pro základové konstrukce	t	32,792	400,00	13 116,80

PSV - Práce a dodávky PSV

615 956,04

767 - Konstrukce zámečnické

615 956,04

15	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	185,000	80,00	14 800,00
16	M	553471000	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm vč. rámu z profilu U 30/30/2, povrchová úprava žárový pozink - schodišťové stupně	m2	92,171	1 050,00	96 779,55
17	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotností do 15 kg	m	60,640	250,00	15 160,00
18	M	141108040	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-04	kg	114,264	49,00	5 598,94
19	M	141108050	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-05	kg	179,655	49,00	8 803,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	141108060	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-06	kg	82,655	49,00	4 050,10
21	K	767220230	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotností nad 25 kg	m	40,540	350,00	14 189,00
22	M	141108020	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-02	kg	85,781	49,00	4 203,27
23	M	141108030	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-03	kg	1 102,083	49,00	54 002,07
24	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného (vč. U profilu)	kg	554,063	30,00	16 621,89
25	M	553470000	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm vč. rámu z profilu U 30/30/2, povrchová úprava žárový pozink - ocelový chodník	m2	22,163	970,00	21 498,11
26	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	66,190	23,00	1 522,37
27	M	553490010	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-02	kg	66,190	49,00	3 243,31
28	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do (a nad) 500 kg	kg	4 624,395	25,00	115 609,88
29	M	553490020	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-03	kg	1 275,290	49,00	62 489,21
30	M	553490031	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-04	kg	1 023,408	49,00	50 146,99
31	M	553490041	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-05	kg	1 609,087	49,00	78 845,26
32	M	553490051	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-06	kg	716,610	49,00	35 113,89
33	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	9,158	850,00	7 784,30
34	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	9,158	600,00	5 494,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SKOKANSKÝ AREÁL, HARRACHOV
 Objekt: SO 02 - OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K185 OK-07 - INVESTICE
 Místo: Datum:
 Objednavatel: Projektant:
 JKSO: 821 43 71 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							551 247,46

HSV - Práce a dodávky HSV 62 604,09

1 - Zemní práce 23 771,59

1	K	111201100	Přípravné práce (např. odstranění a likvidace porostu, náletu, balvanů v trase, vyčištění stavební plochy atd.) - odhad hodin - bude účtováno dle stavebního deníku	hod	35,000	210,00	7 350,00
2	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (předpoklad 20% z celkového objemu)	m3	1,434	1 000,00	1 434,00
3	K	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5 (předpoklad 40% z celkového objemu)	m3	2,867	1 450,00	4 157,15
4	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6 (předpoklad 40% z celkového objemu)	m3	2,867	1 800,00	5 160,60
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením (kolečkováním) výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,434	155,00	222,27
6	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,434	140,00	200,76
7	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením (kolečkováním) výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	5,734	215,00	1 232,81
8	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	5,734	200,00	1 146,80
9	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	7,168	400,00	2 867,20

2 - Zakládání 22 937,60

10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	7,168	2 500,00	17 920,00
11	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (nad úroveň terénu)	m2	20,480	200,00	4 096,00
12	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	20,480	45,00	921,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 894,90

99 - Přesun hmot 15 894,90

13	K	998153100	Příplatek k vnitrostaveništnímu přesunu hmot za zvětšený a náročný přesun	t	17,661	500,00	8 830,50
14	K	998153131	Přesun hmot pro základové konstrukce	t	17,661	400,00	7 064,40

PSV - Práce a dodávky PSV 488 643,37

767 - Konstrukce zámečnické 488 643,37

15	K	767220230	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotností nad 25 kg	m	89,800	350,00	31 430,00
16	M	141108070	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-07	kg	2 582,648	49,00	126 549,75
17	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného (vč. U profilu)	kg	841,875	30,00	25 256,25
18	M	553470000	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm vč. rámu z profilu U 30/30/2, povrchová úprava žárový pozink - ocelový chodník	m2	33,675	1 050,00	35 358,75
19	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do (a nad) 500 kg	kg	3 510,282	25,00	87 757,05
20	M	553490061	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-07	kg	3 510,282	49,00	172 003,82
21	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,095	850,00	6 030,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	7,095	600,00	4 257,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SKOKANSKÝ AREÁL, HARRACHOV
 Objekt: SO 02 - OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU K185 OK-08 - OK-10 - OPRAVA
 Místo: Datum:
 Objednavatel: Projektant:
 JKSO: 821 43 72 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							531 751,66
HSV - Práce a dodávky HSV							110 952,54
1 - Zemní práce							38 141,04
1	K	111201100	Přípravné práce (např. odstranění a likvidace porostu, náletu, balvanů v trase, vyčištění stavební plochy atd.) - odhad hodin - bude účtováno dle stavebního deníku	hod	35,000	210,00	7 350,00
2	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (předpoklad 20% z celkového objemu)	m3	2,688	1 000,00	2 688,00
3	K	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5 (předpoklad 40% z celkového objemu)	m3	5,376	1 450,00	7 795,20
4	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6 (předpoklad 40% z celkového objemu)	m3	5,376	1 800,00	9 676,80
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením (kolečkováním) výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,688	155,00	416,64
6	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,688	140,00	376,32
7	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením (kolečkováním) výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	10,752	215,00	2 311,68
8	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	10,752	200,00	2 150,40
9	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	13,440	400,00	5 376,00
2 - Zakládání							43 008,00
10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	13,440	2 500,00	33 600,00
11	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (nad úroveň terénu)	m2	38,400	200,00	7 680,00
12	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	38,400	45,00	1 728,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							29 803,50
99 - Přesun hmot							29 803,50
13	K	998153100	Příplatek k vnitrostaveništnímu přesunu hmot za zvětšený a náročný přesun	t	33,115	500,00	16 557,50
14	K	998153131	Přesun hmot pro základové konstrukce	t	33,115	400,00	13 246,00
PSV - Práce a dodávky PSV							420 799,12
767 - Konstrukce zámečnické							420 799,12
15	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	84,250	80,00	6 740,00
16	M	553471000	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm vč. rámu z profilu U 30/30/2, povrchová úprava žárový pozink - schodišťové stupně	m2	22,500	1 050,00	23 625,00
17	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotností do 15 kg	m	81,030	250,00	20 257,50
18	M	141108080	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-08	kg	78,805	49,00	3 861,45
19	M	141108100	zábradlí ocelové, povrchová úprava pozink - OK-10	kg	424,391	49,00	20 795,16
20	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného (vč. U profilu)	kg	37,500	30,00	1 125,00
21	M	553470000	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/2 mm vč. rámu z profilu U 30/30/2, povrchová úprava žárový pozink - ocelový chodník	m2	1,500	970,00	1 455,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	kg	163,180	22,50	3 671,55
23	M	553490081	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-09	kg	163,180	49,00	7 995,82
24	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do (a nad) 500 kg	kg	4 362,656	25,00	109 066,40
25	M	553490071	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-08	kg	683,230	49,00	33 478,27
26	M	553490091	nosná ocelová konstrukce schodiště, povrchová úprava žárový pozink vč. kotvení - OK-10	kg	3 679,426	49,00	180 291,87
27	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,818	850,00	4 945,30
28	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	5,818	600,00	3 490,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SKOKANSKÝ AREÁL, HARRACHOV
 Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

382 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

382 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

382 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření nových objektů	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky, zázemí stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
7	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště vč. instalace měřicích přístrojů mědi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
8	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00
12	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
13	K	06350300	Náklady spojené s atypickou lokalizací stavby	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00