

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava fasády na kostele Sv. Lamberta v Lipolci – jižní strana, východní
strana - presbytář“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r. o.

Sídlo: Nádražní č. p. 298, 378 81 Slavonice

Zastoupen: Petrem Chadimem, jednatelem

IČ: 46683780

DIČ: CZ46683780

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 1799, KS České Budějovice

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Dačice, č. ú. 214974396/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Petr Chadim, tel. 777038493

b) technických Daniel Chadim, tel. 777038492

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lipolec

Sídlo: Lipolec 5, 380 01 Dačice

Zastoupen: P. Mgr. Jozefem Markuskem, O.Carm., administrátorem

IČ: 60817844

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: Oprava fasády na kostele Sv. Lamberta v Lipolci – jižní strana, východní strana - presbytář. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické – venkovní omítky ve spolupráci s restaurátorem

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu závazného stanoviska č. OKC/69522-14 vydaného Městským úřadem Dačice, odborem kultury a cestovního ruchu, spis. značka 2463-2007/URBP, ze dne 24.2.2015, v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Odborem stavebního úřadu Dačicích, č.j. OSÚ/3047-16, spis. značka OSÚ/476-2016/BASJ, ze dne 8.2.2016.a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel v Lipolci, parc. č. st. 1 v k. ú. Lipolec a obec Dačice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Jižní strana	- uznatelné	327.723,46 Kč (bez DPH)
	- neuznatelné	16.591,41 Kč (bez DPH)
Východní strana – presbytář	- uznatelné	351.683,82 Kč (bez DPH)
	- neuznatelné	18.257,93 Kč (bez DPH)
Základ pro cenu bez DPH 21%		714.256,62 Kč
Cena DPH 21%		149.993,90 Kč
CENA CELKEM		864.250,52 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 30. 11. 2017

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození

stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako

celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamáce“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet


V e Slavonicích, dne 24.4.2017



za objednatele:

Římskokatolická farnost
LÍPOLEC
Lipolec 5, 380 01 Dačice
IČ: 60817844

V Slavonicích, dne 24.4.17



za zhotovitele:

 Stavební
hut'
Slavonice spol. s r.o.
IČ: 250 378 81 SLAVONICE
IČ: 250 378 81
IČ: 250 378 81



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci	JKSO	801 47 13
Název objektu		EČO	
		Místo	Lipolec
		IČ	DIČ
Objednatel	ŘKF Lipolec		
Projektant			
Zhotovitel	Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.	46683780	CZ46683780
Zpracoval	Sh		
Rozpočet číslo	631-17-0	Dne	12.03.2017

Stavební hut'
Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 41 SLAVONICE
telefon: 384 483 700, fax: 384 483 737
IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 219 636,99	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 445 762,71	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 9 250,40	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 8 787,84	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 4 050,00			18	VRN z rozpočtu 23 982,00
7	ZRN (ř. 687 487,94	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 23 982,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 2 786,68	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

12.3.2017

[Signature]

Stavební hut'
Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 41 SLAVONICE
telefon: 384 483 700, fax: 384 483 737
IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

D Celkem bez DPH 714 256,62

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	714 256,62	149 993,90

Cena s DPH 864 250,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci

Objednatel: ŘKF Lipolec

Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.

Místo: Lipolec

Stavební
huť
s.r.o.
Nádražní 299, 378 01 SLAVONICE
telefon: 384 485 700, fax: 384 485 737
IC: 480 83 700, DIČ: CZ383700

Zpracoval: Sh

Datum: 12.03.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
631-17-0	Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci	714 256,62	0,00	149 993,90	864 250,52	0,00	687 487,94	0,00	23 982,00	2786,68
631-JS	jižní strana - uznatelné	327 723,46	0,00	68 821,93	396 545,39	0,00	315 648,55	0,00	11 497,50	577,41
631-JSN	jižní strana - neuznatelné	16 591,41	0,00	3 484,20	20 075,61	0,00	16 014,00	0,00	0,00	577,41
631-VS	východní strana - presbytář - uznatelné	351 683,82	0,00	73 853,61	425 537,43	0,00	338 383,39	0,00	12 484,50	815,93
631-VSN	východní strana - presbytář - neuznatelné	18 257,93	0,00	3 834,17	22 092,10	0,00	17 442,00	0,00	0,00	815,93

Celkem 714256,62 0,00 149993,90 864250,52 0,00 687487,94 0,00 23982,00 2786,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci	JKSO	801 47 13
Název objektu	jižní strana - uznatelné	EČO	
		Místo	Lipolec
		IČ	DIČ
Objednatel	ŘKF Lipolec		
Projektant			
Zhotovitel	Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.	46683780	CZ46683780
Zpracoval	Sh		

Rozpočet číslo

631-17-0

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 436 700, fax: 384 436 737
IČ: 466 83 780 DIČ: CZ46683780

Dne

12.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	86 129,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	212 290,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	7 672,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	5 505,29	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	4 050,00					18	VRN z rozpočtu		11 497,50
7	ZRN (ř.)		315 648,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		11 497,50
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		577,41	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

12.3.2017

(Signature)

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 436 700, fax: 384 436 737
IČ: 466 83 780 DIČ: CZ46683780

D Celkem bez DPH 327 723,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	327 723,46	68 821,93

Cena s DPH 396 545,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
 Objekt: jižní strana - uzdatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
 Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
 Místo: Lipolec

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
 Nádražní 292, 378 91 SLAVONICE
 telefon: 324 403 700, fax: 324 403 737
 IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

Zpracoval: Sh
 Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1 014		622325408	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 80% (14,7+1)*8,5/3*2	m2	88,967	1 600,00	42 437,26	99 909,94	142 347,20	0,05152
					88,967					4,584
2 014		622325409	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100% (14,7+1)*8,5/3	m2	44,483	1 940,00	26 511,87	59 785,15	86 297,02	0,06440
					44,483					2,865
3 R		622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně (14,7+1)*8,5	m2	133,450	149,00	12 077,23	7 806,82	19 884,05	0,00060
					133,450					0,080
4 R		623613101	Hydrofobizační nátěr silikonový terakotových tvarovek a tvarovek z přírodního kamene ručně "medalliony"3*0,3*0,3*3,1415 "ostění"4*2,5*(0,2+0,3)+2*1,25*(0,2+0,3) "parapety"3*2*(0,2+0,3) Součet	m2	10,098	59,30	221,15	377,66	598,81	0,00024
					0,848					0,002
					6,250					
					3,000					
					10,098					
5 R		629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 3*1,1*3,8 1,25*2,5 Součet	m2	15,665	28,40	206,78	238,11	444,89	0,00012
					12,540					0,002
					3,125					
					15,665					
6 R		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 133,45-15,665	m2	117,785	45,90	94,23	5 312,10	5 406,33	0,00000
					117,785					0,000
7 R		629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	10,098	262,00	39,18	2 606,50	2 845,68	0,00607
					10,098					0,061

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
Objekt: jižní strana - uznatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Stavební
huť
s.r.o.
Nádražní 208, 378 01 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 440 737
IC: 489 83 780, DIČ: CZ48983780

Zpracoval: Sh
Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8 R		655501501	Oprava spárování kamenných prvků na fasádě	m2	10,098	1 000,00	0,00	10 098,00	10 098,00	0,00000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
9 R		941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	133,450	51,40	0,00	6 859,33	6 859,33	0,00000	0,000
11 R		9411111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	133,450	31,00	0,00	4 136,95	4 136,95	0,00000	0,000
12 R		978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80 a100% 133,450-32,40	m2	101,050	49,70	0,00	5 022,19	5 022,19	0,00000	0,000
					101,050						
997 Přesun sutě											
27 R		997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	6,056	444,00	0,00	2 688,86	2 688,86	0,00000	0,000
14 R		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 6,056*20	t	121,120	9,70	0,00	1 174,86	1 174,86	0,00000	0,000
					121,120						
28 R		997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,056	310,00	0,00	1 877,36	1 877,36	0,00000	0,000
29 R		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,056	750,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00000	0,000
998 Přesun hmot											
30 R		998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	7,594	579,00	0,00	4 396,93	4 396,93	0,00000	0,000
								0,00	4 396,93	4 396,93	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								7 672,80	5 505,29	13 178,09	0,053
764 Konstrukce klempířské								7 672,80	5 505,29	13 178,09	0,053

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
Objekt: jižní strana - uznatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Stavba
huť
Slavonice
Nádraží 292, 378 91 SLAVONICE
telefon: 384 435 760, fax: 384 435 737
IC: 486 83 780, DIČ: CZ48683780

Zpracoval: Sh
Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18 R		764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	8,500	76,90	0,00	653,65	653,65	0,00000	0,000
19 R		764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,500	92,80	0,00	788,80	788,80	0,00000	0,000
20 R		764216R01	Oplechování kamenných okenních parapetů plechem Pb tl. 1mm, rš. 45cm	m	4,800	1 450,00	4 732,80	2 227,20	6 960,00	0,00358	0,017
					4,800						
21 R		764216R02	Oprava zaústění dešťových svodů do stávající kanalizace	ks	1,000	4 330,00	2 940,00	1 390,00	4 330,00	0,03580	0,036

popis prací:
- osazení výtokového kolena na stávající svod (imitace Cu)
- osazení a napojení vtokové misky pod svod

22 764	998764202	12 m	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do	%	127,325	3,50	0,00	445,64	445,64	0,00000	0,000
--------	-----------	------	--	---	---------	------	------	--------	--------	---------	-------

M Práce a dodávky M

0,00 4 050,00 4 050,00 0,000

21-M Elektromontáže

23 921	210220R01	m	Montáž vč. materiálu Al hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	10,000	355,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00000	0,000
--------	-----------	---	--	---	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

popis prací:
- demontáž stávajícího vedení po fasádě
- montáž nového vedení včetně napojení na zem část

24 958	580105011	svod	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebénové soustavy do 2 svodů	svod	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00000	0,000
--------	-----------	------	---	------	-------	--------	------	--------	--------	---------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 11 497,50 11 497,50 0,000

VRN3 Zařízení staveniště

25 000	032103000	%	Zařízení staveniště a mimostaveništní přesun	%	3 285,000	2,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00000	0,000
--------	-----------	---	--	---	-----------	------	------	----------	----------	---------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
 Objekt: jižní strana - uznatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
 Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
 Místo: Lipolec

Zpracoval: Sh
 Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN9				Ostatní náklady							
26 000		091404000	Práce na památkovém objektu práce prováděné za účasti restaurátora zpracování restaurátorské zprávy	%	3 285,000	1,50	0,00	4 927,50	4 927,50	0,000	0,000
							0,00	4 927,50	4 927,50	0,00000	0,000

Celkem

93 802,50 233 343,55 327 146,05 7,647

Stavební
 huť
 Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
 Nábřeží 298, 3/8 81 SLAVONICE
 telefon: 264 410 750, fax: 264 427 737
 IČ: 260 23 740 z.s. 624663700

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci**

JKSO 801 47 13

Název objektu **jižní strana - neuznatelné**

EČO

Místo

Lipolec

IČ

DIČ

Objednatel **ŘKF Lipolec**

Projektant

Zhotovitel **Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.**

46683780

CZ46683780

Zpracoval **Sh**

Rozpočet číslo

631-17-0

Dne

12.03.2017

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Nádražní 202, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 435 760, fax: 384 482 737
IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 014,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 014,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		577,41	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 16 591,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 591,41	3 484,20

Cena s DPH 20 075,61

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

12.3.2017


Sh

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Nádražní 202, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 435 760, fax: 384 482 737
IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
 Objekt: jižní strana - neuznatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
 Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
 Místo: Lipolec



Zpracoval: Sh
 Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
10 R		941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 345,000	1,20	16 014,00	0,00	16 014,00	0,00000	0,000
					133,45*100						
					13 345,000						

Celkem **16 014,00** **0,00** **16 014,00** **0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci**

JKSO

Název objektu **východní strana - presbytář - uzdatelné**

EČO

Místo

Lipolec

IČ

DIČ

Objednatel **ŘKF Lipolec**

Projektant

Zhotovitel **Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.**

Zpracoval **Sh**

Rozpočet číslo

631-17-0

Dne

12.03.2017

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 578 91 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 490 83 760, DIČ: CZ46683780

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	100 051,29	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	233 471,95	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	1 577,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 282,55	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		12 484,50
7	ZRN (ř.)		338 383,39	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		12 484,50
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		815,93	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **351 683,82**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	351 683,82	73 853,61

Cena s DPH **425 537,43**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

12.3.2017

(Signature)

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 578 91 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 490 83 760, DIČ: CZ46683780

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavební
huť
Stavovnice spol. s r.o.
Nádraží 298, 378 94 SLAVONICE
telefon: 254 495 700, fax: 254 483 737
IČ: 656 84 768, DIČ: CZ65684768

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
Objekt: východní strana - presbytář - uznatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Zpracoval: Sh
Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
3 014		622325408	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 80% (3,7+3,7+4+5,7)*8,5/3	m2	48,450	1 600,00	23 110,65	54 409,35	77 520,00	0,05152	2,496
					48,450						
4 014		622325409	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100% (3,7+3,7+4+5,7)*8,5/3*2	m2	96,900	1 940,00	57 752,40	130 233,60	187 986,00	0,06440	6,240
					96,900						
5 R		622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně (3,7+3,7+4+5,7)*8,5	m2	145,350	149,00	13 154,18	8 502,97	21 657,15	0,00060	0,087
			Součet		145,350						
6 R		623613101	Hydrofobizační nátěr silikonový terakotových tvarovek a tvarovek z přírodního kamene ručně "medailony"4*0,3*0,3*3,1415 "parapety"1*2*(0,2+0,3)	m2	2,131	59,30	46,67	79,70	126,37	0,00024	0,001
			Součet		1,131						
					1,000						
					2,131						
7 R		629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 1*1,1*3,8	m2	4,180	28,40	55,18	63,53	118,71	0,00012	0,001
			Součet		4,180						
8 R		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 145,35-4,18	m2	141,170	45,90	112,94	6 366,76	6 479,70	0,00000	0,000
					141,170						
9 R		629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	2,131	262,00	8,27	550,05	558,32	0,00607	0,013
10 R		655501501	Oprava spárování kamenných prvků na fasádě	m2	2,131	1 000,00	0,00	2 131,00	2 131,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
 Objekt: východní strana - presbytář - uznatelné


Objednatel: ŘKF Lipolec
 Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
 Místo: Lipolec

Stavění
 huť
 Nádražní 202, 378 91, SLAVONICE
 telefon: 326 938 700, fax: 326 420 707
 IČ: 460 83 700 DIČ: CZ46083700

Zpracoval: Sh
 Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
11 R		941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	145,350	51,40	0,00	7 470,99	18 446,29	0,00000	0,000
13 R		941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	145,350	31,00	0,00	4 505,85	4 505,85	0,00000	0,000
14 R		978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80 a100%	m2	130,170	49,70	0,00	6 469,45	6 469,45	0,00000	0,000
					130,170						
997 Přesun sutě											
29 R		997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	7,748	444,00	0,00	3 440,11	3 440,11	0,00000	0,000
16 R		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	178,300	9,70	0,00	1 729,51	1 729,51	0,00000	0,000
					178,300						
30 R		997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,748	310,00	0,00	2 401,88	2 401,88	0,00000	0,000
31 R		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,748	750,00	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00000	0,000
998 Přesun hmot											
32 R		998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	8,838	579,00	0,00	5 117,20	5 117,20	0,00000	0,000
					8,838						
PSV Práce a dodávky PSV											
					1 577,60	3 282,55	4 860,15	0,006			
764 Konstrukce klempířské											
20 R		764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	14,000	76,90	0,00	1 076,60	4 860,15	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
Objekt: východní strana - presbytář - uznatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Zpracoval: Sh
Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota	Hodnota celkem
8,5+5,5					14,000						
21 R		764508131	Montáž kruhového svodu	m	14,000	92,80	0,00	1 299,20	1 299,20	0,00000	0,000
22 R		764216R01	Oplechování kamenných okenních parapetů plechem Pb tl. 1mm, rš. 45cm	m	1,600	1 450,00	1 577,60	742,40	2 320,00	0,00358	0,006
1,6					1,600						
24 764		998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	46 958	3,50	0,00	164,35	164,35	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											0,000
VRN3 Zařízení staveniště											0,000
27 000		032103000	Zařízení staveniště a mimostaveništní přesun	%	3 567,000	2,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00000	0,000
VRN9 Ostatní náklady											0,000
28 000		091404000	Práce na památkovém objektu práce prováděné za účasti restaurátora zpracování restaurátorské zprávy	%	3 567,000	1,50	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00000	0,000
Celkem							101 628,89	249 239,00	350 867,89		8,843

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci	JKSO	
Název objektu	východní strana - presbytář - neuznatelné	EČO	
		Místo	Lipolec
		IČ	DIČ
Objednatel	ŘKF Lipolec		
Projektant			
Zhotovitel	Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.	46683780	CZ46683780
Zpracoval	Sh		
Rozpočet číslo	631-17-0	Dne	12.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	17 442,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		17 442,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	815,93	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 18 257,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 257,93	3 834,17

Cena s DPH 22 092,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

12.3.2017

Stavební hut'
Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 384 438 700, fax: 384 438 737
IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava fasády na kostele sv. Lamberta v Lipolci
 Objekt: východní strana - presbytář - neuznatelné

Objednatel: ŘKF Lipolec
 Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
 Místo: Lipolec

Zpracoval: Sh
 Datum: 12.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
12 R		941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 535,000	1,20	17 442,00	0,00	17 442,00	0,000
					14 535,000					

Celkem

17 442,00 0,00 17 442,00 0,000

Stavební
 s.r.o.
 Nádrazní 208, 318 94 SLAVONICE
 telefon: 384 208 700 fax: 384 208 737
 IČ: 487 83 730 z.s. 14.10.2009/20