

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby

Rekonstrukce hygienického zázemí, Kollárova č.p. 688, Choceň

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Choceň

Se sídlem: 56501 Choceň, Jungmannova 301
Zastoupený: Janem Pažinem, starostou města
IČO/DIČ: 00278955/ CZ00278955
Sídlo: Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1218451319/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jan Pažin, starosta města
tel.: +420 465 461 924,
e-mail: jan.pazin@chocen.cz;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru,
tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977,
e-mail: frantisek.elias@chocen.cz;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Andrle, referent investičního odboru,
tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919,
e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

V.P.N., spol. s r. o.

Se sídlem: Bartoňova 893, 530 12, Pardubice
Zastoupený: Bc. Petrem Novotným – jednatelem
IČ: 25947281
DIČ: CZ25947281
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 227019507/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka C 16714

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Petr Novotný – jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Jiří Novotný – stavbyvedoucí
Petr Kaštánek – zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 24.02.2026 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce hygienického zázemí, Kollárova č.p. 688, Choceň“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;
 - b) projektová dokumentace vypracovaná firmou OPTIMA spol. s r.o., projektantem Ing. J. Schejbalem v lednu 2024; spolu s pokyny zadavatele;
 - c) rozhodnutí o stavebním povolení;
 - d) zadávací dokumentace

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) jsou vnitřní změny dispozic v budově základní školy, které obnášejí úpravy prostoru hygienického zázemí žáků, nové zázemí pro učitele a další personál (sborovna, hygienická zařízení, kabinety, úklidové místnosti a sklady, šatny a chodby). Součástí je bourání zděných konstrukcí a výstavba nových, provedení nových vnitřních omítek a obkladů, podlahových konstrukcí, nové elektroinstalace, výměny radiátorů, nových ZTI a vzduchotechniky v dotčených prostorách, výměna části kanalizační přípojky (dále jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací „Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ M. Choceňského, budova Kollárova 688, Choceň“, vypracovanou Ing. Janem Schejbalem, stavebním povolením, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje. Nábytek (kuchyňská linka) není součástí projektu.
2. Místem provádění Předmětu díla je budova školy na pozemku parc. č. st. 2995 v k.ú. a obci Choceň.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Dodavatel nesmí ukládat jakýkoliv odpad a suť na přilehlých předem neurčených pozemcích;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla. O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku;
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou geodetického zaměření všech povrchových prvků a realizovaného podzemního vedení podle skutečného provedení po výstavbě.
 - e) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla;
 - f) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení Stavby před jejím předáním objednateli;
 - g) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této dokladové části;
4. Předmětem zakázky je i zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a předání všech dokladů potřebných pro tato řízení a
5. zajištění stanoviska od Technické inspekce České republiky (TIČR).
6. Předmět plnění bude probíhat za běžného provozu budovy (školy) zadavatele. Zhotovitel zajistí bezpečné přechody s krytým průchodem k příslušné části stavby, oplocením vymezí trasy dětí, rodičů a personálu, které oddělí od prostoru staveniště. Zhotoviteli bude pro účely zařízení staveniště dána k dispozici část školní zahrady, zpevněné plochy před hlavním vstupem. Zpevněné plochy a zeleň ze záboru zařízení staveniště, budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního stavu (předláždění propadů dlažeb, doplnění substrátu a osetí trávou). Zhotovitel neomezí během celé stavby provoz ZŠ a školní jídelny přerušením dodávek vody, TUV, elektrické energie, plynu a odvádění odpadních vod. Veškerá stavební činnost bude dodavatelem prováděna po dohodě se zadavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy. Demoliční, prašné a hluché práce budou prováděny přednostně mimo provoz ZŠ, o víkendech a prázdninách, tj. v měsících červenec – srpen 2026. Je na zadavateli, aby posoudil, které práce

- jsou prašné a hlučné, a které z nich lze výjimečně po předchozím odsouhlasení se zadavatelem provádět i v rámci pracovní doby.
7. Součástí díla bude také vyklizení a stěhování nábytku a vybavení z dotčených prostorů. Po dokončení a výmalbě místností zajistí zhotovitel díla, v týdenním předstihu před termínem dokončení stavebních prací čistý úklid veškerých prostor znečištěných vlivem provádění Stavby prostřednictvím úklidové firmy, včetně vysávání ploch, strojového a ručního mytí podlah, čištění skel a rámu oken, čištění žaluzií, otírání prachu atd.
 8. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
 9. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list od zhotovitele podléhá schválení objednatele a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může mít i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.
 10. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatel navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 8 této Smlouvy.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků.
 12. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště dne 12.06.2026 od 13:00h
Jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Dokončení stavebních prací do 23.08.2026
Termínem dokončení stavebních prací se rozumí předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků. Jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatel ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o stavu prací, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Zajištění kolaudačního rozhodnutí do 30.09.2026
Jedná se o lhůtu pro zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí, nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby. Současně budou doloženy dokumenty uvedené ve čl. II, odst. 3,4, 5 Smlouvy. O předání a převzetí sepíší smluvní strany finální Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
5. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
 - **cena celkem bez DPH 5 444 268,00 Kč**
 - vyčíslení DPH 1 143 296,28 Kč (v platné výši)
 - cena celková vč. DPH 6 587 564,28 Kč
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v čl. I. Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.
3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN a ON stavby.
4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací v rámci zadávacího řízení.
5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, která podléhá schválení AD stavby.
6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuálního ceníku RTS platného v době provádění víceprací,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjedená celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele (např. TDS) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je **30** (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla).
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesát) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterýkoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetin) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Objednatel prohlašuje, že akce není prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu nebude uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena bude zhotovitelem fakturována včetně DPH bez uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyzněním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie stavebního povolení, dokladové části stavby
- c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
- d) provádět průběžnou kontrolu stavby.
- e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
- f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDS) a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti u dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskládány či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
7. Zhotovitel musí dodržovat následující povinnosti:
 - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.
 - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis, který podepíše jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem

ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních tabulí, případně osvětlením.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělků, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebude umísťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDS,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.
6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
9. Stavební deník musí být přístupný na stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dnů.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen

na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6. O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: jednom) vyhotovení, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatелеm a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60** měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla

- nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
 7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
 8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
 9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínů uvedených v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny celkem vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla vč. DPH.
2. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. Odst. 7 této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejvíce však 1.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou cenu díla.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržáním termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek Smlouvy.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
7. Smlouva může být také uzavřena v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 16.03.2026, číslo usnesení 95/6/RM/2026.
10. Přílohy Smlouvy: 1) oceněný soupis prací (výkaz výměr)

V Chocni dne:

V Pardubicích dne:

Jan Pažin
Digitálně podepsal
Jan Pažin
Datum: 2026.03.26
14:11:00 +01'00'

za Objednatele
Jan Pažin
starosta města

**Bc. Petr
Novotný**
Digitally signed by
Bc. Petr Novotný
Date: 2026.03.25
07:06:24 +01'00'

za Zhotovitele
Bc. Petr Novotný
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ - ZŠ M. CHOCEŇSKÉHO, KOLLÁROVA 688, CHOCEŇ
NÁVRH ÚPRAV HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 827 007
D.1.4.1 SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY	979 382
D.1.4.2_ZTI	2 544 318
D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA	35 562
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	58 000
CELKEM (KČ, BEZ DPH)	5 444 268
DPH 21%	1 143 296

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Choceň - rekonstrukce ZŠ M. Choceňského

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25947281
V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice DIČ: CZ25947281

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 809 006,85
Ostatní náklady	18 000,00
Cena bez DPH	1 827 006,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 827 006,85	21,00%	383 671,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 210 678,29
------------	-------	--------------

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Choceň - rekonstrukce ZŠ M. Choceňského**

Místo:

Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

1 809 006,85

HSV - Práce a dodávky HSV	884 866,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 252,79
4 - Vodorovné konstrukce	13 548,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	391 118,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 610,16
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	234 909,43
998 - Přesun hmot	74 428,10
PSV - Práce a dodávky PSV	916 139,90
766 - Konstrukce truhlářské	83 765,12
771 - Podlahy z dlaždic	196 995,29
781 - Dokončovací práce - obklady	294 107,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	341 271,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00

2) Ostatní náklady

18 000,00

Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	5 000,00
Kompletační činnost	5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 827 006,85
-----------------------------------	--------------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Choceň - rekonstrukce ZŠ M. Choceňského

Místo:

Datum:

19. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 809 006,85

DHSVPráce a dodávky HSV884 866,95

D3Svislé a kompletní konstrukce51 252,79

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	44,200	677,45	29 943,29
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	23,000	926,50	21 309,50

D4Vodorovné konstrukce13 548,15

3	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	1,035	13 090,00	13 548,15
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní391 118,32

4	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	16,000	4 530,50	72 488,00
5	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	16,000	197,20	3 155,20
6	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	16,000	647,70	10 363,20
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,690	33 150,00	22 873,50
8	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,320	6 213,50	14 415,32
9	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	68,000	250,75	17 051,00
10	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	68,000	481,95	32 772,60
11	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	128,000	209,10	26 764,80
12	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	128,000	391,85	50 156,80
13	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	134,000	263,50	35 309,00
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,000	349,35	46 812,90
15	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	16,000	867,00	13 872,00
16	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000	1 479,00	11 832,00
17	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	8,000	1 547,00	12 376,00
18	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	2,000	1 598,00	3 196,00
19	M	55331612	pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm	kus	2,000	8 840,00	17 680,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání119 610,16

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	277,000	59,50	16 481,50
21	K	952901105	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl do 0,6 m2	m2	30,000	82,37	2 470,95
22	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	831,000	7,68	6 378,34
23	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	108,000	11,31	1 220,94
24	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	147,000	136,85	20 116,95
25	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	20,700	157,25	3 255,08
26	K	962032111	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3	m3	1,000	1 377,00	1 377,00
27	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,000	2 932,50	46 920,00
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	54,000	396,10	21 389,40

D 997 **Doprava sutí a vybouraných hmot** **234 909,43**

29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	69,542	599,25	41 673,04
30	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	640,90	6 409,00
31	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	10,000	45,14	451,35
32	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	69,542	386,75	26 895,37
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	695,420	11,73	8 157,28
34	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	69,542	2 176,00	151 323,39

D 998 **Přesun hmot** **74 428,10**

35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	61,457	388,45	23 872,97
36	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	180,780	279,65	50 555,13

D PSV **Práce a dodávky PSV** **916 139,90**

D 766 **Konstrukce truhlářské** **83 765,12**

37	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m2	kus	30,000	35,28	1 058,25
38	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	875,50	7 004,00
39	M	61162074	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>2 575,50</i>	<i>20 604,00</i>
40	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	943,50	943,50
41	M	61162075	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 771,00</i>	<i>2 771,00</i>
42	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	1 717,00	8 585,00
43	M	SLD.0011250.URS	<i>dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>6 400,50</i>	<i>32 002,50</i>
44	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
45	M	MSN.01	<i>dveře interiérové posuvné 80x197</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 825,00</i>	<i>7 650,00</i>
46	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,310	1 377,00	426,87

D 771 **Podlahy z dlaždic** **196 995,29**

47	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	107,000	108,80	11 641,60
48	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	107,000	15,56	1 664,39
49	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	107,000	57,55	6 157,32
50	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	107,000	362,10	38 744,70

51	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	107,000	665,55	71 213,85
52	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>117,700</i>	<i>541,45</i>	<i>63 728,67</i>
53	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	4,075	943,50	3 844,76
D 781 Dokončovací práce - obklady							294 107,54
54	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	62,000	87,55	5 428,10
55	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	167,000	214,20	35 771,40
56	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	167,000	57,55	9 610,02
57	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	167,000	740,35	123 638,45
58	M	59761708	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>183,700</i>	<i>624,75</i>	<i>114 766,58</i>
59	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	5,186	943,50	4 892,99
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							341 271,95
60	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	886,000	38,42	34 040,12
61	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	886,000	227,80	201 830,80
62	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	213,000	11,90	2 534,70
63	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>223,650</i>	<i>1,23</i>	<i>275,65</i>
64	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	277,000	6,22	1 723,49
65	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>290,850</i>	<i>2,88</i>	<i>838,08</i>
66	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	132,000	8,30	1 095,07
67	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>138,600</i>	<i>1,46</i>	<i>202,63</i>
68	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	886,000	20,49	18 149,71
69	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	886,000	90,95	80 581,70
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							4 000,00
70	K	040001000	Inženýrská činnost - práce technika	...	1,000	4 000,00	4 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							4 000,00
71	K	070001000	Olepování a zakrývání	...	1,000	4 000,00	4 000,00

Choceň - ZŠ M.Choceňského, Kollárova 688, úpravy hygienického zázemí - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S					979 382
Objekt		..: Světelné a silnoproudé rozvody - třída č. 2					165 286
Oddíl		006: Úpravy povrchu					714
1	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,140	626,00	714
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					3 369
1	SP	973031714	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus	4,000	91,20	365
2	SP	973031716	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	4,000	145,00	580
3	SP	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,000	102,00	1 020
4	SP	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	12,000	117,00	1 404
Oddíl		740: Silnoproud					161 204
1	H	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	5,000	12,20	61
2	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	77,000	16,38	1 261
Výkaz výměr: 72+5					77,000		
3C+3A					–		
3	H	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	198,000	27,82	5 508
4	H	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	20,000	96,32	1 926
5	H	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	30,000	24,78	743
6	H	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000	82,10	82
7	H	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	kus	1,000	117,79	118
8	H	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2,000	98,40	197
9	H	34571043	lišta podlahová přechodová oblá pro vedení kabelů běžný provoz plast š 75mm	m	6,000	193,69	1 162
10	H	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	20,000	23,34	467
11	H	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	4,000	22,76	91
12	H	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	3,000	36,48	109
Výkaz výměr: 3					3,000		
vč. svorkovnice S 66					–		
13	H	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm	kus	1,000	148,12	148
Výkaz výměr: 1					1,000		
vč. svorkovnice SP 96					–		
14	H	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	4,000	40,00	160
15	H	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	21,22	42
16	SP	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	20,000	56,80	1 136
17	SP	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	6,000	121,00	726
18	SP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	107,00	428
19	SP	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	3,000	108,00	324
20	SP	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,000	145,00	145
21	SP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	48,70	195
22	SP	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	40,10	1 203
23	SP	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	5,000	57,20	286

24	SP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	285,000	57,20	16 302
25	SP	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000	61,00	1 220
26	SP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000	31,10	1 306
27	SP	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	34,80	348
28	SP	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	71,80	72
29	SP	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	82,50	83
30	SP	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	2,000	159,00	318
31	SP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000	189,00	378
32	H	XE00421	N12 - NOUZOVÉ svítidlo s piktogramem, PALAS LED-1-M2-ST, 1h.,	kus	1,000	1 197,41	1 197
33	H	XE00463	E8 - svítidlo_GRIFON-LED-AS-7000-4K, interior lighting, 24W, 2791 lm	kus	1,000	3 565,09	3 565
34	H	XE00463	E10 - svítidlo_GRIFON-LED-MP-6400-4K, interior lighting, 48W, 5582 lm	kus	4,000	3 205,27	12 821
35	MP	XE0053	Recyklace svítidel velkých	kus	6,000	17,40	104
36	MP	XE00541	Montáž svítidel	kus	6,000	350,00	2 100
37	H	XE0502	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 16A,230V, instalace do parapetního kanálu, vč. montáže a zapojení	kus	15,000	84,60	1 269
38	H	XE0503	Zásuvka 45x45mm, s ochr.před přepětím ,16A,230V, instal.do parapetního kanálu,vč. montáže a zapojení	kus	15,000	925,99	13 890
39	H	XE0504	Zásuvka datová RJ 45, instal.do parapetního kanálu,vč. montáže a zapojení	kus	29,000	102,43	2 971
40	H	XE062	Parapetní kanál 160x65 D mm	m	30,000	506,22	15 187
41	H	XE07	Přepážka PEKE 60	m	30,000	72,42	2 173
42	H	XE09	Propojovací lanko PLSK	kus	15,000	56,54	848
43	H	XE10	Kryt koncový 8481, spojovací 8482	kus	20,000	124,80	2 496
44	H	XE11	Roh vnitřní 8485, vnější 8466	kus	15,000	212,48	3 187
45	MP	XE12	Montáž parapetního kanálu	m	30,000	95,00	2 850
46	MP	XE13	Pomocné konstrukce - pro instalaci par. kanálu na stoly, mat. + montáž	m	11,000	100,00	1 100
47	MP	XE13	Pomocné konstrukce - vymezení vzdálenosti stolů od radiátoru, mat. + montáž	kus	8,000	100,00	800
48	H	XE36	Rozvodnice RSM 1 - cena dle specifikace	kus	1,000	34 000,00	34 000
49	H	XE461	Protipožární tmel , ucpávky	kus	1,000	5 000,00	5 000
50	MP	XE601	Montáž a zapojení rozvaděče	kus	1,000	6 000,00	6 000
51	MP	XE605	Demontáž stávající el. instalace v učebně, vč. odvozu	hod	8,000	350,00	2 800
52	MP	XE902	Podružný materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500
53	MP	XE91	Komplexní vyzkoušení	hod	4,000	650,00	2 600
54	MP	XE93	Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2	hod	8,000	650,00	5 200

Objekt		...: Světelné a silnoproudé rozvody- 1.NP + 2.NP					814 096
Oddíl		001: Zemní práce					924
1	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	118,00	590
2	SP	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	5,000	66,80	334

Oddíl		005: Komunikace					3 150
1	SP	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,000	199,00	995
2	SP	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	5,000	431,00	2 155

Oddíl		006: Úpravy povrchu					7 011
1	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,200	626,00	7 011

Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					46 774
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

1	SP	973031714	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus	121,000	91,20	11 035
2	SP	973031716	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	64,000	145,00	9 280
3	SP	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	140,000	102,00	14 280
4	SP	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	100,000	117,00	11 700
5	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,000	95,70	479

Oddíl		046: Zemní práce pro montážní práce					3 274
1	MP	460171162	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	114,00	2 280
2	MP	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	49,70	994

Oddíl		740: Silnoproud					752 963
1	H	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	145,000	12,12	1 757
2	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	983,000	16,38	16 102
Výkaz výměr: 343+640					983,000		
3A+3C					-		

3	H	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	438,000	27,82	12 183
4	H	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	110,000	26,80	2 948
5	H	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	80,000	24,78	1 982
6	H	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	40,000	160,61	6 424
7	H	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	9,000	82,10	739
8	H	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	kus	1,000	117,79	118
9	H	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	kus	14,000	88,55	1 240
10	H	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus	10,000	143,16	1 432
11	H	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	6,000	99,25	596
12	H	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	24,000	98,40	2 362
13	H	34555203	zásuvka zápusťná dvojnásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	6,000	874,04	5 244
14	H	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	7,000	175,02	1 225
15	H	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm	m	30,000	27,72	832
16	H	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	121,000	22,76	2 754
17	H	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	60,000	40,00	2 400
18	H	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	4,000	101,64	407
19	H	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	16,000	42,85	686
20	H	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	16,01	64
21	H	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	16,000	21,22	339
22	H	35441997	svorka na potrubí 1/2" - 22mm, FeZn	kus	8,000	31,30	250
23	SP	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	30,000	63,20	1 896
24	SP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	64,000	107,00	6 848
25	SP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	121,000	48,70	5 893
26	SP	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	80,000	40,10	3 208
26	SP	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	45,80	1 832
27	SP	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	145,000	57,20	8 294
28	SP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1 421,000	57,20	81 281
29	SP	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,000	57,20	6 292
30	SP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	252,000	31,10	7 837
31	SP	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	9,000	71,80	646
32	SP	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	6,000	71,80	431
33	SP	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	82,50	83

34	SP	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	14,000	82,50	1 155
35	SP	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	10,000	92,70	927
36	SP	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	24,000	159,00	3 816
37	SP	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	13,000	139,00	1 807
38	SP	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	25,000	65,90	1 648
39	SP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000	189,00	3 780
40	SP	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	8,000	239,00	1 912
41	H	XE0041	N1 - NOUZOVÉ svítidlo DIOS20-R-COR-C2-ST, 1h.,	kus	6,000	1 968,62	11 812
42	H	XE00411	N2 - NOUZOVÉ svítidlo DIOS20-R-M2-ST, 1h.,	kus	7,000	1 703,32	11 923
43	H	XE00421	N12 - NOUZOVÉ svítidlo s piktogramem, PALAS LED-1-M2-ST, 1h.,	kus	29,000	1 197,41	34 725
44	H	XE00422	E3 - svítidlo_FOX-LED-2900-4K, interior lighting, 19W, 2312 lm	kus	2,000	1 243,20	2 486
45	H	XE00423	E4 - svítidlo_FOX-LED-3700-4K, interior lighting, 24W, 2827 lm	kus	15,000	1 243,20	18 648
46	H	XE00424	E5 - svítidlo_FOX-LED-5300-4K, interior lighting, 37W, 4622 lm	kus	11,000	1 622,95	17 852
47	H	XE00425	E6 - svítidlo_FOX-LED-7400-4K, interior lighting, 49W, 5899 lm	kus	1,000	1 622,95	1 623
48	H	XE00426	E7 - svítidlo_FOX-LED-9500-4K, interior lighting, 63W, 7406 lm	kus	2,000	2 198,09	4 396
49	H	XE00427	E9 - svítidlo_GRIFON-LED-MP-3200-4K, interior lighting, 24W, 2791 lm	kus	8,000	2 405,40	19 243
50	H	XE00463	E10 - svítidlo_GRIFON-LED-MP-6400-4K, interior lighting, 48W, 5582 lm	kus	2,000	2 818,19	5 636
51	H	XE00464	E11 - svítidlo_GRIFON-LED-MP-8200-4K, interior lighting, 59W, 7083 lm	kus	1,000	3 185,09	3 185
52	H	XE00465	E13 - svítidlo_PULI6-LED-PC-3890-4K, IP 54, interior lighting, 27W	kus	1,000	4 042,39	4 042
53	H	XE00466	E14 - svítidlo_PULI6-LED-PC-5070-4K, IP54, interior lighting, 33W, 3345 lm	kus	21,000	4 426,24	92 951
54	H	XE00467	E15 - svítidlo_PULI7-LED-PC-7640-4K, IP54, interior lighting, 52W, 4876 lm	kus	5,000	5 631,40	28 157
55	MP	XE0053	Recyklace svítidel velkých	kus	111,000	17,40	1 931
56	MP	XE00541	Montáž svítidel	kus	111,000	350,00	38 850
57	H	XE029	Snímač pohybu - 1 relé	kus	25,000	1 499,38	37 484
58	H	XE030	Snímač pohybu - 2 relé (ovládání ventilátoru)	kus	7,000	1 715,74	12 010
59	H	XE0504	Zásuvka datová RJ 45, instalace pod omítku ,vč. montáže a zapojení	kus	12,000	121,46	1 458
60	H	XE322	Ekvipotenciální přípojnice EP-R15-B - do krabice KT250.,vč.montáže	kus	1,000	780,24	780
61	H	XE36	Rozvodnice R3-2 (1.NP-vpravo) - cena dle specifikace	kus	1,000	26 000,00	26 000
62	H	XE37	Rozvodnice R4-2 (2.NP-vpravo) - cena dle specifikace	kus	1,000	26 500,00	26 500
63	H	XE38	Rozvodnice R5-2 (1.NP-vlevo) - cena dle specifikace	kus	1,000	26 500,00	26 500
64	H	XE39	Rozvodnice R6-2 (2.NP-vlevo) - cena dle specifikace	kus	1,000	26 000,00	26 000
65	H	XE40	Montáž požár. odolných dveří rozvaděče, vč. výměny přístrojových vložek	kus	4,000	1 200,00	4 800
66	H	XE40	Dveře rozvodnice s požárním uzávěrem - SZ L-0706-EI30 DPI1-S, rám s dveřmi pod omítku	kus	4,000	700,00	2 800
Výkaz výměr: 4					4,000		
vnitřní rozměry 495 x 695 mm (šxv), vnější rozměry 560 x 750 mm (š x v)					-		
66	H	XE461	Protipožární tmel , ucpávky	kus	10,000	1 200,00	12 000
67	MP	XE601	Montáž a zapojení rozvaděče - přepojení stávajících vývodů + zapojení nových (R3-2, R4-2, R5-2, R6-2)	hod	112,000	350,00	39 200
68	MP	XE605	Demontáž stávající el. instalace, vč. odvozu	hod	40,000	350,00	14 000
68	MP	XE606	Montáž a zapojení ventilátoru	ks	7,000	300,00	2 100
69	MP	XE902	Podružný materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000
70	MP	XE91	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000	650,00	5 200
71	MP	XE93	Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2	hod	30,000	400,00	12 000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ M. CHOCEŇSKÉHO, KOLLÁROVA 688, CHOCEŇ, NÁVRH ÚPRAV HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ_D.1.4.1_ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Choceň

CC-CZ:

Datum:

13. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 544 317,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 544 317,67	21,00%	534 306,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 078 624,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ M. CHOCEŇSKÉHO, KOLLÁROVA 688, CHOCEŇ, NÁVRH ÚPRAV HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ_D.1.4.1_ZTI

Místo:

Choceň

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Horyna
Zpracovatel: Ing. Horyna

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 544 317,67
HSV - Práce a dodávky HSV	1 621 639,03
1 - Zemní práce	782 918,37
4 - Vodorovné konstrukce	26 486,85
5 - Komunikace pozemní	19 469,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	299 997,43
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	104 477,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	205 074,74
997 - Přesun sutě	180 316,07
998 - Přesun hmot	2 898,57
PSV - Práce a dodávky PSV	922 678,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	239 275,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	286 595,23
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	195 042,52
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	120 799,96
734 - Ústřední vytápění - armatury	23 026,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	48 312,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 626,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ M. CHOCEŇSKÉHO, KOLLÁROVA 688, CHOCEŇ, NÁVRH ÚPRAV HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ_D.1.4.1_ZTI

Místo: ChoceňDatum: 13. 2. 2025

Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Horyna
Zpracovatel: Ing. Horyna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 544 317,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 621 639,03	
D 1 Zemní práce							782 918,37	
74	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	45,000	127,50	5 737,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171					
VV			30*1,5		45,000			
37	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	71,000	1 130,50	80 265,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107031					
VV			10*0,6		6,000			
VV			12*1		12,000			
VV			10*0,6		6,000			
VV			22*0,6		13,200			
VV			2*0,6		1,200			
VV			5*1		5,000			
VV			4*0,6		2,400			
VV			4*0,6		2,400			
VV			1*0,6		0,600			
VV			37*0,6		22,200			
VV			Součet		71,000			
38	K	113107035	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm při překopech ručně	m2	71,000	1 181,50	83 886,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107035					
41	K	113107135	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně	m2	52,000	725,05	37 702,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107135					
VV			odstravěví instal. kanálu					
VV			14*2		28,000			
VV			12*2		24,000			
VV			Součet		52,000			
75	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,000	68,34	410,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
VV			3+3		6,000			
2	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	73,340	1 037,00	76 053,58	CS ÚRS 2025 01

	VV	25*1,2*1,9				57,000			
	VV	2_2							
	VV	4*1,2*2,5				12,000			
	VV	Součet				69,000			
3	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	68,000	218,45	14 854,60	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102101							
	VV	vnitřní							
	VV	(12+5)*2*2				68,000			
5	K	151102102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	124,000	384,20	47 640,80	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky přes 2 do 4 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102102							
	VV	venkovní							
	VV	25*2*2				100,000			
	VV	4*3*2				24,000			
	VV	Součet				124,000			
4	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	68,000	121,55	8 265,40	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102111							
6	K	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	124,000	183,60	22 766,40	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102112							
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	68,540	126,65	8 680,59	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311							
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	548,320	116,45	63 851,86	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319							
	VV	68,54*8				548,320			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	142,340	266,05	37 869,56	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
	VV	73,34+69				142,340			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 138,720	19,81	22 552,35	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119							
	VV	142,34*8				1 138,720			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	256,212	299,20	76 658,63	CS ÚRS 2025 01	

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV	(73,34+69)*1,80				256,212	
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142,340	19,382 758,55CS ÚRS 2025 01
PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,640	141,956 762,50CS ÚRS 2025 01
PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV	zásyp venkovní kanalizace					
VV	venkovní kanalizace					
VV	1_1					
VV	25*1,2*1,3				39,000	
VV	2_2					
VV	4*1,2*1,8				8,640	
VV	Součet				47,640	
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,240	549,9536 428,69CS ÚRS 2025 01
PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
VV	vnitřní kanalizace					
VV	1_1					
VV	10*0,6*0,7				4,200	
VV	2_2					
VV	12*1*1,8				21,600	
VV	10*0,6*0,7				4,200	
VV	3_3					
VV	22*0,6*0,7				9,240	
VV	4_4					
VV	2*0,6*0,7				0,840	
VV	5_5					
VV	5*1*1,2				6,000	
VV	6_6					
VV	4*0,6*0,9				2,160	
VV	7_7					
VV	4*0,6*0,9				2,160	
VV	8_8					
VV	1*0,6*0,8				0,480	
VV	9_9					
VV	3*0,6*0,7				1,260	
VV	10_10					
VV	2*0,6*0,6				0,720	
VV	11_11					
VV	2*0,6*0,6				0,720	
VV	12_12					
VV	1*0,6*0,7				0,420	
VV	13_13					
VV	1*0,6*0,5				0,300	
VV	14_14					
VV	7*0,6*0,7				2,940	
VV	15_15					

	VV		9*0,6*0,8				4,320				
	VV		16_16								
	VV		1*0,6*0,5				0,300				
	VV		17_17								
	VV		3*0,6*0,7				1,260				
	VV		18_18								
	VV		2*0,6*0,7				0,840				
	VV		19_19_								
	VV		3*0,6*0,7				1,260				
	VV		20_20								
	VV		1*0,6*0,7				0,420				
	VV		21_								
	VV		2*0,6*0,5				0,600				
	VV		Součet				66,240				
	VV		vnitřní kanalizace								
19	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8			t	132,480	368,05	48 759,26	CS ÚRS 2025 01	
	PP	štěrkopísek frakce 0/8									
	VV	66,24*2 'Přepočtené koeficientem množství					132,480				
23	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63			t	95,280	702,10	66 896,09	CS ÚRS 2025 01	
	PP	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63									
	VV	47,64*2					95,280				
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			m3	20,880	212,50	4 437,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny									
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101									
	VV	venkovní kanalizace									
	VV	1_1									
	VV	25*1,2*0,6					18,000				
	VV	2_2									
	VV	4*1,2*0,6					2,880				
	VV	Součet									
								20,880			
21	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8			t	41,760	368,05	15 369,77	CS ÚRS 2025 01	
	PP	štěrkopísek frakce 0/8									
	VV	20,88*2 'Přepočtené koeficientem množství					41,760				
	D	4	Vodorovné konstrukce						26 486,85		
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého			m3	15,980	1 657,50	26 486,85	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm									
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111									
	VV	venkovní kanalizace									
	VV	1_1									
	VV	25*1,2*0,1					3,000				
	VV	2_2									
	VV	4*1,2*0,1					0,480				
	VV	vnitřní kanalizace									
	VV	1_1									
	VV	10*0,6*0,1					0,600				
	VV	2_2									
	VV	12*1*0,1					1,200				
	VV	10*6*0,1					6,000				
	VV	3_3									

VV	22*0,6*0,1						1,320		
VV	4_4								
VV	2*0,6*0,1						0,120		
VV	5_5								
VV	5*1*0,1						0,500		
VV	6_6								
VV	4*0,6*0,1						0,240		
VV	7_7								
VV	4*0,6*0,1						0,240		
VV	8_8								
VV	1*0,6*0,1						0,060		
VV	9_9								
VV	3*0,6*0,1						0,180		
VV	10_10								
VV	2*0,6*0,1						0,120		
VV	11_11								
VV	2*0,6*0,1						0,120		
VV	12_12								
VV	1*0,6*0,1						0,060		
VV	13_13								
VV	1*0,6*0,1						0,060		
VV	14_14								
VV	7*0,6*0,1						0,420		
VV	15_15								
VV	9*0,6*0,1						0,540		
VV	16_16								
VV	1*0,6*0,1						0,060		
VV	17_17								
VV	3*0,6*0,1						0,180		
VV	18_18								
VV	2*0,6*0,1						0,120		
VV	19_19_								
VV	3*0,6*0,1						0,180		
VV	20_20								
VV	1*0,6*0,1						0,060		
VV	21_								
VV	2*0,6*0,1						0,120		
VV	Součet						15,980		
D 5		Komunikace pozemní					19 469,25		
73	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000	432,65	19 469,25	CS ÚRS 2025 01	
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210							
VV		30*1,5			45,000				
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					299 997,43		
125	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	30,300	532,10	16 122,63	CS ÚRS 2025 01	
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101							
VV		(104+98)*0,15			30,300				
39	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	10,650	6 213,50	66 173,78	CS ÚRS 2025 01	

PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
VV		71*0,15				10,650	
42	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	71,000	289,85	20 579,35 CS ÚRS 2025 01
PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451421					
VV		71				71,000	
43	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	71,000	38,34	2 721,79 CS ÚRS 2025 01
PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902111					
126	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	2,000	884,00	1 768,00 CS ÚRS 2025 01
PP		dvířka vanová nerezová 300x300mm					
44	K	636411001	Kladení keramické dlažby 600x600 mm na rektifikační terče výšky do 30 mm	m2	71,000	1 046,35	74 290,85 CS ÚRS 2025 01
PP		Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče standardní rozměr dlažby 600x600 mm, na rektifikační terče výšky do 30 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411001					
VV		71				71,000	
45	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	81,650	1 028,50	83 977,03 CS ÚRS 2025 01
PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2, protiskuzová - obdoba dlažby					
VV		71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				81,650	
40	K	X631021		m2	142,000	242,00	34 364,00
PP		Vyspravení hydroizolace v podlaze					
VV		71*2				142,000	
D 8		Vedení trubní dálková a přípojná				104 477,75	
47	K	894812317	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	6 434,50	6 434,50 CS ÚRS 2025 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812317					
46	K	894812318	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	2,000	6 842,50	13 685,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812318					
48	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 258,50	8 517,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812332					
49	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	5 805,50	5 805,50 CS ÚRS 2025 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812333					
50	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	3,000	140,25	420,75 CS ÚRS 2025 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uložení šachtové roury					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339					
51	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	13 005,00	39 015,00 CS ÚRS 2025 01

PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812376						
166	K	X899021510		kus	1,000	30 600,00	30 600,00	
PP		Prefabrikovaná revizní šachta hl. 2,37m, nátok PVC 200, výtok BET DN300stávající, vedlejší přítok PVC 200 na 90°, vštně poklopu D 400- viz. příloha TZ						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					205 074,74	
122	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	104,000	126,65	13 171,60	CS ÚRS 2025 01
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031143						
VV		10+40+12+20+4+6+6+6			104,000			
124	K	974031253	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 100 mm	m	98,000	181,90	17 826,20	CS ÚRS 2025 01
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031253						
VV		kanalizace						
VV		4+10+20+16+6+6+6+6+6+6+6			98,000			
71	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	3,200	3 476,50	11 124,80	CS ÚRS 2025 01
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151122						
VV		8*0,4			3,200			
70	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	7,200	5 737,50	41 310,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125						
VV		prostup základy						
VV		tl. 0,6						
VV		0,6*12			7,200			
24	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	234,000	211,65	49 526,10	CS ÚRS 2025 01
PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977311112						
VV		(4+4+4+2+4+2+6+2+6+20+20+3+8+6+2+5+5+6+4+4)*2			234,000			
25	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	234,000	283,05	66 233,70	CS ÚRS 2025 01
PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312112						
76	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	6,000	68,77	412,59	CS ÚRS 2025 01
PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979021113						
77	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	45,000	121,55	5 469,75	CS ÚRS 2025 01
PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121						
D 997		Přesun sutě					180 316,07	

27	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 289,348	13,43	17 315,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519					
VV			75,844*171 289,348					
28	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	75,844	735,25	55 764,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151					
29	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	75,844	1 300,00	98 597,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013609					
26	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	75,844	113,90	8 638,63	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511					
D 998			Přesun hmot				2 898,57	
30	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	0,980	591,60	579,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102					
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,200	1 054,00	2 318,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				922 678,64	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				239 275,89	
66	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100	kus	4,000	418,20	1 672,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721100902					
VV			1+1+1+14,000					
67	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200	kus	6,000	736,95	4 421,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721100906					
VV			1+1+1+1+26,000					
59	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	28,000	187,85	5 259,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140802					
VV			8+8+6+628,000					
60	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	44,000	262,65	11 556,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					

	VV		6+6+8+8+4+4+4+4			44,000			
68	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	8,000	952,00	7 616,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140915						
VV			4+4		8,000				
69	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	4,000	1 096,50	4 386,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140916						
VV			2+2		4,000				
13	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	11,000	348,50	3 833,50	CS ÚRS 2025 01	
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401						
VV			6+1+2+2		11,000				
14	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	36,000	399,50	14 382,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402						
VV			6+2+1+1+1+1+10+1+3+2+4+2+2		36,000				
15	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	76,000	504,05	38 307,80	CS ÚRS 2025 01	
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403						
VV			8+18+4+26+3+2+2+1+2+7+3		76,000				
16	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	36,000	745,45	26 836,20	CS ÚRS 2025 01	
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404						
VV			22+12+2		36,000				
54	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	15,000	542,30	8 134,50	CS ÚRS 2025 01	
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024						
VV			5+5+5		15,000				
55	M	28615604	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125	kus	4,000	253,30	1 013,20	CS ÚRS 2025 01	
PP			čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125						
56	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	4,000	104,55	418,20	CS ÚRS 2025 01	
PP			čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110						
VV			2+2		4,000				
53	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	72,000	668,95	48 164,40	CS ÚRS 2025 01	
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025						
VV			6+1+1+1+1+5+5+5+5+5+2+5+5+5+5+5+1+1+1+1+1		72,000				
52	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	41,000	777,75	31 887,75	CS ÚRS 2025 01	
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174026						
VV			5+5+4+4+5+2+1+5+5+5		41,000				
61	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,000	462,40	8 323,20	CS ÚRS 2025 01	

PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
VV		4+1+2+1+2+2+2+2				18,000	
62	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	24,000	512,55	12 301,20 CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
VV		4+2+2+1+3+4+4+4				24,000	
63	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	580,55	5 805,50 CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044					
VV		2+2+2+2+2				10,000	
64	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,000	735,25	2 941,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
VV		1+1+1+1				4,000	
65	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	1,000	467,50	467,50 CS ÚRS 2025 01
PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274122					
57	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	489,60	979,20 CS ÚRS 2025 01
PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274123					
VV		1+1				2,000	
32	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,723	785,40	567,84 CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721102					
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					286 595,23
104	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	10,000	1 343,00	13 430,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130238					
103	K	722130239	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100	m	15,000	1 802,00	27 030,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 100					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130239					
99	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	80,000	78,80	6 303,60 CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
VV		40+20+20				80,000	
100	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	50,000	108,80	5 440,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130803					
VV		40+10				50,000	
101	K	722130806	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 100	m	30,000	151,30	4 539,00 CS ÚRS 2025 01

PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 100				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130806				
VV		20+10			30,000	
111	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN do 25	kus	8,000	32,56260,44CS ÚRS 2025 01
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezání ocelové trubky do DN 25				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130913				
112	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN od 25 do 50	kus	8,000	49,39395,08CS ÚRS 2025 01
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezání ocelové trubky přes 25 do DN 50				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130916				
113	K	722130919	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN přes 50 do 100	kus	6,000	91,80550,80CS ÚRS 2025 01
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezání ocelové trubky přes 50 do DN 100				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130919				
116	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	6,000	587,353 524,10CS ÚRS 2025 01
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131934				
115	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	4,000	994,503 978,00CS ÚRS 2025 01
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131936				
114	K	722131938	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80	kus	6,000	2 507,5015 045,00CS ÚRS 2025 01
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 80				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131938				
108	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	82,000	436,9035 825,80CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022				
VV		2+2+6+6+2+2+15+15+4+4+6+6+6			82,000	
107	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	76,000	489,6037 209,60CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023				
VV		10+10+3+3+2+2+15+15+4+6+6			76,000	
106	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	25,000	581,4014 535,00CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174024				
VV		15+10			25,000	
105	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	25,000	799,0019 975,00CS ÚRS 2025 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174026				
VV		15+10			25,000	
121	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	82,000	145,3511 918,70CS ÚRS 2025 01
PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251				

120	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	101,000	169,15	17 084,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252					
VV			76+25			101,000		
119	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	25,000	197,20	4 930,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181253					
118	K	722181254	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89 mm	m	10,000	284,75	2 847,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181254					
117	K	722181256	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 110 mm	m	15,000	416,50	6 247,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181256					
102	K	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150	m	80,000	98,60	7 888,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru přes 50 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181817					
96	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	47,000	158,95	7 470,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220152					
VV			9+3+28+3+2+2			47,000		
110	K	722220212	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	13,000	162,35	2 110,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90° D 25 x G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220212					
109	K	722220213	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	13,000	241,40	3 138,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90° D 32 x G 1"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220213					
VV			1+2+2+3+2+2+1			13,000		
128	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	25,000	115,60	2 890,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229					
130	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	220,000	50,41	11 089,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
131	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	25,000	89,25	2 231,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290237					
129	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	208,000	56,36	11 721,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246								208,000	
VV		25+25+76+82									
33	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,747	704,65	526,37	CS ÚRS 2025 01			
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722102									
127	K	X7220221		kus	2,000	3 230,00	6 460,00				
PP		Směšovací ventil pro TUV s max. teplotou T max= 38°C, DN20, D+M									
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					195 042,52			
97	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	8,000	211,65	1 693,20	CS ÚRS 2025 01			
PP		Demontáž klozetů kombi									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814									
79	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 474,00	10 948,00	CS ÚRS 2025 01			
PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112171									
VV		1+1				2,000					
81	K	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním pro handicapované odpad svislý	soubor	1,000	10 540,00	10 540,00	CS ÚRS 2025 01			
PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním pro handicapované odpad svislý									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112173									
80	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	9,000	5 338,00	48 042,00	CS ÚRS 2025 01			
PP		Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112182									
VV		4+4+1				9,000					
98	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,000	164,90	1 978,80	CS ÚRS 2025 01			
PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821									
VV		6+6				12,000					
82	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	10,000	3 502,00	35 020,00	CS ÚRS 2025 01			
PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211602									
VV		1+1+1+3+3+1				10,000					
84	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 054,50	4 054,50	CS ÚRS 2025 01			
PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681									
87	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,000	1 844,50	5 533,50	CS ÚRS 2025 01			
PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311121									
89	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	5 550,50	5 550,50	CS ÚRS 2025 01			
PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331111									
90	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 156,00	1 156,00	CS ÚRS 2025 01			

PP		Výlevky montáž výlevky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725339111					
94	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	40,000	247,35	9 894,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
VV		9+2+1+14+14				40,000	
95	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	656,20	1 312,40 CS ÚRS 2025 01
PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813112					
92	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 870,00	3 740,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821312					
88	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	3,000	2 210,00	6 630,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821329					
85	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 538,50	1 538,50 CS ÚRS 2025 01
PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, s prdlouženou rúčkou pro imobilní					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
86	M	SNL.SLW03PA	Antivandalový splachovač WC s oddáleným splachováním	kus	1,000	8 345,73	8 345,73
PP		Antivandalový splachovač WC s oddáleným splachováním					
83	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	10,000	1 827,50	18 275,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
93	K	725865502	Odpadní souprava DN 40 s přívodem vody G 3/4	kus	2,000	4 080,00	8 160,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 s přívodem vody G 3/4					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725865502					
58	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	11,000	682,55	7 508,05 CS ÚRS 2025 01
PP		Dvířka 30/30					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725980123					
VV		2+1+2+2+4				11,000	
34	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,649	820,25	532,34 CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725102					
78	K	X7250211		kus	8,000	297,50	2 380,00
PP		Demontáž a zpětná montáž stávajícího WC kombi ve 2.NP s přechodovou manžetou - připojení na nové potrubí skrz strop PP 100, D+M					
91	K	X7252214		kus	1,000	2 210,00	2 210,00
PP		Plastová výlevka na šrouby do zdiva s plastovou mřížkou , odpad DN 50, D+M					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				120 799,96
133	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	54,000	32,13	1 735,02 CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110806						54,000			
VV		10+10+10+10+2+2+2+2+2+2									
132	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	112,000	65,96	7 387,52	CS ÚRS 2025 01			
PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110808									
VV		20+20+6+6+10+10+4+4+16+16						112,000			
142	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	32,000	287,30	9 193,60	CS ÚRS 2025 01			
PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104									
VV		2+2+2+2+4+2+2+2+4+2+4+4						32,000			
141	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	16,000	350,20	5 603,20	CS ÚRS 2025 01			
PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105									
VV		4+4+4+4						16,000			
140	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	40,000	500,65	20 026,00	CS ÚRS 2025 01			
PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106									
VV		10+10+10+10						40,000			
139	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	32,000	576,30	18 441,60	CS ÚRS 2025 01			
PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111107									
VV		16+16						32,000			
138	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	40,000	703,80	28 152,00	CS ÚRS 2025 01			
PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108									
VV		20+20						40,000			
164	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	120,000	12,07	1 448,40	CS ÚRS 2025 01			
PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107									
VV		32+40+16+32						120,000			
165	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	40,000	18,45	737,80	CS ÚRS 2025 01			
PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108									
137	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	4,000	364,65	1 458,60	CS ÚRS 2025 01			
PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191925									
136	K	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	4,000	416,50	1 666,00	CS ÚRS 2025 01			
PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191926									
135	K	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4,000	479,40	1 917,60	CS ÚRS 2025 01			
PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 40									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191927									

134	K	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50	kus	4,000	583,95	2 335,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191928					
145	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	32,000	104,55	3 345,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811241					
144	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	88,000	123,25	10 846,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811242					
VV			32+40+16		88,000			
143	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	40,000	136,85	5 474,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811243					
35	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,674	1 530,00	1 031,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733102					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				23 026,50	
162	K	734220002	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 16 do 90°C vyvažovací bez vypouštění	kus	4,000	2 635,00	10 540,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220002					
161	K	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	4,000	406,30	1 625,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221681					
158	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	7,000	408,00	2 856,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682					
160	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	175,95	703,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261233					
159	K	734261407	Armatura přípojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,000	858,50	6 009,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261407					
163	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	4,000	323,00	1 292,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261417					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				48 312,28	
157	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	11,000	150,45	1 654,95	CS ÚRS 2025 01

PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735000912					
149	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	60,000	42,50	2 550,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735121810					
VV		4*6			24,000		
VV		6*6			36,000		
VV		Součet			60,000		
156	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	3,000	3 833,50	11 500,50 CS ÚRS 2025 01
PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152575					
VV		2+1			3,000		
155	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	2,000	4 233,00	8 466,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152577					
154	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	2,000	4 675,00	9 350,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152579					
VV		1+1			2,000		
151	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	40,000	32,13	1 285,20 CS ÚRS 2025 01
PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191905					
153	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	320,000	16,07	5 140,80 CS ÚRS 2025 01
PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191910					
152	K	735192912	Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových	m2	24,000	21,25	510,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových ocelových					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735192912					
VV		4*6			24,000		
150	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	280,000	26,95	7 544,60 CS ÚRS 2025 01
PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811					
36	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,237	1 309,00	310,23 CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735102					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				9 626,26
147	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	151,000	21,34	3 221,59 CS ÚRS 2025 01
PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651					

	VV	23+88+40			151,000						
146	K	783664551	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	151,000	21,59	3 260,09	CS ÚRS 2025 01			
	PP	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm olejový									
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783664551									
148	K	783667601	Krycí jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	151,000	20,83	3 144,58	CS ÚRS 2025 01			
	PP	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný olejový									
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783667601									

Zařízení č.1 - větrání

K	1.1	Radiální ventilátor pro zabudování do podhledu JS 100mm, zpětná klapka, kuličková ložiska, časový doběh - $V_{od}=50\text{m}^3/\text{hod}$, $p_{ext}=100\text{Pa}$ - 230V/25W	ks	4,000	3500,00	14000,00	vlastní
K	1.2	Nástěnný radiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh JS 100mm- $V=150\text{m}^3/\text{hod}$, $p_{ext}=120\text{Pa}$, 230V/46W	ks	1,000	2500,00	2500,00	vlastní
K	1.3	Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, zpětná klapka, časový doběh JS 100mm- $V=60\text{m}^3/\text{hod}$, $p_{ext}=80\text{Pa}$, 230V/35W	ks	2,000	2300,00	4600,00	vlastní
K	1.4	Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm - 5m	ks	1,000	920,00	920,00	vlastní
K	1.5	Výfuková hlavice JS 100mm	ks	1,000	395,00	395,00	vlastní
K	1.6	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 100mm	ks	1,000	515,00	515,00	vlastní
K	1.7	OBJ 90 100 100	ks	3,000	140,00	420,00	vlastní
K	1.8	OS 90 100	ks	1,000	54,00	54,00	vlastní
K	1.9	Potrubí Spiro 100/3m	ks	2,000	829,00	1658,00	vlastní
K	1.-	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí , povrchová úprava hliníkovou fólií se sklenou mřížkou ($\lambda \leq 0,038\text{W}/(\text{mK})$ dle EN 12667)	m2	1,000	6500,00	6500,00	vlastní
K	1.-	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kg	20,000	200,00	4000,00	vlastní

Celkem

35562,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
VRN - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	58 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	58 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 000,00	21,00%	12 180,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	70 180,00
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
VRN - VRN

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	58 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
VRN - VRN

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							58 000,00
1	K	010001000	Výrobní dokumentace	...	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	030001000	Dokumentace skutečného provedení	...	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	050001000	Provozní vlivy investora	...	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	060001000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00