



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČÁST II. - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky je účastník povinen zpracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

Č. smlouvy zhotovitele: 151/1/2017 (1856.7240151FVI)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**„Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“
reg. č. projektu: ISPROFOND5627510177**

kteřou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

A

Název: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Sídlo: Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

1005845621/0100

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze,
v odd. B, č. vl. 1561,
(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Telefon: +420 547 428 811
Fax: +420 547 428 800
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
Telefon: +420 547 428 811
Fax: +420 547 428 800
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

Článek 1 Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje:

Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je ponížen o odpočet neprováděných prací. Rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet neprováděných prací je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění:

1.1. Výše sjednané ceny

1.1.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle Smlouvy ve výši:

Cena dle SoD bez DPH	7 827 290,89 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	+ 248 552,47 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 138.650,76 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7 937 192,60 Kč
DPH 21 %	1 643 731,09 Kč
Cena včetně DPH	9 580 923,69 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 151/1/2017 (1856.7240151FVI) na akci

„Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“

se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je rozpočet prací.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel dvě a objednatel dvě vyhotovení.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.

Příloha č. 1:

1. Rozpočet prací

V Rohatci dne - 1. 12. 2017
OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526


Za Objednatele

V Brně, dne - 1. 12. 2017

EUROVIA CS, a.s.
odštepny závod oblast Morava
závod Morava jih
Veleňská 104, CZ-619 00 Brno


Za Zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A/03/2016. ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359 / 1
69601 Rohatec

IČO: 488526
DIČ: CZ00488526

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih**
Videňská 104
619 00 Brno

IČO: 45274924
DIČ: CZ 45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			366 101,51
PSV			21 101,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			387 203,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	387 203,23 CZK
Základní DPH	21 %	81 312,78 CZK

Zaokrouhlení -0,01 CZK


Cena celkem s DPH 468 516,00 CZK

v **BRNĚ**

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

Za zhotovitele

dne

1.12.2017

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.1-1	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	0	109 791	23 056	132 847	28
001	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	0	109 791	23 056	132 847	28
SO 01.1-2	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	0	172 696	36 266	208 962	45
001	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	0	172 696	36 266	208 962	45
SO 01.2-1	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - MĚNĚPRÁCE	0	23 863	5 011	28 874	6
001	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - MĚNĚPRÁCE	0	23 863	5 011	28 874	6
SO 01.2-2	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - VÍCEPRÁCE	0	43 470	9 129	52 599	11
001	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - VÍCEPRÁCE	0	43 470	9 129	52 599	11
SO 03-1	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	0	4 997	1 049	6 047	1
001	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	0	4 997	1 049	6 047	1
SO 03-2	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	0	32 386	6 801	39 187	8
001	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	0	32 386	6 801	39 187	8
Celkem za stavbu		0	387 203	81 313	468 516	92

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016.	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 01.1-1	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	
R:	001	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	109 790,57

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				832,94
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3*0,40*0,40*0,70	m3	0,33600	1 055,00	354,48
				0,34		
2	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 3*0,40*0,40*0,70	m3	0,33600	85,00	28,56
				0,34		
3	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 3*0,40*0,40*0,70	m3	0,33600	750,00	252,00
				0,34		
4	171-R-1	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku 3*0,40*0,40*0,70*1,90	t	0,63840	310,00	197,90
				0,64		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				756,00
5	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 3*0,40*0,40*0,70	m3	0,33600	2 250,00	756,00
				0,34		
Díl: 5		Komunikace				26 053,39
6	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm (3,87+3,87)*0,40 (12,0+7,70+3,60)*0,40 3,0*20,90 2,40*0,40	m2	76,07600	190,00	14 454,44
				3,1		
				9,32		
				62,7		
				0,96		
7	596215028	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě (3,87+3,87)*0,40	m2	3,09600	8,00	24,77
				3,1		
8	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní (12,0+7,70+3,60)*0,40*1,02 3,0*20,90*1,02 2,40*0,40*1,02	m2	74,43960	140,00	10 421,54
				9,51		
				63,95		
				0,98		
9	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé (3,87+3,87)*0,40*1,02	m2	3,15792	365,00	1 152,64
				3,16		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				53 473,31
10	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 139,50+2,0+2,0+2,10+1,05+8,0+3,0	m	157,65000	160,00	25 224,00
				157,65		
11	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 157,65*0,045	m3	7,09425	2 350,00	16 671,49
				7,09		
12	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm 157,65*1,02	kus	160,80300	72,00	11 577,82
				160,8		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 674,93
13	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	53,49858	50,00	2 674,93
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 000,00
14	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 104*18	t	1 872,00000	10,00	18 720,00
				104		
15	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění 104	t	104,00000	70,00	7 280,00
				104		

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016..	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 01.1-2	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	
R:	001	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	172 696,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				522,13

1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,42000	35,00	294,70
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

3,62 3,62
8,00*0,60 4,8

2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,12600	1 055,00	132,93
---	-----------	---	----	---------	----------	--------

0,3*0,3*0,7*2 0,126

3	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,12600	750,00	94,50
---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-------

0,3*0,3*0,7*2 0,126

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 100,29
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

4	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	41,82000	94,40	3 947,81
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

2*1,7*12,3 41,82

5	767000111RDS	D+M zabezpečovacích sloupků z trubek h=1700mm, včetně nátěrů	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

2 2

6	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,03640	1 112,00	1 152,48
---	-----------	--	---	---------	----------	----------

1,03640 1,0364

Díl: 1		Zemní práce				8 531,49
---------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

7	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	15,70000	70,00	1 099,00
---	-----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------

2,80+1,80+2,50+8,00+0,60 15,7

8	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	8,97840	75,00	673,38
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

139,50*0,10*0,29 4,05
11,10*0,29 3,22
1,11*0,29 0,32
8,0*0,60*0,29 1,39

9	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,97840	25,00	224,46
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

139,50*0,10*0,29 4,05
11,10*0,29 3,22
1,11*0,29 0,32
8,0*0,60*0,29 1,39

10	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	9,10440	85,00	773,87
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

139,50*0,10*0,29 4,0455
11,10*0,29 3,219
1,11*0,29 0,3219
8,0*0,60*0,29 1,392
0,3*0,3*0,7*2 0,126

11	181101102	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,96000	14,00	433,44
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

139,50*0,10+11,10+1,11+8,0*0,60 30,96

12	171-R-1	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku	t	17,18496	310,00	5 327,34
----	---------	--	---	----------	--------	----------

139,50*0,10*0,29*1,9 7,68645
11,10*0,29*1,9 6,1161
1,11*0,29*1,9 0,61161
8,0*0,60*0,29*1,9 2,6448
0,3*0,3*0,7*2 0,126

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 664,03
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

13	216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	41,85000	141,00	5 900,85
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

139,50*0,30 41,85

14	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	41,85000	185,50	7 763,18
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016.	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 01.1-2	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	
R:	001	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	172 696,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		139,50*0,30		41,85		

Díl: 5	Komunikace					80 014,57
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

15	564861111	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	32,06250	118,00	3 783,38
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

139,50*0,10 13,95

11,10 11,1

1,11 1,11

8,0*0,60 4,8

2,10*1,05*0,50 1,1

16	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	104,49250	190,00	19 853,58
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

139,50*0,10 13,95

4,10+5,10 9,2

8,00*0,60 4,8

2,1*1,05*0,50 1,1025

(3,0+3,20)*0,40 2,48

(12,0+7,70+3,60+2+2+8,8)*0,40 14,44

velkoformátová - červená a bílá - před kostelem : 58,52

20,90*2,80

17	596215028	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	61,00000	8,00	488,00
----	-----------	--	----	----------	------	--------

(3,0+3,20)*0,40 2,48

velkoformátová - červená a bílá - před kostelem : 58,52

20,90*2,80

18	59242020.5	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/8, dlažba pro nevidomé	m2	14,72880	646,00	9 514,80
----	------------	---	----	----------	--------	----------

(12,0+7,70+3,60+2+2+8,8)*0,40*1,02 14,7288

19	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	29,55155	140,00	4 137,22
----	----------	---	----	----------	--------	----------

139,50*0,10*1,02 14,23

4,10+5,10*1,02 9,3

8,00*0,60*1,02 4,9

2,1*1,05*0,50*1,02 1,12

20	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2,52960	365,00	923,30
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

(3,0+3,20)*0,40*1,02 2,53

21	592451225R	Dlažba HOLLAND VI 40x40x6 cm červená, bílá	m2	59,69040	646,00	38 560,00
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

20,90*2,80*1,02 59,69

22	592451230R	Dlažba HOLLAND VI 40x10x6 cm červená, bílá	m2	4,26360	646,00	2 754,29
----	------------	--	----	---------	--------	----------

20,90*0,10*2*1,02 4,26

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					7 089,08
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

23	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	20,90000	160,00	3 344,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

5,30+4,60+2,40+8,00+0,60 20,9

24	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,94050	2 350,00	2 210,18
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

20,90*0,045 0,94

25	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	21,31800	72,00	1 534,90
----	----------	---	-----	----------	-------	----------

20,90*1,02 21,32

Díl: 96	Bourání konstrukcí					36 152,73
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

26	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,39500	2 775,00	3 871,13
----	-----------	-----------------------------------	----	---------	----------	----------

139,50*0,10*0,10 1,4

27	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	832,00000	38,80	32 281,60
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016..	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 01.1-2	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	
R:	001	ÚSEK I. - Uznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	172 696,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

832

832

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 961,81
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

28	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	39,23612	50,00	1 961,81
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					7 001,43
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

29	711472053	Izolace, tlaková voda, svislá folie PE, volně	m2	41,85000	117,00	4 896,45
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

139,50*0,30

41,85

30	28323111	Fólie nopová DEKDREN S8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	46,03500	45,00	2 071,58
----	----------	---	----	----------	-------	----------

139,50*0,30*1,10

46,03

31	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02783	1 200,00	33,40
----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 658,64
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

32	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,92350	160,00	1 427,76
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

33	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	160,62300	10,00	1 606,23
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

34	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,92350	70,00	624,65
----	-----------	--------------------------------------	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016.	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 01.2-1	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - MĚNĚPRÁCE	
R:	001	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - MĚNĚPRÁCE	23 862,82

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				4 327,68
1	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	9,60000	118,00	1 132,80
		6,0*1,60		9,6		
2	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	9,60000	190,00	1 824,00
		6,0*1,60		9,6		
3	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	9,79200	140,00	1 370,88
		6,0*1,60*1,02		9,79		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 035,14
4	916561111	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	6,00000	160,00	960,00
		6,0		6		
5	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,27000	2 350,00	634,50
		6,0*0,045		0,27		
6	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	6,12000	72,00	440,64
		6,0*1,02		6,12		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 500,00
7	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 260,00000	10,00	12 600,00
		70*18		70		
8	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	70,00000	70,00	4 900,00
		70		70		

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016.	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 01.2-2	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - VÍCEPRÁCE	
R:	001	ÚSEK II. - Neuznatelné náklady stavby - VÍCEPRÁCE	43 470,38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				819,17
1	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 6,0*1,60*0,08 6,0*0,55*0,08	m3	1,03200 0,77 0,26	75,00	77,40
2	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m 6,0*1,60*0,08 6,0*0,55*0,08	m3	1,03200 0,77 0,26	85,00	87,72
3	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 6,0*0,55	m2	3,30000 3,3	14,00	46,20
4	171-R-1	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku 6,0*1,60*0,08*1,90 6,0*0,55*0,08*1,90	t	1,96080 1,46 0,5	310,00	607,85
Díl: 5		Komunikace				5 251,76
5	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 6,0*1,60 6,0*0,15 6,0*0,40	m2	12,90000 9,6 0,9 2,4	190,00	2 451,00
6	596215048	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě 6,0*0,40	m2	2,40000 2,4	15,00	36,00
7	592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé 6,0*0,40*1,02	m2	2,44800 2,45	400,00	979,20
8	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 6,0*1,60*1,02 0,15*6,0	m2	10,69200 9,79 0,9	167,00	1 785,56
Díl: 8		Trubní vedení				9 077,00
9	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	687,00	687,00
10	89920999RR1	Demontáž mříží litinových - uliční vpusti	ks	1,00000	500,00	500,00
11	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	1,00000	7 890,00	7 890,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 512,45
12	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 18,10+0,55+0,55	m	19,20000 19,2	160,00	3 072,00
13	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (18,10+0,55+0,55)*0,045	m3	0,86400 0,86	2 350,00	2 030,40
14	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm (18,10+0,55+0,55)*1,02	kus	19,58400 19,58	72,00	1 410,05
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 728,00
15	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 560	m2	560,00000 560	38,80	21 728,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				82,00
16	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,20000	160,00	32,00
17	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,60000	10,00	36,00
18	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,20000	70,00	14,00

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016.	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 03-1	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	
R:	001	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - MĚNĚPRÁCE	4 997,37

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 204,12
1	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	3,55000	160,00	568,00
		3,55		3,55		
2	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,15975	2 350,00	375,41
		3,55*0,045		0,16		
3	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	3,62100	72,00	260,71
		3,55*1,02		3,62		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43,25
4	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,86501	50,00	43,25
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 750,00
5	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	270,00000	10,00	2 700,00
		15*18		15		
6	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,00000	70,00	1 050,00
		15		15		

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016.	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 03-2	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	
R:	001	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	32 385,89

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 848,84
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	19,73000	35,00	690,55
		2,60*17,13		19,73		
2	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	9,38000	70,00	656,60
		5,0*1,0		6		
		2,10*1,28		3,38		
3	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	8,24360	75,00	618,27
		0,65*1,0*0,37+17,13*0,37+4,50*0,37		8,24		
4	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,24360	25,00	206,09
		0,65*1,0*0,37+17,13*0,37+4,50*0,37		8,24		
5	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	8,24360	85,00	700,71
		0,65*1,0*0,37+17,13*0,37+4,50*0,37		8,24		
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,65310	14,00	121,14
		0,65*1,0		0,65		
		17,13*0,37		6,34		
		4,50*0,37		1,67		
7	171-R-1	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku	t	15,66284	310,00	4 855,48
		(0,65*1,0*0,37+17,13*0,37+4,50*0,37)*1,90		15,66		
Díl: 5		Komunikace				10 900,06
8	564861111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	11,40000	118,00	1 345,20
		11,40		11,4		
9	564871111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	10,88000	138,00	1 501,44
		4,50*17,13+0,65*1,0-11,40		10,88		
10	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	11,40000	190,00	2 166,00
		11,40		11,4		
11	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,73000	190,00	2 038,70
		0,25*1,0		0,25		
		5,73		5,73		
		3,0*1,05		3,15		
		3,0*0,40		1,2		
		1,0*0,40		0,4		
12	596215048	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	1,60000	8,00	12,80
		3,0*0,40		1,2		
		1,0*0,40		0,4		
13	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	11,62800	140,00	1 627,92
		11,40*1,02		11,63		
14	592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,63200	400,00	652,80
		3,0*0,40*1,02		1,22		
		1,0*0,40*1,02		0,41		
15	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	9,31260	167,00	1 555,20
		0,25*1,0*1,02		0,26		
		5,73*1,02		5,84		
		3,0*1,05*1,02		3,21		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 106,05
16	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	6,93000	160,00	1 108,80

Položkový rozpočet

S:	A/03/2016.	ROHATEC - bezbariérové chodníky - trasa "A"	
O:	SO 03-2	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	
R:	001	ÚSEK I. - Neuznatelné náklady - VÍCEPRÁCE	32 385,89

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,45*2		2,9		
		0,65		0,65		
		2,10+1,28		3,38		
17	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	7,00000	140,00	980,00
		1+1+1+3+1		7		
18	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,73185	2 350,00	1 719,85
		7,0*0,06		0,42		
		6,93*0,045		0,31		
19	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	7,06860	72,00	508,94
		6,93*1,02		7,07		
20	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	1,02000	75,00	76,50
		1*1,02		1,02		
21	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,08000	72,00	293,76
		(3+1)*1,02		4,08		
22	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,02000	205,00	209,10
		1*1,02		1,02		
23	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,02000	205,00	209,10
		1*1,02		1,02		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 656,00
24	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	120,00000	38,80	4 656,00
		120		120		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 016,48
25	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	20,32952	50,00	1 016,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 858,46
26	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,97185	160,00	1 115,50
27	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	125,49330	10,00	1 254,93
28	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,97185	70,00	488,03