



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

26/2017
452/17/34

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO:	00249505
DIČ:	CZ00249505
telefon:	+420 602 285 564
bankovní spojení:	ČS a.s.
číslo účtu:	00622158339/0800
zastoupený:	Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Milan Šmíd, starosta obce
ve věcech technických:	zástupce firmy ČEVAK a.s.
stavební dozor:	Pavel Kott, tel.: 721 321 792

Zhotovitel:

VHZ-DIS, spol. s r.o.

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně
oddíl C, vložka 6350*

se sídlem:	Mírová 25, 618 00 Brno
IČO:	46961445
DIČ:	CZ46961445
telefon:	+420 565 493 021
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-8706260257/0100
zastoupený:	Ing. Liborem Šebestou, jednatelem
zmocnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Ing. Libor Šebesta, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Vladimír Fabián, vedoucí manažer stavby tel.: 777900715

Článek II Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení malého rozsahu pro veřejnou zakázku pod názvem **Žirovnice – odlehčení kanalizace v areálu KPŽ**, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 2.2 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci akce **Žirovnice – odlehčení kanalizace v areálu KPŽ** (dále též jako „dílo“) za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami a dodatky.
- 2.3 Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo za podmínek v této smlouvě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.4 Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují:
- a) Zadávací dokumentace tvořená projektovou dokumentací **Žirovnice – odlehčení kanalizace v areálu KPŽ** zpracovanou ve stupni dokumentace pro provádění stavby a doplněnou o výkaz výměr a technické specifikace.
 - b) **Nabídka zhotovitele ze dne 22.06.2017** včetně položkového rozpočtu zpracovaného formou závazné cenové nabídky.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.
- 2.6 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není Projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a zhotovení díla a jeho uvedení do užívání. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, obsažené v rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele).
- 2.8 Práce, které v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy nejsou a jejichž provedení objednatel požaduje, nebo s jejichž provedením nad původně sjednaný rozsah díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Práce, které jsou v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy, ale nejsou provedeny, se nazývají méněpráce.
- 2.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.
- 2.10 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání veřejné zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 2.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek Objednatele na snížení rozsahu díla.

Článek III Cena díla

- 3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH 3 740 200,90 Kč

- 3.2 V ceně díla jsou zahrnuty náklady zařízení staveniště. Nabídkový položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
- 3.3 Cena díla je sjednána jako **maximální** a konečná.
- 3.4 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

Článek IV Termín a místo plnění

- 4.1 **Termín zahájení prací: 01.08.2017**
- 4.2 **Termín dokončení prací: 30.11.2017**
- 4.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště v termínu: po podpisu SOD.
- 4.4 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.
- 4.5 Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na klimatických podmínkách. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.
- 4.6 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 4.7 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu.
- 4.8 Stavební práce budou probíhat v k. ú. Žirovnice.

Článek V Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nikoliv jen zápisem do stavebního deníku) dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň 14 dnů před dnem zahájení předávacího řízení. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli.
- 5.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
- a) příslušné doklady dle stavebního zákona
 - b) stavební deník
 - c) příslušné revizní zprávy
 - d) certifikáty materiálů
 - e) doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech
 - f) případně veškeré další doklady, vyžadované obecně závaznými předpisy a touto smlouvou.
- 5.3 O průběhu převjímacího řízení se pořídí zápis. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu důvod.
- 5.4 O předání díla se vyhotoví protokol.
- 5.5 Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb.

Článek VI

Vady díla

- 6.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrání užívání díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Tyto vady objednatel zapíše do stavebního deníku nejpozději při zahájení předání stavby.
- 6.3 Pokud se strany nedohodnou jinak, zjištěné vady a nedodělky podle předchozího odstavce zhotovitel odstraní do 30ti dnů od předání písemného seznamu vad a nedodělků.
- 6.4 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.

Článek VII

Záruka

- 7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.
- 7.2 V záruční době je zhotovitel povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínech dohodnutých s objednatelem, pokud k dohodě nedojde, tak v termínech určených objednatelem.

Článek VIII

Platební podmínky

- 8.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
- 8.2 Faktura bude vystavena vždy měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu prací a konečná faktura po řádném dokončení díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli.
- 8.3 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 8.4 Platby budou probíhat výhradně v české měně.

Článek X

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

Článek XI

Základní závazky zhotovitele

- 11.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, technologickými postupy, s předpisy o bezpečnosti práce a PO, bude respektovat podmínky stavebního povolení a ostatní rozhodnutí správních orgánů.
- 11.2 Zhotovitel sám organizuje a koordinuje práce na stavbě.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá dle českých předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

- 11.4 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí osobě.
- 11.5 Zhotovitel zabezpečí odvoz a uložení stavební suti na určené skládce.
- 11.6 Pokud objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu.
- 11.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

Článek XII **Závazky objednatele**

- 12.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek XIII **Změna smlouvy**

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.
- 13.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XIV **Závěrečná ujednání**

- 14.1 Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
- 14.2 Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
- 14.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 14.4 Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel.
- 14.5 Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
- 14.6 Tato smlouva o dílo je podepsána v 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.7 V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.
- 14.8 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 14.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 14.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 14.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Žirovnici, dne 1.8.2017

Za objednatele:



Mgr. Milan Šmíd
starosta obce



V Brně, dne 17.07.2017

Za zhotovitele:



Ing. Libor Šebesta
jednatel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ODLEHCENÍ KANALIZACE V AREÁLU KNOFLIKÁŘSKÉHO PRŮMYSLU	Objednatel:	Město Žirovnice, Cholunská 665, Žirovnice, 394 68	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Petr Knežik	IČ/DIČ:	04681703/CZ8104157600
Lokalita:	Žirovnice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	59
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	4.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 262 196,74	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 310 053,03	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		167 951,13						
ZRN celkem		3 740 200,90	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 740 200,90
Základ 21%	3 740 200,90	DPH 21%	785 442,19	Celkem včetně DPH	4 525 643,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	ODLEHČENÍ KANALIZACE V AREÁLU KNOFLIKÁRSKÉHO PRŮMYSLU	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žirovnice, Cholunská 665, Žirovnice, 394 68
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Petr Knežík
Lokalita:	Žirovnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	4.5.2017	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a příružené práce				0,00	17 000,00	17 000,00		0,00	
1	001	11000001VD	Vytýčení stáv.inž.sítí	soubor	2,00	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
2	001	11000002VD	Vytýčení vlastního objektu kanalizace	soubor	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		15	Roubení				3 702,16	44 606,18	48 308,34		0,71	
3		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - přílože - hl. do 2 m	m2	721,02	50,00	3 702,16	32 348,84	36 051,00	0,00	0,71	RTS I / 2017
4		151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - přílože - hl. do 2 m	m2	721,02	17,00	0,00	12 257,34	12 257,34	0,00	0,00	RTS I / 2017
		87	Zemní práce				151,21	174 565,88	174 717,09		107,47	
5	001	113107630R00	Odstanění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.30 cm-komunikace	m2	132,00	45,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,66	87,12	RTS I / 2017
6	001	113151216R00	Fréz živici krytu, bez překážek, tl.7 cm	m2	132,00	77,00	0,00	10 164,00	10 164,00	0,15	20,33	RTS I / 2017
7	001	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	637,07	96,00	0,00	61 159,10	61 159,10	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	001	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	353,93	16,00	0,00	5 662,80	5 662,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	001	123102102R00	Výkopávky zářezů v hor.2 do 10000 m3	m3	237,94	85,00	0,00	20 224,61	20 224,61	0,00	0,00	RTS I / 2017
10	001	123202102R00	Výkopávky zářezů v hor.3 do 10000 m3	m3	302,83	95,00	0,00	28 768,70	28 768,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
11	001	123202109R00	Příplatek za lepištví - výkop zářezů v hor.3	m3	302,83	6,00	0,00	1 816,97	1 816,97	0,00	0,00	RTS I / 2017
12	001	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,23	36,00	0,00	872,15	872,15	0,00	0,00	RTS I / 2017
13	001	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3	m3	2,50	900,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
14	001	167101102R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	540,77	44,00	0,00	23 793,66	23 793,66	0,00	0,00	RTS I / 2017
15	001	130001101R00	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	m3	4,20	265,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
16	001	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	2,00	247,00	151,21	342,79	494,00	0,01	0,03	RTS I / 2017
17	001	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	39,30	53,00	0,00	2 082,90	2 082,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
18	001	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	188,64	55,00	0,00	10 375,20	10 375,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
		17	Pokládka kanalizace				1 430 347,41	895 323,25	2 325 670,66		593,95	
19	001	143204114R00	Ražení se zatlač.ostění z oc.trub. hor.2, D 92 cm, kpl.	m	21,50	33 894,00	9 630,40	719 090,60	728 721,00	0,01	0,20	RTS I / 2017
20	001	181101102R00	Uprava plané v zářezích v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	321,75	12,00	0,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
21	001	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	32,18	534,00	9 807,24	7 374,21	17 181,45	1,13	36,43	RTS I / 2017
22	001	175101101RT2	Obsyp potrubí bez zhuťnuté sypaniny	m3	321,75	289,00	50 457,64	42 528,11	92 985,75	1,70	546,98	RTS I / 2017
23	001	871443121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 1000	m	236,00	173,00	224,35	40 603,65	40 828,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
24	001	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	186,84	91,00	0,00	17 002,44	17 002,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
25	001	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťnutím	m3	2,50	294,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
26	001	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	583,41	99,00	0,00	57 757,59	57 757,59	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	001	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	353,93	18,00	0,00	6 370,65	6 370,65	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	001	287VD	PP potrubí SN10, korugované konstrukce DN 1000/6m	ks	25,00	34 974,00	874 350,00	0,00	874 350,00	0,28	7,02	
29	001	286VD	PP potrubí SN10, korugované konstrukce DN 800/6m	ks	16,00	23 971,63	383 546,08	0,00	383 546,08	0,21	3,28	
30	001	289VD	Přesuvka kanalizační DN 1000 mm	ks	2,00	6 338,00	12 676,00	0,00	12 676,00	0,00	0,00	
31	001	288VD	Přesuvka kanalizační DN 800 mm	ks	2,00	2 811,00	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	
32	001	286544975	Odbočka 45° kanalizační DN 800/200 PP	kus	2,00	2 674,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,02	0,04	RTS I / 2017
33	001	004VD	Poplatek skládkové zemina	t	582,86	135,00	78 685,70	0,00	78 685,70	0,00	0,00	
		56	Komunikace-Zpevněné plochy				133 310,13	27 499,37	160 809,50		158,52	
34	001	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 20 cm	m2	132,00	184,00	21 112,33	3 175,67	24 288,00	0,44	58,21	RTS I / 2017
35	001	567411120R00	Podklad ze šterku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm	m2	132,00	336,00	32 297,79	12 054,21	44 352,00	0,50	65,56	RTS I / 2017
36	001	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	132,00	305,00	36 836,90	3 423,10	40 260,00	0,13	17,12	RTS I / 2017
37	001	573231111R00	Postřik živici spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2- dvě vrstvy	m2	264,00	11,00	2 637,07	266,93	2 904,00	0,00	0,19	RTS I / 2017
38	001	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	132,00	274,00	31 293,50	4 874,50	36 168,00	0,13	17,41	RTS I / 2017
39	001	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	162,50	23,00	32,55	3 704,95	3 737,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
40	001	69310230	Geomříže dvouosé pro asfal.vozovky	m2	162,50	56,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				233 475,02	129 082,98	362 558,00		280,18	
41		113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	203,00	39,00	0,00	7 917,00	7 917,00	0,41	82,82	RTS I / 2017
42		584000010RA0	Komunikace ze silničních panelů	m2	203,00	1 747,00	233 475,02	121 165,98	354 641,00	0,97	197,36	RTS I / 2017
		83	Kanalizační přípojky				5 223,78	13 917,42	19 141,20		3,03	
43	001	831350114RAF	Kanalizační přípojka z trub PP, D 200 mm	m	5,20	3 681,00	5 223,78	13 917,42	19 141,20	0,58	3,03	RTS I / 2017
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				349 336,54	63 169,46	412 506,00		28,89	
44	001	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	236,00	56,00	0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
45	001	892601184R00	Čištění kanalizační stoky, nad 100 m	m	236,00	143,00	347,94	33 400,06	33 748,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
46	001	892491111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 1000	m	145,00	86,00	4 164,86	8 305,14	12 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
47	001	892471111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 800	m	91,00	68,00	1 797,02	4 390,98	6 188,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
48	001	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	2,00	234,00	186,58	281,42	468,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
49	001	290VD	Šachta kanalizační prefabrikovaná kpl.	ks	5,00	63 736,00	318 680,00	0,00	318 680,00	5,00	25,00	
50	001	894412313RA0	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, vtok/výtok do max. DN 800	kus	1,00	19 476,00	15 900,13	3 575,87	19 476,00	3,89	3,89	RTS I / 2017
51	001	005VD	Geodetické zaměření kanalizace	m	236,00	35,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	
		05	Opevnění koryta				106 650,49	63 805,18	170 455,67		119,20	
52	05	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodoteče v hor. 3 do 1000 m3	m3	32,00	158,00	0,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
53	05	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 15 cm	m2	25,50	404,00	8 240,25	2 061,75	10 302,00	0,39	10,04	RTS I / 2017
54	05	274310030RA0	Základový pás z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	3,41	4 887,00	8 901,16	7 763,51	16 664,67	2,84	9,70	RTS I / 2017
55	05	465513328R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	25,50	1 532,00	18 622,99	20 443,01	39 066,00	0,46	11,84	RTS I / 2017
56	05	462511270R00	Záhrob z kamene bez proštěrk, z terénu do 200 kg	m3	37,50	1 374,00	42 624,95	8 900,05	51 525,00	2,12	79,56	RTS I / 2017
57	05	115001106R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 900mm	m	22,00	1 711,00	18 061,14	19 580,86	37 642,00	0,03	0,55	RTS I / 2017
58	05	58396001A	Pytle s pískem pro manipulace - montáž potrubí	kus	150,00	68,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,05	7,50	RTS I / 2017
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	49 034,44	49 034,44		0,00	
59	001	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 290,38	38,00	0,00	49 034,44	49 034,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
							Celkem:		3 740 200,90			

Poznámka:

2

1