Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2020

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oleksovicích – 2. část“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **VALDASTAV s.r.o.**

Sídlo: Tulešice 4, 671 73
Zastoupen: Lubomírem Valdou, jednatelem
IČ: 29291054
DIČ: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71525
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Oleksovice**

Sídlo: Oleksovice 1, 671 62
Zastoupen: Mgr. Petrem Šmeralem, administrátorem
IČ: 70819777
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preambule:
Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2020 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. Čl. 3 - cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

   V roce 2020 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 455.981,- Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD ze dne 26. 2. 2020 zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě dne 16. 10. 2020

[redacted]

za objednatele

[redacted]

za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava fasády kostela - Oleksovice - 2.část - 2020**

Zhotovitel:	VALDASTAV s.r.o. 4 67173 Tulešice	IČO: 29291054 DIČ: [redacted]
Objednatel:	Římskokatolická farnost Oleksovice 1 67162 Oleksovice	IČO: 70819777 DIČ:
Vypracoval:		

Rozpis ceny

HSV	342 463,03
PSV	24 063,20
MON	2 818,00
Vedlejší náklady	7 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	376 844,23 CZK
Základní DPH	21 %	79 137,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,23 CZK
Cena celkem:		455 981,00 CZK

[redacted]

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

Místo

01.10.2020

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	256 140,13	17,74376
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	65 056,72	8,52301
97	Prorážení otvorů	HSV	2 022,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	19 244,18	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	3 452,62	0,11500
765	Krytiny tvrdé	PSV	13 335,85	1,18261
783	Nátěry	PSV	7 274,73	0,01288
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON	2 818,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	7 500,00	0,00000
Celkem:			**376 844,23**	**27,57726**

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				**256 140,13**
1	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	0,00000	48,00	0,00
2	602 01-6151.RT1	Štuk PROFI Poretec Sanierputz, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	66,90000	132,50	8 864,25
3	612 43-4143.RT1	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz,Sanierplus	m2	66,90000	700,00	46 830,00
4	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	241,39000	449,00	108 384,11
5	622 42-1146.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	6,36000	1 154,00	7 339,44
6	622 47-7263.R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.VI,do 30%,SMS, přeštuk 100%	m2	9,50000	508,00	4 826,00
7	622 90-41R00	Slabé očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 -, 2, omítka z II. etapy bez nátěru	m2	88,00000	25,00	2 200,00
8	622 47-72.R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 3%,SMS, omítka II. etapy bez nátěru	m2	0,00000	60,00	0,00
9	622 47-1317.RV6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikátová	m2	412,15000	175,50	72 332,33
10	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge 2 x	m2	10,00000	158,00	1 580,00
11	622 42-R00.	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	44,00000	86,00	3 784,00
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**65 056,72**
12	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	419,14000	55,00	23 052,70
13	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	838,28000	24,00	20 118,72
14	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	419,14000	45,00	18 861,30
15	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, pro nátěr nové omítky II. etapy	m2	16,80000	180,00	3 024,00
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				**2 022,00**
16	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	30,00000	67,40	2 022,00
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**19 244,18**
17	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	26,25400	733,00	19 244,18
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**3 452,62**
18	764 35-2840.R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	0,00000	39,00	0,00
19	764 25-2291.R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	0,00000	185,00	0,00
20	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 300 do 600 mm	m	5,35000	58,60	313,51
21	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm	m2	1,30000	236,00	306,80
22	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	5,35000	486,50	2 602,77
23	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,11500	1 996,00	229,54
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				**13 335,85**
24	765 31-1512.R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty	m2	7,50250	910,00	6 827,28
25	765 31-1583.R0K	Bobrovka - přiřezání a zapravení hranyí tašek	m	14,10000	247,00	3 482,70
26	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm	m2	7,50250	236,00	1 770,59
27	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	1,18200	1 062,00	1 255,28
Díl:	**783**	**Nátěry**				**7 274,73**
28	625 90-7111.R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru, stávající mříž	m2	8,94000	136,00	1 215,84
29	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, stávající mříž	m2	8,94000	227,00	2 029,38
30	783 59-2000.RT2	Nátěr klempíř. konstrukcí Z + 2 x, parapety	m2	1,76550	179,50	316,91
31	783 60-1811.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	6,50000	13,50	87,75
32	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	6,50000	294,00	1 911,00
33	783 22-2110.R0K	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, včetně očištění, kovový rám oken	m2	7,55000	227,00	1 713,85
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**2 818,00**
34	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,00000	338,50	677,00
35	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,00000	220,00	440,00
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,00000	15,70	314,00
37	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,00000	305,50	611,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,00000	34,00	476,00
39	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	2,00000	150,00	300,00
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**7 500,00**
40	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,50000	15 000,00	7 500,00