




Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m ²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
				NAŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLAD	
501	PŮDA	249,36	–	PŮDOKVY	–	JADROVÁ	BÍLÁ					
502	VĚŽ	14,69	–	BETON	NÁTĚR V. 50 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ					

LEGENDA

- | | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|-----|--|
| | BOURANÉ KONSTRUKCE |
| | NOVÉ KONSTRUKCE |
| N1 | PŘED PROVEDENÍM PRÁCI BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ UCHOVÁNÍ A OCHRANĚNÍ PROTI POŠKOZENÍ VEŠKERÉHO NÁBYTKU A VYBAVENÍ DLE POŽADUNKU UŽIVATELĚ A BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PARAPETŮ A ZAKRYTÍ RADIATORŮ PROTI POŠKOZENÍ, PO PROVEDENÍ PRÁCI BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ ZAKRYTÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU |
| N4a | BUDE PROVEDENO OSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STROPŮ Z cca 30%, DOPLNĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK A PŘESTUKOVÁNÍ ZE 100% |
| N4c | BUDE PROVEDENO OSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STĚN Z cca 30%, DOPLNĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK A PŘESTUKOVÁNÍ ZE 100% |
| N5 | BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA MÍSTNOSTI VČETNĚ STROPŮ, BARVENOST BUDE PŘÍZPOSOBENA STAVAJÍCÍ, DO VÝŠKY 1,6 m BUDE PROVEDEN BARVENÝ OMÍTAVÝ NÁTER (VÝMA MALBY RESTAUROVANÝCH STROPŮ) |
| N11 | OPRAVY PRO POTŘEBY ELEKTRO – STROJNÍ PROVEDENÍ DRÁŽEK, PO ROZVODECH BUDOU DRÁŽKY VYPLNĚNY MALTOU, CELKEM BUDE PROVEDENO cca 300 m DRÁŽEK 50x50 mm A cca 750 m DRÁŽEK 30x30 mm, PROVEDENÍ JAKOVÝCH VRÁT PRO OSAZENÍ ELEKTRO KABELŮ, CELKEM cca 350 VRÁT Ø 80 mm, PROVEDENÍ VRÁT SVAZ STĚN PRO NOVÉ ROZVODY, PRŮMĚR VRÁT DO cca 60 mm CELKEM cca 40 VRÁT DELKY 800 mm A 20 VRÁT DELKY 300 mm, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ ZDVA A POVrchOVÉ OPRAVY DLE STAVAJÍCÍCH, DRÁŽKY A VRÁTY BUDOU PROVÁDĚNY OBEZBĚTNĚ ABY NEDOSLO K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ KONSTRUKCI |

POZNÁMKA

- VÝVEDENÍ MATERIÁLŮ/VÝROBKŮ JE REFERENCÍ, NABÍDÍ JE LZE POUŽIT KVALITATIVNĚ SROVNATELNĚM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM
• PŘI ZMĚNĚ NESMÍ BÝT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
• VŠEČKÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASĚNÉ PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VŠEČKÉ ROZMĚRY STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DODRŽET PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- STAVAJÍCÍ TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRANĚNY VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- DEMONTÁŽNÍ PRÁKY V PROSTORU STAVBY BUDOU DEMONTOVANY A UKLADĚNY PRO OPĚTNÉ POUŽITÍ
- VÝKRES NEJNAHRAŽEJÍCÍ VÝKRES DOKUMENTACE
- SOUČASNÝ VÝKRES JSDU I TECHNICKÉ A PRŮMYŠLENÉ ZPRÁVY OPRAV. I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VŠEČKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NŮRŮ A PŘEDPISŮ
- VŠECHNY NEVYŽADOVANÉ INSTALACE OTVORY A PROSTUPY BUDOU ZADĚNÝ Z PLNÝCH CIHEL
- SKLADBY PLOŠÍ JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOPLŮVÝCHY POKLADU A ODBORNÝM OHLEDEM, NUTNO UPRĚSNĚNÍ PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ SOU
- PŘI PŘEDKLADU NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYŽADOVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZADĚNÝ A KONSTRUKCE DOPLNĚNÝ
- PŘI PŘEDKLADU PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNO KOORDINACE A VÝTÝČENÍ TRÁS
- SÁNCE SNÍŽÍ PROTI ŽENÉ VLOŽENÍ NEJ PŘEDMĚTŮM ŘEŠENÍ TĚTO PD



				PLÁN PLUS, s.r.o. HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz			
ZMĚNA:		DATUM:	PC:	PODPIS:			
OBJEDNATEL:		ÚMČ PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, PRAHA 2					
INVESTOR:		MČ PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, PRAHA 2					
MÍSTO STAVBY:		TROJICKÁ 397/18, PRAHA 2		STAVEBNÍ OBJEKT: S0 01 - MŠ TROJICKÁ			
VEDOUČÍ:		BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA		NÁZEV VÝKRESU:			
ODP. PROJEKTANT:		ING. ALEŠ KRAUS		PŮDORYS 5NP (PŮDA)			
VYPRACOVAL:		ING. ALEŠ KRAUS		BOURÁNÍ + NOVÝ STAV			
KONTROLOVAL:		BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA		STUPEŇ PROJEKTU:		DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY:
ČÁST PROJEKTU:		DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1.		IV. Q 2023	6 x A4	M 1:50	2335 D.1.1. b.	06	R0
STAVEBNÍ							