LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

N1 PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ, UCHOVÁNÍ A OCHRANĚNÍ PROTI POŠKOZENÍ VĚCHERÉHO NÁBYTKU A VYBAVENÍ DLE POŽADAVKU UŽIVATELE A BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PARAPETŮ A ZÁKRYTŮ RADIATORŮ PROTI POŠKOZENÍ, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ ZÁKRYTŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO A KOTVENÍHO MATERIÁLU

N2 BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTRO VEDENÝCH PO PRUDCH DVEŘÍ (VÝKLIKŮ A OBLOŽKA), PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA (OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, VYTMELENÍ, OBROUŠENÍ VČETNĚ NOVÝCH NÁTĚRŮ (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), ODSTIN BUDE PŘIPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU (SLONOVÁ KOST), VČETNĚ REPASE A REVIZE KOVÁNÍ, NEPŮVODNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ (REPLIKY PŮVODNÍHO)

N2c BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTRO VEDENÝCH PO DŘEVĚNÝCH OVERKÁCH, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA (OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, VYTMELENÍ, OBROUŠENÍ VČETNĚ NOVÝCH NÁTĚRŮ (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), ODSTIN BUDE PŘIPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU (HNĚDÁ), VČETNĚ REPASE A REVIZE KOVÁNÍ, NEPŮVODNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ (REPLIKY PŮVODNÍHO), Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA KOULEJ, OPRAVA DVEŘÍ PRO OSAZENÍ NOVÉHO OVÍVAČE DVEŘÍ A PRO OSAZENÍ MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ

N24 BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA DVEŘÍ PRO MOŽNOST OSAZENÍ NOVÉHO OVÍVAČE DVEŘÍ

N4 BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČETNĚ PODKLADNÍHO ROŠTU, LEMUJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK (PŘEDPOKLAD cca 70% ZA DŘEVĚNÝM OBLOŽENÍM A cca 30% OSTATNÍCH ČÁSTÍ STĚN), DOPLNĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK VČETNĚ PŘEŠTUKOVÁNÍ ZE 100%

N4a BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STROPŮ Z cca 30%, DOPLNĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK A PŘEŠTUKOVÁNÍ ZE 100%

N4b BUDE PROVEDENA ODBORNÁ RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA ZDOBENÝCH OMÍTEK STROPŮ Z cca 30%, VČETNĚ NOVÉ MALBY

N4c BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STĚN Z cca 30%, DOPLNĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK A PŘEŠTUKOVÁNÍ ZE 100%

N5 BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA MÍSTNOSTI VČETNĚ STROPŮ, BAREVNOST BUDE PŘIPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ, DO VÝŠKY 1,6 m BUDE PROVEDEN BAREVNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR (VLOMA MALBY RESTAUROVANÝCH STROPŮ)

N5a BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA MÍSTNOSTI VČETNĚ STROPŮ, BAREVNOST BUDE PŘIPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ, OPRAVA LINKRUSTY VÝŠKY cca 1,8 m VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU

N7 NOVÝ ROZVAĎEČ DLE ČÁSTI ELEKTRO – VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO A NAHRAZENÍ NOVÝM DLE ČÁSTI ELEKTRO, ZVĚTŠENÍ PŮVODNÍHO OTVORU O cca 0,1 m2, OTVOR OPRÁTÍ OCELOVÝM PŘEKLADEM 2xL 50x50x5 mm, DÉLKY cca 900 mm S OMÍTKOU NA PLETIVU, ZAŠTĚNÍ VČETNĚ PROVEDEN POVRCHOVÝCH OPRAV, PŘEKLAD OPRÁTÍ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

N7a NOVÝ ROZVAĎEČ DLE ČÁSTI ELEKTRO – VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO A NAHRAZENÍ NOVÝM DLE ČÁSTI ELEKTRO, ZVĚTŠENÍ PŮVODNÍHO OTVORU O cca 0,1 m2, OTVOR OPRÁTÍ OCELOVÝM PŘEKLADEM 2xL 50x50x5 mm, DÉLKY cca 700 mm S OMÍTKOU NA PLETIVU, ZAŠTĚNÍ VČETNĚ PROVEDEN POVRCHOVÝCH OPRAV, PŘEKLAD OPRÁTÍ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

N8 BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁKRYTŮ RADIÁTORŮ, ZÁKRYTY SE SKLÁDAJÍ Z DŘEVĚNÉHO RÁMU S VÝPLNÍ ZE SOLOLITU, BUDE PROVEDENA DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH ZÁKRYTŮ NA RADIÁTORY Z HOBLOVANÉHO MASIVU S VLOŽENÝMI VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI – PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV

N8a BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁKRYTU RADIÁTORU, ZÁKRYT SE SKLÁDÁ ČELNÍHO RÁMU Z DŘEVĚNÉHO RÁMU S VÝPLNÍ Z DŘEVĚNÝCH LÁTOVEK A Z HORNÍ PLNÉ DŘEVĚNÉ DESKY, BUDE PROVEDENA DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DŘEVĚNÉHO ZÁKRYTU NA RADIÁTORY Z HOBLOVANÉHO MASIVU S VLOŽENÝMI VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI – PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV

N11 OPRAVY PRO POTŘEBY ELEKTRO – STROJNÍ PROVEDENÍ DRÁŽEK, PO ROZVODECH BUDOU DRÁŽKY VYPLNĚNY MALTOU, CELKEM BUDE PROVEDENO cca 300 m DRÁŽEK 50x50 mm A cca 750 m DRÁŽEK 30x30 mm, PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRO OSAZENÍ ELEKTRO KRABIC, CELKEM cca 380 VRTŮ ø 80 mm, PROVEDENÍ VRTŮ SKRZ STĚNY PRO NOVÉ ROZVODY, PRŮMĚR VRTŮ DO cca 60 mm CELKEM cca 40 VRTŮ DÉLKY 600 mm A 20 VRTŮ DÉLKY 300 mm, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ ZDIVA A POVRCHOVÉ OPRAVY DLE STÁVAJÍCÍCH, DRÁŽKY A VRTY BUDOU PROVÁDĚNY OBEZŘETNĚ, ABY NEDOŠLO K NEOMÉRNÉMU POŠKOZENÍ KONSTRUKCÍ

N13 BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ (OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, VYTMELENÍ, OBROUŠENÍ VČETNĚ NOVÝCH NÁTĚRŮ (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), ODSTIN BUDE PŘIPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU (SLONOVÁ KOST), VČETNĚ REPASE A REVIZE KOVÁNÍ, NEPŮVODNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ (REPLIKY PŮVODNÍHO), ROZMĚR SKŘÍNĚ cca 1425x4000 mm (VÝŠKA V 1NP 2800 mm) A HLOUBKY 450 mm

N15 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH PRAHŮ, PO PROVEDENÍ REPASE DVEŘÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ DUBOVÉ PRAHY

N15a BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘECHODOVÉ LIŠTY, PO PROVEDENÍ REPASE DVEŘÍ BUDE OSAZENA NOVÁ TYPOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA Z BROUŠENÉHO NEREZU

N16 ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ DOTČENÉ ČÁSTI FASÁDY V MÍSTĚ OSAZOVÁNÍ NOVÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO, VČETNĚ SJEDNOCENÍ POVRCHU, CELKOVÁ PLOCHA cca 10 m2

N16a ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ DOTČENÉ ČÁSTI FASÁDY V MÍSTĚ VÝMĚNY ZVONKOVÉHO TABLA, VČETNĚ SJEDNOCENÍ POVRCHU OSTĚNÍ OTVORU, CELKOVÁ PLOCHA cca 2 m2

N17 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK STĚN A STROPŮ Z cca 70%, JEJICH DOPLNĚNÍ A PROSTORY BUDOU NOVĚ VYMALOVANÉ PRODÝŠNOU BÍLOU BARVOU

N19 BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ PROSTORU

N23 BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ DVŘÍREK ZÁKRYTU RADIÁTORU (PŘED DEMONTÁŽÍ BUDOU OZNAČENY, ABY NEDOŠLO K JEJICH ZÁMĚNĚ), JEJICH OCHRANĚNÍ A UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ

N24 SKLENĚNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ BUDE OPATŘENA SAMOLEPKOU FÓLIÍ PROTI TŘÍŠTĚNÍ

N25 BUDE PROVEDENO VYSAZENÍ A UCHOVÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, KOVOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU OČIŠTĚNY, ODREZENY A OPATŘENY NOVÝM NÁTĚRY 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR

NP1 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KOBERCE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENA KONTROLA A ZHODNOCENÍ STAVU PODKLADU (PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ VLYSY TL. 24 mm).
V PŘÍPADĚ DOBRÉHO STAVU BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ LEPIDLA OBROUŠENÍM, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH VLYSŮ (JE UVAŽOVÁNO S 50% VÝMĚNOU) PŘEBROUŠENÍ, VYTMELENÍ A NOVÝCH VRSTEV LAKU, OŠETŘENÍ PODKLADNÍHO ZÁKLADU, POLOŽENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KOBERCE VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ Z KOBERCE, KOBEREC BUDE LOKÁLNĚ LEPENÝ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 33, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl–s1, PŘESNÝ ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ
V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE PROVEDENA CELKOVÁ VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH VLYSŮ, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA

NP1a BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KOBERCE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENA KONTROLA A ZHODNOCENÍ STAVU PODKLADU (PŘEDPOKLAD BETON).
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, ODSTRANĚNÍ LEPIDLA OBROUŠENÍM, PENETRACE A VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STĚRKY A POLOŽENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KOBERCE VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ Z KOBERCE, KOBEREC BUDE LEPENÝ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 33, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl–s1, PŘESNÝ ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ
PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA

NP2 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENA KONTROLA A ZHODNOCENÍ STAVU PODKLADU (PŘEDPOKLAD BETON).
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, ODSTRANĚNÍ LEPIDLA OBROUŠENÍM, PENETRACE A VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STĚRKY A POLOŽENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC S FILEM VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ, PVC BUDE LEPENÉ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl–s1, PROTISKLUZ R10, PŘESNÝ ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ
PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA

NP3 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODKLADU (PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ VLYSY TL. 24 mm).
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH VLYSŮ TL. 24 mm A KONTROLA A OŠETŘENÍ ZÁKLADU Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVĚNÉHO ZÁKLADU Z cca 50% (PŘEDPOKLÁDÁNÁ TL. PRKEN JE 28 mm), NAHRAZENÍ VLYSŮ ZA BROUŠENÉ OSB DESKY P+D TL. 25 mm, DESKY BUDOU POLOŽENY NA SEPARAČNÍ VRSTVU, POLOŽENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC S FILEM VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ, PVC BUDE LEPENÉ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl–s1, PROTISKLUZ R10, PŘESNÝ ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA

NP4 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. cca 32 mm, OČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ PODKLADNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKLADU Z BROUŠENÝCH OSB DESEK P+D TL. 18 A 12 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K PODKLADNÍ KONSTRUKCI A PROVEDENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC S FILEM VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ, PVC BUDE LEPENÉ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl–s1, PROTISKLUZ R10, PŘESNÝ ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ
PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA

POZNÁMKA

*** LVEŠENÍ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NEROVNOMĚRNOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRANĚNY VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- DEMONTOVATELNÉ PRVKY V PROSTORU STAVBY BUDOU DEMONTÁNY A USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JSOU I TECHNICKÉ A PRÁVOVÉ ZPRÁVY POPŘ. I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CHEL
- SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ODBORNÝM ODHADEM, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ SONY
- PŘED PROVÁDĚNÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZATĚSNĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
- PŘED PROVÁDĚNÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTYČENÍ TRAS
- SANACE STĚN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TÉTO PD

ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	
OBJEDNATEL:	ÚMČ PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, PRAHA 2				
INVESTOR:	MČ PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, PRAHA 2				
MÍSTO STAVBY:	TROJICKÁ 397/18, PRAHA 2				
VEDOUCÍ:	BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA				
ODP.PROJEKTANT:	ING. ALEŠ KRAUS				
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS				
KONTROLOVAL:	BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA				

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

STAVBA:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ MŠ VINIČNÁ 1/440, POBOČKA TROJICKÁ 18/397

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - MŠ TROJICKÁ

NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ
BOURÁNÍ + NOVÝ STAV

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 2335

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	IV.Q 2023	8 x A4	M 1:50	2335 D.1.1.b.	**07**	**R0**	