

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2026

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Město Kladruby

sídlo: nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

IČO: 00259888

zastoupené: Hanou Floriánovou, starostkou

kontakt: tel.č. 604 880 420, starosta@kladruby.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Firma (či jméno a příjmení):

BOKRTECH s.r.o.

sídlo:

č.p. 8 Mezholezy, 346 01 Horšovský Týn

IČO:

069 55 754.

zastoupen/a:

Jiřím Bokrem, jednatelem

kontakt: tel.č. 603 816 201

e-mail: bokrtech@gmail.com.

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

2. Předmět smlouvy

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v odst. 2.2 popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2 Předmětem této smlouvy je závazek na straně zhotovitele provést pro objednatele

„Kladruby – Stříbrská ulice v úseku Hřbitovní Stříbrská, zvýšení bezpečnosti – Zóna 30“, kdy předmětem díla je úprava stávajících místních komunikací, jehož účelem je zpomalení průjezdné dopravy a prvky zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích. Upravované části komunikací budou provedeny tak, aby umožňovaly bezbariérové užívání. Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem projektu. Rozsah prací je uveden v příložené projektové dokumentaci na akci Kladruby – Stříbrská ulice v úseku Hřbitovní Stříbrská – zvýšení bezpečnosti – Zóna 30 vypracované Ing. Viktorem Vaidišem, ČKAIT 02101849, datum 09/2023, čís. zak. 19-23 a v rozsahu příloženého položkového rozpočtu (dále jen „Dílo“). Součástí předmětu plnění této smlouvy je také projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch zhotovitelem.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k tomuto projektu nemá žádné připomínky, dále zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem prací a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení plnění díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

2.4 Před samotným zahájením prací bude zhotovitelem vyhotoven a předán ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán a také technologický postup včetně harmonogramu.

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; kontrolní zkoušky zemního tělesa, aktivní zóny, konstrukčních vrstev, asfaltových směsí, včetně

odběrů vzorků si objednatel zajistí sám na vlastní náklady; o připravenosti k provádění kontrolních zkoušek musí zhotovitel informovat objednatele minimálně 24 hodin předem; objednatel předá kopii protokolů bez zbytečného odkladu zhotoviteli.

3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za kompletní, řádné a včasné provedení Díla, která obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací činí:

	Cena v Kč bez DPH	21 %DPH	Cena celkem včetně DPH
Cena celkem	1652 886,70	347 106,21	1 999 992,91

- 3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu bankovním převodem na základě vystavené faktury.
- 3.3 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem nebo jeho zástupcem („TDI“ – dále jen technický dozor investora) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
- 3.4 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. I této smlouvy.
- 3.5 Platba každé splatné částky dle této smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele podle této smlouvy. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet zhotovitele.
- 3.6 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení objednavatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny.
- 3.7 V případě, že vystavená faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravné faktury objednateli.
- 3.8 Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Nepoužije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, DPH ve výši 21 %.

4. Termín a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Dílo v období **od 02.03.2026 do 30.06.2026** na adrese Kladruby, Stříbrská a Hřbitovní ulice, p.p.č. 2061/1, 2185/3, 2061/17, 2061/7, 2061/9, 2061/8, 2061/16, 2062/1, 32/4 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, okres Tachov.
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce budou probíhat v obydlené části města. Vozidlům IZS, vlastníkům či uživatelům nemovitostí musí být za každých okolností vždy umožněn příjezd k nemovitosti. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost práce, v prostorách přístupu do objektů nebude skladovat žádné materiály a bude bez časového odkladu okamžitě řešit veškeré požadavky objednatele na realizaci opatření v souvislosti s bezpečností občanů.
- 4.2 O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol.
- 4.3 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.4 Zhotovitel je povinen připravit do 5 (pěti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud následně nebude dohodnuto jinak):

- Dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě (PDF); dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu
 - Doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách
 - Předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí
 - Osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií
 - Kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností
 - Originál stavebního deníku
 - Protokoly o provedených zkouškách a revizích
 - Geodetické zaměření skutečného stavu včetně akceptačního protokolu a geom. plánu pro zápis do katastru nemovitostí
 - Případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - Protokol o odstranění vad a nedodělků
- 4.5 Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. Totéž (stejně lhůty) platí pro objednatelem uplatněné nároky z odpovědnosti za vady v záruční době.

5. Záruka

- 5.1 Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost Díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla, nebo dnem, kdy objednatel zahájil užívání Díla, podle toho, co nastane dříve. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 5.2 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamací), a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ztrácí ohledně takové vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamacie oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady.
- 5.3 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou, případně se sepíše zápis o možném jiném řešení reklamované vady Díla.
- 5.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět Díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
- 5.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole Díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
- 5.7 Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodloužení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

6. Smluvní pokuty a závěrečná ustanovení

- 6.1 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v čl. 4. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje čl. 4. této SoD.
- 6.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle čl. 4. a 5. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
- 6.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle čl. 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
- 6.4 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
- 6.5 Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
- 6.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle čl. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.7 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých obecných povinností, např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
- 6.8 Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 6.9 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
- 6.10 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 6.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele. V návaznosti na toto ujednání smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 6.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami, a to i elektronicky.
- 6.13 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana.
- 6.14 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mezhořezích dne 03.02. 2026

V Kladruzech dne

Jiří

Digitálně
podepsal Jiří Bokr

Datum:

Bokr

2026.02.03
14:58:45 +01'00'

Hana

Digitálně podepsal

Hana Floriánová

Floriánová

Datum: 2026.02.18

07:50:51 +01'00'

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0259

Stavba: KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HRBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 069 55 754

BOKRTECH s.r.o.

DIČ: CZ06955754

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 652 886,70

Sazba daně

Základ daně

DPH základní

21,00%

1 652 886,70

snížená

15,00%

0,00

Výše daně

347 106,21

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 999 992,91

BOKRTECH s.r.o.

č.p. 8, 346 01 Mezhoří

IČ: 069 55 754, CZ06955754

603 816 201 bokrttech@grail.com

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0259

Stavba: KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HRBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Místo: Datum: 23.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BOKRTECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

000	VRN	1 652 886,70	1 999 992,91	STA
001	ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA	40 350,00	48 823,50	STA
002	MATEŘSKÁ ŠKOLA	725 621,65	878 002,20	STA
003	PŘEDLÁŽDĚNÍ A PŘÍČNÝ PRÁH	689 501,44	834 296,74	STA
		197 413,61	238 870,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kladruba - Strážská ulice v úseku hrbitovní strážská - zvýšení bezpečnosti - zóna 30
Objekt: 000 - VRN

KSO: CC-CZ: 23.01.2026
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: BOKRTECH s.r.o. IČ: 069 55 754 DIČ: CZ06955754

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	40 350,00	
DPH základní snížená	Základ daně 40 350,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 8 473,50 0,00	
Cena s DPH	48 823,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Kladruby - Strážská ulice v úseku hrbitovní strážská - zvýšení bezpečnosti - zóna 30

Objekt: 000 - VRN

Místo:

Zadavatel: BOKRTECH s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 23.01.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 350,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HRBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt:

000 - VRN

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BOKRTECH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 350,00

1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	KČ	1,000	5 900,00	18 500,00	
	PP		Geodetické práce před a při provádění stavby				5 900,00	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	Geodetické práce před a při provádění stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000					

Poznámka k položce:

-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENISTI VČETNÉ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY

OBJEKTY STAVBY

-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

- PO ODFRÉZOVÁNÍ PO PRVNÍ A DRUHÉ VRSTVĚ- geodetický a příloži do závěrečné zprávy

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					

Poznámka k položce:

-dokumentace skutečného provedení za všechny objekty stavby

3	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	6 450,00	6 450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					

Poznámka k položce:

-Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRNANUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vyřízení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuelního dočasného zpevnění ploch např. pro skládování a ochranu nezabudovaného nebo vyřezaného materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrázení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz ZOY (např umístění bezpečnostních značek, tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivací plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOY -včetně nákladů na energie pro ZS

D VRN4

Inženýrská činnost

15 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Inženýrská činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: P NAPŘ. NÁKLADY NA ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ, VYŘÍZENÍ UZAVÍREK A OBJEZDNÝCH TRAS								
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Zkoušky a ostatní měření https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000 Poznámka k položce: P zkoušky hutnicí, na asf. vrstvách a ostatní nutné pro správné provedení stavby dle ČSN								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HŘBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt:
001 - ZVÝŠENÁ KŘÍŽOVATKOVÁ PLOCHA

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
BOKRTECH s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 069 55 754
DIČ: CZ06955754
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	725 621,65	
DPH základní snížená	Základ daně 725 621,65 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 152 380,55 0,00
Cena s DPH	878 002,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HŘBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt:

001 - ZVÝŠENÁ KŘÍŽOVATKOVÁ PLOCHA

Místo:

Zadavatel:

BOKRTECH s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

23.01.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		725 621,65
HSV - Práce a dodávky HSV		721 021,65
1 - Zemní práce		109 976,63
4 - Vodovodné konstrukce		100,80
5 - Komunikace pozemní		450 852,76
8 - Trubní vedení		38 206,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		26 469,40
997 - Přesun sutě		88 594,42
998 - Přesun hmot		6 821,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště		4 600,00

SOUŠPIS PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HRBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt:

001 - ZVÝŠENÁ KŘÍŽOVATKOVÁ PLOCHA

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

BOKRTECH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

725 621,65

D HSV Práce a dodávky HSV

721 021,65

D 1 Zemní práce

109 976,63

1	K	113106123		m2	18,500	245,00	4 532,50	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně								
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123								

2	K	113106171		m2	21,000	295,00	6 195,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně								
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171								

3	K	113107243		m2	278,000	90,00	25 020,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2								
Odstranění podkladu nebo kytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243								

4	K	113202111		m	11,000	140,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých								
Vytrhání obrub s výbourním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111								

5	K	122252513		m3	86,850	290,00	25 186,50	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně								
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252513								

6	K	132151101		m3	5,760	560,00	3 225,60	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně								
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101								
3,6*0,8*2								

7	K	162751117		m3	92,610	160,00	14 817,60	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 852,200	8,00	14 817,60	CS ÚRS 2023 01
9	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypáním se ztuhnutím při překopech inženýrských sítí	m3	2,880	160,00	460,80	CS ÚRS 2023 01
10	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	5,184	498,00	2 581,63	CS ÚRS 2023 01
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,260	740,00	932,40	CS ÚRS 2023 01
12	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	2,520	390,00	982,80	CS ÚRS 2023 01
13	K	181311103	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	18,000	125,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	3,240	398,00	1 289,52	CS ÚRS 2023 01
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,000	32,00	576,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,360	138,00	49,68	CS ÚRS 2023 01
17	K	181911101	Úprava plané v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 2 bez ztuhnutí ručně	m2	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	181951112	Úprava plané v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	307,000	17,00	5 219,00	CS ÚRS 2023 01
D	4		Vodorovné konstrukce		307,000		100,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenniva drobného těženého	m3	0,288	350,00	100,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v odevřeném výkopu z kamenniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111		0,288			
	VV		0,1*3,6*0,8					
D 5 Komunikace pozemní								450 852,76
20	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	19,000	190,00	3 610,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	289,000	235,00	67 915,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuutněním plochy přes 100 m2, po zhuutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	VV		200+18+50+21		289,000			
22	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	50,000	823,00	41 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155101					
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	268,000	410,00	109 880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112					
	VV		200+18+50		268,000			
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuutněním z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	570,00	28 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhuutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
25	K	591241111	Kladení dlažby betonové na MC tl 50 mm	m2	18,000	550,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým přebýtečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111					
26	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	222,360	399,00	88 721,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		218*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		222,360			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,000	336,00	6 384,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebýtečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
	VV		6+13		19,000			
28	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	6,180	290,00	1 792,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
29	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	13,390	528,00	7 069,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,390			
30	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	221,000	354,00	78 234,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojíým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212 200+21								
Online	PSC				221,000			
VV					17,000	312,00	5 304,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2				
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
32	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,000	598,00	2 392,00	CS ÚRS 2023 01
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
D 8 Trubní vedení								
33	K	00001	Napojení přípojky do stáv kanalizace		2,000	7 860,00	15 720,00	vl. položka
PP			Napojení přípojky do stáv kanalizace					
PP			vytření stív. kanalizace					
PP			napojovací díl					
PP			obetonování					
PP			připojení					
34	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,000	78,00	312,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 10 DN 150					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310					
35	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	4,000	590,00	2 360,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10					
36	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 150	kus	4,000	108,00	432,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného kolen DN 150					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310310					
37	M	28611782	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2023 01
PP			koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150					
38	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941332					
39	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
40	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2023 01
PP			skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm					
41	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2023 01
PP			skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
42	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
PP			dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
43	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	716,00	1 432,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
44	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec					
45	M	59223875	koš nízký pro uliční vpust' žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2023 01
PP			koš nízký pro uliční vpust' žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
46	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením níže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111							
Online	PSC							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 469,40	
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	11,000	385,00	4 235,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213							
Online	PSC							
48	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	11,220	160,00	1 795,20	CS ÚRS 2023 01
PP	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm							
VV			11*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,220			
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	40,000	268,00	10 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213							
Online	PSC							
50	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	40,800	119,00	4 855,20	CS ÚRS 2023 01
PP	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm							
VV			40*1,02 Přepočtené koeficientem množství		40,800			
51	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	19,000	132,00	2 508,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211							
Online	PSC							
52	K	919735113	Řezání stávajícího živiničního krytu hl přes 100 do 150 mm	m	19,000	124,00	2 356,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Řezání stávajícího živiničního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm							
Online	PSC							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
D	997		Přesun sutě				88 594,42	
53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	101,108	139,00	14 054,01	CS ÚRS 2023 01
PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571							
Online	PSC							
54	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 932,132	6,00	17 592,79	CS ÚRS 2023 01
PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579							
Online	PSC							
P			Poznámka k položce:					
VV			skládka do 30km		2 932,132			
			101,108*29 Přepočtené koeficientem množství		13,250			
55	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu	t	13,250	250,00	3 312,50	CS ÚRS 2023 01
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
Online	PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
			4,81+6,19+2,25		13,250			
56	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení	t	175,959	180,00	31 672,62	CS ÚRS 2023 01
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online	PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
			5,76+86,85		92,610			
VV			92,61*1,9 Přepočtené koeficientem množství		175,959			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875	t	87,850	250,00	21 962,50	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC								
D	998		Přesun hmot				6 821,64	
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,452	70,00	6 821,64	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 600,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 600,00	
59	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC								
			Dopravní značení na staveništi - dílo https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HRBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt: 002 - MATEŘSKÁ ŠKOLA

KSO: CC-CZ: 23.01.2026

Místo:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: BOKRTECH s.r.o.

IČ: 069 55 754
DIČ: CZ06955754

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		689 501,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	689 501,44 0,00	21,00% 15,00%	144 795,30 0,00
Cena s DPH		v CZK	834 296,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HRBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt:

002 - MATEŘSKÁ ŠKOLA

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BOKRTECH s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

689 501,44

663 033,84

1 - Zemní práce	108 720,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 721,73
4 - Vodorovné konstrukce	140,00
5 - Komunikace pozemní	316 551,14
8 - Trubní vedení	25 587,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 406,00
997 - Přesun sutě	52 512,70
998 - Přesun hmot	8 395,17
PSV - Práce a dodávky PSV	13 267,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 267,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kladruby - Strážská ulice v úseku hrbitovní strážská - zvýšení bezpečnosti - zóna 30

Objekt: 002 - Materská škola

Místo: Datum: 23.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BOKRTECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106123	Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,500	245,00	7 472,50	CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123								
2	K	113106171	Rozebírání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenniva ručně	m2	23,000	295,00	6 785,00	CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kamenniva								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171								
3	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	69,000	90,00	6 210,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107143								
4	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	140,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vytváření obrub s vyzdobením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111								
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 100 m3	m3	72,750	262,00	19 060,50	CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203								
6	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000	560,00	4 480,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101								
VV 5*0,8*2				8,000				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	80,750	160,00	12 920,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 615,000	8,00	12 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prosředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	P		Poznámka k položce: skládka do 30km					
	W		80,75*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 615,000			
9	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101					
	W		1*0,8*5		4,000			
10	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	7,200	498,00	3 585,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	W		4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		7,200			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,750	740,00	1 295,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	W		5*0,35		1,750			
12	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	3,150	390,00	1 228,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopisek frakce 0/8					
	W		1,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
13	K	181311103	Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnění omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíce	t	3,600	398,00	1 432,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - omíce					
	W		2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,400	138,00	55,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	W		20*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,400			
17	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181911101					
18	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	288,500	70,00	20 195,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181911102					
	W		40*12+18*26+77,5*115		288,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				71 721,73	
19	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0.5 do 1 m	m	17,000	1 390,00	23 630,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online	PSC	https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M 59228414	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	97,155	495,00	48 091,73	CS ÚRS 2023 01
	PP	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1000mm					
	W	17*5,715 *Přepočtené koeficientem množství		97,155			
D 4		Vodorovné konstrukce				140,00	
21	K 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,400	350,00	140,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	W	0,1*0,8*5		0,400			
D 5		Komunikace pozemní				316 551,14	
22	K 564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	111,000	190,00	21 090,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
23	K 564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	173,500	235,00	40 772,50	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
	W	40*12*18+26*77,5		173,500			
24	K 565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	40,000	823,00	32 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sříděnézmmě - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155101					
25	K 567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	70,000	410,00	28 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112					
	W	40*12*18		70,000			
26	K 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000	570,00	22 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
27	K 591241111	Kladení dlažby betonové na MC tl 50 mm	m2	30,000	550,00	16 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Kladení dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111					
	W	12*18		30,000			
28	M 59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	30,000	399,00	11 970,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
29	K 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	111,000	336,00	37 296,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112					
	W	37*68+6		111,000			
30	M 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	107,100	290,00	31 059,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
31	M 59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,120	528,00	3 231,36	CS ÚRS 2023 01
	PP	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	W	6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,120			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K 596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	103,100	354,00	36 497,40	CS ÚRS 2023 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kámeniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212					
W		parkoviště		77,500			
W		77,5					
W		vjezd		22,500			
W		22,5					
W		var. pás		3,100			
W		3,1		103,100			
W		Součet					
33	M 59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	102,000	312,00	31 824,00	CS ÚRS 2023 01
PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
W		100*1,02 Přepočtené koeficientem množství		102,000			
34	M 59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,162	598,00	1 890,88	CS ÚRS 2023 01
PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
W		3,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,162			
D 8		Trubní vedení				25 587,00	
35	K 00001	Napojení přípojky do stáv kanalizace		1,000	7 860,00	7 860,00	
PP		Napojení přípojky do stáv kanalizace					
		vytření stív. kanalizace					
		napojovací díl					
		obetonování					
		připojení					
36	K 871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,000	78,00	390,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštlenného SN 10 DN 150					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310					
37	M 28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	5,000	590,00	2 950,00	CS ÚRS 2023 01
PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10					
38	K 877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštlenných DN 150	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštlenného kolen DN 150					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310310					
39	M 28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2023 01
PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150					
40	K 895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápchovou uzávěrkou					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941332					
41	M 59223864	prstěnek pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP		prstěnek pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
42	M 59223857	skruží pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
PP		skruží pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm					
43	M 59223854	skruží pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2023 01
PP		skruží pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
44	M 59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2023 01
PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
45	K 899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	716,00	716,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
46	M	55241043	https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2023_01/899204112 mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
47	M	59223875	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
48	K	899431111	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	2 980,00	5 960,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
D 9								
49	K	914111111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
50	M	40445625	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	710,00	710,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
51	M	40445650	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
52	K	914511112	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
53	M	40445240	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
54	M	40445225	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
55	K	916131213	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	m	63,140	385,00	24 308,90	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
56	M	59217031	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	m	61,200	160,00	9 792,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
57	M	59217035	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu	m	3,203	480,00	1 537,44	CS ÚRS 2023 01
PP								
58	K	916231213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu	m	79,000	268,00	21 172,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
59	M	59217036	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	66,300	119,00	7 889,70	CS ÚRS 2023 01
PP								
60	M	59217011	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu	m	14,280	82,00	1 170,96	CS ÚRS 2023 01
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
WV					14,280			
61	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	12,500	162,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 01
Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211								
Online PSC								
62	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	40,000	132,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 01
Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221								
Online PSC								
63	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,500	124,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 01
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113								
Online PSC								
D 997 Přesun sutě					52 512,70			
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	46,769	139,00	6 500,89	CS ÚRS 2023 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571								
Online PSC								
65	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 356,301	6,00	8 137,81	CS ÚRS 2023 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579								
Online PSC								
P	Poznámka k položce: skládka do 30km							
WV					1 356,301			
66	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,040	250,00	6 260,00	CS ÚRS 2023 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861								
Online PSC								
WV					25,040			
67	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	145,350	180,00	26 163,00	CS ÚRS 2023 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873								
Online PSC								
WV					145,350			
68	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,804	250,00	5 451,00	CS ÚRS 2023 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875								
Online PSC								
D 998 Přesun hmot					8 395,17			
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	119,931	70,00	8 395,17	CS ÚRS 2023 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111								
Online PSC								

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 267,60

13 267,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	711491173	Provedení izolace z nopové fólie	m2	82,000	98,00	8 036,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491173								
71	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	90,200	58,00	5 231,60	CS ÚRS 2023 01
PP VV fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm 82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,200								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				13 200,00				
D VRN3 Zařízení stavenišť				13 200,00				
72	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	3,000	4 400,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HŘBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt:

003 - PŘEDLÁŽDĚNÍ A PŘÍČNÝ PRÁH

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BOKRTECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

069 55 754

DIČ:

CZ06955754

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	197 413,61		
DPH základní snižená	Základ daně 197 413,61 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 41 456,86 0,00
Cena s DPH	v CZK		238 870,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kladruby - Stříbrská ulice v úseku hrbitovni stříbrská - zvýšení bezpečnosti - zóna 30

Objekt: 003 - předláždění a příčný práh

Místo:

Zadavatel: BOKRTECH s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 23.01.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		197 413,61
HSV - Práce a dodávky HSV		194 563,61
1 - Zemní práce		53 855,64
4 - Vodorovné konstrukce		56,00
5 - Komunikace pozemní		86 254,50
8 - Trubní vedení		20 593,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 204,56
997 - Přesun sutě		14 599,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 850,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - STŘÍBRSKÁ ULICE V ÚSEKU HRBITOVNÍ STŘÍBRSKÁ - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - ZÓNA 30

Objekt:

003 - PŘEDLÁŽDĚNÍ A PŘÍČNÝ PRÁH

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BOKRTECH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

197 413,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

194 563,61

D 1

Zemní práce

53 855,64

1	K	113108071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	100,000	235,00	23 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106071

2	K	113107143	Odstanění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	38,000	90,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107143

3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	21,000	240,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151101

Online PSC

Poznáámka k položce:

sejmutí vrstvy podkladní vrstvy - lokální

práh

11

plocha - vyrovnávky

10

WV

Součet

11,000

10,000

21,000

4	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,200	560,00	1 792,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101

Online PSC

WV

3,200

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,200	160,00	3 872,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

Online PSC

WV

24,200

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	484,000	8,00	3 872,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119							
P	Poznámka k položce:							
VV	skládka do 30km							
VV	24,2							
VV	24,200							
VV	484,000							
7	K	174152101	24,2*20 "Přepočtené koeficientem množství	m3	1,600	160,00	256,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí							
Online PSC	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojní výkopku do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152102							
M	1*0,8*2							
8	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	2,880	498,00	1 434,24	CS ÚRS 2023 01
PP	šterkodrt frakce 0/63							
VV	1,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství							
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,880	740,00	518,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z Vřodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101							
VV	0,35*2							
10	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	0,700	390,00	491,40	CS ÚRS 2023 01
PP	šterkopisek frakce 0/8							
VV	0,7*1,8 "Přepočtené koeficientem množství							
11	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	1,280	70,00	9 660,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v skupině 1 a 2 se zhutněním							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181911102							
VV	31*100*7							
D	4							
12	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	0,160	350,00	56,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého							
Online PSC	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm							
VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111							
VV	0,1*0,8*2							
D	5							
13	K	564861011	Komunikace pozemní	m2	38,000	235,00	8 930,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm							
Online PSC	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprošířením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011							
14	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem	m2	38,000	410,00	15 580,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprošířením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112							
15	K	591241111	Kladení dlažby betonové na MC tl 50 mm	m2	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Kladení dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111							
16	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	31,500	399,00	12 568,50	CS ÚRS 2023 01
PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná							
VV	12*19,5							
VV	31,500							
17	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,500	368,00	7 176,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Kladení dílažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210							
	Online PSC							
18	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	100,000	354,00	35 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Kladení dílažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212							
	Online PSC							
D	8		Trubní vedení				20 593,00	
19	K	00001	Napojení přípojky do stáv kanalizace		1,000	7 860,00	7 860,00	
PP	Napojení přípojky do stáv kanalizace vyvrtání stáv. kanalizace napojovací díl obetonování přípojení							
20	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Montáž kanalizačního potrubí z plástí z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 10 DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310							
21	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
PP	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10							
22	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 150	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného kolen DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310310							
23	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2023 01
PP	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150							
24	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941332							
25	M	59223864	přístenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP	přístenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm							
26	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2023 01
PP	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm							
27	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2023 01
PP	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm							
28	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2023 01
PP	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm							
29	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	716,00	716,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112							
30	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec							
31	M	59223875	koš nízký pro uliční vpust' žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
PP	koš nízký pro uliční vpust' žárové Pz plech pro rám 500/500mm							
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111							
	Online PSC							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 204,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitkové patky pro sloupek D 60 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
	Online PSC							
34	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	12,000	268,00	3 216,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	Online PSC							
36	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	12,240	119,00	1 456,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm					
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
37	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	12,000	132,00	1 584,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
	Online PSC							
38	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,000	124,00	1 488,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	Online PSC							
39	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
	Online PSC							
40	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006261					
	Online PSC							
41	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	100,000	62,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451					
	Online PSC							
D	997		Přesun sutě				14 599,91	
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,008	139,00	1 669,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím na vzdálenost do 1 km https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
	Online PSC							
	VV		asfalt					
	VV		12,008		12,008			
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	348,000	6,00	2 088,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím na vzdálenost do 1 km započítat 1 km přes 1 km https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579					
	Online PSC							
	VV		12*29 'Přepočtené koeficientem množství		348,000			
44	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,560	180,00	7 840,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	Online PSC							
	VV		24,2		24,200			
	VV		24,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		43,560			
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,008	250,00	3 002,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875								
PP	Online PSC							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 850,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 850,00	
46	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Dopravní značení na staveništi					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000								

