

SMLOUVA O DÍLO č 6385/2020

uzavřena dle ustanovení §25079a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Obec Povrly

Mírová 165/7, 403 32 Povrly

Dalibor Pavlát, starosta obce

Dalibor Pavlát, starosta obce

+ 420 724 180 414, e-mail: starosta@povrly.cz

00266931

Komerční banka a.s.

3526411/0100

Zhotovitel:

Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

Zastoupený: Ing. Petrem Jonášem, prokuristou společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Petr Jonáš, prokurista společnosti

E-mail/telefon: jonas@mature-tp.cz / 602 228 328

IČO: 604 90 420

DIČ: CZ60490420

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka TEPLICE

číslo účtu: 35-8913940247/0100

dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 24223 datum zápisu 22.3.1994

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „**Základní škola Povrly**“
- 2.2. V rozsahu a době podle této smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. Objednatel je povinen bez vad provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 2.3. Součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu smlouvy o dílo.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanoveném rozsahu (viz čl. 2 Smlouvy) v níže uvedených základních lhůtách.

Lhůta na zhotovení díla maximálně do 4. 12. 2020.

Předpokládané zahájení stavebních prací: duben 2020

Předpokládané předání a převzetí staveniště: do 10 dnů po schválení dotace

Počátek běhu záruční lhůty: po předání díla bez vad a nedodělků

4. CENA DÍLA

- 4.1.** Cena díla specifikovaného v bodě 2.1. této smlouvy se sjednává ve výši:

Cena díla bez DPH	3 879 139,37 Kč
DPH 21%	814 619,27 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 693 758,64 Kč

- 4.2.** Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na zařízení staveniště.
- 4.3.** Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné měnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyl v době podpisu smlouvy známy a dodavatele nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 4.4.** Jakákoliv změna ceny (kromě změny výše DPH) díla bude sjednána na základě oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě.
- 4.5.** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.6.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě aktuálního ceníku URS.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1.** Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktury), vystavených zhotovitelem
- 5.2.** Fakturace bude probíhat vždy jednou za měsíc na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu prací za předcházející měsíc. Faktura může být vystavena nejdříve prvního dne následujícího měsíce.
- 5.3.** Splatnost faktury se stanovuje ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury.

6. PODMÍNKY OBJEDNATELE

- 6.1. Jakékoli změny této smlouvy o dílo (změny smluvní ceny) musí být vyhotoveny v písemné formě ve formě číslovaných dodatků a odsouhlaseny oběma stranami.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení díla má potřebné prostředky (prac.síly, nástroje, zařízení), včetně potřebných zkušeností a znalostí.
- 6.3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 6.4. Prováděné práce musí být provedeny řádně, tj. bezvadně a ve stanovených lhůtách, musí odpovídat technickým podmínkám a normám platným v ČR. Veškeré práce a materiál budou v souladu s oceněným výkazem výměr /příloha této Smlouvy/ a se závaznými stanovisky. V případě hrubého porušení kvalitativních podmínek je oprávněn zastavit práce s povinností demontáže vadných částí a jejich opravy popř. provedení na náklady zhotovitele.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést o prováděných pracích **Stavební deník**, do něhož zapisuje údaje o rozsahu prací. SD slouží jako podklad pro stanovení rozsahu prací. Za objednatele sleduje obsah deníku a stvrzuje svým podpisem rozsah a kvalitu vykonané práce pověřená osoba objednatele.
- 6.6. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s realizací díla.
- 6.7. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 6.8. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu plnění podle čl. 2.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že si uzavře před podpisem Smlouvy o dílo pojištění o odpovědnosti za škody způsobené svou činností, případně již má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s UNIQA pojišťovna, a.s. č. smlouvy 2736309338 na hodnotu škody do výše min. hodnotu zakázky 30.000.000 Kč.
- 6.10. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. PODMÍNKY ZHOTOVITELE

- 7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré dostupné informace a podklady potřebné ke splnění předmětu díla.

- 7.2. Předání a převzetí staveniště provedou strany písemnou formou a to zápisem do stavebního deníku, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.3. Převzetím staveniště zahajuje zhotovitel svoji činnost k provedení díla.
- 7.4. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace

8. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.1. Zhotovitel zabezpečuje v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 8.2. Zhotovitel zajišťuje v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.3. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla činí 5 dnů.

9. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla formou přejímacího řízení. Úmysl předat předmět díla oznámí zhotovitel objednateli písemně nejméně **5 dnů** před termínem zahájení přejímacího řízení. U předání díla bude přítomen i technický dozor stavebníka, případně autorský dozor projektanta.
- 9.2. Povinnost provedení díla je splněna řádným provedením díla. Povinnost převzetí díla je splněna podepsáním předávacího protokolu a zápisu ve stavebním deníku o řádném předání a převzetí stavby. Vlastnické právo ke zhotovitelem obnovené části a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté ceny za dílo dle bodu 4. této smlouvy o dílo.

10. ZÁRUKY

- 10.1. Zhotovené dílo nesmí mít žádné vady, které by bránily řádnému užívání díla k určenému účelu. Vzniklé vady při reklamacích musí zhotovitel bezplatně odstranit a započít práce na vzniklých vadách **do 336 hodin od nahlášení vady.**
- 10.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu a učiní o tom zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. **Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců.** Na použité materiály poskytuje záruky dle poskytnutých záruk dodavatelů či výrobců těchto materiálů.

11. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 11.1. Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 11.2. Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 500 Kč/každou překročenou hodinu za nedodržení započetí prací na vzniklých vadách při reklamách do 336 hodin od nahlášení vady dle čl. 10.1 této Smlouvy.
- 11.3. Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den a vadu v prodlení po dojednaném termínu jejich odstranění.
- 11.4. Zhotovitel je oprávněn při nesplnění termínu splatnosti správně vystavené a řádně doručené faktury požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do něhož zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nečiní-li tak, považuje se, že nemá připomínek k těmto zápisům.
- 12.2. Zhotovitel se bude řídit platnými předpisy, ČSN a pracovními postupy vč. předpisů a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů a pravidel požární ochrany platných na území objednatele a tyto předpisy je povinen dodržovat.
- 12.3. Obě strany se dohodly, že zhotovitel může k plnění díla použít další zhotovitele - subdodavatele jen se souhlasem a za podmínek stanovených objednatelem.
- 12.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit pouze písemným dodatkem, který odsouhlasí obě strany svými zástupci oprávněnými k jednáním.
- 12.5. Není-li touto smlouvou a obchodními podmínkami dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.6. **Zakázka se bude realizovat pouze v případě získání dotace z Ministerstva financí.**
- 12.7. Účinnost smlouvy nastává po podpisu smlouvy obou stran a uveřejněním v registru smluv. Smlouvu v registru uveřejní zadavatel – objednatel.
- 12.8. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- 12.9.** Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

V Povrlech dne 27.4.2020


MATURE TEPLICE s.r.o.
Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
②

za zhotovitele
Ing. Petr Jonáš
ředitel a prokurista spol.



za objednatele
Dalibor Pavlát
starosta obce Povrly

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zpevněné plochy a schodiště v objektu základní školy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Občanská vybavenost	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Povříly	Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o, Tyršova 1007, 415 01 Teplice
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 34
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	460 619,51	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		94 613,16
	Montáž	1 815 054,99	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	8 476,94	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	204 293,80				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		1 168 065,72						
Přesun hmot a sutí		128 015,24						
ZRN celkem		3 784 526,21	DN celkem		0,00	NUS celkem		94 613,16
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	3 879 139,37	DPH 21%	814 619,27	Celkem včetně DPH
				3 879 139,37
				4 693 758,64

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zpevněné plochy a schodiště v objektu základní školy			Objednatel:	
Druh stavby:	Občanská vybavenost			Projektant:	
Lokalita:	Povrly			Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o, Tyršova 1007, 415 01 Teplice
Zpracoval:	0			Zpracováno di 09.03.2020	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	792 984,15	792 984,15
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	23 916,97	23 916,97
	13	Hloubené vykopávky	0,00	34 266,15	34 266,15
	16	Přemístění výkopku	0,00	134 391,83	134 391,83
	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	72 336,23	72 336,23
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	92 194,22	395 826,15	488 020,37
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	173 365,39	59 472,65	232 838,04
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	116 467,55	22 196,57	138 664,12
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	78 592,35	258 864,28	337 456,63
	762	Konstrukce tesařské	8 476,94	204 293,80	212 770,74
	96	Bourání konstrukcí	0,00	20 800,01	20 800,01
	S	Přesuny sutí	0,00	128 015,24	128 015,24
		Ostatní materiál	1 168 065,72	0,00	1 168 065,72
Celkem:					3 784 526,21

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Zpevněné plochy a schodiště v objektu základní školy				Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:	Občanská vybavenost				Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita:	Povříly				Konec výstavby:	Zhotovitel:			
JKSO:	0,00 Kč				Zpracováno dne:	Zpracoval:			
	09.03.2020								
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Cenová soustava
		Rozměry					Montáž	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	792 984,15	792 984,15	RTS I / 2019
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 196,60	58,02	0,00	69 421,95	69 421,95	RTS I / 2019
		688,6 chodník pojezdový		688,60					
		338+170 chodník pochozí		508,00					
2	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm	m2	688,60	203,84	0,00	140 364,22	140 364,22	RTS I / 2019
		688,6 chodník pojezdový		688,60					
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.droené tl.10 cm	m2	1 458,66	226,01	0,00	323 077,43	323 077,43	RTS I / 2019
		688,6 chodník pojezdový		688,60					
		338+170 chodník pochozí		508,00					
		112,056 podesty		112,06					
		150 schodiště		150,00					
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	231,00	112,00	0,00	25 354,56	25 354,56	RTS I / 2019
		125+106		231,00					
5	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm - podesty	m2	112,06	825,99	0,00	90 705,99	90 705,99	RTS I / 2019
		4*1,7*4,6 podesty u pavilonu A		31,28					
		4*2,7*4,22 podesty ozn.4.		45,58					
		2*3,2*5,5 podesty ozn.8		35,20					
6	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm - schodiště	m2	150,00	980,00	0,00	144 060,00	144 060,00	RTS I / 2019
		4,6*1,7*9 schodiště ozn.7		70,38					
		3,2*1,7*3 schodiště ozn.8		16,32					
		3,0*4,22*5 schodiště ozn.9		63,30					
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	23 916,97	23 916,97	RTS I / 2019
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	123,57	197,50	0,00	23 916,97	23 916,97	RTS I / 2019
		(688,6+338+170-372,8)*0,15 snížení pláně chodníků		123,57					
13		Hloubené vykopávky				0,00	34 266,15	34 266,15	RTS I / 2019
8	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, pro osazení palisád	m3	80,20	436,00	0,00	34 266,15	34 266,15	RTS I / 2019
		57*0,3*0,5 palisády schodiště		8,55					
		205,8*0,3*0,4 obrubníky		24,70					
		313*0,3*0,5 palisády záhony		46,95					
16		Přemístění výkopku				0,00	134 391,83	134 391,83	RTS I / 2019
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	203,77	256,00	0,00	51 120,81	51 120,81	RTS I / 2019
		123,57+80,196		203,77					
10	162601101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	203,77	133,50	0,00	26 658,71	26 658,71	RTS I / 2019
11	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	203,77	283,50	0,00	56 612,31	56 612,31	RTS I / 2019
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	72 336,23	72 336,23	RTS I / 2019
12	215901101RT5	Zhutnění podloží	m2	823,80	89,60	0,00	72 336,23	72 336,23	RTS I / 2019
		688,6+338+170-372,8		823,80					
33		Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				92 194,22	395 826,15	488 020,37	RTS I / 2019
13	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	50,40	1 329,01	10 943,98	54 698,48	65 642,46	RTS I / 2019

14	338920022R00	12*1,7+10*3 palisády schodiště Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 80 cm 313 palisády záhonů	m	50,40 313,00 313,00	1 376,99	81 250,24	341 127,67	422 377,91	RTS I / 2019
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				173 365,39	59 472,65	232 838,04	
15	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	352,00	361,00	92 080,94	32 449,62	124 530,56	RTS I / 2019
16	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm 6*1,7*4,6 schodiště ozn. 7 3*1,7*3,2 schodiště ozn. 8 1,7*3,2+3*1,7*4,6 schodiště ozn. 10 5*3*4,22 schodiště ozn. 9	m2	155,44 46,92 16,32 28,90 63,30	711,00	81 284,45	27 023,03	108 307,48	RTS I / 2019
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				116 467,55	22 196,57	138 664,12	
17	564831111RT2	Podklad ze šterkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm 700 pochází chodník 352 pojízdná plocha	m2	1 052,00 700,00 352,00	134,50	116 467,55	22 196,57	138 664,12	RTS I / 2019
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)				78 592,35	258 864,28	337 456,63	
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	700,00	241,00	20 175,96	145 150,04	165 326,00	RTS I / 2019
19	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	352,00	413,00	56 687,28	85 781,20	142 468,48	RTS I / 2019
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	85,00	228,50	1 095,40	17 938,66	19 034,05	RTS I / 2019
21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	45,00	241,00	633,72	9 994,38	10 628,10	RTS I / 2019
762		Konstrukce tesařské				8 476,94	204 293,80	212 770,74	
22	762211240R00	Montáž schodiště přimočarého s podstup. z prefabrikátu š. 1 M	m	494,00	439,50	8 476,94	204 293,80	212 770,74	RTS I / 2019
96		Bourání konstrukcí				0,00	20 800,01	20 800,01	
23	963065211R00	Bourání opěr dřevěných a pažení ze dřeva měkkého 187*0,5*0,1 lemování stáv. záhonů	m3	9,35 9,35	2 270,00	0,00	20 800,01	20 800,01	RTS I / 2019
S		Přesuny suti				0,00	128 015,24	128 015,24	
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 1196,6*0,04*1,8 dlažby 231*0,15*0,25*1,8 obrubníky (112,056*0,15+150*0,20)*1,8 podkl. betony -0,00282	t	186,00 86,16 15,59 84,26 0,00	129,00	0,00	23 514,12	23 514,12	RTS I / 2019
25	979081111RT2	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	186,00	219,00	0,00	39 919,32	39 919,32	RTS I / 2019
26	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3*186 do 5 km	t	558,00 558,00	18,10	0,00	9 897,80	9 897,80	RTS I / 2019
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	186,00	300,00	0,00	54 684,00	54 684,00	RTS II / 2018
		Ostatní materiál				1 168 065,72	0,00	1 168 065,72	
28	589221490	Beton C 12/15 (B15) z SPC fr. do 8 mm zavlhlý V1	m3	11,20	2 214,00	24 300,86	0,00	24 300,86	RTS I / 2019
29	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	720,00	256,00	172 872,00	0,00	172 872,00	RTS I / 2019
30	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	309,00	318,00	93 268,56	0,00	93 268,56	RTS I / 2019
31	592285070	betonová palisáda přírodní 12/18/600 50,4/0,18+20	kus	300,00 300,00	150,00	44 100,00	0,00	44 100,00	RTS I / 2019
32	592285080	betonová palisáda přírodní 12/18/800 313/0,18+20,11111	kus	1 759,00 1 759,00	175,00	284 430,30	0,00	284 430,30	RTS I / 2019
33	58156110	ST 03/08 - křemičitý písek	t	5,00	2 280,00	11 172,00	0,00	11 172,00	RTS I / 2019
34	593723021	Stupeň schodišťový 1000/300/185 prefabrikovaný 36*4,6+18*3,2+12*4,6+50*4,3+5,6	kus	499,00 499,00	1 168,00	537 922,00	0,00	537 922,00	RTS I / 2019
Celkem:									3 784 526,21

Poznámka: