

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024/09/01

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
kterou dne **11. 9. 2024** uzavřeli mezi sebou navzájem:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Obec Ochoz u Tišnova

Ochoz u Tišnova 39, 679 23 Lomnice

00600580

Česká spořitelna a.s.

1361478389/0800

Ing. Vítem Kadlecem (tel.: 602 744 044) – starostou

Mgr. Danou Cíchovou (tel. 773 602 390) -místostarostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ZIPP Brno s.r.o.

Kaštanová 34, 620 00 Brno

499 75 561

CZ499 75 561

KB Brno a.s.

43-8740600227/0100

ve věcech smluvních: Ing. Josef Tesař, Ing. Josef Klabačka, jednatele společnosti

Ve věcech technických a organizačních: Ing. Oldřich Knebl - hlavní stavbyvedoucí, Jakub Ledvoň - stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vzhledem k úpravě rozsahu díla se ruší znění odstavce č **1. čl. II.** a nahrazuje se zněním:

čl. II.

Cena díla

1. Smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo činí **551 950,94 Kč** (slovy: pět set padesát jedna tisíc devět set padesát korun českých devadesát čtyři haléřů) byla sjednána dohodou smluvních stran na podkladě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku a na základě zjištěných okolností na stavbě. Celková cena je uvedena v Kč jako pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná cena včetně DPH po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Dále se ruší znění odstavce č. **2. v čl. IV** a nahrazuje se zněním:

čl. IV.

Čas plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli celé řádně zhotovené dílo: **nejpozději do 20.12.2024**




Znění Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet (včetně krycího listu) se ruší a nahrazuje se zněním níže uvedené Přílohy č.2.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením Zastupitelstva obce Ochoz u Tišnova na svém 17. zasedání, v bodě č. 6), konaném dne 13. 12. 2024

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy k dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024/09/01:

Příloha č. 2: - Položkový rozpočet (včetně krycího listu)

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
			
V Ochozi u Tišnova dne 13. 12. 2024		V Brně dne 14. 9. 2024	
			
Ing. Vít Kadlec	Mgr. Dana Cíchová	Ing. Josef Klabačka	Ing. Josef Tesař



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23.36 Autobusová čekárna Ochoz u Tišnova

Objednatel: Obec Ochoz u Tišnova IČO: 00600580
Ochoz u Tišnova 39 DIČ:
679 23 Lomnice

Zhotovitel: ZIPP Brno s.r.o. IČO: 49975561
Kaštanová 34 DIČ: CZ49975561
62000 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			456 157,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		456 157,80 CZK
Základní DPH	21 %		95 793,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			551 950,94 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.1	Autobusová čekárna	0,00	456 157,80	95 793,14	551 950,94	100
01.1	Bourací práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.2	Stavební práce	0,00	456 157,80	95 793,14	551 950,94	100
Celkem za stavbu		0,00	456 157,80	95 793,14	551 950,94	100

Popis stavby: 23.36 - Autobusová čekárna Ochoz u Tišnova

Popis objektu: SO 01.1 - Autobusová čekárna

Popis rozpočtu: 01.1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 01.2 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 985,22	2,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 808,87	2,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 539,06	6,7
5	Komunikace	HSV			42 462,41	9,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 153,70	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 963,20	0,4
98	Demolice	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 179,79	2,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			152 775,21	33,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			40 198,00	8,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			37 890,00	8,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 772,00	14,4
M23	Montáže potrubí	MON			587,50	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			24 674,84	5,4
VCP	Ostatní práce	HSV			20 168,00	4,4
Cena celkem					456 157,80	100

Položkový rozpočet

S:	23.36	Autobusová čekárna Ochoz u Tišnova
O:	SO 01.1	Autobusová čekárna
R:	01.1	Bourací práce (dřevěná část nad soklem, včetně střešní kce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98 Demolice						0,00
1	981011112	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	0,00000	342,50	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
2	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m	t	0,00000	1 440,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
3	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	275,50	0,00
4	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	25,00	0,00
5	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,00000	1 000,00	0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23.36	Autobusová čekárna Ochoz u Tišnova
O:	SO 01.1	Autobusová čekárna
R:	01.2	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 963,20						
34	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000	3 990,00	0,00
35	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,20000	1 636,00	1 963,20
36	966006132	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	0,00000	380,50	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 179,79						
37	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	37,02187	356,00	13 179,79
Díl: 762 Konstrukce tesařské 152 775,21						
38	T/01	T/01 - Svislé BSH profily, pohledové, odstín světlá dub, 60/280mm, dl.1670mm viz výpis výrobků	ks	18,00000	3 184,00	57 312,00
39	T/02	T/02 - Obklad čekárny - obkladové fasádní palubky P+D, tl.30mm, odstín světlý dub viz výpis výrobků	m2	25,42470	2 214,00	56 290,29
40	T/04	T/04 - Obklad čekárny - fasádní exteriérové palubky, smrk, tl.40mm, odstín světlý dub viz výpis výrobků	m2	2,00000	6 936,00	13 872,00
41	T/05	T/05 - Obklad podhledu, deska HPL, tl.12mm, odstín Antracite Grey viz výpis výrobků	m2	5,68560	4 450,00	25 300,92
Díl: 764 Konstrukce klempířské 40 198,00						
42	KL/01	KL/01 - Kompletní klempířské práce AL plech včetně skladby střešní kce S06 viz výpis výrobků	kompl	1,00000	40 198,00	40 198,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 37 890,00						
43	T/03	T/03 - Lavice v čekárně, dl.3060mm, materiál dub, povrchová úprava bezbarvý lak, dodávka a montáž viz výpis výrobků	ks	1,00000	37 890,00	37 890,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 65 772,00						
44	D/01	D/01 - Název obce "OCHOZ" na čelní straně čekárny, nerezový 3D, dodávka a montáž viz výpis výrobků	ks	1,00000	21 890,00	21 890,00
45	D/02	D/02 - Ocelová lavička, odstín RAL 7016, dodávka a montáž včetně kotvicích prvků viz výpis výrobků	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
46	D/03	D/03 - Dvoukřídlá venkovní vitrina, 1000x1950mm, odstín RAL 7016, neuzamykatelná viz výpis výrobků	ks	1,00000	18 182,00	18 182,00
47	Z/01	Z/01 - Ocelový žárově zinkovaný prvek pro lavičku do čekárny, hm cca 50kg, dodávka a montáž viz výpis výrobků	kg	50,00000	250,00	12 500,00
Z/01 - ocelová kce pro lavičku : 50				50,00000		
Díl: M23 Montáže potrubí 587,50						
48	899721111	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	5,00000	16,10	80,50
49	230191010	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m	5,00000	67,40	337,00
50	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	5,00000	34,00	170,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 24 674,84						
51	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,18000	275,50	4 182,09
52	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	212,51000	25,00	5 312,75
53	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	15,18000	1 000,00	15 180,00
Díl: VCP Ostatní práce 20 168,00						
54	vlastní	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	kompl	1,00000	9 148,00	9 148,00
55	vlastní	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	kompl	1,00000	7 458,00	7 458,00
56	vlastní	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	kompl	1,00000	3 562,00	3 562,00
Celkem						456 157,80

Za Objednatele

V Ochozi u Tišnova dne 13. 12. 2024

Ing. Vít Kadlec

Mgr. Dana Čichová

Za Zhotovitele

V Brně dne 14. 12. 2024

Ing. Josef Klabačka

Ing. Josef Tesař