



Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2014, týkající se „Celkové obnovy kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi“ (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi,
IČ: 26521318
sídlo: Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav
zastoupená: Mgr. Pavlem Mertou, administrátorem
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
IČ: 44026421
sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupený: Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

se dohodly na následující změně původní smlouvy:

I.

Na základě technologické nutnosti a požadavků památkové péče se ustanovení článku IV. odst. 5 smlouvy mění tak, že se doplňuje:

Zhotovitel provede práce a dodávky – vícepráce:

- na základě technologické nutnosti jejich provedení (oprava vápenných omítek v interiéru po odstranění malby, větší rozsah opravy poškozených vnějších omítek na novorománských profilacích, zhotovení nové vrcholové makovice a kříže věže, oprava poškozených korouhviček věží, výměna 2 kusů dřevěných žaluzií věže, oplechování říms vč. vyrovnávacího potěru, výměna střešních výlezů, oprava poškozených dřevěných stropů hnilobou vč. omítky ve vstupu na věž a v boční kapli)
- na základě požadavků památkové péče (přebroušení všech novorománských profilací)

II.

Na základě rozšíření předmětu díla o vícepráce se ustanovení článku VII odst. 1 smlouvy mění tak, že původně sjednaná cena za provedení díla se mění tak, že nová cena činí:

	<i>Cena dle SOD</i>	<i>Cena změn oproti SOD (VP a MP)</i>	Cena celkem
Cena bez DPH	3 692 250,- Kč	159 819,- Kč	3 852 069,- Kč
DPH 21%	775 373,- Kč	33 562,- Kč	808 935,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	4 467 623,- Kč	193 381,- Kč	4 661 004,- Kč

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek podléhá vyznačení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským.

IV.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel, po jednom zhotovitel a Biskupství brněnské.

Přílohy: položkový rozpočet Celková obnova- změny oproti smluvnímu rozpočtu (VP a MP)

V Moravském Krumlově, dne 24. 9. 2014

**Římskokatolická farnost
Jiřice u Miroslavi
Kostelní 198/17
671 72 Miroslav**

Ing. Pavel Marek

objednatel

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44023421, IČO: 44023421
Telefon: 515 322 341, 515 322 350

zhotovitel

BB-2047/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍ

Brně dne 29. 9. 2014




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Celk.obnova-změny oproti smluv.rozpočtu(VPaMP)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z	0		
R	86 328		
N	18 156		
ZRN celkem	104 484		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	104 484	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	104 484	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :  Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi Kostelní 198/17 671 72 Miroslav

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	159 819,34 Kč
DPH	21 % činí :	33 562,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		193 381,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi
Objekt :	Celk.obnova-změny oproti smluv.rozpočtu(VPaMP)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	42 313	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	99 773	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	4 920	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	16 710	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 497	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	15 600	0	0	0
772	Kamenné dlažby	0	-9 775	0	0	0
784	Malby	0	10 836	0	0	0
787	Zasklívání	0	1 495	0	0	0
A010	Podlahy, stropy	16 241	0	0	0	0
A020	Střechy - tesařské práce, nátěry	-74 671	0	0	0	0
A030	Střecha - oprava klempířských prvků	28 743	0	0	0	0
A50	Schodiště a podesty ve věži	-60 611	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 413	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	86 328	18 156	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi	0
Objekt :	Celk.obnova-změny oproti smluv.rozpočtu(VPaMP)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	16,00	300,00	4 800,00
2	612 42-1121.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	1 615,00	18,10	29 231,50
3	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	25,80	190,00	4 902,00
4	601 02-1142.RT1	Omítka stropů štuková Baumit Extra, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	25,80	131,00	3 379,80
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				42 313,30
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
5	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	19,00	115,00	2 185,00
6	622 47-2112.R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	19,00	340,00	6 460,00
7	622 47-2116.R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. VI.ručně	m2	66,00	750,00	49 500,00
8	622 90-4115.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	19,00	20,00	380,00
9	939 90-1212.R00	Broušení omítek š.nad 6 cm, přelivu pl.zakřivených	m2	336,00	98,00	32 928,00
10	632 45-1024.R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm (pod parapety, oplechování říms)	m2	32,00	260,00	8 320,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				99 773,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
11	952 903002T00	Odstranění holubiho trusu z podlahy	m3	4,10	1 200,00	4 920,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 920,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,00	35,00	560,00
13	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	19,00	33,00	627,00
14	978 01-5391.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	121,90	39,00	4 754,10
15	978 01-2191.R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	25,80	55,00	1 419,00
16	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. sokl, zatečená místa	m2	275,00	34,00	9 350,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				16 710,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,65	150,00	2 497,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 497,05
Díl: 1		Zemní práce				
18	766 62-1264.R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. nad 1,5 m2 Mtž okno okenice fix- žaluzie ve zvonici	kus	2,00	2 350,00	4 700,00
19	766 62-4920U00	Oprava okna klapačka +2cestný rozvor	m2	-9,14	960,00	-8 774,40
20	611-94017	Okna atypická - okenice fix- žaluzie ve zvonici	m2	9,14	6 500,00	59 410,00
	Celkem za	1 Zemní práce				55 335,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	767 999999T00	Repas a oprava kříže a makovice	ks	-1,00	3 000,00	-3 000,00
22	767 999999T00	Výroba nové makovice a oprava s 50%výměnou prvků kříže na věži	ks	1,00	18 600,00	18 600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				15 600,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				
23	772 23-1309T00	Přeložení terénních schodišť kamenných oprava schodů hlavní a vedlejší vstupy	m	-11,50	850,00	-9 775,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				-9 775,00
Díl: 784		Malby				
24	784 18-1201.R00	Penetrace silikátová podkladu nátěrem 1x	m2	62,00	10,00	620,00
25	784 18-5122.RT2	Malba silikátová barva, bez penetrace, 2x barva cenové skupiny II.	m2	62,00	58,00	3 596,00
26	784 40-3803.R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 8 m	m2	62,00	10,00	620,00
27	610 99.R00	Zakrývání mobiláři lavice, varhany, oltář,podlahy	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	784 Malby				10 836,00
Díl: 787		Zasklívání				
28	787 62-2270.R00	Zasklívání oken pevných,pod/zatmel.matovaným 3	m2	2,30	650,00	1 495,00
	Celkem za	787 Zasklívání				1 495,00
Díl: A010		Podlahy, stropy				
29	413 23-1231.R00	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	6,00	170,00	1 020,00
30	631 58-1000.R00	Násyp recyklovaným materiálem z původního materiálu	m3	0,60	380,00	228,00
31	632 24-4311.R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho z původního materiálu	m2	12,00	100,00	1 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi	0
Objekt :	Celk.obnova-změny oproti smluv.rozpočtu(VPaMP)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	18,00	25,00	450,00
33	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,48	800,00	384,00
34	762 81-1210.R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	12,00	44,00	528,00
35	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	12,00	20,00	240,00
36	767 99-5106.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg včetně materiálu	kg	239,00	27,00	6 453,00
37	964 06-1341.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	6,00	280,00	1 680,00
38	965 03-1131.R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	12,00	30,00	360,00
39	965 08-2923.R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,60	270,00	162,00
40	605-12604	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,5 dl. 200-390 š.25-30	m3	0,53	5 400,00	2 851,20
41	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,28	160,00	685,28
	Celkem za	A010 Podlahy, stropy				16 241,48
Díl:	A020	Střechy - tesařské práce, nátery				
42	762-R-1 T00	Oprava krovů bočních věží	m3	-4,10	9 400,00	-38 540,00
43	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	-12,00	25,00	-300,00
44	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	-56,00	100,00	-5 600,00
45	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	-14,30	117,00	-1 673,10
46	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	-9,81	140,00	-1 373,40
47	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m	m	-24,50	140,00	-3 430,00
48	762 33-2931.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	25,40	162,00	4 114,80
49	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	-102,00	205,00	-20 910,00
50	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	-14,30	215,00	-3 074,50
51	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	-31,80	250,00	-7 950,00
52	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	-42,00	40,00	-1 680,00
53	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	-42,00	18,00	-756,00
54	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-1,05	1 200,00	-1 260,00
55	605-12540	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	-1,16	3 600,00	-4 176,00
56	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-2,49	800,00	-1 992,00
57	762 81-1914.R00	Vyřiznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2	m2	25,80	90,00	2 322,00
58	762 81-2934.RT3	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna tl. 24 mm	m2	25,80	315,00	8 127,00
59	975 07-3111.R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m sanktusnik	m	12,00	290,00	3 480,00
	Celkem za	A020 Střechy - tesařské práce, nátery				-74 671,20
Díl:	A030	Střecha - oprava klempířských prvků				
60	764 39.R00	Oprava korouhviček - atyp. vč. DMTŽ a MTŽ	ks	6,00	2 400,00	14 400,00
61	764 31-1203.R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, nad 45°	m2	-25,57	600,00	-15 342,00
62	764 32-2250.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	-15,80	177,00	-2 796,60
63	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	19,00	180,00	3 420,00
64	764 35-5203.R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	-15,80	250,00	-3 950,00
65	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	-15,80	52,00	-821,60
66	764 42-1230.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm	m	48,20	175,00	8 435,00
67	764 42-1250.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm	m	15,90	185,00	2 941,50
68	764 42-1280.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm	m	33,45	240,00	8 028,00
69	764 39-1821.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	9,50	18,00	171,00
70	764 39-1220.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	9,50	215,00	2 042,50
71	764 36-2810.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°	kus	6,00	28,40	170,40
72	764 36-2230.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká,60 x 80cm vč. Mtž a zafalcování do pl.krytiny	kus	6,00	1 650,00	9 900,00
73	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	41,00	52,50	2 152,50
74	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,04	222,10	-8,13
	Celkem za	A030 Střecha - oprava klempířských prvků				28 742,57
Díl:	A50	Schodiště a podesty ve věži				
75	413 23-1221.R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	-36,00	180,00	-6 480,00
76	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-3,30	922,00	-3 042,60
77	762 52-1812.R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm	m2	-34,83	40,00	-1 393,20
78	762 52-3108.R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	-34,83	80,00	-2 786,40
79	762 82-2120.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	-79,00	45,00	-3 555,00
80	762 82-2820.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	-79,00	30,00	-2 370,00
81	964 06-1331.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	-36,00	170,00	-6 120,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi	0
Objekt :	Celk.obnova-změny oprotí smluv.rozpočtu(VPaMP)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	605-15501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm	m3	-2,10	6 800,00	-14 280,00
83	605-17100	Fošny hraněné SM/JD tl.40 hoblované	m3	-2,40	6 800,00	-16 320,00
84	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-5,33	800,00	-4 264,00
	Celkem za	A50 Schodiště a podesty ve věži				-60 611,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
85	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,53	150,00	2 479,20
86	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	33,06	80,00	2 644,48
87	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,53	40,00	661,12
88	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	247,92	8,00	1 983,36
89	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,53	80,00	1 322,24
90	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,53	80,00	1 322,24
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 412,64