1.PP



Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Em lx
0.01	CHODBA	45.7	200
0.02	ELEKTRO ROZVODNA	7.7	300
0.03	ŠPINAVÁ CHODBA	52.9	200
0.04	VELKÁ DOMÁCÍ ŠATNA	34.8	200
0.05	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - VELKÁ DOMÁCÍ ŠATNA	13.9	200
0.06	WC - VELKÁ DOMÁCÍ ŠATNA	1.9	200
0.07	SKLAD - VELKÁ DOMÁCÍ ŠATNA	16.6	200
0.08	MALÁ ŠATNA	20.7	200
0.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MALÁ ŠATNA	9.6	200
0.10	WC - MALÁ ŠATNA	2.1	200
0.11	MALÁ ŠATNA	20.7	200
0.12	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MALÁ ŠATNA	9.6	200
0.13	WC - MALÁ ŠATNA	2.1	200
0.14	MALÁ ŠATNA	11.8	200
0.15	MALÁ ŠATNA	11.8	200
0.16	SPOLEČNÉ HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MALÉ ŠATNY	3.5	200
0.17	SPOLEČNÉ WC - MALÉ ŠATNY	2.0	200
0.18	SPOLEČNÉ SPRCHY - MALÉ ŠATNY	6.2	200
0.19	ŠATNA PRO HANDICAPOVANÉ	18.3	200
0.20	WC - HANDICAPOVANÉ	6.3	200
0.21	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - HANDICAPOVANÉ	7.7	200
0.22	ŠATNA PRO HANDICAPOVANÉ	18.4	200
0.23	WC - HANDICAPOVANÉ	6.3	200
0.24	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - HANDICAPOVANÉ	7.7	200
0.25	ŠATNA - TRENÉŘI	8.8	300
0.26	SPRCHA - TRENÉŘI	1.4	200
0.27	WC - TRENÉŘI	1.6	200
0.28	ŠATNA TRENÉŘI	8.8	300
0.29	SPRCHA - TRENÉŘI	1.4	200
0.30	WC - TRENÉŘI	1.6	200
0.31	ŠATNA ROZHODČÍ	8.8	300
0.32	SPRCHA - ROZHODČÍ	1.4	200
0.33	WC - ROZHODČÍ	1.6	200
0.34	ŠATNA ROZHODČÍ	8.8	300
0.35	SPRCHA - ROZHODČÍ	1.4	200
0.36	WC - ROZHODČÍ	1.6	200
0.37	VELKÁ ŠATNA	26.1	200
0.38	WC PRO HANDICAPOVANÉ - VELKÁ ŠATNA	4.4	200
0.39	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - VELKÁ ŠATNA	12.7	200
0.40	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7.7	300
0.41	CENTRÁLNÍ SKLAD	58.9	100
0.42	KOTELNA	27.3	300
0.43	CHODBA	28.5	200
0.44	ČISTÁ CHODBA	61.3	200
0.45	PROSTOR PRO ODKLÍZEČE	16.3	500
0.46	KUCHYŇKA	8.8	300
0.47	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	8.8	100
0.48	OŠETŘOVNA	11.8	750
0.49	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - OŠETŘOVNA	5.9	300
0.50	WC ŽENY	13.0	200
0.51	WC MUŽI	13.0	200
0.52	ODDÍLOVÝ SKLAD	8.8	100
0.53	ODDÍLOVÝ SKLAD	8.8	100
0.54	ODDÍLOVÝ SKLAD	8.8	100
0.55	ODDÍLOVÝ SKLAD	8.5	100
0.57	HERNÍ PLOCHA	1227.3	200/500/750
	PLOCHA CELKEM	1971.8	

LEGENDA PRVKŮ:

Symbol:	Popis prvku:		Krytí:	Poznámka:
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
	PŘEPÍNAČ SŘÍDAVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
	ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ	250V/10A	IP44	zapuštěný
	TERMOSTAT PROSTOROVÝ BEZ ZOBRAZENÍ PODLAHOVÉ KRABICE	250V/10A	IP44	zapuštěný
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
	PŘEPÍNAČ SŘÍDAVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ	500V/25A (63A)	IP20	na povrch
	OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
	OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ S ORIENTAČNÍ LED	250V/10A	IP20	zapuštěný
	CENTRÁLNÍ STOP TLAČÍTKO	250V/10A	IP20	na povrch
	TLAČÍTKO PRO SPÍNÁNÍ POŽÁRNÍ VZT	250V/10A	IP20	na povrch
	ZÁSUVKA 230V/16A	250V/16A	IP44	zapuštěná
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A	250V/16A	IP20	zapuštěná
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	250V/16A	IP20	zapuštěná
	ZÁSUVKA 230V/16A	250V/16A	IP44	na povrch
	KABELOVÝ VÝVOD 1,5m	250V/16A	–	–
	KABELOVÝ VÝVOD 1,5m	400V/16A	–	–
230V	PODLAHOVÁ KRABICE 2x230-230V/16A BÍLÁ, 2x230-230V/16A ČERVENÁ S PŘEPĚŤOVOU	250V/16A	IP20	do zdvojené podlahy
	VÝVOD PRO ČIDLO 5m – vnější konec kabelu 1,5m	250V/16A	–	okamžitě svorkovnice
	VÝVOD PRO ČIDLO 5m – vnější konec kabelu 1,5m	250V/16A	–	okamžitě svorkovnice
	ZÁSUVKA 400V/16A	500V/16A	IP44	na povrch
	ZÁSUVKA 400V/32A	500V/32A	IP44	na povrch
	ZÁLUSNÝ ZVON/ÍNAČ, 1+400V/16A, PŘÍCHRANIČ 30mA	400V/16A	IP44	na povrch
M	ZAŘÍZENÍ – MOTORNÝ POHON			
	SPÍNAČ POHYBU 180°, REGULOVÝ VÝSTUP 6A/230V	Dosah 9m	IP20	na povrch
	SPÍNAČ POHYBU 360°, REGULOVÝ VÝSTUP 6A/230V	Dosah 9m	IP20	na povrch
	SPÍNAČ SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE		IP44	na povrch
	PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA/SIEMPOHON VZT	230V	–	–
	EL. OSVOBOZOVÁ RUKOJEŤ NOREZOVÁ OCEL	230V/2MM	IP20	–
	OCHRANNÉ POSPOJENÍ UZEMNĚNÍ			
	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ			
R	DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČ IP40/20			
	STOUPACÍ VEDENÍ			
	Typový kabel na rozvodech 230 jednofázových			
B1-5	SVÍTIDLO LED	PRŮMYSLOVÉ, 1900–11000lm, 4000K	11–74W	IP65	PŘÍSAZNÉ
C1	SVÍTIDLO LED	KRUHOVÉ, 3600lm, 4000K	36W	IP54	PŘÍSAZNÉ
C3	SVÍTIDLO LED	KRUHOVÉ, 1253Lm, 4000K	10W	IP20	PŘÍSAZNÉ
C4	SVÍTIDLO LED	PRŮMYSLOVÉ, 5200lm, 4000K	35W	IP65	PŘÍSAZNÉ
C5	SVÍTIDLO LED	PRŮMYSLOVÉ, 4100lm, 4000K	29W	IP65	PŘÍSAZNÉ
C6	SVÍTIDLO LED	HLINÍKOVÉ, 4720lm, 4000K	44W	IP20	PŘÍSAZNÉ
C7	SVÍTIDLO LED	KRUHOVÉ, 4250lm, 4000K	40W	IP20	VESTAVNÉ
C8	SVÍTIDLO LED	KRUHOVÉ, 1135lm, 4000K	10W	IP54	PŘÍSAZNÉ
C9	SVÍTIDLO LED	KRUHOVÉ, 2100lm, 4000K	19W	IP20	PŘÍSAZNÉ
C10	SVÍTIDLO LED	KRUHOVÉ, 193lm, 2700K	3,5W	IP20	PŘÍSAZNÉ
C11	SVÍTIDLO LED	CYKLICKÉ, 320lm, 2700K	3W	IP40/44	VESTAVNÉ
C12	SVÍTIDLO LED	REFLEKTOR	30W	IP65	PŘÍSAZNÉ
L1	SVÍTIDLO LED	LED pásek v duté, 4000K	10W/m	IP20	VESTAVNÉ
L2	SVÍTIDLO LED	LED pásek v Al. profilu, 2700K	10W/m	IP20	PŘÍSAZNÉ
L3	SVÍTIDLO LED	LINIOVÉ SVÍTIDLO, exoK	xxW	IP20	PŘÍSAZNÉ
P1	SVÍTIDLO LED	ZAPÍCHAČ, 4200lm, 4000K, DALI	42W	IP20	ZAPÍCHAČ
R1	SVÍTIDLO LED	REFLEKTOR, 1850lm, 4000K, DALI	20W	IP20	LÍSTOVÝ SYSTÉM
E1	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	ASYMETRICKÉ, KRUHOVÉ, 450LM nástěnné nouzového světla, standby+permanent	3W	IP20	VESTAVNÉ
E2	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	ASYMETRICKÉ, KRUHOVÉ, 450LM nástěnné nouzového světla	3W	IP20	NÁSTĚNNÉ
E3	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	PIKTOGRAM, 450LM nouzového světla	2W	IP40	PŘÍSAZNÉ
E4	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	CYKLICKÉ, 450LM nouzového světla, vyšší pro chodby	3W	IP40	VESTAVNÉ
E5	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	PIKTOGRAM, 450LM nouzového světla	3W	IP65	PŘÍSAZNÉ
E6	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	OBOUSTR.PIKTOGRAMY, 450LM nouzového světla	3W	IP40	VESTAVNÉ
E7	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	OBOUSTR.PIKTOGRAMY, 450LM nouzového světla	2x3W	IP65	PŘÍSAZNÉ
E8	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	KRUHOVÉ, OBOUSTR.VÝSTUP, 450LM nouzového světla	2x3W	IP65	PŘÍSAZNÉ
E9	LED svítidla nouzová Nouzový modul 1 hodina	KRUHOVÉ, OBOUSTR.VÝSTUP, 450LM nouzového světla	3W	IP40	PŘÍSAZNÉ

POZNÁMKY:

1) KABELOVÉ TRASY POD OMÍTKOU NEBO NA POVRCHU, KABELY ULOŽENY DO OCEL.ŽLABŮ NEBO PLAST.TRUBEK
2) ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ – PROVEDENÍ V PLASTOVÝCH SKŘÍNKÁCH, INSTALAČNÍ VÝŠKA 130cm.
3) DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČE V KRYTÍ IP54/20
4) ODBOČKY PROVEDENY V ODBOČNÝCH KRABICÍCH
5) ZÁSUVKY NA POVRCHU – VÝŠKA 130cm.
   VESTAVNÉ ZÁSUVKY – VÝŠKA 30cm.
   VESTAVNÉ ZÁSUVKY (NAD STOLY) – VÝŠKA 80cm.
6) VESTAVNÉ VYPÍNAČE INSTALOVAT VE VÝŠCE 110cm
   VESTAVNÉ VYPÍNAČE (VANKOVÝCHVNÍ) – VÝŠKA 85cm.
   VYPÍNAČE NA POVRCHU – VÝŠKA 130cm.
7) NOUZOVÁ SVÍTIDLA INSTALOVAT VE VÝŠCE 210cm.
   POHYBOVÁ ČIDLA INSTALOVAT VE VÝŠCE 220cm.
8) SPÍNAČE A ZÁSUVKY U DVEŘÍ INSTALOVAT 20cm OD OBLOŽEK ZÁRUBNÍ.
8) SPÍNAČE A ZÁSUVKY
   PROGRAM POD OMÍTKU – IP20
   PROGRAM NA OMÍTKU – IP44
9) VŠECHNA SVÍTIDLA S LED ZDROJI 4000K, Ra min 80
10) OCHRANU VŠECH ZÁSUVKOVÝCH I SVĚTELNÝCH OBVODŮ V PROSTORÁCH PŘÍSTUPNÝCH VEŘEJNOSTI PROVEST PROUD.CHRÁNIČ 30mA.
11) ELEKTROINSTALACE V KOUPELNÁCH A UMÝVÁRNÁCH BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
12) ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.
13) PROJEKTANT TÍMTO NA DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ, POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO NAVRHOVANÉ TYPY.
14) STUPEŇ ZAJIŠTĚ VYBUDOVÁNÍM KABELOVÝCH PROSTUPŮ NEHOŘÍM KONSTRUKCEMI.
15) KABELOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTL. POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI PŘEPÁŽKAMI S PŘÍDEPSANOU ODOLNOSTÍ (Viz. POŽÁRNÍ ZPRÁVA).

PRINCIP UKOTVENÍ KABELOVÝCH TRAS



KABELOVÉ TRASY:

- ROZVODY NN
- ROZVODY NN POŽÁRNÍ
- ROZVODY SLP
- HRANICE NAPÁJENÍ Z ROZVAĎEČŮ

NEZNAČENÉ TRASY JSOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH ŽLABŮ 62x50, PŘÍCHYTEK NEBO PLASTOVÝCH TRUBEK.
TOLERANCE ULOŽENÍ VODOROVNÝCH KABELOVÝCH TRAS 2,5%

ROZVODNÁ SOUSTAVA : NN ČÁST – 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
NN ČÁST: ZÁVLAHOVÉ – OZUJACÍ KRYTÍM
NN ČÁST: PŘI PORUŠE – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PRO OBJEKT PROVEDENO UZEMNĚNÍM DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

±0.000 = 467.50 m n. m.

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

U Světlé, Velké Meziříčí

investor:
Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

architekt a generální projektant:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6

stupeň:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

část:
D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

zodpovědný projektant části:
ExPlan s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Jiří Veselský

vypracoval:
Ing. Tomáš Marek

datum:
06/2024

výkres:
PŮDORYS 1.PP

měřítko:
1:100

kód výkresu: | číslo paré:

HVM_DSR_D.1.4.4_099_00