

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1247-26/tp-P
Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1247-26/tp-P			
Stavba:	Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti			
Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026	
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.	
Účastník:		Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
000	Objekty přípravy staveniště	0,00	0,00	STA
SO 001	Příprava staveniště, demolice - vnitroblok	0,00	0,00	Soupis
100	Komunikace	0,00	0,00	STA
SO 101	Komunikace vozidlová - MK 26c	0,00	0,00	Soupis
SO 101.1	Komunikace vozidlová - MK 2c	0,00	0,00	Soupis
SO 101.2	Komunikace vozidlová - MK 28c	0,00	0,00	Soupis
SO 101.3	Komunikace vozidlová - UK 29u	0,00	0,00	Soupis
SO 101.4	Komunikace vozidlová - MK 40c	0,00	0,00	Soupis
SO 101.5	Komunikace vozidlová - UK 39u	0,00	0,00	Soupis
SO 102	Odstavné plochy	0,00	0,00	Soupis
SO 103	Sjezdy	0,00	0,00	Soupis
SO 110	Komunikace pro pěší - chodníky 15d, 48d a 49d	0,00	0,00	Soupis
SO 110.1	Komunikace pro pěší - chodník 30d	0,00	0,00	Soupis
SO 191	DIO	0,00	0,00	Soupis
800	Vegetační úpravy a rekultivace	0,00	0,00	STA
SO 801	Sadové úpravy, JTÚ a rekultivace	0,00	0,00	Soupis
900	Volná řada objektů	0,00	0,00	STA
SO 901	VRN	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
000 - Objekty přípravy staveniště
Soupis:
SO 001 - Příprava staveniště, demolice - vnitroblok

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 000 - Objekty přípravy staveniště
Soupis: **SO 001 - Příprava staveniště, demolice - vnitroblok**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti

Objekt: 000 - Objekty přípravy staveniště

Soupis: SO 001 - Příprava staveniště, demolice - vnitroblok

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS

ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111211101			"odstranění keřů a křovin - nové chodníky dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			30,0		30,000			
VV			Součet		30,000			

2	K	112151312	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151312			"ztížené kácení stromu ve vnitrobloku - nové chodníky dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			

3	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112155215			"štěpkování větví kácených stromů k dalšímu využití na místě"					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			

4	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112155311			"štěpkování keřů a křovin k dalšímu využití na místě"					
VV			30,0		30,000			
VV			Součet		30,000			

5	K	112201113	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezů na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201113			"ztížené kácení stromu ve vnitrobloku - nové chodníky dle PD"					
VV			"odstranění pařezů vč.jejich likvidace"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			

6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	477,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123			"rozebrání dlažeb stáv.chodníků dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"plochy chodníku 49 d; u čp. 490 - 493"					
VV			131,50+144,90		276,400			
VV			"plochy chodníku 48 d; č p.488 a 489 - vnitroblok +podél ul.Na Holbě"					
VV			11,80+189,20		201,000			
VV			Součet		477,400			

7	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	848,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171			"rozebrání dlažeb stáv.odstavných ploch dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"plocha sjezdu k trafostanici mezi čp.491 a 492"					
VV			42,30		42,300			
VV			"odstavné plochy u Hrušky"					
VV			404,50		404,500			
VV			"odstavná plocha u čp.494 - plocha 19 op"					
VV			401,60		401,600			
VV			Součet		848,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	484,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107231					
	VV		"vybourání bet.krytu stáv.chodníků dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"plochy chodníku 49 d; u čp. 490 - 493"					
	VV		21,50+52,0		73,500			
	VV		"plochy chodníku 15d a 48 d; č p.488 a 489 - vnitroblok"					
	VV		229,80+75,40		305,200			
	VV		"MK 26c + stání"					
	VV		106,0		106,000			
	VV		Součet		484,700			
9	K	113154548	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 050,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154548					
	VV		"odfrézování stáv.živič.vrstev MK 26c dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		1050,80		1 050,800			
	VV		Součet		1 050,800			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	1 104,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		"vytrhání stávajících silničních obrub + přídlažby v upravovaných plochách"					
	VV		"plocha stáv.MK 26c + stání"					
	VV		(260+35+24)*2		638,000			
	VV		Mezisoučet		638,000			
	VV		"plochy chodníku 48 d; č p.488 a 489 - podél ul.Na Holbě"					
	VV		48*2		96,000			
	VV		Mezisoučet		96,000			
	VV		"plochy u Hrušky"					
	VV		38,0+75,00		113,000			
	VV		Mezisoučet		113,000			
	VV		"odstavná plocha u čp.494 - plocha 19 op"					
	VV		"přídlažba" 39,50		39,500			
	VV		"obrubník silniční" 47,00		47,000			
	VV		Mezisoučet		86,500			
	VV		"obruby MK 2c"					
	VV		"přídlažba u čp. 329" 17,00		17,000			
	VV		"obrubník silniční čp. 286" 37,00		37,000			
	VV		"obrubník silniční čp. 267" 14,00		14,000			
	VV		"obrubník silniční čp. 289" 21,00		21,000			
	VV		Mezisoučet		89,000			
	VV		"obruby MK 28c"					
	VV		"obrubník silniční čp. 285" 26,00		26,000			
	VV		"přídlažba u čp. 284 - L+P" 26,00+29,50		55,500			
	VV		Mezisoučet		81,500			
	VV		Součet		1 104,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	454,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111					
	VV		"vytrhání stávajících chodníkových obrub v upravovaných plochách"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"plochy chodníku 49 d; u čp. 490 - 493"					
	VV		122,50		122,500			
	VV		"plochy chodníku 15d a 48 d; č p.488 a 489 a 494 - vnitroblok +podél ul.Na Holbě"					
	VV		332		332,000			
	VV		Součet		454,500			
12	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	74,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121103111					
	VV		"sejmutí humózní vrstvy ze stáv.osetých ploch pod novými konstrukcemi dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		747*0,10		74,700			
	VV		Součet		74,700			
13	K	162306111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m	m3	149,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162306111					
	VV		"přemístění skrývky na meziskládu a zpět k opětovnému použití dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		747,0*0,10*2		149,400			
	VV		Součet		149,400			
14	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	74,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101					
	VV		"nakládka skrývky ze stáv.osetých ploch na meziskládce k převozu k ohumusování dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		747,0*0,10		74,700			
	VV		Součet		74,700			
15	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	74,700		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171206111					
	VV		"uložení skřívky ze stáv.osetých ploch na meziskládece k opětnému použití dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		747,0*0,10		74,700			
	VV		Součet		74,700			
16	K	181006111	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	1 494,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111					
	VV		"doplnění osévaných ploch před sadovými úpravami původní skřívky dle PD"					
	VV		"finální úprava terénu vč. vyrovnání drobných depresí - odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"průměrně cca tl. 5 cm"					
	VV		747*2		1 494,000			
	VV		"!!!bude využita vhodná zemina ze skřívky při přípravě staveniště!!!"					
	VV		Součet		1 494,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	9999909909.FC	Demontáž stávajících konstrukcí sušáků na prádlo	kus	10,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: Firemní položka. Položka obsahuje demontáž stávajících konstrukcí sušáků na prádlo vč.odstranění základových patek a likvidace vybouraného materiálu.					
	VV		"demontáž sušáků na prádlo dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"vnitroblok - před čp. 488" 5		5,000			
	VV		"vnitroblok - před čp. 494" 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	241,684		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrézovaný živičný kryt" 241,684		241,684			
	VV		Součet		241,684			
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 866,944		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrézovaný živičný kryt" 241,684*16		3 866,944			
	VV		Součet		3 866,944			
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	776,430		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 226,32+18,18		244,500			
	VV		"zámková dlažba" 124,124+250,278		374,402			
	VV		"beton.kryt chodníku a MK" 157,528		157,528			
	VV		Součet		776,430			
21	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12 422,880		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"obrubníky, krajníky" (226,32+18,18)*16		3 912,000			
	VV		"zámková dlažba" (124,124+250,278)*16		5 990,432			
	VV		"beton.kryt chodníku a MK" 157,528*16		2 520,448			
	VV		Součet		12 422,880			
22	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	776,430		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 226,32+18,18		244,500			
	VV		"zámková dlažba" 124,124+250,278		374,402			
	VV		"beton.kryt chodníku a MK" 157,528		157,528			
	VV		Součet		776,430			
23	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	241,684		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
	VV		"odfrézovaný živičný kryt" 241,684		241,684			
	VV		Součet		241,684			
D	998		Přesun hmot				0,00	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,032		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 101 - Komunikace vozidlová - MK 26c

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 101 - Komunikace vozidlová - MK 26c**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101 - Komunikace vozidlová - MK 26c

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	12,713		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112132							
VV	"prohloubení a úprava rýh pro osazení novcých obrub a přídlažeb ze ŽK dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	0,30*0,15*282,50							
VV	Součet							

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,713		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117							
VV	"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"							
VV	"rýhy" 12,713							
VV	Součet							

3	K	162751119	Vodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	88,991		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119							
VV	"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"							
VV	"rýhy" 12,713*7							
VV	Součet							

4	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,883		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231							
VV	"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"							
VV	12,713*1,8							
VV	Součet							

D 5 Komunikace pozemní 0,00

5	K	565145021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	870,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145021							
VV	"nový dvouvrstvý kryt, podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	"plocha vozovky - ACP 16+ (50/70)" 870,50							
VV	Součet							

6	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	870,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111							
VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD; 0,60 - 1,00 kg/m2"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	870,50							
VV	Součet							

7	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	870,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106							
VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	870,50							
VV	Součet							

8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	870,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121							
VV	"nový dvouvrstvý kryt, obrusná vrstva konstrukce komunikace dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha vozovky - ACo 11+(50/70)"	870,50	870,500			
	VV		Součet		870,500			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
9	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132121					
	VV		"výšková úprava poklopů šachet kanalizace v ploše komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133211					
	VV		"výšková úprava mříží UV v ploše komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
12	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	565,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
	VV		"přídlažba ze žul.kostky - dvojjádek, podél obruby - dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		2*282,50		565,000			
	VV		Součet		565,000			
13	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	57,630		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka žul. kostek, ztratiné 2%"					
	VV		2*282,50*0,10*1,02		57,630			
	VV		Součet		57,630			
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	106,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"osazení nových obrub silničních betonových"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"přímý" 63,00		63,000			
	VV		"přechodový" 3,00+5,00		8,000			
	VV		"nájezdový" 23,000+12,00		35,000			
	VV		Součet		106,000			
15	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	35,350		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		"nájezdový" (23,00+12,00)*1,01		35,350			
	VV		Součet		35,350			
16	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	63,630		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		"přímý" 63,00*1,01		63,630			
	VV		Součet		63,630			
17	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,080		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		"přechodový" (3,00+5,00)*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,183		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"zesílené bet.lože pod obrubou"					
	VV		"obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
	VV		106,00*0,020		2,120			
	VV		"dvojjádek ze ŽK - 0,0125 m3/m"					
	VV		282,50*0,0125*2		7,063			
	VV		Součet		9,183			
19	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	19,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce zálivkou - styčná spára ZÚ"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		19,50		19,500			
	VV		Součet		19,500			
20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"zařízení stáv. živičného krytu komunikace pro napojení nové konstrukce - ZÚ"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		19,50		19,500			
	VV		Součet		19,500			
21	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	5,300		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Firemní položka</i>					
VV			<i>"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"</i>					
VV			106,00*0,05		5,300			
VV			Součet		5,300			
D	998		Přesun hmot				0,00	
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	118,778		0,00	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 101.1 - Komunikace vozidlová - MK 2c

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 101.1 - Komunikace vozidlová - MK 2c**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101.1 - Komunikace vozidlová - MK 2c

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vypln údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	113154548	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	886,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154548					
VV			"odfrézování stáv.živič.vrstev MK 2c dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			886,00					
VV			Součet					
			886,000					
			886,000					
2	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	10,110		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112132					
VV			"prohloubení a úprava rýh pro osazení novcých obrub a přídlažeb ze ŽK dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			"obrubník vč.přídlažby" 0,30*0,15*214,00					
VV			"pouze přídlažba" 0,20*0,15*16,00					
VV			Součet					
			9,630					
			0,480					
			10,110					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,110		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"rýhy" 10,11					
VV			Součet					
			10,110					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	70,770		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"rýhy" 10,11*7					
VV			Součet					
			70,770					
			70,770					
5	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,198		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"					
VV			10,11*1,8					
VV			Součet					
			18,198					
D 5 Komunikace pozemní								0,00
6	K	565145021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	886,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145021					
VV			"nový dvouvrstvý kryt, podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			"plocha vozovky - ACp 16+ (50/70)" 886,00					
VV			Součet					
			886,000					
			886,000					
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	886,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
VV			"nová skladba konstrukce komunikace dle PD; 0,60 - 1,00 kg/m2"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			886,00					
VV			Součet					
			886,000					
8	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	886,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
VV			"nová skladba konstrukce komunikace dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		886,00		886,000			
	VV		Součet		886,000			
9	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	886,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121					
	VV		"nový dvouvrstvý kryt, ohrusná vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"plocha vozovky - ACo 11+(50/70)" 886,00		886,000			
	VV		Součet		886,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
10	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	460,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
	VV		"přídlažba ze žul.kostky - dvojřádek, podél obruby - dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		2*(122,00+108,00)		460,000			
	VV		Součet		460,000			
11	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	46,920		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka žul. kostek, ztratiné 2%"					
	VV		2*(122,00+108,00)*0,10*1,02		46,920			
	VV		Součet		46,920			
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	214,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"osazení nových obrub silničních betonových"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"přímý" 84,00+106,00		190,000			
	VV		"přechodový" 3,00+1,00		4,000			
	VV		"nájezdový" 5,00+15,00		20,000			
	VV		Součet		214,000			
13	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	20,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		"nájezdový" (5,00+15,00)*1,01		20,200			
	VV		Součet		20,200			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	191,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		"přímý" (84,00+106,00)*1,01		191,900			
	VV		Součet		191,900			
15	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		"přechodový" (3,00+1,00)*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,780		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"zesílené bet.lože pod obrubou"					
	VV		"obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
	VV		(92,00+122,00)*0,020		4,280			
	VV		"dvojřádek ze ŽK - 0,0125 m3/m"					
	VV		2*(122,00+108,00)*0,0125*2		11,500			
	VV		Součet		15,780			
17	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	26,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		"izolace napojení živič. krytu na stáv.konstrukce záhlvkou - stýčná spára ZÚ a KÚ"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"ZÚ - most" 7,00		7,000			
	VV		"napojení v křižovatce" 14,00		14,000			
	VV		"KÚ" 5,50		5,500			
	VV		Součet		26,500			
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	26,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"zaříznutí stáv. živičného krytu komunikace pro napojení nové konstrukce - ZÚ a KÚ"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"ZÚ - most" 7,00		7,000			
	VV		"napojení v křižovatce" 14,00		14,000			
	VV		"KÚ" 5,50		5,500			
	VV		Součet		26,500			
19	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	10,700		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Firemní položka					
	VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
	VV		(92,00+122,00)*0,05		10,700			
	VV		Součet		10,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	203,780		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
VV			"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
VV			"odfrézovaný živičný kryt" 203,78					
VV			Součet					
21	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 260,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
VV			"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
VV			"odfrézovaný živičný kryt" 203,78*16					
VV			Součet					
22	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	203,780		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
VV			"poplatek za uložení - skládkovné"					
VV			"odfrézovaný živičný kryt" 203,78					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot				0,00	
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	140,655		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 101.2 - Komunikace vozidlová - MK 28c

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 101.2 - Komunikace vozidlová - MK 28c**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101.2 - Komunikace vozidlová - MK 28c

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113154548	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	662,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154548							
VV	"odfrézování stáv.živič.vrstev MK 2c dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	248,90+413,60				662,500			
VV	Součet				662,500			

2	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	26,463		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112132							
VV	"prohloubení a úprava rýh pro osazení nových obrub a přídlažeb ze ŽK dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	"obruba vč.přídlažby" 0,35*0,25*(49,00+52,00)				8,838			
VV	"pouze přídlažba" 0,25*0,25*(191,00+192,00-101,00)				17,625			
VV	Součet				26,463			

3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101		
VV	"dosypání nových obrubníků 0,10 m3/m - doplnění zeminy v zelených plochách dle PD"		
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"		
VV	"obruba vč.přídlažby"	(49,00+52,00)*0,10	10,100
VV	"pouze přídlažba"	(191,00+192,00-101,00)*0,10	28,200
VV	"!!!bude využito výkopku z úpravy rýh pro obruby a přebytku z jiných objektů!!!"		
VV	Součet		38,300

D 5 Komunikace pozemní 0,00

4	K	565145021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	662,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145021							
VV	"nový dvourstvý kryt, podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	"plocha vozovky - ACp 16+ (50/70)" 248,90+413,60				662,500			
VV	Součet				662,500			

5	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	662,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111							
VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD; 0,60 - 1,00 kg/m2"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	662,50				662,500			
VV	Součet				662,500			

6	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	662,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106							
VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	662,50				662,500			
VV	Součet				662,500			

7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	662,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121							
VV	"nový dvourstvý kryt, obrusná vrstva konstrukce komunikace dle PD"							
VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"							
VV	"plocha vozovky - ACo 11+(50/70)" 662,50				662,500			
VV	Součet				662,500			

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132121					
		VV	"výšková úprava poklopů šachet kanalizace v ploše komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
9	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133211					
		VV	"výšková úprava mříží UV v ploše komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
10	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	766,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
		VV	"přídlažba ze žul.kostky - dvojřádek, podél obruby - dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	(191,00+192,00)*2		766,000			
		VV	Součet		766,000			
11	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	78,132		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka žul. kostek, ztratné 2%"					
		VV	2*(191,00+192,00)*0,10*1,02		78,132			
		VV	Součet		78,132			
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	101,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
		VV	"osazení nových obrub silničních betonových"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"přímý" 48,00+43,00		91,000			
		VV	"přechodový" 1,00+3,00		4,000			
		VV	"nájezdový" 6,00		6,000			
		VV	Součet		101,000			
13	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	6,060		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka nových obrub - ztratné 1%"					
		VV	"nájezdový" 6,00*1,01		6,060			
		VV	Součet		6,060			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	91,910		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka nových obrub - ztratné 1%"					
		VV	"přímý" (48,00+43,00)*1,01		91,910			
		VV	Součet		91,910			
15	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka nových obrub - ztratné 1%"					
		VV	"přechodový" (1,00+3,00)*1,01		4,040			
		VV	Součet		4,040			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,170		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
		VV	"zesílené bet.lože pod obrubou"					
		VV	"obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
		VV	101,00*0,020		2,020			
		VV	"dvojřádek ze ŽK - 0,0125 m3/m"					
		VV	2*(191,00+192,00)*0,0125*2		19,150			
		VV	Součet		21,170			
17	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	8,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
		VV	"izolace napojení živič. krytu na stáv.konstrukce záhlvkou - stýčná spára ZÚ a KÚ"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"ZÚ" 5,50		5,500			
		VV	"KÚ" 3,00		3,000			
		VV	Součet		8,500			
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
		VV	"zařízení stáv. živičného krytu komunikace pro napojení nové konstrukce - ZÚ a KÚ"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"ZÚ" 5,50		5,500			
		VV	"KÚ" 3,00		3,000			
		VV	Součet		8,500			
19	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	5,050		0,00	vlastní

P

Poznámka k položce:
Firemní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
	VV		101,00*0,05		5,050			
	VV		Součet		5,050			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	152,375		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrézovaný živičný kryt" 152,375		152,375			
	VV		Součet		152,375			
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 438,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrézovaný živičný kryt" 152,375*16		2 438,000			
	VV		Součet		2 438,000			
22	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	152,375		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
	VV		"odfrézovaný živičný kryt" 152,375		152,375			
	VV		Součet		152,375			
D 998			Přesun hmot				0,00	
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	162,197		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101.3 - Komunikace vozidlová - UK 29u

KSO:

Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2026

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 101.3 - Komunikace vozidlová - UK 29u**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101.3 - Komunikace vozidlová - UK 29u

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	234,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113151111					
VV			"rozebrání stáv.panelové plochy dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			234,00		234,000			
VV			Součet		234,000			

2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	223,719		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252204					
P			Poznámka k položce: odkopávky pro provedení sanace všechny plochy jsou odmítnuty z dwg					
VV			"odkopávka pro konstrukci nové komunikace vč. aktivní zóny dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,15"					
VV			242,00*1,15*0,43		119,669			
VV			"odpočet oje vybouraných původních vrstev"					
VV			"panely" -234,00*0,15		-35,100			
VV			Mezisoučet		84,569			
VV			"aktivní zóna"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,15"					
VV			242,00*1,15*0,50		139,150			
VV			Mezisoučet		139,150			
VV			Součet		223,719			

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	207,319		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" 84,569+139,15		223,719			
VV			"odpočet zeminy využitě k dosypání obrubníků" -16,40		-16,400			
VV			Součet		207,319			

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 451,233		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" (84,569+139,15-16,40)*7		1 451,233			
VV			Součet		1 451,233			

6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	139,150		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111					
VV			"vytvoření aktivní zóny nové plochy komunikace dle PD v tl. 50 cm"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,15"					
VV			242,00*1,15*0,50		139,150			
VV			"!!!nutnost realizace musí být předem odsouhlasena projektantem (AD)!!!"					
VV			Součet		139,150			

7	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	244,904		0,00	vlastní
---	---	-------------	--	---	---------	--	------	---------

P			Poznámka k položce: Firemní položka: Zdroj - lomy v okolí stavby vč. nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.					
VV			"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"					
VV			139,15*1,76		244,904			
VV			Součet		244,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	373,174		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
		VV	"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"					
		VV	207,319*1,8		373,174			
		VV	Součet		373,174			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
		VV	"dosypání nových obrubníků 0,10 m3/m - doplnění zeminy v zelených plochách dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	164,00*0,10		16,400			
		VV	Součet		16,400			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	266,200		0,00	
		VV	"přehutnění a úprava pláně pro nové plochy chodníků dle PD"					
		VV	"index rozšíření ploch i = 1,15"					
		VV	242,00*1,10		266,200			
		VV	Součet		266,200			
D 5							0,00	
			Komunikace pozemní					
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	278,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
		VV	"podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"2.podkladní vrstva,index rozšíření plochy i = 1,15"					
		VV	242,00*1,15		278,300			
		VV	Součet		278,300			
12	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	254,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851114					
		VV	"podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"1.podkladní vrstva, index rozšíření ploch i=1,05"					
		VV	242,00*1,05		254,100			
		VV	Součet		254,100			
13	K	565145021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	242,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145021					
		VV	"nový dvouvrstvý kryt, podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"plocha vozovky - ACp 16+ (50/70)" 242,00		242,000			
		VV	Součet		242,000			
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	242,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
		VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD; 0,60 - 1,00 kg/m2"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	242,00		242,000			
		VV	Součet		242,000			
15	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	242,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
		VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	242,00		242,000			
		VV	Součet		242,000			
16	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	242,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121					
		VV	"nový dvouvrstvý kryt, obrusná vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"plocha vozovky - ACo 11+(50/70)" 242,00		242,000			
		VV	Součet		242,000			
D 9							0,00	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	328,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
		VV	"přídlažba ze žul.kostky - dvojřádek (obrubu) - dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	2*164,00		328,000			
		VV	Součet		328,000			
18	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	33,456		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka žul. kostek, ztrátě 2%"					
		VV	2*164,00*0,10*1,02		33,456			
		VV	Součet		33,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
		VV	"zesílené bet.lože pod obrubou"					
		VV	"dvojjádek ze ŽK - 0,0125 m3/m"					
		VV	164,00*0,0125*2		4,100			
		VV	Součet		4,100			
20	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
		VV	"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce zálivkou - stýčná spára ZÚ"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"ZÚ" 3,00		3,000			
		VV	Součet		3,000			
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
		VV	"zařiznutí stáv. živičného krytu komunikace pro napojení nové konstrukce - ZÚ a KÚ"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"ZÚ" 3,00		3,000			
		VV	Součet		3,000			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,921		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
		VV	"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
		VV	"poškozené silniční panely - 30 %" 83,07*0,30		24,921			
		VV	Součet		24,921			
23	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	457,776		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
		VV	"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
		VV	"obrubníky, krajníky" 3,69*16		59,040			
		VV	"poškozené silniční panely - 30 %" 83,07*0,30*16		398,736			
		VV	Součet		457,776			
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	58,149		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
		VV	"přesun vybour.silnič.panělů k uložení na skládku zadavatele do 2 km - bez poplatku"					
		VV	"silnič.panely - 70% použitelných" 83,07*0,70		58,149			
		VV	Součet		58,149			
25	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	58,149		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
		VV	"přesun vybouraných silnič.panělů k uložení na skládku zadavatele do 2 km"					
		VV	"silnič.panely - 70% použitelných" 83,07*0,70		58,149			
		VV	Součet		58,149			
26	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	24,921		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615					
		VV	"poplatek za uložení - skládkovné"					
		VV	"poškozené silniční panely - 30 %" 83,07*0,30		24,921			
		VV	Součet		24,921			
D		998	Přesun hmot				0,00	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	492,243		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 101.4 - Komunikace vozidlová - MK 40c

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 101.4 - Komunikace vozidlová - MK 40c**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101.4 - Komunikace vozidlová - MK 40c

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vypln údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113154528	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	700,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528					
VV			"odfrézování stáv. degradovaného živič.krytu dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			700,00		700,000			
VV			Součet		700,000			

2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	82,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
VV			"vytrhání stávajících chodníkových obrub v upravovaných plochách"					
VV			38+44		82,000			
VV			Součet		82,000			

3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	674,910		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252205					
P			Poznámka k položce: "odkopávky pro provedení sanace všechny plochy jsou odměřeny z dwg"					
VV			"odkopávka pro konstrukci nových odstavných ploch vč. aktivní zóny dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,05"					
VV			389,90*1,05*0,45		184,228			
VV			Mezisoučet		184,228			
VV			"aktivní zóna"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,05"					
VV			389,90*1,05*0,30		122,819			
VV			Mezisoučet		122,819			
VV			"odkopávka pro konstrukci nové komunikace vč. aktivní zóny dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,05"					
VV			448,40*1,05*0,43		202,453			
VV			Mezisoučet		202,453			
VV			"aktivní zóna"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,05"					
VV			448,40*1,05*0,50		235,410			
VV			Mezisoučet		235,410			
VV			"odpočet objemu vybouraných původních hmot"					
VV			"degradovaný asfaltový kryt" -700,00*0,10		-70,000			
VV			Mezisoučet		-70,000			
VV			Součet		674,910			

4	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	6,818		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112132					
VV			"prohloubení a úprava rýh pro osazení nových obrub a přídlažeb ze ŽK dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			"obruba bez přídlažby" 0,15*0,15*63,00		1,418			
VV			"obruba vč.přídlažby" 0,35*0,15*80,00		4,200			
VV			"pouze přídlažba" 0,25*0,15*32,00		1,200			
VV			Součet		6,818			

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	667,428		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" 184,228+122,819+202,453+235,41-70,00		674,910			
VV			"rýhy" 6,818		6,818			
VV			"odpočet zeminy využitě k dosypání obrub" -14,30		-14,300			
VV			Součet		667,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	667,480		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
	VV				667,48			
	VV		Součet		667,480			
7	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	358,229		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111					
	VV		"vytvoření aktivní zóny nových odstavných ploch dle PD v tl. 30 cm"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"index rozšíření ploch i=1,05"					
	VV		389,90*1,05*0,30		122,819			
	VV		Mezisoučet		122,819			
	VV		"vytvoření aktivní zóny nové plochy komunikace dle PD v tl. 50 cm"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"index rozšíření ploch i=1,05"					
	VV		448,40*1,05*0,50		235,410			
	VV		Mezisoučet		235,410			
	VV		"!!!nutnost realizace musí být předem odsouhlasena projektantem (AD)!!!"					
	VV		Součet		358,229			
8	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	630,483		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		Firemní položka:					
			Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.					
	VV		"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"					
	VV		(122,819+235,41)*1,76		630,483			
	VV		Součet		630,483			
9	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 201,370		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"					
	VV		667,428*1,8		1 201,370			
	VV		Součet		1 201,370			
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		"dosypání nových obručníků 0,10 m3/m - doplnění zeminy v zelených plochách dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		(80,00+63,00)*0,10		14,300			
	VV		Součet		14,300			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	857,795		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		"přehutnění a úprava pláně pro nové odstavné plochy dle PD"					
	VV		"index rozšíření ploch i=1,05"					
	VV		389,90*1,05		409,395			
	VV		Mezisoučet		409,395			
	VV		"přehutnění a úprava pláně pro nové plochy komunikace dle PD"					
	VV		"index rozšíření ploch i = 1,05"					
	VV		448,40*1,00		448,400			
	VV		Mezisoučet		448,400			
	VV		Součet		857,795			
D		5	Komunikace pozemní					0,00
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	880,215		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
	VV		"podkladní vrstva konstrukce parkoviště dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"2.podkladní vrstva ŠDb,index rozšíření plochy i = 1,05"					
	VV		389,90*1,05		409,395			
	VV		Mezisoučet		409,395			
	VV		"podkladní vrstva konstrukce nové plochy komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"2.podkladní vrstva ŠDb,index rozšíření plochy i = 1,05"					
	VV		448,40*1,05		470,820			
	VV		Mezisoučet		470,820			
	VV		Součet		880,215			
13	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	838,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851114					
	VV		"podkladní vrstva konstrukce parkoviště dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"1.podkladní vrstva ŠDa, bez rozšíření ploch"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		389,90		389,900			
	VV		Mezisoučet		389,900			
	VV		"podkladní vrstva konstrukce nové plochy komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"1.podkladní vrstva ŠDa, bez rozšíření ploch"					
	VV		448,40		448,400			
	VV		Mezisoučet		448,400			
	VV		Součet		838,300			
14	K	565145021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	448,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145021					
	VV		"nový dvouvrstvý kryt, podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"plocha vozovky - ACp 16+ (50/70)" 448,40		448,400			
	VV		Součet		448,400			
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	448,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
	VV		"nová skladba konstrukce komunikace dle PD; 0,60 - 1,00 kg/m2"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		448,40		448,400			
	VV		Součet		448,400			
16	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	448,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
	VV		"nová skladba konstrukce komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		448,40		448,400			
	VV		Součet		448,400			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	448,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121					
	VV		"nový dvouvrstvý kryt, ohrubná vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"plocha vozovky - ACo 11+(50/70)" 448,40		448,400			
	VV		Součet		448,400			
18	K	596412115	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	389,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412115					
	VV		"dlažba parkoviště (odstavných ploch) - polovegetační, dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		389,90		389,900			
	VV		Součet		389,900			
19	M	59245099.A	zatravnňovací dlažba pro jezdové plochy 200(170)x200(170)x80 mm přírodní	m2	393,799		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
			Firemní položka.					
	VV		"dodávka dlažby dle PD, ztratiné 1%"					
	VV		"dlažba parkovacích stání - polovegetační 20/20 přírodní"					
	VV		389,90*1,01		393,799			
	VV		Součet		393,799			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
20	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	224,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
	VV		"přídlažba ze žul.kostky - dvojřádek - dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		2*(80,00+32,00)		224,000			
	VV		Součet		224,000			
21	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	22,848		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka žul. kostek, ztratiné 2%"					
	VV		2*(80,00+32,00)*0,10*1,02		22,848			
	VV		Součet		22,848			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	143,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"osazení nových obrub silničních betonových"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"přímý, standardní" 80,00		80,000			
	VV		"nájezdový - obruba parkoviště" 63,00		63,000			
	VV		Součet		143,000			
23	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	63,630		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		"nájezdový" 63,00*1,01		63,630			
	VV		Součet		63,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	80,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratné 1%"					
	VV		80,00*1,01		80,800			
	VV		Součet		80,800			
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,460		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"zesílené bet.lože pod obrubou"					
	VV		"obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
	VV		143,00*0,020		2,860			
	VV		"dvojitý ze ŽK - 0,0125 m3/m"					
	VV		2*112,00*0,0125*2		5,600			
	VV		Součet		8,460			
26	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce záhlvkou - stýčná spára ZÚ"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"ZÚ" 10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"zařízení stáv. živičného krytu komunikace pro napojení nové konstrukce - ZÚ"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"ZÚ" 10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
28	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	7,150		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Firemní položka					
	VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
	VV		143,00*0,05		7,150			
	VV		Součet		7,150			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							0,00	
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	161,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrezovaný živičný kryt" 161,00		161,000			
	VV		Součet		161,000			
30	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 576,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
	VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrezovaný živičný kryt" 161,00*16		2 576,000			
	VV		Součet		2 576,000			
31	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,810		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 16,81		16,810			
	VV		Součet		16,810			
32	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	268,960		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 16,81*16		268,960			
	VV		Součet		268,960			
33	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,810		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 16,81		16,810			
	VV		Součet		16,810			
34	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	161,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
	VV		"odfrezovaný živičný kryt" 161,00		161,000			
	VV		Součet		161,000			

D 998 Přesun hmot 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 456,473		0,00	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 101.5 - Komunikace vozidlová - UK 39u

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 101.5 - Komunikace vozidlová - UK 39u**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101.5 - Komunikace vozidlová - UK 39u

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	142,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113151111								
VV			"rozebrání stáv.panelové plochy dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"		142,00			
VV			Součet		142,000			
2	K	113154528	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	84,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528								
VV			"odfrézování stáv. živič.krytu dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"		84,00			
VV			Součet		84,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111								
VV			"vytrhání stávajících chodníkových obrub v upravovaných plochách"		18,00			
VV			Součet		18,000			
4	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	208,761		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252204								
P			Poznámka k položce: odkopávky pro provedení sanace všechny plochy jsou odmítnuty z dwg					
VV			"odkopávka pro konstrukci nové komunikace vč. aktivní zóny dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,05"					
VV			244,20*1,05*0,43		110,256			
VV			"odpočet ojem vybouraných původních vrstev"					
VV			"panely" -142,00*0,15		-21,300			
VV			"živičná vozovka" -84,00*0,10		-8,400			
VV			Mezisoučet		80,556			
VV			"aktivní zóna"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,05"					
VV			244,20*1,05*0,50		128,205			
VV			Mezisoučet		128,205			
VV			Součet		208,761			
36	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudrzných	m3	5,985		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112132								
VV			"prohloubení a úprava rýh pro osazení nových obrub a přídlažeb ze ŽK dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			"obruba vč.přídlažby" 0,35*0,15*114,00		5,985			
VV			Součet		5,985			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	203,146		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117								
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" 80,556+128,205		208,761			
VV			"rýhy" 5,985		5,985			
VV			"odpočet zeminy využité k dosypání obrubníků" -11,60		-11,600			
VV			Součet		203,146			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 422,022		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
		VV	"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
		VV	"odkopávky" (80,556+128,205+5,985-11,60)*7		1 422,022			
		VV	Součet		1 422,022			
7	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	128,205		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111					
		VV	"vytvoření aktivní zóny nové plochy komunikace dle PD v tl. 50 cm"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	"index rozšíření ploch i=1,05"					
		VV	244,20*1,05*0,50		128,205			
		VV	"!!!nutnost realizace musí být předem odsouhlasena projektantem (AD)!!!"					
		VV	Součet		128,205			
8	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	225,641		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:					
		P	Firemní položka:					
			Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.					
		VV	"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"					
		VV	128,205*1,76		225,641			
		VV	Součet		225,641			
9	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	365,663		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
		VV	"poplatek za uložení - skládkové; 1,8 t/m3"					
		VV	203,146*1,8		365,663			
		VV	Součet		365,663			
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
		VV	"dosypání nových obrubníků 0,10 m3/m - doplnění zeminy v zelených plochách dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	116,00*0,10		11,600			
		VV	Součet		11,600			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	256,410		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
		VV	"přehutnění a úprava pláně pro nové plochy chodníků dle PD"					
		VV	"index rozšíření ploch i = 1,05"					
		VV	244,20*1,05		256,410			
		VV	Součet		256,410			
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	256,410		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
		VV	"podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"2.podkladní vrstva,index rozšíření plochy i = 1,05"					
		VV	244,20*1,05		256,410			
		VV	Součet		256,410			
13	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	244,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851114					
		VV	"podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"1.podkladní vrstva, bez rozšíření ploch"					
		VV	244,20		244,200			
		VV	Součet		244,200			
14	K	565145021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	244,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145021					
		VV	"nový dvouvrstvý kryt, podkladní vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"plocha vozovky - ACP 16+ (50/70)" 244,20		244,200			
		VV	Součet		244,200			
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	244,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
		VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD; 0,60 - 1,00 kg/m2"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	244,20		244,200			
		VV	Součet		244,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	244,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
		VV	"nová skladba konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	244,20		244,200			
		VV	Součet		244,200			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	244,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121					
		VV	"nový dvouvrstvý kryt, ohrubná vrstva konstrukce komunikace dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"plocha vozovky - ACo 11+(50/70)" 244,20		244,200			
		VV	Součet		244,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
18	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
		VV	"přídlažba ze žul.kostky - dvojřádek, podél obruby - dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	2*120,00		240,000			
		VV	Součet		240,000			
19	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	24,480		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka žul. kostek, ztratiné 2%"					
		VV	2*120,00*0,10*1,02		24,480			
		VV	Součet		24,480			
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	116,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
		VV	"osazení nových obrub silničních betonových"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	114,00+2,00		116,000			
		VV	Součet		116,000			
21	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
		VV	"přechodový" 2,00*1,01		2,020			
		VV	Součet		2,020			
22	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	115,140		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
		VV	114,00*1,01		115,140			
		VV	Součet		115,140			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
		VV	"zesílené bet.lože pod obrubou"					
		VV	"obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
		VV	116,00*0,020		2,320			
		VV	"dvojřádek ze ŽK - 0,0125 m3/m"					
		VV	120,00*0,0125*2		3,000			
		VV	Součet		5,320			
24	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
		VV	"izolace napojení živič. krytu na stáv. konstrukce zálivkou - stýčná spára ZÚ"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"ZÚ" 10,00		10,000			
		VV	Součet		10,000			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
		VV	"zařízení stáv. živičného krytu komunikace pro napojení nové konstrukce - ZÚ"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"ZÚ" 10,00		10,000			
		VV	Součet		10,000			
26	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	5,800		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
			Firemní položka					
		VV	"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
		VV	116,00*0,05		5,800			
		VV	Součet		5,800			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							0,00	
27	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
			VV "odfrézovaný živičný kryt" 19,32		19,32			
			VV Součet		19,32			
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	309,120		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
			VV "přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
			VV "odfrézovaný živičný kryt" 19,32*16		309,120			
			VV Součet		309,120			
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18,813		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
			VV "přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
			VV "obrubníky, krajníky" 3,69		3,690			
			VV "poškozené silniční panely - 30 %" 50,41*0,30		15,123			
			VV Součet		18,813			
30	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	301,008		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
			VV "přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
			VV "obrubníky, krajníky" 3,69*16		59,040			
			VV "poškozené silniční panely - 30 %" 50,41*0,30*16		241,968			
			VV Součet		301,008			
31	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	35,287		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
			VV "přesun vybour. silnič. panelů k uložení na skládku zadavatele do 2 km - bez poplatku"					
			VV "silnič. panely - 70 % použitelných" 50,41*0,70		35,287			
			VV Součet		35,287			
32	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	35,287		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
			VV "přesun vybouraných silnič. panelů k uložení na skládku zadavatele do 2 km"					
			VV "silnič. panely - 70 % použitelných" 50,41*0,70		35,287			
			VV Součet		35,287			
33	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,813		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615					
			VV "poplatek za uložení - skládkovné"					
			VV "obrubníky, krajníky" 3,69		3,690			
			VV "poškozené silniční panely - 30 %" 50,41*0,30		15,123			
			VV Součet		18,813			
34	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
			VV "poplatek za uložení - skládkovné"					
			VV "odfrézovaný živičný kryt" 19,32		19,320			
			VV Součet		19,320			
D		998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	483,085		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 102 - Odstavné plochy

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 102 - Odstavné plochy**

Místo: k.ú. Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 4. 8. 2026
Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
911 - Dopravní značení trvalé		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 102 - Odstavné plochy

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vypíň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
D 1			Zemní práce				0,00	
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	834,750		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252205								
Pozámka k položce: Pozámka k položce: odkopávky pro provedení sanace všechny plochy jsou odmítny z dwg								
VV "odkopávka pro konstrukci nových odstavných ploch vč. aktivní zóny dle PD"								
VV "odečteno digitálně, výpočet SW"								
VV "konstrukce odstavných ploch"								
VV "index rozšíření ploch i=1,05"								
VV "odstavné plochy před čp. 490 - 493"								
VV 128,50*1,05*0,45 60,716								
VV "odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"								
VV 334,00*1,05*0,45 157,815								
VV "odstavné plochy op 20 + za Hruškou"								
VV (150,70+56,30)*1,05*0,45 97,808								
VV "odstavná plocha u čp.494 - op 19"								
VV 390,50*1,05*0,45 184,511								
VV Mezisoučet 500,850								
VV "aktivní zóna"								
VV "index rozšíření ploch i=1,05"								
VV (128,50+334,00+150,70+56,30+390,50)*1,05*0,30 333,900								
VV Mezisoučet 333,900								
VV Součet 834,750								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	834,750		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117								
VV "přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"								
VV "odkopávky" 500,85+333,90 834,750								
VV Součet 834,750								
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 843,250		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119								
VV "přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"								
VV "odkopávky" (500,85+333,90)*7 5 843,250								
VV Součet 5 843,250								
4	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	333,901		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111								
VV "vytvoření aktivní zóny nových odstavných ploch dle PD v tl. 30 cm"								
VV "odečteno digitálně, výpočet SW"								
VV "index rozšíření ploch i=1,05"								
VV "odstavné plochy před čp. 490 - 493"								
VV 128,50*1,05*0,30 40,478								
VV "odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"								
VV 334,00*1,05*0,30 105,210								
VV "odstavné plochy op 20 + za Hruškou"								
VV (150,70+56,30)*1,05*0,30 65,205								
VV "odstavná plocha u čp.494 - op 19"								
VV 390,50*1,05*0,30 123,008								
VV "!!!nutnost realizace musí být předem odsouhlasena projektantem (AD)!!!"								
VV Součet 333,901								
5	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	587,666		0,00	vlastní
Pozámka k položce: Firemní položka: Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"					
	VV		333,901*1,76		587,666			
	VV		Součet		587,666			
6	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačním zařízením zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 202,089		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"					
	VV		667,827*1,8		1 202,089			
	VV		Součet		1 202,089			
7	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	702,975		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		"přehutnění a úprava pláňe pro nové plochy chodníků dle PD"					
	VV		"index rozšíření ploch i=1,05"					
	VV		"odstavné plochy před čp. 490 - 493"					
	VV		128,50*1,05		134,925			
	VV		"odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"					
	VV		334,00*1,05		350,700			
	VV		"odstavné plochy op 20 + za Hruškou"					
	VV		(150,70+56,30)*1,05		217,350			
	VV		Součet		702,975			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 113,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
	VV		"podkladní vrstva konstrukce parkoviště dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"2.podkladní vrstva ŠDb,index rozšíření plochy i = 1,05"					
	VV		"odstavné plochy před čp. 490 - 493"					
	VV		128,50*1,05		134,925			
	VV		"odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"					
	VV		334,00*1,05		350,700			
	VV		"odstavné plochy op 20 + za Hruškou"					
	VV		(150,70+56,30)*1,05		217,350			
	VV		"odstavná plocha u čp.494 - op 19"					
	VV		390,50*1,05		410,025			
	VV		Součet		1 113,000			
9	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	1 060,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851114					
	VV		"podkladní vrstva konstrukce parkoviště dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"1.podkladní vrstva ŠDa, bez rozšíření ploch"					
	VV		"odstavné plochy před čp. 490 - 493"					
	VV		128,50		128,500			
	VV		"odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"					
	VV		334,00		334,000			
	VV		"odstavné plochy op 20 + za Hruškou"					
	VV		150,70+56,30		207,000			
	VV		"odstavná plocha u čp.494 - op 19"					
	VV		390,50		390,500			
	VV		Součet		1 060,000			
10	K	596412115	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	1 060,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412115					
	VV		"dlažba odstavných ploch - polovegetační, dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"odstavné plochy před čp. 490 - 493"					
	VV		128,50		128,500			
	VV		"odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"					
	VV		334,00		334,000			
	VV		"odstavné plochy op 20 + za Hruškou"					
	VV		150,70+56,30		207,000			
	VV		"odstavná plocha u čp.494 - op 19"					
	VV		390,50		390,500			
	VV		Součet		1 060,000			
11	M	59245099.A	zatravnovací dlažba pro pojezdové plochy 200(170)x200(170)x80 mm přírodní	m2	1 070,600		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Firemní položka.					
	VV		"dodávka dlažby dle PD, ztratiné 1%"					
	VV		"dlažba odstavných ploch - polovegetační 20/20 přírodní"					
	VV		1060,00*1,01		1 070,600			
	VV		Součet		1 070,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	332,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"osazení nových obrub silničních betonových"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"odstavné plochy před čp. 490 - 493"					
	VV		82,00+6,00		88,000			
	VV		"odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		92,00+5,00		97,000			
	VV		"odstavné plochy op 20 + za Hruškou"					
	VV		60,00+1,00		61,000			
	VV		"odstavná plocha u čp.494 - op 19"					
	VV		86,00		86,000			
	VV		Součet		332,000			
13	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	323,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztravné 1%"					
	VV		(82,00+92,00+60,00+86,00)*1,01		323,200			
	VV		Součet		323,200			
14	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,120		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub přechodových - ztravné 1%"					
	VV		(6+5+1)*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,640		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"zesílené bet.lože pod obrubou"					
	VV		"obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
	VV		332,00*0,020		6,640			
	VV		Součet		6,640			
16	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seřiznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	16,600		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Firemní položka					
	VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
	VV		332,00*0,05		16,600			
	VV		Součet		16,600			
	D	911	Dopravní značení trvalé				0,00	
17	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	269,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111111					
	VV		"nové VDZ dle PD viz. výkr. D1.1.2a"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"V10b (0,125)"					
	VV		"odstavné plochy před čp. 490 - 493"					
	VV		10*2,00		20,000			
	VV		"odstavné plochy ve vnitrobloku - protější strana MK"					
	VV		23*5,00		115,000			
	VV		"odstavné plochy op 20 + za Hruškou"					
	VV		12*5,00		60,000			
	VV		"odstavná plocha u čp.494 - op 19"					
	VV		16*4,50+2,00		74,000			
	VV		Součet		269,000			
18	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111115					
	VV		"nové VDZ dle PD viz. výkr. D1.1.2a"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		"V12a (0,125)"					
	VV		"odstavná plocha u čp.494 - op 19"					
	VV		4*4,50		18,000			
	VV		Součet		18,000			
19	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	287,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111					
	VV		269,00+18,00		287,000			
	VV		Součet		287,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 767,213		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 103 - Sjezdy

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 103 - Sjezdy**

Místo: k.ú. Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 4. 8. 2026
Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 103 - Sjezdy

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS

ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	51,006		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203	
		Poznámka k položce:	
P	Poznámka k položce: odkopávky pro provedení sanace všechny plochy jsou odměny z dwg		
VV	"odkopávka pro konstrukci nových odstavných ploch vč. aktivní zóny dle PD"		
VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"		
VV	"konstrukce odstavných ploch"		
VV	"index rozšíření ploch i=1,05"		
VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"		
VV	(8,50+1,90+4,10)*1,05*0,36	5,481	
VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"		
VV	(53,40+3,60+2,10)*1,05*0,36	22,340	
VV	Mezisoučet	27,821	
VV	"aktivní zóna"		
VV	"index rozšíření ploch i=1,05"		
VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"		
VV	(8,50+1,90+4,10)*1,05*0,30	4,568	
VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"		
VV	(53,40+3,60+2,10)*1,05*0,30	18,617	
VV	Mezisoučet	23,185	
VV	Součet	51,006	

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,006		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" 27,821+23,185		51,006			
VV			Součet		51,006			

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	357,042		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" (27,821+23,185)*7		357,042			
VV			Součet		357,042			

4	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	23,185		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111		
VV	"vytvoření aktivní zóny nových sjezdů pro techniku dle PD v tl. 30 cm"		
VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"		
VV	"index rozšíření ploch i=1,05"		
VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"		
VV	(8,50+1,90+4,10)*1,05*0,30	4,568	
VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"		
VV	(53,40+3,60+2,10)*1,05*0,30	18,617	
VV	"!!!nutnost realizace musí být předem odsouhlasena projektantem (AD)!!!"		
VV	Součet	23,185	

5	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	40,806		0,00	vlastní
---	---	-------------	--	---	--------	--	------	---------

P			Poznámka k položce: Firemní položka: Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.					
VV			"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"					
VV			23,185*1,76		40,806			
VV			Součet		40,806			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201231.1	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	91,811		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231.1					
		VV	"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"					
		VV	51,006*1,8		91,811			
		VV	Součet		91,811			
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	77,280		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
		VV	"přehutnění a úprava pláně pro nové plochy chodníků dle PD"					
		VV	"index rozšíření ploch i=1,05"					
		VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"					
		VV	(8,50+1,90+4,10)*1,05		15,225			
		VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"					
		VV	(53,40+3,60+2,10)*1,05		62,055			
		VV	Součet		77,280			
D		5	Komunikace pozemní					0,00
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	77,280		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
		VV	"podkladní vrstva konstrukce parkoviště dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"2.podkladní vrstva,index rozšíření plochy i = 1,05"					
		VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"					
		VV	(8,50+1,90+4,10)*1,05		15,225			
		VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"					
		VV	(53,40+3,60+2,10)*1,05		62,055			
		VV	Součet		77,280			
9	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	73,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851114					
		VV	"podkladní vrstva konstrukce parkoviště dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně z grafické části PD"					
		VV	"1.podkladní vrstva, bez rozšíření ploch"					
		VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"					
		VV	8,50+1,90+4,10		14,500			
		VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"					
		VV	53,40+3,60+2,10		59,100			
		VV	Součet		73,600			
10	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	67,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210					
		VV	"dlažba sjezdů dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"					
		VV	8,50+1,90		10,400			
		VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"					
		VV	53,40+3,60		57,000			
		VV	Součet		67,400			
11	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	6,489		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka dlažby dle PD - SLP (červená), ztravné 3%"					
		VV	"signální a varovné pásy - SLP"					
		VV	(3,60+2,70)*1,03		6,489			
		VV	Součet		6,489			
12	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	75,911		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka dlažby dle PD - ztravné 3%"					
		VV	"přírodní - bez fazety"					
		VV	(53,40+20,30)*1,03		75,911			
		VV	Součet		75,911			
13	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	6,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811120					
		VV	"plošná dlažba - lem SLP prvků"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	"sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"					
		VV	4,10		4,100			
		VV	"sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492"					
		VV	2,10		2,100			
		VV	Součet		6,200			
14	M	59245021R	dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m2	4,223		0,00	vlastní
		VV	"dodávka vhodné dlažby, ztravné 3%"					
		VV	(2,00+2,10)*1,03		4,223			
		VV	Součet		4,223			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
			VV "osazení nových obrub silničních betonových"					
			VV "odečteno digitálně, výpočet SW"					
			VV "sjezd k trafostanici mezi čp. 491 a 492 - řešeno v objektu SO					
			VV 110 Komunikace pro pěší"					
			VV 0,00		0,000			
			VV "sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"					
			VV 20,00+2,00		22,000			
			VV Součet		22,000			
16	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	20,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "dodávka nových obrub - ztrátě 1%"					
			VV 20,00*1,01		20,200			
			VV Součet		20,200			
17	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "dodávka nových obrub přechodových - ztrátě 1%"					
			VV 2,00*1,01		2,020			
			VV Součet		2,020			
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
			VV "osazení nové chodníkové obruby dle PD"					
			VV "odečteno digitálně, výpočet SW"					
			VV "sjezd přes chodník 49d vedle čp. 490"					
			VV 4,00		4,000			
			VV Součet		4,000			
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	4,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "dodávka nových obrub - ztrátě 1%"					
			VV 4,00*1,01		4,040			
			VV Součet		4,040			
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
			VV "zesílené bet.lože pod obrubou"					
			VV "obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
			VV 22,00*0,020		0,440			
			VV "obrubník chodníkový - 0,015 m3/m"					
			VV 4,00*0,015		0,060			
			VV Součet		0,500			
21	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	1,100		0,00	vlastní
			P Poznámka k položce:					
			VV Firemní položka					
			VV "předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
			VV 22,00*0,05		1,100			
			VV Součet		1,100			
22	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	0,200		0,00	vlastní
			P Poznámka k položce:					
			VV Firemní položka					
			VV "předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
			VV 4,00*0,05		0,200			
			VV Součet		0,200			
D	998		Přesun hmot				0,00	
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	127,956		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 110 - Komunikace pro pěší - chodníky 15d, 48d a 49d

KSO:

Místo: k.ú. Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2026

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 110 - Komunikace pro pěší - chodníky 15d, 48d a 49d

Místo: k.ú. Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 4. 8. 2026
Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 110 - Komunikace pro pěší - chodníky 15d, 48d a 49d

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
URS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121					
VV			"rozebrání dlažeb stáv. okapových chodníků dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"plochy chodníku 15 d; č p.494 - vnitroblok"					
VV			19,50		19,500			
VV			Součet		19,500			

2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	1 250,304		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252205	
		Poznámka k položce:	
P	Poznámka k položce: odkopávky pro provedení sanace všechny plochy jsou odměřeny z dwg		
VV	"odkopávka pro konstrukci nových chodníků vč. aktivní zóny dle PD"		
VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"		
VV	"konstrukce chodníků"		
VV	"index rozšíření ploch i=1,10"		
VV	(1758,40+17,60)*1,10*0,34	664,224	
VV	Mezisoučet	664,224	
VV	"aktivní zóna"		
VV	"index rozšíření ploch i=1,10"		
VV	(1758,40+17,60)*1,10*0,30	586,080	
VV	Mezisoučet	586,080	
VV	Součet	1 250,304	

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 148,304		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" 664,224+586,080		1 250,304			
VV			"odpočet zeminy využitě k dosypání obrubníků" -102,00		-102,000			
VV			Součet		1 148,304			

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8 038,128		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" (664,224+586,080-102,00)*7		8 038,128			
VV			Součet		8 038,128			

5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	586,080		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111		
VV	"vytvoření aktivní zóny nových ploch chodníků dle PD v tl. 30 cm"		
VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"		
VV	"index rozšíření ploch i=1,10"		
VV	"oblast chodníku 15d"		
VV	(306,70+2,80+1,80)*1,10*0,30	102,729	
VV	Mezisoučet	102,729	
VV	"oblast chodníku 48d"		
VV	(609,30+9,40+6,70)*1,10*0,30	206,382	
VV	Mezisoučet	206,382	
VV	"oblast chodníku 49d"		
VV	(393,70+161,80+11,40+7,60)*1,10*0,30	189,585	
VV	Mezisoučet	189,585	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"oblast chodníku 49d - za čp. 490 - 193"						
	VV		209,20*1,10*0,30		69,036				
	VV		Mezisoučet		69,036				
	VV		"oblast chodníku 49d - u Hrušky"						
	VV		(52,90+1,20+1,50)*1,10*0,30		18,348				
	VV		Mezisoučet		18,348				
	VV		"!!!nutnost realizace musí být předem odsouhlasena projektantem (AD)!!!"						
	VV		Součet		586,080				
6	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	975,309		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: Firemní položka: Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.						
	VV		"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"						
	VV		554,153*1,76		975,309				
	VV		Součet		975,309				
7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 066,947		0,00	CS ÚRS 2026 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231						
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"						
	VV		1148,304*1,8		2 066,947				
	VV		Součet		2 066,947				
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	102,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101						
	VV		"dosypání nových obrubníků 0,10 m3/m - doplnění zeminy v zelených plochách dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"						
	VV		1020,00*0,10		102,000				
	VV		Součet		102,000				
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 953,600		0,00	CS ÚRS 2026 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112						
	VV		"přehutnění a úprava pláně pro nové plochy chodníků dle PD"						
	VV		"index rozšíření ploch i = 1,10"						
	VV		"oblast chodníku 15d"						
	VV		(306,70+2,80+1,80)*1,10		342,430				
	VV		Mezisoučet		342,430				
	VV		"oblast chodníku 48d"						
	VV		(609,30+9,40+6,70)*1,10		687,940				
	VV		Mezisoučet		687,940				
	VV		"oblast chodníku 49d"						
	VV		(393,70+161,80+11,40+7,60)*1,10		631,950				
	VV		Mezisoučet		631,950				
	VV		"oblast chodníku 49d - za čp. 490 - 193"						
	VV		209,20*1,10		230,120				
	VV		Mezisoučet		230,120				
	VV		"oblast chodníku 49d - u Hrušky"						
	VV		(52,90+1,20+1,50)*1,10		61,160				
	VV		Mezisoučet		61,160				
	VV		Součet		1 953,600				
D	5		Komunikace pozemní				0,00		
10	K	564811011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2026 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564811011						
	VV		"znovupoložení upravovaných stáv.okapových chodníků do nové nivelety dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		"doplnění a vyrovnaní původních podkl.vrstev" 19,50		19,500				
	VV		Součet		19,500				
11	K	564871111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 811,520		0,00	CS ÚRS 2026 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111						
	VV		"nová podkladní vrstva dlažeb chodníků dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		"index rozšíření ploch i=1,02"						
	VV		"oblast chodníku 15d"						
	VV		(306,70+2,80+1,80)*1,02		317,526				
	VV		Mezisoučet		317,526				
	VV		"oblast chodníku 48d"						
	VV		(609,30+9,40+6,70)*1,02		637,908				
	VV		Mezisoučet		637,908				
	VV		"oblast chodníku 49d"						
	VV		(393,70+161,80+11,40+7,60)*1,02		585,990				
	VV		"oblast chodníku 49d - za čp. 490 - 193"						
	VV		209,20*1,02		213,384				
	VV		"oblast chodníku 49d - u Hrušky"						
	VV		(52,90+1,20+1,50)*1,02		56,712				
	VV		Mezisoučet		856,086				
	VV		Součet		1 811,520				
12	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	1 758,400		0,00	CS ÚRS 2026 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "dlažba chodníku dle PD"					
			VV "odečteno digitálně, výpočet SW"					
			VV "dlažba chodníku - běžná trasa, přírodní, bez fazety"					
			VV "oblast chodníku 15d"					
			VV 306,70		306,700			
			VV "oblast chodníku 48d"					
			VV 609,30		609,300			
			VV "oblast chodníku 49d"					
			VV 393,70+161,80		555,500			
			VV "oblast chodníku 49d - za čp. 490 - 193"					
			VV 198,40+4*2,70		209,200			
			VV "oblast chodníku 49d - u Hrušky"					
			VV 52,90		52,900			
			VV Mezisoučet		1 733,600			
			VV "dlažba chodníku - hmatové prvky, SLP"					
			VV "oblast chodníku 15d"					
			VV 2,80		2,800			
			VV "oblast chodníku 48d"					
			VV 9,40		9,400			
			VV "oblast chodníku 49d"					
			VV 11,40		11,400			
			VV "oblast chodníku 49d - u Hrušky"					
			VV 1,20		1,200			
			VV Mezisoučet		24,800			
			VV Součet		1 758,400			
13	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	25,544		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "dodávka dlažby dle PD - SLP (červená), ztrátne 3%"					
			VV "signální a varovné pásy - SLP"					
			VV 24,80*1,03		25,544			
			VV Součet		25,544			
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	1 750,936		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "dodávka dlažby dle PD - ztrátne 1%"					
			VV "přírodní - bez fazety"					
			VV 1733,60*1,01		1 750,936			
			VV Součet		1 750,936			
15	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	17,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811120					
			VV "dlažba chodníku dle PD"					
			VV "odečteno digitálně, výpočet SW"					
			VV "hmatový kontrast - lem SLP"					
			VV "oblast chodníku 15d"					
			VV 1,80		1,800			
			VV "oblast chodníku 48d"					
			VV 6,70		6,700			
			VV "oblast chodníku 49d - základní"					
			VV 7,60		7,600			
			VV "oblast chodníku 49d - u Hrušky"					
			VV 1,50		1,500			
			VV Součet		17,600			
16	M	59245021.R	dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m2	18,128		0,00	vlastní
			P Poznámka k položce:					
			VV Firemní položka					
			VV "dodávka dlažby dle PD - rovinná, ztrátne 3%"					
			VV "hmatový kontrast - lem SLP" 17,60*1,03		18,128			
			VV Součet		18,128			
17	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811220					
			VV "znovupoložení upravovaných stáv.okapových chodníků do nové nivelety dle PD"					
			VV "odečteno digitálně, výpočet SW"					
			VV 19,50		19,500			
			VV "!!!bude použito původních rozebraných, očištěných dlaždic!!!"					
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
18	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132121					
			VV "výšková úprava poklopů šachet kanalizace v ploše komunikace dle PD"					
			VV "odečteno digitálně z grafické části PD"					
			VV "chodník 48d" 5		5,000			
			VV "chodník 49d" 2		2,000			
			VV Součet		7,000			
19	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132212					
			VV "výšková úprava poklopů - hrnců šoupátek, ventilů v ploše komunikace dle PD"					
			VV "odečteno digitálně z grafické části PD"					
			VV "chodník 49d" 4		4,000			
			VV Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 020,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
		VV	"osazení nové chodníkové obruby dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	"oblast chodníku 15d"					
		VV	197,00					
		VV	"oblast chodníku 48d"					
		VV	132,00+204,00					
		VV	"oblast chodníku 49d - základní"					
		VV	170,00					
		VV	"oblast chodníku 49d - za čp. 490 - 493"					
		VV	283,00					
		VV	"oblast chodníku 49d - u Hrušky"					
		VV	34,00					
		VV	Součet					
21	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1 030,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka nových obrub - ztratné 1%"					
		VV	1020,00*1,01					
		VV	Součet					
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
		VV	"zesílené bet.lože pod obrubou dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	"obrubník chodníkový - 0,015 m3/m"					
		VV	1020,00*0,015					
		VV	Součet					
23	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979054441					
		VV	"očištění rozebraných dlaždic k opětovnému použití - okapové chodníky dle PD"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	"plochy chodníku 15 d; č p.494 - vnitroblok"					
		VV	19,50					
		VV	Součet					
24	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seřiznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	51,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Firemní položka					
		VV	"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
		VV	1020,00*0,05					
		VV	Součet					
D 998			Přesun hmot				0,00	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 657,085		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 110.1 - Komunikace pro pěší - chodník 30d

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 110.1 - Komunikace pro pěší - chodník 30d**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 110.1 - Komunikace pro pěší - chodník 30d

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	32,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171					
VV			"rozebrání dlažeb stáv. chodníků dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			32,50					
VV			Součet					
			32,500					
2	K	113154528	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	95,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528					
VV			"odfrézování stáv. degradovaného živice.krytu dle PD"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			95,00					
VV			Součet					
			95,000					
3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112					
VV			"vytrhání stávajících silničních obrub - napojení na MK 2c"					
VV			8,00					
VV			Součet					
			8,000					
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
VV			"vytrhání stávajících chodníkových obrub v upravovaných plochách"					
VV			80,00					
VV			Součet					
			80,000					
5	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	82,280		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252205					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: odkopávky pro provedení sanace všechny plochy jsou odměřeny z dwg					
VV			"odkopávka pro konstrukci nových chodníků vč. aktivní zóny dle PD"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			"konstrukce odstavných ploch"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,10"					
VV			130,00*1,10*0,36					
VV			"odpočet ojem vybouraných původních vrstev"					
VV			-32,50*0,08					
VV			-95,00*0,10					
VV			Mezisoučet					
VV			"aktivní zóna"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,10"					
VV			130,00*1,10*0,30					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
			82,280					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	73,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
VV			"odkopávky" 39,38+42,90					
VV			"odpočet zeminy využitě k dosypání obrubníků" -8,60					
VV			Součet					
			73,680					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	515,760		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		"přemístění výkopku na řízenou skládku - předpoklad do 17 km (RECOVERA Rapotín)"					
	VV		"odkopávky" (39,38+42,90-8,60)*7		515,760			
	VV		Součet		515,760			
8	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	42,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111					
	VV		"vytvoření aktivní zóny nových ploch chodníků dle PD v tl. 30 cm"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"index rozšíření ploch i=1,10"					
	VV		130,00*1,10*0,30		42,900			
	VV		"!!!nutnost realizace musí být předem odsouhlasena projektantem (AD)!!!"					
	VV		Součet		42,900			
9	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	75,504		0,00	vlastní
		Poznámka k položce:						
		P	Firemní položka:					
			Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.					
	VV		"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"					
	VV		42,90*1,76		75,504			
	VV		Součet		75,504			
10	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	132,624		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné; 1,8 t/m3"					
	VV		73,68*1,8		132,624			
	VV		Součet		132,624			
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		"dosypání nových obrubníků 0,10 m3/m - doplnění zeminy v zelených plochách dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		86,00*0,10		8,600			
	VV		Součet		8,600			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	143,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		"přehutnění a úprava pláně pro nové plochy chodníků dle PD"					
	VV		"index rozšíření ploch i = 1,10"					
	VV		130,00*1,10		143,000			
	VV		Součet		143,000			
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
13	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	132,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		"nová podkladní vrstva dlažeb chodníků dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"index rozšíření ploch i=1,02"					
	VV		130,00*1,02		132,600			
	VV		Součet		132,600			
14	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	130,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212212					
	VV		"dlažba chodníku dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"dlažba chodníku (komunikace) - běžná trasa, přírodní, bez fazety"					
	VV		130,00		130,000			
	VV		Součet		130,000			
15	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	132,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka dlažby dle PD - ztrátne 2%"					
	VV		"přírodní - bez fazety"					
	VV		130,00*1,02		132,600			
	VV		Součet		132,600			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							0,00	
16	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výšková úprava poklopů šachet kanalizace v ploše komunikace dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně z grafické části PD"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	86,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	VV		"osazení nové chodníkové obruby dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		86,00		86,000			
	VV		Součet		86,000			
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	86,860		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka nových obrub - ztratiné 1%"					
	VV		86,00*1,01		86,860			
	VV		Součet		86,860			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,290		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"zesílené bet.lože pod obrubou dle PD"					
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"					
	VV		"obrubník chodníkový - 0,015 m3/m"					
	VV		86,00*0,015		1,290			
	VV		Součet		1,290			
20	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	4,300		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Firemní položka					
	VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
	VV		86,00*0,05		4,300			
	VV		Součet		4,300			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrézovaný živичný kryt" 21,85		21,850			
	VV		Součet		21,850			
22	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	349,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"odfrézovaný živичný kryt" 21,85*16		349,600			
	VV		Součet		349,600			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,988		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 16,40		16,400			
	VV		"zámková dlažba" 9,588		9,588			
	VV		Součet		25,988			
24	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	415,808		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		"přesun suti na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 16,40*16		262,400			
	VV		"zámková dlažba" 9,588*16		153,408			
	VV		Součet		415,808			
25	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,988		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
	VV		"obrubníky, krajníky" 16,40		16,400			
	VV		"zámková dlažba" 9,588		9,588			
	VV		Součet		25,988			
26	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
	VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
	VV		"odfrézovaný živичný kryt" 21,85		21,850			
	VV		Součet		21,850			
D	998		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	210,120		0,00	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 191 - DIO

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: **SO 191 - DIO**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
912 - Dopravní značení dočasné (DIO)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 191 - DIO

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 912 Dopravní značení dočasné (DIO) 0,00

1	K	913911000	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení po dobu výstavby	soub	8,000		0,00	vlastní
---	---	-----------	---	------	-------	--	------	---------

Poznámka k položce:
Firemní položka.
Položka obsahuje především:
- Zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice, o přechodné úpravě provozu a související povolení a rozhodnutí, zejména pro objízdné trasy, pokud je z povahy projektu požadováno.
- Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, rozmístění a přemísťování a údržba značení v průběhu celé výstavby + náklady spojené se zajištěním pronájmu a dodávky potřebného dopravního značení.

P

VV "řešení DIO pro daný objekt v předpokládaném rozsahu PD (TZ)"

VV "předpoklad řešených míst" 8 8,000

VV "!!!BUDE ŘEŠENO DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO POČTU OPATŘENÍ, KONKRÉTNÍHO MÍSTA A KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ!!!"

VV Součet 8,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Soupis:
SO 801 - Sadové úpravy, JTÚ a rekultivace

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Soupis: **SO 801 - Sadové úpravy, JTÚ a rekultivace**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti					
Objekt:	800 - Vegetační úpravy a rekultivace					
Soupis:	SO 801 - Sadové úpravy, JTÚ a rekultivace					
Místo:	k.ú. Hanušovice			Datum:	4. 8. 2026	
Zadavatel:	Město Hanušovice			Projektant:	Cekr CZ s.r.o.	
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					0,00	
1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 382,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111					
		VV	"finální úprava terénu po provedení komunikací dle PD"					
		VV	"reprofilace s doplněním zeminy tl.do 5 cm"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	2382,30		2 382,300			
		VV	Součet		2 382,300			
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 382,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
		VV	"finální úprava terénu po provedení komunikací dle PD"					
		VV	"osetí upravených vegetačních ploch"					
		VV	"odečteno digitálně, výpočet SW"					
		VV	2382,30		2 382,300			
		VV	Součet		2 382,300			
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	61,344		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"Dodávka osiva - 40 m2/kg - ztrátné 3% "					
		VV	2382,30/40,00*1,03		61,344			
		VV	Součet		61,344			
4	K	183101122	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101122					
		VV	"přesazení stávajících stromů v ploše nových úprav dle PD"					
		VV	"předpoklad" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
5	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215133					
		VV	"přesazení stávajících stromů v ploše nových úprav dle PD"					
		VV	"předpoklad" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
6	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka kůlů dle PD"					
		VV	2*3		6,000			
		VV	Součet		6,000			
7	M	605999558	Příčky ke kůlům	kus	6,000		0,00	vlastní
		VV	2*3		6,000			
		VV	Součet		6,000			
8	M	605999559	Popruh vyvazovací	m	4,000		0,00	vlastní
		VV	2*2,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
9	K	184401113	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 1 do 1,2 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184401113					
		VV	"přesazení stávajících stromů v ploše nových úprav dle PD"					
		VV	"předpoklad" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
10	K	184502116	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1000 do 1200 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184502116					
		VV	"přesazení stávajících stromů v ploše nových úprav dle PD"					
		VV	"předpoklad" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421					
		VV	"přesazení stávajících stromů v ploše nových úprav dle PD"					
		VV	"předpoklad" 2*1,50		3,000			
		VV	Součet		3,000			
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"dodávka mulč.kůry dle PD"					
		VV	3,00*0,10		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,300			
13	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311					
	VV		"přesazení stávajících stromů v ploše nových úprav dle PD"					
	VV		"150 l/ks"					
	VV		"předpoklad" 2*0,15		0,300			
	VV		Součet		0,300			
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			
15	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"dodávka vody pro zálivku"					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt:
900 - Volná řada objektů
Soupis:
SO 901 - VRN

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2026
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 900 - Volná řada objektů
Soupis: **SO 901 - VRN**

Místo:	k.ú. Hanušovice	Datum:	4. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Cekr CZ s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Zamykal, CS ÚRS 2026/I

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hanušovice - Holba - rámcový rozpočet úprav oblasti
Objekt: 900 - Volná řada objektů
Soupis: SO 901 - VRN

Místo: k.ú. Hanušovice Datum: 4. 8. 2026
Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2026/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012103000					
		VV	"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
		VV	"včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	012203000.A	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000.A					
		VV	"vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
		VV	"vytýčení směrového a výškového řešení"					
		VV	"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: !!!Zpracování podkladu pro vyrovnání majetkoprávních vztahů (oddělovací GP, zpřesnění hranic pozemků atd.)!!!					
		VV	"geodetické zaměření skuteč. provedení stavby vč. vypracování geometrického plánu"					
		VV	"!!!Zpracování podkladu pro vyrovnání majetkoprávních vztahů (oddělovací GP, zpřesnění hranic pozemků atd.)!!!"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013244000					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: !!!Vypracování RDS dle podmínek a pravidel SSOK. Nutno před zahájením prací předložit k projednání a odsouhlasení!!!					
		VV	"realizační dokumentace stavby - RDS"					
		VV	"RDS řeší podrobnosti konstrukcí, zhotovovacích prací, montážních prací a detailní postupy dle konkrétního zhotovitele"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
		VV	"dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013294000					
		VV	"aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, pokud do doby zahájení stavby pozbyly platnosti"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
8	K	042903000	Ostatní posudky	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/042903000					
		VV	"laboratorní rozbor - výluhy sypaniny, výkopku"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
9	K	043002000	Žkousky a ostatní měření	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043002000					
		VV	"dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky, vypracování KZP"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/049103000					
		VV	"dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj."					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00	
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091002000					
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091504000					
	VV		"informační tabule 1,00*1,50 m; komplet 1 ks/náklady Kč; vč. dodávky, montáže a demontáže"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST