



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Obec Kosova Hora

Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora

Martinem Kramešem, starostou obce

zastoupen:

IČ:

00242471

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Sedlčany

Číslo účtu:

107-7316170227/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Matějka, autorizovaný inženýr oboru
dopravních staveb, číslo autorizace: 0701419

tel: +420 731 535 267 e-mail: jiri.matejka@projection.cz

II. Zhotovitel: B E S s.r.o.

zastoupen: Ing. Milanem Chotašem, jednatelem společnosti

IČ: 437 92 553

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

3300-121/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném . Městským soudem v Praze
v oddíle C, složce 7496

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Aleš Pikora tel: 317 722 811, e-mail:
pikora.ales@besbn.cz

Uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění:

..

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora“

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č.2 Smlouvy č. 188/2014 (dále jen „Dodatku“) a to z důvodu změny odsouhlasení rozsahu méněprací a víceprací a tedy i stanovení celkové hodnoty této veřejné zakázky (celkového objemu realizovaných stavebních prací). Rozsah méněprací a víceprací a jejich cena je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku v podobě Přílohy č.2.



Článek 3. Cena za dílo

3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a na základě odsouhlasených změnových listů a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla dle smlouvy bez DPH:	8 442 813,39
Změnový list č.1 bez DPH:	-81 115,47
Změnový list č.2 bez DPH:	27 837,48
Celkem celkem bez DPH :	8 389 535,40
DPH 21%:	1 761 802,50
Cena díla včetně DPH:	10 151 337,90

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text je jim srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy č. 188/2014 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 **Položkový rozpočet díla**

PŘÍLOHA SMLOUVY č.2 **Změnový list č.1**

PŘÍLOHA SMLOUVY č.3 **Změnový list č.2**

Rada obce Kosova Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením č. R/01/11/2014 ze dne ...19.11.2014

V Benešově dne ...1.12...2014

Zhotovitel : B E S s.r.o.

Ing. Milan Chotaš
Jednatel společnosti

B.E.S. s.r.o.
259 47 BENEŠOV, SUKOVÉ 625

V Kosově Hoře dne...1.12...2014

Objednatel: Obec Kosova Hora

Martin Krameš
starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 442 813,39
DPH základní	21,00%	ze	8 442 813,39	1 772 990,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 215 804,29	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo r

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 442 813,39	10 215 804,29	
01	Úsek 1 - U Nádraží	259 615,33	314 134,63	STA
02	Úsek 2 - U školky	1 939 254,22	2 346 497,62	STA
03	Úsek 3 - První sjezd	1 108 326,54	1 341 075,14	STA
04	Úsek 4 - Náměstí	813 751,23	984 639,03	STA
05	Úsek 5 - Zemědělská	562 169,44	680 225,04	STA
06	Úsek 6 - Parcelace	3 095 617,88	3 745 697,68	STA
07	Úsek 7 - Janov	514 078,75	622 035,35	STA
08	Ostatní a vedlejší náklady	150 000,00	181 500,00	STA

*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 01 - Úsek 1 - U Nádraží

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 615,33

DPH základní	21,00%	ze	259 615,33
snížená	15,00%	ze	0,00

54 519,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

314 134,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
Objekt: 01 - Úsek 1 - U Nádraží

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	259 615,33
HSV - Práce a dodávky HSV	259 615,33
1 - Zemní práce	18 252,56
5 - Komunikace	144 283,68
8 - Trubní vedení	1 009,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	96 070,09
99 - Přesun hmot	14 287,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-B24a, B24b" 3		3,000			
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-B1" 3		3,000			
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-E13" 3		3,000			
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-B20a" 2		2,000			
		Dočasné_značky	Součet		14,000			
11	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 100,000	14,40	30 240,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*150		2 100,000			
			Součet		2 100,000			
12	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	3,000	14,40	43,20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1 " 3		3,000			
		Směrová_deska	Součet		3,000			
13	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	450,000	11,80	5 310,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*150		450,000			
			Součet		450,000			
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,370	206,00	27 268,22	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
		Obrubník_O1	"Výkres B.1.2.10.1 - O1" 8,79+26,82+57,48		93,090			
			Mezisoučet		93,090			
			"Výkres B.1.2.10.1 - O2" 28,2+5,0		33,200			
		Obrubník_O2aO3	"Výkres B.1.2.10.1 - O3" 6,08		6,080			
			Mezisoučet		39,280			
			Součet		132,370			
15	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/ 12x25 cm	kus	97,745	139,00	13 586,56	CS ÚRS 2013 01
			obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		97,745			
			Součet		97,745			
16	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	41,244	118,00	4 866,79	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2aO3*1,05		41,244			
			Součet		41,244			
99 - Přesun hmot							14 287,72	
	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	78,488	19,00	1 491,27	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"78,488		78,488			
			Součet		78,488			
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 098,832	1,00	1 098,83	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů					
			Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku - vzdálenost cca 15 km					
			78,488*14		1 098,832			
			Součet		1 098,832			
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	139,274	19,00	2 646,21	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Odvoz stávajících žulových kostek na pozemek obce, vzdálenost 2km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - žulové kostky"139,274		139,274			
		Odvoz_kostky	Součet		139,274			
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	139,274	5,00	696,37	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
			Poznámka k položce: Odvoz vybouraných stávajících obrubníků na pozemek obce - do 2km					
			Odvoz_kostky		139,274			
			Součet		139,274			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 01 - Úsek 1 - U Nádraží

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 615,33

HSV - Práce a dodávky HSV

259 615,33

1 - Zemní práce

18 252,56

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	333,990	18,40	6 145,42	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Včetně odstranění lože tl. 30 mm

"A.2.1 1/2 - staničení 0.00 - 0.030" 30*5,0 150,000

"A.2.1 2/2 - staničení 0.030 - 0.052" 22,53*5,0 112,650

"A.2.1 2/2 - staničení 0.052 - 0,063" 71,34 71,340

Stávající_skladba

Součet 333,990

2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	333,990	26,80	8 950,93	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Stávající_skladba 333,990

Součet 333,990

3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	333,990	9,45	3 156,21	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef, 2 = min. 45 MPa)

Stávající_skladba 333,990

Součet 333,990

5 - Komunikace

144 283,68

4	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	333,990	75,00	25 049,25	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

"A.2.1 1/2 - staničení 0.00 - 0.030" 30*5,0 150,000

"A.2.1 2/2 - staničení 0.030 - 0.052" 22,53*5,0 112,650

"A.2.1 2/2 - staničení 0.052 - 0,063" 71,34 71,340

Nová_skladba

Součet 333,990

5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	333,990	64,00	21 375,36	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Nová_skladba 333,990

Součet 333,990

6	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	333,990	11,00	3 673,89	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Nová_skladba 333,990

Součet 333,990

7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	333,990	282,00	94 185,18	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Nová_skladba 333,990

Součet 333,990

8 - Trubní vedení

1 009,00

8	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	1,000	606,00	606,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

opětovné osazení stávajícího poklopu bez výškové úpravy

"A.2.1 1/2 - KŠ1" 1 1,000

Součet 1,000

9	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg	kus	1,000	403,00	403,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

"A.2.1 1/2 - KŠ1" 1 1,000

Součet 1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 070,09

10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	14,000	33,40	467,60	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní

"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-A15" 3 3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	217,961	25,00	5 449,03	CS ÚRS 2013 01
Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	78,488	35,00	2 747,08	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"78,488					78,488			
Součet					78,488			
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,785	5,00	158,93	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 02 - Úsek 2 - U školky

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 939 254,22

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

1 939 254,22
0,00

407 243,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 346 497,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
Objekt: 02 - Úsek 2 - U školky
Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 939 254,22
HSV - Práce a dodávky HSV	1 939 254,22
1 - Zemní práce	355 388,03
5 - Komunikace	1 109 730,24
8 - Trubní vedení	29 351,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	444 784,95
99 - Přesun hmot	163 850,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
Objekt: 02 - Úsek 2 - U školky
Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 939 254,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 939 254,22

1 - Zemní práce

355 388,03

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	2 568,820	39,50	101 468,39	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

"A.2.2 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 247,24
247,240
"A.2.2 4/4- staničení 0.04 - 0.07" 170,56
170,560
"A.2.2 4/4- staničení 0.07 - 0.11" 252,408
252,408
"A.2.2 3/4- staničení 0.11 - 0.15" 236,31
236,310
"A.2.2 3/4- staničení 0.15 - 0.19" 239,80
239,800
"A.2.2 2/4- staničení 0.19 - 0.24" 304,94
304,940
"A.2.2 2/4- staničení 0.24 - 0.28" 240,012
240,012
"A.2.2 1/4- staničení 0.28 - 0.31" 245,64
245,640
"A.2.2 1/4- staničení 0.31 - 0.38" 415,63
415,630
"A.2.2 1/4- staničení 0.38 - 0.413" 216,28
216,280

Stávající_skladba2

Součet 2 568,820

2	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 568,820	83,00	213 212,06	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Stávající_skladba2 2 568,820

Součet 2 568,820

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	376,886	43,60	16 432,23	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Odstranění stávajících žulových obrubníků, odvoz na skládku investora do 2km a zpětné využití v úseku č.4

"B.1.2.10.2 1/2 + 2/2"

33,275+0,985+1,04+5,46+1,79+15,97+47,7+10,2
9+49,348+29,348+2,23+10,34+0,69+22,123+41,
178+26,94+6,5+27,65+15,55+28,479
376,886

Žulové_obruba

Součet 376,886

4	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 568,820	9,45	24 275,35	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláň (Edef, 2 = min. 45 MPa)

Stávající_skladba2 2 568,820

Součet 2 568,820

5 - Komunikace

1 109 730,24

5	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	2 568,820	75,00	192 661,50	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm

"A.2.2 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 247,24
247,240
"A.2.2 4/4- staničení 0.04 - 0.07" 170,56
170,560
"A.2.2 4/4- staničení 0.07 - 0.11" 252,408
252,408
"A.2.2 3/4- staničení 0.11 - 0.15" 236,31
236,310
"A.2.2 3/4- staničení 0.15 - 0.19" 239,80
239,800
"A.2.2 2/4- staničení 0.19 - 0.24" 304,94
304,940
"A.2.2 2/4- staničení 0.24 - 0.28" 240,012
240,012
"A.2.2 1/4- staničení 0.28 - 0.31" 245,64
245,640
"A.2.2 1/4- staničení 0.31 - 0.38" 415,63
415,630
"A.2.2 1/4- staničení 0.38 - 0.413" 216,28
216,280

Nová_skladba2

Součet 2 568,820

6	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	2 568,820	64,00	164 404,48	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Nová_skladba2 2 568,820

Součet 2 568,820

7	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 568,820	11,00	28 257,02	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Nová_skladba2 2 568,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					2 568,820			
8	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 568,820	282,00	724 407,24	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					2 568,820			
Nová_skladba2					2 568,820			
Součet					2 568,820			

8 - Trubní vedení

29 351,00

9	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	17,000	403,00	6 851,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg								
"A.2.2 4/4 - KŠ1, KŠ2, KŠ3, KŠ4" 4					4,000			
"A.2.2 4/4 - VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ4" 4					4,000			
"A.2.2 3/4 - KŠ5, KŠ6, KŠ7, KŠ8" 4					4,000			
"A.2.2 2/4 - VŠ5" 1					1,000			
"A.2.2 1/4 - VŠ6, VŠ7, VŠ8" 3					3,000			
"A.2.2 1/4 - H1" 1					1,000			
Součet					17,000			
10	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,000	1 440,00	15 840,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu								
"A.2.2 4/4 - KŠ1, KŠ2, KŠ3" 3					3,000			
"A.2.2 4/4 - VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ4" 4					4,000			
"A.2.2 3/4 - KŠ6, KŠ7, KŠ8" 3					3,000			
"A.2.2 1/4 - VŠ6" 1					1,000			
Součet					11,000			
11	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	6,000	1 110,00	6 660,00	CS ÚRS 2013 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu								
"A.2.2 4/4 - KŠ4" 1					1,000			
"A.2.2 3/4 - KŠ5" 1					1,000			
"A.2.2 2/4 - VŠ5" 1					1,000			
"A.2.2 1/4 - VŠ7, VŠ8" 2					2,000			
"A.2.2 1/4 - H1" 1					1,000			
Součet					6,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

444 784,95

12	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	38,000	33,40	1 269,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní								
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-A15" 14					14,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-B24a, B24b" 2					2,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-B1" 7					7,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-E13" 7					7,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-B20a" 2					2,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-IP10a,b" 6					6,000			
Dočasné_značky Součet					38,000			
13	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 280,000	14,40	32 832,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití								
Dočasné_značky*60					2 280,000			
Součet					2 280,000			
14	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	7,000	14,40	100,80	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4								
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2" 7					7,000			
Směrová_deska Součet					7,000			
15	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	420,000	11,80	4 956,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití								
Směrová_deska*60					420,000			
Součet					420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	617,700	206,00	127 246,20	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.2 1/2 - O1"		227,510			
			26,08+81,58+93,68+2,23+11,21+12,73					
			"Výkres B.1.2.10.2 2/2 - O1"					
			4,3+7,47+9,24+13,28+26,94+6,64+10,29+7,88+2		210,030			
			7,65+22,51+4,36+15,55+6,72+14,95+18,17+14,0					
		Obrubník_O1	Mezisoučet		437,540			
			"Výkres B.1.2.10.2 1/2 - O2"					
			6,0+6,91+16,3+15,08+10,34+16,63		71,260			
			"Výkres B.1.2.10.2 2/2 - O2"					
			5,77+5,01+21,92+11,36+10,02+4,7+6,5+8,77+4,		108,900			
			2+15,97+1,79+5,46+3,34+4,09					
		Obrubník_O2aO3	Mezisoučet		180,160			
			Součet		617,700			
17	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	459,417	139,00	63 858,96	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		459,417			
			Součet		459,417			
18	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	189,168	118,00	22 321,82	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2aO3*1,05		189,168			
			Součet		189,168			
19	K	935931421	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem	m	6,100	3 830,00	23 363,00	CS ÚRS 2013 01
			"B.1.2.1.1*6,1		6,100			
			Součet		6,100			
20	K	R-901	Napojení liniového žlabu na stávající kanal.potrubi včetně zemních prací	m	5,350	932,00	4 986,20	
			"B.1.2.1.1*5,35		5,350			
			Součet		5,350			
99 - Přesun hmot							163 850,77	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	1 685,146	19,00	32 017,77	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"657,618		657,618			
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"1027,528		1 027,528			
			Součet		1 685,146			
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	23 592,044	1,00	23 592,04	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů					
			Poznámka k položce:					
			Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku - vzdálenost cca 15 km					
			(1027,528+657,618)*14		23 592,044			
			Součet		23 592,044			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,262	28,00	2 163,34	CS ÚRS 2013 01
			"Automaticky vypočtená hmotnost - stávající obrubníky"77,262		77,262			
		Odvoz_obrub	Součet		77,262			
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	77,262	28,00	2 163,34	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Odvoz vybouraných stávajících obrubníků na pozemek obce - do 2km					
			Odvoz_obrub		77,262			
			Součet		77,262			
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 765,808	25,00	44 145,20	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	657,618	35,00	23 016,63	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)					
			"Automaticky vypočtená hmotnost"657,618		657,618			
			Součet		657,618			
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	1 027,528	35,00	35 963,48	CS ÚRS 2013 01
			"Automaticky vypočtená hmotnost"1027,528		1 027,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet			1 027,528					
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	157,794	5,00	788,97	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
Objekt: 03 - Úsek 3 - První sjezd

KSO: 822 27
Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:
Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 108 326,54
DPH základní	21,00%	ze	1 108 326,54	232 748,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 341 075,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 03 - Úsek 3 - První sjezd

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 108 326,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 108 326,54

1 - Zemní práce

202 764,13

5 - Komunikace

714 342,24

8 - Trubní vedení

5 602,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

185 618,17

99 - Přesun hmot

100 065,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 03 - Úsek 3 - První sjezd
 Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 108 326,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 108 326,54

1 - Zemní práce

202 764,13

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	199,540	18,40	3 671,54	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva

Poznámka k položce:

Včetně odstranění lože tl. 30 mm

*A.2.3 1/5 - staničení 0.00 - 0.30" 199,54

199,540

Stávající_kostka

Součet

199,540

2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	199,540	26,80	5 347,67	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Stávající_kostka

199,540

Součet

199,540

3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 454,030	39,50	57 434,19	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

*A.2.3 1/5- staničení 0.03 - 0.07" 227,55

227,550

*A.2.3 2/5- staničení 0.07 - 0.128" 335,6

335,600

*A.2.3 3/5- staničení 0.128 - 0.2" 349,69

349,690

*A.2.3 4/5- staničení 0.2 - 0.26" 307,63

307,630

*A.2.3 5/5- staničení 0.26 - 0.298" 233,56

233,560

Stávající_asfalt

Součet

1 454,030

4	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 454,030	83,00	120 684,49	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

Stávající_asfalt

1 454,030

Součet

1 454,030

5	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 653,570	9,45	15 626,24	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláň (Edef,2 = mln. 45 MPa)

Stávající_kostka+Stávající_asfalt

1 653,570

Součet

1 653,570

5 - Komunikace

714 342,24

6	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	1 653,570	75,00	124 017,75	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm

*A.2.3 1/5 - staničení 0.00 - 0.30" 199,54

199,540

*A.2.3 1/5- staničení 0.03 - 0.07" 227,55

227,550

*A.2.3 2/5- staničení 0.07 - 0.128" 335,6

335,600

*A.2.3 3/5- staničení 0.128 - 0.2" 349,69

349,690

*A.2.3 4/5- staničení 0.2 - 0.26" 307,63

307,630

*A.2.3 5/5- staničení 0.26 - 0.298" 233,56

233,560

Nová_skladba

Součet

1 653,570

7	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1 653,570	64,00	105 828,48	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Nová_skladba

1 653,570

Součet

1 653,570

8	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 653,570	11,00	18 189,27	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Nová_skladba

1 653,570

Součet

1 653,570

9	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 653,570	282,00	466 306,74	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACP 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
			Nová_skladba		1 653,570			
			Součet		1 653,570			
8 - Trubní vedení							5 602,00	
10	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg					
			"A.2.3 1/5 - KŠ1, KV1, KV2, KV3" 4		4,000			
			Součet		4,000			
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.3 1/5 - KV2, KV3" 2		2,000			
			Součet		2,000			
12	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.3 1/5 - KŠ1" 1		1,000			
			Součet		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							185 618,17	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	21,000	33,40	701,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-A15" 4		4,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-B24a, B24b" 4		4,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-B1" 2		2,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-E13" 2		2,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-B20a" 8		8,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-IS 11c" 1		1,000			
		Dočasné_značky	Součet		21,000			
14	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 260,000	14,40	18 144,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*60		1 260,000			
			Součet		1 260,000			
15	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	2,000	14,40	28,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3" 2		2,000			
		Směrová_deska	Součet		2,000			
16	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	120,000	11,80	1 416,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*60		120,000			
			Součet		120,000			
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,780	206,00	38 888,68	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.3 1/2 - O1"		135,330			
			16,78+11,16+33,84+8,32+24,46+33,71+7,06					
		Obrubník_O1	Mezisoučet		135,330			
			"Výkres B.1.2.10.3 1/2 - O3"		53,450			
			4,41+32,54+6,53+9,97					
		Obrubník_O2aO3	Mezisoučet		53,450			
			Součet		188,780			
18	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	142,097	139,00	19 751,48	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		142,097			
			Součet		142,097			
19	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	56,123	118,00	6 622,51	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2aO3*1,05		56,123			
			Součet		56,123			
99 - Přesun hmot							100 065,30	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 000,736	19,00	19 013,98	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"46,892+581,612		628,504			
			"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"372,232		372,232			
			Součet		1 000,736			
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14 010,304	1,00	14 010,30	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecni ku. - vzdálenost cca 15 km					
			Odvoz_sutě*14		14 010,304			
			Součet		14 010,304			
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	83,208	28,00	2 329,82	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					
			Poznámka k položce: Odvoz stávajících žulových kostek na pozemek obce, vzdálenost 2km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - žulové kostky"83,208		83,208			
			Součet		83,208			
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	83,208	28,00	2 329,82	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
			Poznámka k položce: Odvoz vybouraných stávajících obrubníků na pozemek obce - do 2km					
			Odvoz_kostky		83,208			
			Součet		83,208			
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 084,744	25,00	27 118,60	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	372,232	35,00	13 028,12	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"372,232		372,232			
			Součet		372,232			
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	628,504	35,00	21 997,64	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"46,892+581,612		628,504			
			Součet		628,504			
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,403	5,00	237,02	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 04 - Úsek 4 - Náměstí

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

813 751,23

DPH základní	21,00%	ze	813 751,23
snížená	15,00%	ze	0,00

170 887,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

984 638,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
Objekt: 04 - Úsek 4 - Náměstí
Místo: Kosova Hora **Datum:** 19.05.2014
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 **Projektant:** Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

813 751,23

HSV - Práce a dodávky HSV

813 751,23

1 - Zemní práce

164 476,46

5 - Komunikace

489 061,15

8 - Trubní vedení

13 952,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

146 261,62

99 - Přesun hmot

91 758,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 04 - Úsek 4 - Náměstí
 Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

813 751,23

HSV - Práce a dodávky HSV

813 751,23

1 - Zemní práce

164 476,46

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	1 132,086	18,40	20 830,38	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva

Poznámka k položce:

Včetně odstranění lože tl. 30 mm

"A.2.4 2/2 - staničení 0.00 - 0.03" 266,31 266,310

"A.2.4 2/2 - staničení 0.03 - 0.07" 373,186 373,186

"A.2.4 1/2 - staničení 0.07 - 0.098" 492,59 492,590

Stávající_kostka Součet 1 132,086

2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 132,086	26,80	30 339,90	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Stávající_kostka 1 132,086

Součet 1 132,086

3	K	113154324	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 132,086	83,00	93 963,14	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

"A.2.4 2/2 - staničení 0.00 - 0.03" 266,31 266,310

"A.2.4 2/2 - staničení 0.03 - 0.07" 373,186 373,186

"A.2.4 1/2 - staničení 0.07 - 0.098" 492,59 492,590

Součet 1 132,086

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	198,276	43,60	8 644,83	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Stávající žulové obrubníky budou zpětně využity v množství cca 75%, chybějící obruby budou dovezeny ze skládky Investora (demontované obrubníky z "Výkres B.1.2.10.4 - 01"

5,46+13,71+11,46+4,45+25,41+4,116+37,47+3,6 198,276

7+11,83+8,08+3,99+10,26+3,39+6,19+2,54+24,9

5+2,68+3,84+14,78

Žulové_obruba Součet 198,276

5	K	181951102	Úprava,pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 132,086	9,45	10 698,21	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa)

Stávající_kostka 1 132,086

Součet 1 132,086

5 - Komunikace

489 061,15

6	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	1 132,086	75,00	84 906,45	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	----------------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm

"A.2.4 2/2 - staničení 0.00 - 0.03" 266,31 266,310

"A.2.4 2/2 - staničení 0.03 - 0.07" 373,186 373,186

"A.2.4 1/2 - staničení 0.07 - 0.098" 492,59 492,590

Nová_skladba Součet 1 132,086

7	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1 132,086	64,00	72 453,50	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Nová_skladba 1 132,086

Součet 1 132,086

8	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 132,086	11,00	12 452,95	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Nová_skladba 1 132,086

Součet 1 132,086

9	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 132,086	282,00	319 248,25	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nová_skladba		1 132,086			
			Součet		1 132,086			
8 - Trubní vedení							13 952,00	
10	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	14,000	403,00	5 642,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg					
			"A.2.4 2/2 - KV1, KV2, KŠ1, H1, VŠ1, VŠ2, H1" 7		7,000			
			"A.2.4 1/2 - VŠ3, VŠ4, VŠ5, KŠ3, H1" 7		7,000			
			Součet		14,000			
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 440,00	7 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.4 2/2 - KV1, KV2, VŠ1, VŠ2, KŠ2" 5		5,000			
			Součet		5,000			
12	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu					
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.4 1/2 - H1" 1		1,000			
			Součet		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							146 261,62	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12,000	33,40	400,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-A15" 2		2,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-B24a, B24b" 2		2,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-B1" 3		3,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-E13" 3		3,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-B20a" 2		2,000			
			Součet		12,000			
14	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	720,000	14,40	10 368,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*60		720,000			
			Součet		720,000			
15	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	4,000	14,40	57,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4" 4		4,000			
			Součet		4,000			
16	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	240,000	11,80	2 832,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*60		240,000			
			Součet		240,000			
17	K	916131213	Osazení vybouraných žulových obrubníků včetně nákladů na dovoz chybějícího množství (předpoklad 25%) ze skládky investora	m	198,276	206,00	40 844,86	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.4"					
			5,46+13,71+11,46+4,45+25,41+4,116+37,47+3,6		125,656			
			7+11,83+8,08					
			"Výkres B.1.2.10.4"					
			"3,99+10,26+3,39+6,19+2,54+24,95+2,68+3,84+14,78		72,620			
			Součet		198,276			
99 - Přesun hmot							91 758,36	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	555,854	19,00	10 561,23	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost"289,814+266,04		555,854			
			Součet		555,854			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 781,956	1,00	7 781,96	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
			Poznámka k položce:					
			Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku. - vzdálenost cca 15 km					
			555,854*14		7 781,956			
			Součet		7 781,956			
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	482,242	28,00	13 502,78	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Žulové kostky + 25% žulových obrubníků					
			*Automaticky vypočtená hmotnost*472,08+(40,647/4)		482,242			
			Součet		482,242			
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	482,242	28,00	13 502,78	CS ÚRS 2013 01
			*Automaticky vypočtená hmotnost*472,08+(40,647/4)		482,242			
			Součet		482,242			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 071,381	25,00	26 784,53	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
23	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	289,814	35,00	10 143,49	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
			*Automaticky vypočtená hmotnost*289,814		289,814			
			Součet		289,814			
24	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	266,040	35,00	9 311,40	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
			*Automaticky vypočtená hmotnost*266,04		266,040			
			Součet		266,040			
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,038	5,00	170,19	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 05 - Úsek 5 - Zemědělská

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 169,44

DPH základní	21,00%	ze	562 169,44
snížená	15,00%	ze	0,00

118 055,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

680 225,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 05 - Úsek 5 - Zemědělská

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

562 169,44

HSV - Práce a dodávky HSV

562 169,44

1 - Zemní práce

108 793,13

5 - Komunikace

331 560,00

8 - Trubní vedení

3 026,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

118 790,31

99 - Přesun hmot

47 074,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 05 - Úsek 5 - Zemědělská
 Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

562 169,44

HSV - Práce a dodávky HSV

562 169,44

1 - Zemní práce

108 793,13

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	767,500	39,50	30 316,25	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm								
"A.2.5 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 173,7					173,700			
"A.2.5 3/4- staničení 0.04 - 0.09" 203,5					203,500			
"A.2.5 2/4- staničení 0.09 - 0.14" 202,3					202,300			
"A.2.5 1/4- staničení 0.14 - 0.184" 188					188,000			
Stávající_asfalt Součet					767,500			
2	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	767,500	92,80	71 224,00	CS ÚRS 2013 01
Stávající_asfalt					767,500			
Součet					767,500			
3	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	767,500	9,45	7 252,88	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním								
Poznámka k položce:								
Úprava a zhuťnění stávající zemní pláň (Edef,2 = mln. 45 MPa)								
Stávající_asfalt					767,500			
Součet					767,500			

5 - Komunikace

331 560,00

4	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	767,500	75,00	57 562,50	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm								
"A.2.5 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 173,7					173,700			
"A.2.5 3/4- staničení 0.04 - 0.09" 203,5					203,500			
"A.2.5 2/4- staničení 0.09 - 0.14" 202,3					202,300			
"A.2.5 1/4- staničení 0.14 - 0.184" 188					188,000			
Nová_skladba Součet					767,500			
5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	767,500	64,00	49 120,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm								
Nová_skladba					767,500			
Součet					767,500			
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	767,500	11,00	8 442,50	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
Nová_skladba					767,500			
Součet					767,500			
7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	767,500	282,00	216 435,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu								
Nová_skladba					767,500			
Součet					767,500			

8 - Trubní vedení

3 026,00

8	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 150 kg	kus	2,000	403,00	806,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 150 kg								
"A.2.5 4/4 - VŠ1, VŠ2 " 2					2,000			
Součet					2,000			
9	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce:								
Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu								
"A.2.5 4/4 - VŠ1, VŠ2 " 2					2,000			
Součet					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							118 790,31	
10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	33,40	267,20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-A15" 2		2,000			
			"A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-B24a, B24b" 2		2,000			
			"A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-B1" 1		1,000			
			"A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-E13" 1		1,000			
			"A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-B20a" 2		2,000			
		Dočasné_značky	Součet		8,000			
11	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,000	14,40	6 912,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*60		480,000			
			Součet		480,000			
12	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	1,000	14,40	14,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5" 1		1,000			
		Směrová_deska	Součet		1,000			
13	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	60,000	11,80	708,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*60		60,000			
			Součet		60,000			
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	183,230	206,00	37 745,38	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.5 - O1"		152,690			
			33,43+42,2+33,3+15,65+28,11					
		Obrubník_O1	Mezisoučet		152,690			
			"Výkres B.1.2.10.5 - O3"16,44+6,3+3,0+4,8		30,540			
		Obrubník_O2aO3	Mezisoučet		30,540			
			Součet		183,230			
15	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	160,325	139,00	22 285,18	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		160,325			
			Součet		160,325			
16	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	32,067	118,00	3 783,91	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2aO3*1,05		32,067			
			Součet		32,067			
99 - Přesun hmot							47 074,24	
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	503,880	19,00	9 573,72	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	7 054,320	1,00	7 054,32	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku. - vzdálenost cca 15 km					
			503,88*14		7 054,320			
			Součet		7 054,320			
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	503,880	25,00	12 597,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
20	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	196,480	35,00	6 876,80	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
			Automaticky vypočtena množství -		196,480			
			asfalt*196,48		196,480			
			Součet		196,480			
21	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	307,000	35,00	10 745,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"307					307,000			
Součet					307,000			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	45,479	5,00	227,40	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 06 - Úsek 6 - Parcelace

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 095 617,88

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

3 095 617,88
0,00

650 079,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 745 697,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
Objekt: 06 - Úsek 6 - Parcelace

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 095 617,88

HSV - Práce a dodávky HSV

3 095 617,88

1 - Zemní práce

551 114,25

5 - Komunikace

1 804 330,08

8 - Trubní vedení

116 302,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

623 871,55

99 - Přesun hmot

238 771,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 06 - Úsek 6 - Parcelace

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 095 617,88

HSV - Práce a dodávky HSV

3 095 617,88

1 - Zemní práce

551 114,25

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	4 176,690	39,50	164 979,26	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm

"A.2.6 1/8- staničení 0.00 - 0.04"	202,7
"A.2.6 2/8- staničení 0.04 - 0.10"	329,3
"A.2.6 3/8- staničení 0.10 - 0.195"	596,8
"A.2.6 3/8- staničení 0.00 - 0.05"	417,7
"A.2.6 4/8- staničení 0.05 - 0.10"	315,7
"A.2.6 5/8- staničení 0.195 - 0.25"	522,68
"A.2.6 6/8- staničení 0.10 - 0.14"	250,6
"A.2.6 6/8- staničení 0.25 - 0.297"	294,4
"A.2.6 7/8- staničení 0.14 - 0.227"	549,3
"A.2.6 7/8- staničení 0.297 - 0.32"	467,51
"A.2.6 8/8- staničení 0.37 - 0.403"	230

Stávající_asfalt

Součet 4 176,690

2	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 176,690	83,00	346 665,27	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

Stávající_asfalt	4 176,690
Součet	4 176,690

3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 176,690	9,45	39 469,72	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa)

Stávající_asfalt	4 176,690
Součet	4 176,690

5 - Komunikace

1 804 330,08

K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	4 176,690	75,00	313 251,75	CS ÚRS 2013 01
---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm

"A.2.6 1/8- staničení 0.00 - 0.04"	202,7
"A.2.6 2/8- staničení 0.04 - 0.10"	329,3
"A.2.6 3/8- staničení 0.10 - 0.195"	596,8
"A.2.6 3/8- staničení 0.00 - 0.05"	417,7
"A.2.6 4/8- staničení 0.05 - 0.10"	315,7
"A.2.6 5/8- staničení 0.195 - 0.25"	522,68
"A.2.6 6/8- staničení 0.10 - 0.14"	250,6
"A.2.6 6/8- staničení 0.25 - 0.297"	294,4
"A.2.6 7/8- staničení 0.14 - 0.227"	549,3
"A.2.6 7/8- staničení 0.297 - 0.32"	467,51
"A.2.6 8/8- staničení 0.37 - 0.403"	230

Nová_skladba

Součet 4 176,690

5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	4 176,690	64,00	267 308,16	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Nová_skladba	4 176,690
Součet	4 176,690

6	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 176,690	11,00	45 943,59	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Nová_skladba	4 176,690
Součet	4 176,690

7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 176,690	282,00	1 177 826,58	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
			Nová_skladba		4	176,690		
			Součet		4	176,690		

8 - Trubní vedení

116 302,00

8	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg	kus	64,000	403,00	25 792,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg					
			"A.2.6 3/8 - KŠ1, KŠ2, KŠ8" 3		3,000			
			"A.2.6 3/8 - VŠ1-VŠ7, VŠ16-VŠ18" 10		10,000			
			"A.2.6 3/8 - KV11" 1		1,000			
			"A.2.6 3/8 - H2" 1		1,000			
			"A.2.6 4/8 - KŠ9, KŠ10, KŠ17, KŠ18" 4		4,000			
			"A.2.6 4/8 - KV7, KV8" 2		2,000			
			"A.2.6 5/8 - KŠ1, KŠ3, KŠ4, KŠ13" 4		4,000			
			"A.2.6 5/8 - KV1, KV11" 2		2,000			
			"A.2.6 5/8 - VŠ1-VŠ9" 9		9,000			
			"A.2.6 6/8 - KŠ3, KŠ10, KŠ11, KŠ14, KŠ16, KŠ17" 6		6,000			
			"A.2.6 6/8 - KV1, KV2, KV3, KV8, KV9" 5		5,000			
			"A.2.6 6/8 - VŠ10, VŠ11, VŠ12" 3		3,000			
			"A.2.6 7/8 - KŠ6, KŠ12, KŠ15, KŠ20" 4		4,000			
			"A.2.6 7/8 - KV4, KV10" 2		2,000			
			"A.2.6 7/8 - VŠ13, VŠ14, VŠ15" 3		3,000			
			"A.2.6 8/8 - KŠ16, KŠ17" 2		2,000			
			"A.2.6 8/8 - KV5, KV6" 2		2,000			
			"A.2.6 8/8 - H1" 1		1,000			
			Součet		64,000			

9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	59,000	1 440,00	84 960,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.6 3/8 - KŠ1, KŠ8" 2		2,000			
			"A.2.6 3/8 - VŠ1-VŠ7, VŠ18" 8		8,000			
			"A.2.6 3/8 - KV11" 1		1,000			
			"A.2.6 4/8 - KŠ10, KŠ17, KŠ18" 3		3,000			
			"A.2.6 4/8 - KV7, KV8" 2		2,000			
			"A.2.6 5/8 - KŠ1-KŠ4, KŠ13" 5		5,000			
			"A.2.6 5/8 - KV1, KV11" 2		2,000			
			"A.2.6 5/8 - VŠ1-VŠ9" 9		9,000			
			"A.2.6 6/8 - KŠ3, KŠ10, KŠ11, KŠ14, KŠ16, KŠ17" 6		6,000			
			"A.2.6 6/8 - KV1, KV2, KV3, KV8, KV9" 5		5,000			
			"A.2.6 6/8 - VŠ10, VŠ11, VŠ12" 3		3,000			
			"A.2.6 7/8 - KŠ6, KŠ12, KŠ15, KŠ20" 4		4,000			
			"A.2.6 7/8 - KV4" 1		1,000			
			"A.2.6 7/8 - VŠ13, VŠ14, VŠ15" 3		3,000			
			"A.2.6 8/8 - KŠ16, KŠ17" 2		2,000			
			"A.2.6 8/8 - KV5, KV6" 2		2,000			
			"A.2.6 8/8 - H1" 1		1,000			
			Součet		59,000			

10	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	5,000	1 110,00	5 550,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu					
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.6 3/8 - VŠ16, VŠ17" 2		2,000			
			"A.2.6 3/8 - H2" 1		1,000			
			"A.2.6 4/8 - KŠ9" 1		1,000			
			"A.2.6 7/8 - KV10" 1		1,000			
			Součet		5,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

623 871,55

11	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	17,000	33,40	567,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-A15" 3		3,000			
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-B24a, B24b" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-B1" 2		2,000			
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-E13" 2		2,000			
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-B20a" 7		7,000			
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6- IS 11c" 1		1,000			
		Dočasné_značky	Součet		17,000			
12	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 550,000	14,40	36 720,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*150		2 550,000			
			Součet		2 550,000			
13	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	2,000	14,40	28,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6 " 2		2,000			
		Směrová_deska	Součet		2,000			
14	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	300,000	11,80	3 540,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*150		300,000			
			Součet		300,000			
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	862,690	206,00	177 714,14	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.6 - O1"					
			47,37+8,27+13,37+5,6+3,83+23,14+4,1+35,29+1		413,920			
			7,95+13,6+41,9+3,5+3,87+12,5+3,6+17,6+27+21					
			,28+43,93+13,15+7,2+32,84+3,01+4,82+5,2					
			"Výkres B.1.2.10.6 - O1"					
			24,36+11,64+1,05+24,35+20,0+18,49+20,82+61,		286,820			
			18+23,17+9,6+6,3+11,24+23,56+9,6+13,85+1,42					
			+6,19					
		Obrubník_O1	Mezisoučet		700,740			
			"Výkres B.1.2.10.6 -					
			O2"10,77+7,46+9,6+5,43+3,0+11,7+9,32+3,0+6,		112,830			
			0+6,15+2,15+7,4+12,35+3,5+3,0+6,0+3,0+3,0					
			"Výkres B.1.2.10.6 -					
			O2"3,59+3,0+6,85+5,24+7,8+8,0+3,78+3,84+3,0		49,120			
			+4,02					
		Obrubník_O2a03	Mezisoučet		161,950			
			Součet		862,690			
16	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	735,777	139,00	102 273,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		735,777			
			Součet		735,777			
17	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	170,048	118,00	20 065,66	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2a03*1,05		170,048			
			Součet		170,048			
18	K	935931421	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem	m	8,216	3 830,00	31 467,28	CS ÚRS 2013 01
			Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem					
			"B.1.2.1.3"8,216		8,216			
			Součet		8,216			
19	K	R-901	Napojení liniového žlabu na stávající kanal.potrubi včetně zemních prací	m	7,750	932,00	7 223,00	
			Napojení liniového žlabu na stávající kanal.potrubi včetně zemních prací					
			"B.1.2.1.3"7,75		7,750			
			Součet		7,750			
20	K	R-902	Výpust desčové kanalizace - kompletní provedení	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
			Napojení liniového žlabu na stávající kanal.potrubi včetně zemních prací					
			"B.1.2.1.3"1		1,000			
			Součet		1,000			
99 - Přesun hmot							238 771,87	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	2 752,709	19,00	52 301,47	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	41 110,635	0,50	20 555,32	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku. - vzdálenost cca 15 km 2740,709*15 41 110,635 Součet 41 110,635								
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 752,709	25,00	68 817,73	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 069,233	35,00	37 423,16	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) "Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"1069,233 1 069,233 Součet 1 069,233								
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 670,676	35,00	58 473,66	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"1670,676 1 670,676 Součet 1 670,676								
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	240,106	5,00	1 200,53	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 07 - Úsek 7 - Janov

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

514 078,75

DPH základní	21,00%	ze	514 078,75	107 956,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

622 035,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
Objekt: 07 - Úsek 7 - Janov
Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	514 078,75
HSV - Práce a dodávky HSV	514 078,75
1 - Zemní práce	92 137,50
5 - Komunikace	280 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	141 141,25
99 - Přesun hmot	43 631,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 07 - Úsek 7 - Janov
 Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

514 078,75

HSV - Práce a dodávky HSV

514 078,75

1 - Zemní práce

92 137,50

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	650,000	39,50	25 675,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm								
"A.2.7 - staničení 0.00 - 0.118" 650								
Stávající_asfalt					650,000			
Součet					650,000			
2	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	650,000	92,80	60 320,00	CS ÚRS 2013 01
Stávající_asfalt								
Součet					650,000			
3	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	650,000	9,45	6 142,50	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Poznámka k položce:								
Úprava a zhutnění stávající zemní pláňe (Edef,2 = min. 45 MPa)								
Stávající_asfalt					650,000			
Součet					650,000			

5 - Komunikace

280 800,00

4	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	650,000	75,00	48 750,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm								
"A.2.7 - staničení 0.00 - 0.118" 650								
Nová_skladba					650,000			
Součet					650,000			
5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	650,000	64,00	41 600,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm								
Nová_skladba								
Součet					650,000			
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	650,000	11,00	7 150,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
Nová_skladba								
Součet					650,000			
7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	650,000	282,00	183 300,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu								
Nová_skladba								
Součet					650,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

141 141,25

8	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	33,40	267,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní								
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-A15" 2								
					2,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-B24a, B24b" 2								
					2,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-B1" 1								
					1,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-E13" 1								
					1,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-B20a" 2								
					2,000			
Dočasné_značky					Součet	8,000		
9	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,000	14,40	6 912,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití								
Dočasné_značky*60								
					480,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					480,000			
10	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	2,000	14,40	28,80	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4								
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7 " 2					2,000			
Směrová_deska					2,000			
11	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	120,000	11,80	1 416,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití								
Směrová_deska*60					120,000			
Součet					120,000			
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	229,370	206,00	47 250,22	CS ÚRS 2013 01
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého								
"Výkres B.1.2.10.7 - O1"					145,870			
37,15+5,05+18,65+12,84+36,38+35,8								
Obrubník_O1					145,870			
"Výkres B.1.2.10.7 - O2"9,86+4,99+44,26					59,110			
"Výkres B.1.2.10.7 - O3"5,4+12,49+6,5					24,390			
Obrubník_O2aO3					83,500			
Součet					229,370			
13	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	153,164	139,00	21 289,80	CS ÚRS 2013 01
obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm								
Obrubník_O1*1,05					153,164			
Součet					153,164			
14	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	87,675	118,00	10 345,65	CS ÚRS 2013 01
obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm								
Obrubník_O2aO3*1,05					87,675			
Součet					87,675			
15	K	R-901	Odstranění stávajícího betonového žlabu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
99 - Přesun hmot							43 631,58	
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	426,400	19,00	8 101,60	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km								
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 396,000	1,00	6 396,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů								
Poznámka k položce:								
Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku. - vzdálenost cca 15 km								
426,4*15					6 396,000			
Součet					6 396,000			
18	K	997221611	Nakládání-sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	426,400	25,00	10 660,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
19	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	260,000	35,00	9 100,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"260					260,000			
Součet					260,000			
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	260,000	35,00	9 100,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"260					260,000			
Součet					260,000			
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,795	5,00	273,98	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 000,00

DPH základní	21,00%	ze	150 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00

31 500,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

181 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 08 - Ostatní a vedlejší náklady
 Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2013 01
Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
2	K	031203000	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
Vybudování zařízení staveniště Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů								
3	K	032903000	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
Provoz zařízení staveniště Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	K	039103000	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění zařízení staveniště Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								

Změnový list č. 1		23.10.2014
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora, 2014/04VZ	

Popis změny	Změna ve výšce osazení obrubníků
Specifikace změny	V několika místech dojde ke změně výšky osazení obrubníků - 2 cm a 12 cm. V části dojde ke zrušení obrubníků úplně.
Zdůvodnění změny	Změna je vyvolána navazujícími stavebními pracemi v režii jednak samostatných stavebníků sousedících s rekonstruovanými úseky komunikací a dále v režii obce.

Vypracoval : BES s.r.o.
 Anna Svobodová
 tel.: +420 601 556 299
 e-mail: svobodova.anna@besbn.cz

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Aleš Pikora		23.10.2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jiří Matějka		23.10.2014
projektant/AD		
Ing. Pavel Ježek		23.10.2014
zadavatel/objednatel		
Martin Krameš		23.10.2014

Změnový list č. 1

Změnový list č. 1

Název stavby: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosice													Hora, 2014/04VZ		mĕnový list č. 1	
		Částka a výměra díle smlouvy					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpady				
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem			
		01. - Úsek 1 - U Nádraží											-7 706,53			
14	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	132,370		206,00	27 268,22	108,700	206,00	22 392,20	-23,670	206,00	-4 876,02			
15	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15x12x25 cm	kus	97,745		139,00	13 586,56	102,590	139,00	14 260,01	4,845	139,00	673,38			
16	592175100	obrubník betonový silniční naleždový 100x15x15 cm	kus	41,244		118,00	4 866,78	11,950	118,00	1 362,90	-26,684	118,00	-3 503,89			
		02. - Úsek 2 - U školky											-29 689,63			
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	617,700		206,00	127 246,20	551,000	206,00	113 506,00	-66,700	206,00	-13 740,20			
17	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15x12x25 cm	kus	459,417		139,00	63 858,96	93,450	139,00	12 989,55	-385,987	139,00	-50 869,41			
18	592175100	obrubník betonový silniční naleždový 100x15x15 cm	kus	189,168		118,00	22 321,82	465,100	118,00	57 241,80	295,932	118,00	34 919,98			
		03. - Úsek 3 - První sjezd											-1 388,92			
17	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	188,780		206,00	38 888,68	184,090	206,00	37 922,54	-4,690	206,00	-966,14			
18	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15x12x25 cm	kus	142,097		139,00	19 751,48	149,190	139,00	20 737,41	7,093	139,00	985,93			
19	592175100	obrubník betonový silniční naleždový 100x15x15 cm	kus	56,123		118,00	6 622,51	41,100	118,00	5 203,80	-12,023	118,00	-1 418,71			
		05. - Úsek 5 - Zemědělská											-1 369,22			
14	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	183,230		206,00	37 745,38	182,000	206,00	37 492,00	-1,230	206,00	-253,38			
15	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15x12x25 cm	kus	160,325		139,00	22 285,18	114,450	139,00	15 908,55	-46,875	139,00	-6 376,63			
16	592175100	obrubník betonový silniční naleždový 100x15x15 cm	kus	32,067		118,00	3 783,91	76,650	118,00	9 044,70	44,583	118,00	5 260,79			
		06. - Úsek 6 - Parcelace											-25 040,80			
15	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	862,690		206,00	177 714,14	799,000	206,00	164 594,00	-63,690	206,00	-13 120,14			
16	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15x12x25 cm	kus	735,777		139,00	102 273,00	543,900	139,00	75 602,10	-191,877	139,00	-26 670,90			
17	592175100	obrubník betonový silniční naleždový 100x15x15 cm	kus	170,048		118,00	20 065,66	295,050	118,00	34 815,90	125,002	118,00	14 750,24			
		07. - Úsek 7 - Janov											-15 910,37			
12	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	229,370		206,00	47 250,22	181,000	206,00	37 286,00	-48,370	206,00	-9 964,22			
13	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15x12x25 cm	kus	153,164		139,00	21 289,80	155,400	139,00	21 600,60	2,236	139,00	310,80			
14	592175100	obrubník betonový silniční naleždový 100x15x15 cm	kus	87,675		118,00	10 345,65	34,650	118,00	4 088,70	-53,025	118,00	-6 256,95			
Cena díla bez DPH SoD													8 442 813,39			
DPH 21%													1 772 990,90			
Cena díla včetně DPH													10 215 804,29			
Cena díla bez DPH ZBV1													8 381 697,92			
DPH 21%													1 755 956,58			
Cena díla včetně DPH													10 117 654,49			
Rozdíl a odpady bez DPH													-81 115,47			
DPH 21%													-17 034,25			
Rozdíl včetně DPH													-68 140,71			

Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	Projektant
Bes s.r.o.		23.10.2014	Ing. Pavel Ježek
			Podpis
			Datum
			23.10.2014
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	Objezdovatel
Ing. Jiří Matějka		23.10.2014	Martin Kraměš
			Podpis
			Datum
			23.10.2014

Změnový list č. 2		11.11.2014
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora, 2014/04VZ	

Popis změny	Změna spočívá ve změně části povrchu komunikací s ohledem na navazující úpravy náměstí obce Kosova Hora
Specifikace změny	Změna spočívá ve vyčlenění pásu v šířce 2,5 m podél západní části náměstí - viz. upravená PD, kde bude oproti původnímu předpokladu finální povrch proveden v žulové kostce oproti živičnému povrchu.
Zdůvodnění změny	Změna byla vyvolána navazujícími úpravami náměstí, které celkově provoz v oblasti náměstí zklidňují. Změna povrchu části komunikace způsobí nižší průjezdové rychlosti vozidel v daném úseku.


Vypracoval : BES s.r.o.
 Anna Svobodová
 tel.: +420 601 556 299
 e-mail: svobodova.anna@besbn.cz

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ALEŠ PIKORA, ING.		11. 11. 2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
JIŘÍ MATĚJKA, ING.		11. 11. 2014
projektant/AD		
PAVEC JEŽEK, ING.		11. 11. 2014
zadavatel/objednatel		
KRATĚŠ		11. 11. 2014

Změnový list č. 2

Název stavby: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora, 2014/04VZ										Změnový list č. 2							
Číska a výměra dle smlouvy										Skutečný provedený stav						Rozdíl a odpůčty	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	
8	573211111	04 - Úsek 4 - Náměstí															
		Postřik živýný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 132,086		11,00	12 452,95	901,09	11,00	9 911,99	-231,00	11,00	11,00	-231,00	11,00	-2 540,96	
9	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 132,086		282,00	319 246,25	901,09	282,00	254 107,38	-231,00	282,00	282,00	-231,00	282,00	-65 140,87	
	591211111	Kladení dlažby z kostek kamenných do lože z kameniva	m2	0,000		0,00	0,00	231,00	239,25	55 266,75	231,00	239,25	55 266,75	231,00	239,25	55 266,75	
	451577777	Lože z kameniva pod dlažbu	m2	0,000		0,00	0,00	231,00	53,25	12 300,75	231,00	53,25	12 300,75	231,00	53,25	12 300,75	
	451579777	Příplatek k cenám za každých dalších i započalých 10mm tloušťky lože	m2	0,000		0,00	0,00	1 848,00	6,62	12 224,52	1 848,00	6,62	12 224,52	1 848,00	6,62	12 224,52	
	979071121	Odštěpení vybouraných dlažebních kostek	m2	0,000		0,00	0,00	231,00	14,40	3 326,40	231,00	14,40	3 326,40	231,00	14,40	3 326,40	
	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000		0,00	0,00	60,06	98,25	5 900,90	60,06	98,25	5 900,90	60,06	98,25	5 900,90	
	997221561	Vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1km - z mezideponie	t	0,000		0,00	0,00	60,06	31,43	1 887,39	60,06	31,43	1 887,39	60,06	31,43	1 887,39	
	997221561	Příplatek za každý další i započalý 1km přes 1km	t	0,000		0,00	0,00	480,48	9,60	4 612,61	480,48	9,60	4 612,61	480,48	9,60	4 612,61	

Gena díla bez DPH ZBV1	27 837,48	Rozdíl a odpůčty bez DPH	27 837,48
DPH 21%	5 845,87	DPH 21%	5 845,87
Gena díla včetně DPH	33 683,35	Rozdíl včetně DPH	33 683,35

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
ALES PIKORA, ING.		11.11.2014

Schválí:

TDI	Podpis	Datum
JIŘÍ MATĚJKA, ING.		11.11.2014

Projektant

Podpis	Datum
	11.11.2014

Objednatel

Podpis	Datum
	11.11.2014