

(dále jen Dodatek)

Objednatel: **Město Spálené Poříčí**

zadavatele:

Ing. Jindřich Jindřich

kontaktní spojení – telefon: +420 602604141

e-mail: jindrich@spaleneporici.cz

IČ/DIČ:

002 57 249/CZ00257249

Sídlo:

Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

Číslo datové schránky zadavatele: 5m3bhef

Webový portál:

<http://www.spaleneporici.cz/>

Profil zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=dcd61b6a-158f-4b0d-9779-e0572f2ebeec>

a

Zhotovitel:

ŠREAST s.r.o.

Oprávněný zástupce:

Pavel Štucaur

Zapsaný:

v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 24523

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ/DIČ:

29097061 / CZ29097061

Sídlo podnikání:

K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Pavel Štucaur

kontaktní údaje: telefon: 602473508, e-mail: pavel.stucaur@seznam.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech Pavel Štucaur

technických:

kontaktní údaje: telefon: 602473508, e-mail: pavel.stucaur@seznam.cz

1.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 1.4. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2015, jehož předmětem jsou stavební práce k předmětné veřejné zakázce. Veřejná zakázka byla zadána Zhotoviteli v rozsahu zahrnujícím výstavbu kanalizace v délce do šachty č. 8 s výhradou možného zúžení předmětu plnění v závislosti na příjmu dotace. Vzhledem k tomu, že Objednatel dotaci ve fázi ukončení zadávacího řízení v době před podpisem smlouvy o dílo neobdržel, využil stanovenou výhradu a rozsah předmětu plnění ve smlouvě o dílo snížil. Předmětem tohoto Dodatku je dokončení celého objemu původně stanoveného díla.

2.

Předmět díla

Předmět díla tohoto Dodatku je stanoven v dokumentaci pro stavební povolení zpracované zodpovědným projektantem Ing. Václavem Uřešem, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram z 01/2012, č. zakázky 01/2012 a vydaným stavebním povolením (viz příloha č. 2 smlouvy o dílo), oba dokumenty jsou pro Zhotovitele závazné pro provádění díla. Projektová dokumentace zahrnuje celé stavební dílo, jehož část je ke dni podpisu tohoto Dodatku již zrealizována. Předmětem toho Dodatku je zbývajících nerealizovaná část. Zhotovitel se bude řídit projektovou dokumentací v takovém rozsahu, aby dokončené dílo tvořilo jeden funkční ukončený stavební celek navazující na již dokončenou stavbu. Zhotovitel je povinen řídit se výkazem výměr (viz příloha č. 1 tohoto Dodatku) obsahujícím jen položky, které tvoří předmět díla dle tohoto Dodatku. Výkaz výměr je rozšířen oproti původnímu

výkazu výměr platnému pro stavbu výše uvedené předcházející stavby o položky související s opakovaným zahájením stavebního díla, např. dopravní značení apod.

3.

Cena díla

Cena díla dle tohoto Dodatku činí :	618 580,- Kč bez DPH
(slovy: šestsetosumnáctisíc pětsetosumdesát korun českých)	
DPH 21 %	129 902,- Kč bez DPH
cena díla bez DPH	748 482,- Kč bez DPH

4.

Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a odstavců čl. 2 a 5 nedotčených tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a Zhotovitel je povinen se jimi řídit.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 Výkaz výměr

Ve Spáleném Poříčí dne 1.4. 2016

podpis:

.....


za Objednatele

Ing. Jindřich Jindřich, místostarosta


V Plzni dne 1.4. 2016

podpis:

.....

za Zhotovitele

Pavel Štucaur, jednatel



ŠREAST s.r.o.
K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň
IČ: 29097061
DIČ: CZ29097061
Tel.: +420 602 473 508

Zakázka:

Spálené Poříčí -splašková kanalizace Republikánská ul. -1.etapa, dokončení

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Republikánská ulice	458 278	306,1	96 238	554 516
001: Zemní práce	142 478	1,1	29 920	172 399
002: Základy	9 171	20,1	1 926	11 097
004: Vodorovné konstrukce	15 418	116,6	3 238	18 656
005: Komunikace	111 010	154,3	23 312	134 322
008: Trubní vedení	134 034	13,9	28 147	162 181
091: Bourání konstrukcí - demolice	36 990		7 768	44 758
099: Přesun hmot HSV	9 177		1 927	11 104
02: Čechova ulice		62,7		
001: Zemní práce		0,1		
002: Základy		4,3		
004: Vodorovné konstrukce		25,0		
005: Komunikace		33,1		
008: Trubní vedení		0,1		
091: Bourání konstrukcí - demolice				
099: Přesun hmot HSV				
03: Ulice Rodáků		51,5		
001: Zemní práce		0,1		
002: Základy		3,6		
004: Vodorovné konstrukce		20,6		
005: Komunikace		27,2		
008: Trubní vedení		0,1		
091: Bourání konstrukcí - demolice				
099: Přesun hmot HSV				
04: Nerudova ulice	70 936	45,8	14 897	85 833
001: Zemní práce	24 197	0,1	5 081	29 279
002: Základy	1 440	3,2	302	1 742
004: Vodorovné konstrukce	2 420	18,3	508	2 928
005: Komunikace	17 424	24,2	3 659	21 083
008: Trubní vedení	18 274	0,1	3 838	22 112
091: Bourání konstrukcí - demolice	5 806		1 219	7 025
099: Přesun hmot HSV	1 375		289	1 663

07: Přípojky					
001: Zemní práce	64 366	49,6	13 517	77 883	
002: Základy	19 555	0,2	4 107	23 662	
004: Vodorovné konstrukce	1 748	3,5	367	2 115	
005: Komunikace	2 160	16,3	454	2 613	
008: Trubní vedení	21 402	29,5	4 494	25 897	
091: Bourání konstrukcí - demolice	10 162	0,0	2 134	12 296	
099: Přesun hmot HSV	7 851		1 649	9 500	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 488		313	1 801	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	25 000		5 250	30 250	
	25 000		5 250	30 250	
Celkem (bez DPH)	618 580				
DPH	129 902				
DPH 21 % ze základny: 618 580	129 902				
Celkem (včetně DPH)	748 482 CZK				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
01: Republikánská ulice								
001: Zemní práce								
1.	SP	115101201						458 278
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	187,2	-	187,2	3,00	142 478
		30*8*3		720,0				562
2.	SP	115101301						70
		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	23,4	-	23,4	3,00	
		30*3		90,0				
3.	SP	132201203						10 189
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	145,55	-	145,55	70,00	
		40% výměry : 296,5*1,6*2,95		1 399,48				
		-1399,48*0,6		- 839,688				
4.	SP	132201209						1 019
		Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	145,55	-	145,55	7,00	
5.	SP	132301203						18 922
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	145,55	-	145,55	130,00	
		40% výměry : 559,792		559,792				
6.	SP	132301209						1 019
		Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	145,55	-	145,55	7,00	
7.	SP	132401201						9 460
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	72,77	-	72,77	130,00	
		20% výměry : 1399,48*0,2		279,896				
8.	SP	151101102						4 548
		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	454,831	-	454,831	10,00	
		296,5*2*2,95		1 749,35				
9.	SP	151101112						2 274
		Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	454,831	-	454,831	5,00	
10.	SP	161101102						3 202
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	160,1	-	160,1	20,00	
		559,792*2*0,55		615,771				
11.	SP	161101152						1 001
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	40,03	-	40,03	25,00	
		279,896*0,55		153,943				
12.	SP	162301102						23 189
		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	579,72	-	579,72	40,00	
		násyp -mezideponie a zpět : 1114,84*2		2 229,68				
13.	SP	162701105						123
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,23	-	1,23	100,00	
		559,792*2-1114,84		4,744				
14.	SP	162701109						308
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,167	-	6,167	50,00	
		ZKD 1000 m přes 10000 m						
		4,744*5		23,72				
15.	SP	162701155						7 277
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	72,773	-	72,773	100,00	
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	363,865	-	363,865	50,00	
		ZKD 1000 m přes 10000 m						
		279,896*5		1 399,48				
17.	SP	167101102						5 797
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	289,858	-	289,858	20,00	
		násyp z mezideponie : 1114,84		1 114,84				
18.	SP	171201101						5 797
		Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	289,858	-	289,858	20,00	
		mezideponie : 1114,84		1 114,84				
19.	SP	171201201						1 480
		Uložení sypání na skládky	m3	74,006	-	74,006	20,00	
		279,896*4,744		1 324,64				
20.	SP	171201211						10 657
		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	118,41	-	118,41	90,00	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn.cena	Cena
21.	SP 174101101	(279,896+4,744)*1,6 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1399,48-237,2-47,44	m3	289,858	-	289,858	60,00	17 391
002: Základy								
1.	SP 211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 296,5*1,6*0,1	m3	12,33	-	12,33	600,00	9 171
2.	SP 212755213	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	77,09	-	77,09	23,00	1 773
004: Vodorovné konstrukce								
1.	SP 451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkopisku (netříděný) 296,5*1,6*0,5	m3	61,672	-	61,672	250,00	15 418
005: Komunikace								
1.	SP 566903112	Výsyp podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným celkem 40cm (2x 20cm); 296,5*2*0,2*2	m3	61,672	-	61,672	500,00	30 836
2.	SP 572952111	Výsyp kryty vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm celková tl.10cm (2x 5cm) ; 296,5*2*2	m2	308,36	-	308,36	250,00	77 090
3.	SP 599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou 296,5*2	m	154,18	-	154,18	20,00	3 084
008: Trubní vedení								
1.	H 28661935	Poklop litinový TEGRA 600 D400	kus	2,0	-	2,0	2 500,00	5 000
2.	H 59224161	Skrut betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,0	-	2,0	1 050,00	2 100
3.	H 59224162	Skrut betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000
4.	H 59224167	Skrut betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62.5/100x60x12 cm	kus	2,0	-	2,0	1 000,00	2 000
5.	H 59224175	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62.5x6x12 cm	kus	2,0	-	2,0	200,00	400
6.	H 59224176	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62.5x8x12 cm	kus	1,0	-	1,0	200,00	200
7.	H 59224177	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62.5x10x12 cm	kus	1,0	-	1,0	200,00	200
8.	H 59224339	Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	2,0	-	2,0	7 500,00	15 000
9.	SP 800 50-0010	Výstražná fólie š.200mm (barva šedá)	m	77,09	-	77,09	4,00	308
10.	SP 800 50-0015	Kamerování hotového potrubí	m	77,09	-	77,09	15,00	1 156
11.	SP 871370410	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 300	m	77,09	-	77,09	25,00	1 927
12.	SP 892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	77,09	-	77,09	20,00	1 542
13.	SP 894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,0	-	5,0	20,00	100
14.	SP 894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000
15.	SP 899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	2,0	-	2,0	300,00	600

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn.cena	Cena	
16.	H	954In6200-13	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 10 - délka 2 m, vnitř. průměr 300 mm	ks	39,0	-	39,0	2 500,00	97 500
091: Bourání konstrukcí - demolice									
1.	SP	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	154,18	-	154,18	15,00	36 990
		296,5*2			593,0				2 313
2.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	154,18	-	154,18	20,00	3 084
		296,5*2			593,0				
3.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	154,18	-	154,18	80,00	12 334
		296,5*2			593,0				
4.	SP	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	89,579	-	89,579	35,00	3 135
5.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 254,1	-	1 254,1	5,00	6 271
		344,533*14			4 823,462				
6.	SP	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	89,578	-	89,578	20,00	1 792
7.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	27,907	-	27,907	90,00	2 512
8.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	61,672	-	61,672	90,00	5 550
099: Přesun hmot HSV									
1.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	305,9	-	305,9	30,00	9 177
									9 177
02: Čechova ulice									
001: Zemní práce									
1.	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	78,116	-	78,116	-	-
		16,55*1,6*2,95			78,116				-
2.	SP	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	78,116	-	78,116	-	-
3.	SP	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	97,645	-	97,645	-	-
		16,55*2*2,95			97,645				-
4.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	97,645	-	97,645	-	-
5.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	78,116	-	78,116	-	-
6.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,456	-	124,456	-	-
		zásyp : 62,228*2			124,456				-
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,888	-	15,888	-	-
		13,24*2,648			15,888				-
8.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	79,44	-	79,44	-	-
		15,888*5			79,44				-
9.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	62,228	-	62,228	-	-
10.	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	62,228	-	62,228	-	-
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	15,888	-	15,888	-	-
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,408	-	25,408	-	-
		15,888*1,6			25,408				-
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	62,228	-	62,228	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
78,116-13,24-2,648								
62,228								
002: Základy								
1.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo travitodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	2,648	-	2,648	-
			16,55*0,1*1,6		2,648			
2.	SP	212755213	Travitody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	16,55	-	16,55	-
004: Vodovodné konstrukce								
1.	SP	451573111	Lože a obsah potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (netříděný)	m3	13,24	-	13,24	-
			16,55*1,6*0,5		13,24			
005: Komunikace								
1.	SP	566903112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	13,24	-	13,24	-
			33,1*0,2*2		13,24			
2.	SP	572952111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	66,2	-	66,2	-
			33,1*2		66,2			
3.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou závlivkou	m	33,1	-	33,1	-
008: Trubní vedení								
1.	SP	800 50-0010	Výstražná folie š.200mm (barva šedá)	m	16,55	-	16,55	-
2.	SP	800 50-0015	Kamerování hotového potrubí	m	16,55	-	16,55	-
3.	SP	871370410	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 300	m	16,55	-	16,55	-
4.	SP	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	16,55	-	16,55	-
5.	H	954In6200-13	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 10 - délka 2 m, vnitř. průměr 300 mm	ks	9,0	-	9,0	-
091: Bourání konstrukcí - demolice								
1.	SP	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	33,1	-	33,1	-
2.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živícných tl 100 mm	m2	33,1	-	33,1	-
			16,55*2		33,1			
3.	SP	919735112	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 100 mm	m	33,1	-	33,1	-
			16,55*2		33,1			
4.	SP	979082213	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	19,231	-	19,231	-
5.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti po suchu do 1 km	t	269,234	-	269,234	-
			19,231*14		269,234			
6.	SP	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suti	t	19,231	-	19,231	-
7.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,991	-	5,991	-
8.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,24	-	13,24	-
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	62,697	-	62,697	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
03: Ulice Rodáků							
001: Zemní práce							
1.	SP 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	64,192	-	64,192	-
		13,6*1,6*2,95		64,192			
2.	SP 132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	64,192	-	64,192	-
3.	SP 151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	80,24	-	80,24	-
		13,6*2*2,95		80,24			
4.	SP 151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	80,24	-	80,24	-
5.	SP 161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	64,192	-	64,192	-
6.	SP 162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	102,272	-	102,272	-
		zásyp : 51,136*2		102,272			
7.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,056	-	13,056	-
		10,88*2,176		13,056			
8.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	65,28	-	65,28	-
		ZKD 1000 m přes 10000 m		65,28			
		13,056*5		65,28			
9.	SP 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	51,136	-	51,136	-
10.	SP 171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťných	m3	51,136	-	51,136	-
11.	SP 171201201	Uložení sypání na skládce	m3	13,056	-	13,056	-
12.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	20,89	-	20,89	-
		13,056*1,6		20,89			
13.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	51,136	-	51,136	-
		64,192-10,88-2,176		51,136			
002: Základy							
1.	SP 211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	2,176	-	2,176	-
		13,6*0,1*1,6		2,176			
2.	SP 212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	13,6	-	13,6	-
004: Vodorovné konstrukce							
1.	SP 451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku (netříděný)	m3	10,88	-	10,88	-
		13,6*1,6*0,5		10,88			
005: Komunikace							
1.	SP 566903112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	10,88	-	10,88	-
		27,2*0,2*2		10,88			
2.	SP 572952111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	54,4	-	54,4	-
		27,2*2		54,4			
3.	SP 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živnicovou závlivkou	m	27,2	-	27,2	-
008: Trubní vedení							
							-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
1.	SP 800 50-0010	Výstražná folie š.200mm (barva šedá)	m	13,6	-	13,6		-
2.	SP 800 50-0015	Kamerování hotového potrubí	m	13,6	-	13,6		-
3.	SP 871370410	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 300	m	13,6	-	13,6		-
4.	SP 892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	13,6	-	13,6		-
5.	H 9541n6200-13	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 10 - délka 2 m, vnitř. průměr 300 mm	ks	7,0	-	7,0		-
091: Bourání konstrukcí - demolice								
1.	SP 113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	27,2	-	27,2		-
		13,6*2		27,2				
2.	SP 113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	27,2	-	27,2		-
3.	SP 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	27,2	-	27,2		-
		13,6*2		27,2				
4.	SP 979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,803	-	15,803		-
5.	SP 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	221,242	-	221,242		-
		15,803*14		221,242				
6.	SP 979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	15,803	-	15,803		-
7.	SP 979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,923	-	4,923		-
8.	SP 979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,88	-	10,88		-
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,515	-	51,515		-
04: Nerudová ulice								
001: Zemní práce								
1.	SP 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	57,112	-	57,112	130,00	7 425
		12,1*1,6*2,95		57,112				
2.	SP 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	57,112	-	57,112	7,00	400
3.	SP 151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	71,39	-	71,39	10,00	714
		12,1*2,95*2		71,39				
4.	SP 151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	71,39	-	71,39	5,00	357
5.	SP 161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	57,112	-	57,112	20,00	1 142
6.	SP 162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	90,992	-	90,992	40,00	3 640
		45,496*2		90,992				
7.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	11,616	-	11,616	100,00	1 162
		3,66*1,936		11,616				
8.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	58,08	-	58,08	50,00	2 904
		11,616*5		58,08				
9.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,496	-	45,496	20,00	910
10.	SP 171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťných	m3	45,496	-	45,496	20,00	910
11.	SP 171201201	Uložení sypání na skládce	m3	11,616	-	11,616	20,00	232

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
12.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 11,616*1,6	t	18,586	-	18,586	90,00	1 673
13.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 57,112*9,68=1,936	m3	45,496	-	45,496	60,00	2 730
002: Základy								
1.	SP 211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo travitodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 12,1*1,6*0,1	m3	1,936	-	1,936	600,00	1 162
2.	SP 212755213	Travitody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	12,1	-	12,1	23,00	278
004: Vodorovné konstrukce								
1.	SP 451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkopisků (netříděný) 12,1*1,6*0,5	m3	9,68	-	9,68	250,00	2 420
005: Komunikace								
1.	SP 566903112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným 24,2*0,2*2	m3	9,68	-	9,68	500,00	4 840
2.	SP 572952111	Vyspravení krytů vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm 24,2*2	m2	48,4	-	48,4	250,00	12 100
3.	SP 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou závlavou 12,1*2	m	24,2	-	24,2	20,00	484
008: Trubní vedení								
1.	SP 800 50-0010	Výstražná folie š.200mm (barva šedá)	m	12,1	-	12,1	4,00	48
2.	SP 800 50-0015	Kamerování hotového potrubí	m	12,1	-	12,1	15,00	182
3.	SP 871360410	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 250	m	12,1	-	12,1	25,00	303
4.	SP 892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	12,1	-	12,1	20,00	242
5.	H 9541n6200-09	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 10 - délka 2 m, vnitř. průměr 250 mm	ks	7,0	-	7,0	2 500,00	17 500
091: Bourání konstrukcí - demolice								
1.	SP 113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 12,1*2	m2	24,2	-	24,2	15,00	363
2.	SP 113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živčných tl 100 mm	m2	24,2	-	24,2	20,00	484
3.	SP 919735112	Rezaní stávajícího živčného krytu hl do 100 mm 12,1*2	m	24,2	-	24,2	80,00	1 936
4.	SP 979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,06	-	14,06	35,00	492
5.	SP 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 14,06*14	t	196,84	-	196,84	5,00	984
6.	SP 979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	14,06	-	14,06	20,00	281
7.	SP 979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,38	-	4,38	90,00	394
8.	SP 979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 9,68	t	9,68	-	9,68	90,00	871

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,817	-	45,817	30,00	1 375
								1 375
07: Přípojky								
001: Zemní práce								
1.	SP 132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 40% výměry : 140,25*1,1*2,45 - 377,974*0,6	m3	21,166	-	21,166	130,00	2 752
								64 366
2.	SP 132201209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,166	-	21,166	7,00	148
3.	SP 132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 40% výměry : 151,189	m3	-	-	-	130,00	-
4.	SP 132301209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,166	-	21,166	7,00	148
5.	SP 132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 20% výměry : 377,974*0,2	m3	10,583	-	10,583	130,00	1 376
6.	SP 151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m 140,25*2*2,45	m2	96,211	-	96,211	10,00	962
7.	SP 151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	96,211	-	96,211	5,00	481
8.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 151,189*2*0,5	m3	21,202	-	21,202	20,00	424
9.	SP 161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m 75,595*0,5	m3	5,292	-	5,292	25,00	132
10.	SP 162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 245*8 : 2*300,836	m3	84,234	-	84,234	40,00	3 369
11.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 151,189*2-300,836	m3	0,216	-	0,216	100,00	22
12.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1,542*5	m3	1,08	-	1,08	50,00	54
13.	SP 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	10,583	-	10,583	100,00	1 058
14.	SP 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 75,595*5	m3	52,916	-	52,916	50,00	2 646
15.	SP 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 245*8 : 300,836	m3	42,117	-	42,117	20,00	842
16.	SP 171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	42,117	-	42,117	20,00	842
17.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky 75,595*1,542	m3	10,799	-	10,799	20,00	216
18.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 75,595*1,542*1,6	t	17,279	-	17,279	90,00	1 555
19.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním 377,974-15,428-61,71	m3	42,117	-	42,117	60,00	2 527

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn.cena	Cena
002: Základy								
1.	SP 211531111	Výplň odvodňovacích žaber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 140,25*0,1*1,1	m3	2,16	-	2,16	600,00	1 748 1 296
2.	SP 212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože 140,25*0,1*1,1	m	19,635	-	19,635	23,00	452
004: Vodorovné konstrukce								
1.	SP 451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku (netříděný) 140,25*1,1*0,4	m3	8,639	-	8,639	250,00	2 160 2 160
005: Komunikace								
1.	SP 566903112	Vyspravení podkladu po překopecích kamenivem hrubým drceným 140,25*1,5*0,2*2	m3	11,781	-	11,781	500,00	21 402 5 891
2.	SP 572952111	Vyspravení krytu vozovky po překopecích asfaltovým betonem tl 50 mm 140,25*1,5*2	m2	58,905	-	58,905	250,00	14 726
3.	SP 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	39,27	-	39,27	20,00	785
008: Trubní vedení								
1.	SP 800 50-0010	Výstražná folie š.200mm (barva šedá)	m	19,635	-	19,635	4,00	10 162 79
2.	SP 800 50-1020	Vysazení odbočky pro přípojky	kus	4,0	-	4,0	1 300,00	5 200
3.	SP 871310310	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 150	m	19,635	-	19,635	25,00	491
4.	SP 892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	19,635	-	19,635	20,00	393
5.	H 954In6200-01	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 10 - délka 2 m, vnitř. průměr 150 mm	ks	10,0	-	10,0	400,00	4 000
091: Bourání konstrukcí - demolice								
1.	SP 113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 140,25*1,5	m2	29,452	-	29,452	15,00	7 851 442
2.	SP 113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	29,452	-	29,452	20,00	589
3.	SP 919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 140,25*2	m	39,27	-	39,27	80,00	3 142
4.	SP 979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	17,112	-	17,112	35,00	599
5.	SP 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 122,22R*14	t	239,567	-	239,567	5,00	1 198
6.	SP 979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	17,112	-	17,112	20,00	342
7.	SP 979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,331	-	5,331	90,00	480
8.	SP 979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,781	-	11,781	90,00	1 060
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,607	-	49,607	30,00	1 488 1 488

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	-----------	------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

25 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

25 000

1.	SP 010	Přechodné dopravní značení vč.projednání POV a DIO	soubo	1,0	-	1,0	7 000,00	7 000
2.	SP 011	Vytyčení stáv.inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby	soubo	1,0	-	1,0	6 000,00	6 000
3.	SP 012	Realizační dokumentace stavby	soubo	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
4.	SP 013	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubo	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
5.	SP 014	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubo	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
6.	SP 015	Zajištění označení stavby -tabule apod.	soubo	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
7.	SP 016	Čištění komunikací po dobu výstavby	soubo	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
8.	ON 10	Zařízení staveniště vč.energií	soub	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000