


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!



autorizační razítko a podpis

PROJEKTANT ČÁSTI PD : Ing. Denisa Jarosilová pozemní stavby a architektura tel.: 605 969 974, dena.volf@volny.cz	VYPRACOVAL : Ing. Denisa Jarosilová	AUTORIZACE ČÁSTI PD : Ing. arch. Vojtěch Jelínek	AUTOR ARCH. NÁVRHU, HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU : Ing. arch. Vojtěch Jelínek ČKA 05467 IČO: 062 583 36 tel.: 775 119 952 jelinek@vjk.cz	
MÍSTO STAVBY: ul. Hakenova, Poděbrady, st.p.č. 1733/6, k.ú. Poděbrady				
INVESTOR: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady				
NÁZEV AKCE: KOMUNITNÍ CENTRUM ul. Hakenova, Poděbrady			STUPEŇ: DSJ	
			DATUM: červen 2024	
ČÁST PD: D11 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:		ČÁST PD:	ČÍSLO VÝKR.:
OBSAH: TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
			D11	10
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČI JEJÍ ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE PD.				

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 1/3

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT JEŠTĚ PŘED JEJICH ZADÁNÍM DO VÝROBY!

VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLET VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ KRYCÍCH, DILATAČNÍCH, TĚSNICÍCH, PŘECHODOVÝCH A DALŠÍCH POTŘEBNÝCH PRVKŮ. VEŠKERÉ POUŽITÉ PRVKY BUDOU VZÁJEMNĚ KOMPATIBILNÍ.

MONTÁŽ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA. PŘED REALIZACÍ ZPRACUJE VYBRANÝ DODAVATEL MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI S DETAILNÍM ŘEŠENÍM NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE PODLE SPECIFIK POUŽITÉHO SYSTÉMU, VČETNĚ RESPEKTOVÁNÍ NUTNÝCH TOLERANCÍ POTŘEBNÝCH PRO KOTVENÍ PRVKŮ. MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY.


DODAVATEL ZODPOVÍDÁ ZA FUNKČNOST A TRVANLIVOST DÍLA JAKO CELKU. UVEDENÉ ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU ČISTÉ MÍRY A JE POTŘEBA POČÍTAT S REZERVOU NA PŘESAHY A SPOJE. TATO TABULKA NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.



KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE MOŽNÉ PROVÉST I JINÝM, NEŽ ZDE UVEDENÝM ZPŮSOBEM (DLE ZVYKLOSTÍ FIRMY ČI DLE VYBRANÉHO VÝROBCE PRVKU), VŽDY JE VŠAK NUTNÉ ZACHOVAT FUNKČNOST DETAILU. PŘÍPADNÁ ZMĚNA BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI STAVBY A INVESTOROVÍ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MATERIÁL A ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VYBRANÉHO VÝROBCE.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU!

- VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
- VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍHO DETAILU
- BUDE ZAJIŠTĚNA VZÁJEMNÁ FUNKČNÍ SYSTÉMOVÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DÍLŮ
- PRVKY BUDOU MONTOVÁNY NA VYZRÁLÉ PODKLADY ZPŮSOBEM VHODNÝM PRO DANÝ TYP MATERIÁLU S POUŽITÍM VHODNÝCH SEPARAČNÍCH VRSTEV, ABY SE ZABRÁNILO MATERIÁLOVÉ KOROZI. PŘI KOMBINACI OPLECHOVÁNÍ Z VÍCE DRUHŮ MATERIÁLŮ JE TŘEBA VOLIT TAKOVÉ, KTERÉ SE VZÁJEMNĚ NEOVLIVŇUJÍ ELEKTROCHEMICKOU KOROZÍ. POD PLECHOVÉ KRYTINY A OPLECHOVÁNÍ NA VĚTRANÝCH I NEVĚTRANÝCH ŠIKMÝCH STŘECHÁCH A FASÁDÁCH BUDE VLOŽENA VHODNÁ DIFUZNÍ FÓLIE.
- PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 3610

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA PRVKU	ROZV. Š. (mm)	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
		270	<u>OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY:</u> – oplechování střešní atiky – <u>materiál</u> – titanzinek – <u>barva</u> – krycí nátěr (RAL) dle výběru INV+ARCH v koordinaci s celkovým barevným řešením objektu – <u>rozměr</u> – viz schéma	31,3 bm
	Ø 100 		<u>DEŠŤOVÝ SVOD ZE STŘEŠNÍCH VPUSTÍ, SKRYTÝ – OSAZENÝ U OCELOVÝCH SLOUPŮ:</u> – okapní svod Ø100 mm kruhového průřezu vč. příslušenství (objímka s kotvením) – včetně napojení koleny ze střešní vpusti – zaústěno do lapače střešních splavenin v úrovni terénu – <u>materiál</u> – titanzinek – <u>barva</u> – krycí nátěr (RAL) dle výběru INV+ARCH v koordinaci s celkovým barevným řešením objektu – <u>rozměr</u> – viz schéma	7,0 bm 4x15° koleno
	Ø 100 		<u>DEŠŤOVÝ SVOD Z KOTLIKU STŘECHY:</u> – okapní svod Ø100 mm kruhového průřezu vč. příslušenství (objímka s trnem) – zaústěno do lapače střešních splavenin v úrovni terénu – <u>materiál</u> – titanzinek – <u>barva</u> – krycí nátěr (RAL) dle výběru INV+ARCH v koordinaci s celkovým barevným řešením objektu – <u>rozměr</u> – viz schéma	3,1 bm

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA PRVKU	ROZV. Š. (mm)	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ bm
			<u>DEŠŤOVÝ KOTLÍK:</u> – systémový dešťový kotlík s integrovanou horní sítkou proti nečistotám – pro přechod ze střešního chrliče do okapního svodu Ø100 mm – <u>materiál</u> – titanzinek – <u>barva</u> – krycí nátěr (RAL) dle výběru INV+ARCH v koordinaci s celkovým barevným řešením objektu – <u>rozměr</u> – viz schéma	1 ks
	Ø 100 		<u>ZMĚNA STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ:</u> – okapní svod Ø100 mm kruhového průřezu vč. příslušenství (objímka s kotvením) – včetně napojení koleny ze střešní vpusti – zaústěno do lapače střešních splavenin v úrovni terénu – osazeny nové lapače – <u>materiál</u> – titanzinek – <u>barva</u> – krycí nátěr dle stávající barevnosti v koordinaci s celkovým barevným řešením objektu – <u>rozměr</u> – viz schéma	5,3 bm 4x45° koleno
		200	<u>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA:</u> – oplechování parapetu okna F.03 v obvodové stávající stěně s kontaktním zateplením a omítkou – rozměry se upraví dle skutečné hloubky osazení okna a skutečné délky parapetu – <u>materiál</u> – titanzinek – <u>barva</u> – dle stávající = bílá, v koordinaci s celkovým barevným řešením objektu – <u>rozměr</u> – viz schéma	2,4 bm